

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2025/ORI/S/0011 uzavřené dne 28.1.2025
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:



osoba pověřená jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

2. GASCONTROL, společnost s r.o.


místo podnikání/sídlo: Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
zastoupen: Ing. Denisou Macurovou, jednatelkou společnosti
IČO: 46578021
DIČ: CZ46578021
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 569740791/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Stavbyvedoucí:

E-mail:

Číslo autorizace ČKAIT:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále také „zakázka“) realizace díla „**Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování**“ - přeložka NTL plynovodu. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), smluvní strany uzavřely dne 28.1.2025 smlouvu o dílo č. 2025/ORI/S/0011 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování**“ - přeložka NTL plynovodu.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na předmět plnění a cenu plnění díla. V **oddíle D1 zemní práce** se jedná o skutečný rozsah bednění a odstranění dřevin. V oddíle **D 23-8 Demontáž potrubí ocel DN 300** se jedná o skutečný rozsah zemních prací, kdy nebudou prováděny práce v chodníku a nebude kolize s novou příjezdovou komunikací na střechu Parkovacího domu č. 1.

Na základě této skutečnosti bude snížena cena díla.

Smluvní strany se domluvily na uzavření Dodatku.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 5 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Cena za realizaci díla dle Smlouvy	1 546 026,01	324 665,46	1 870 691,47
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	-126 686,56	-26 604,18	153 290,74
Cena celkem v Kč	1 419 339,45	298 061,28	1 717 400,73

Ostatní ujednání smlouvy č. 2025/ORI/S/0011 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
K uzavření tohoto Dodatku má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1967/54. ze dne 25.6.2025.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet MPC

V Orlové

Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Havířově

Ing. Denisa Macurová
jednatelka společnosti

Kód:
Stavba: Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu MNP

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	IC:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IC:	46578021
GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá	DIC:	CZ46578021
Projektant:	IC:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			126 686,56
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 126 686,56	Výše daně 26 604,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	153 290,74

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Rek.park domu Orlová - přeložka plynu MNP

Místo:

Datum:

11.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 F Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 686,56	153 290,74
1.	NTL přeložka plynu	126 686,56	153 290,74
2.	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu MNP

Objekt:

1. - NTL přeložka plynu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46578021

DIČ:

CZ46578021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 686,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 686,56	21,00%	26 604,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 290,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu MNP
Objekt: 1. - NTL přeložka plynu

Místo: Datum: 13.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostějov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 126 686,56

D HSV Práce a dodávky HSV 18 201,24

D 1 Zemní práce 18 201,24

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	18,000	319,00	5 742,00
VV		6*3			36,000		
2	K	16260211R	Vodorovné přemístění keřů bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m2	18,000	79,60	1 432,80
3	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	32,400		0,00
VV		chodník					
VV		3,8*1,2			4,560		
VV		plocha					
VV		23,2*1,2			27,840		
VV		Součet			32,400		
4	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech ručně	m2	32,400		0,00
VV		chodník					
VV		3,8*1,2			4,560		
VV		plocha					
VV		23,2*1,2			27,840		
VV		Součet			32,400		
5	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	32,400		0,00
VV		chodník					
VV		3,8*1,2			4,560		
VV		plocha					
VV		23,2*1,2			27,840		
VV		Součet			32,400		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000		0,00
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		0,00
8	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	86,000		0,00
VV		35*2			70,000		
VV		8*2			16,000		
VV		Součet			86,000		
9	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	86,000		0,00
10	K	46001002R	Výtyčení trasy inženýrských sítí před výstavbou	kpl	1,000		0,00
11	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,712		0,00
VV		2 ks mont.jam					
VV		2*(1,4*1,7*1,2)			5,712		
VV		Součet			5,712		
12	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	28,140		0,00
VV		V chodníku					
VV		3,8*1,2*0,65			2,964		
VV		plocha					
VV		23,2*1,2*0,65			18,096		
VV		plocha keře					
VV		3*1,2*1,2			4,320		
VV		plocha tráva					
VV		1,5*1,2*1,2			2,160		
VV		odvodňovač					
VV		0,6*1*1			0,600		
VV		Součet			28,140		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	39,240	177,00	6 945,48
VV		2*(31,5*1,2)			75,600		

	VV		2*(1,2*1,2)		2,880		
	VV		Součet		78,480		
14	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	39,240	104,00	4 080,96
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,252		0,00
	VV		plocha keře				
	VV		3*1,2*0,6		2,160		
	VV		plocha tráva				
	VV		1,5*1,2*0,6		1,080		
	VV		odvodňovač				
	VV		0,3*1*1		0,300		
	VV		2 ks mont.jam				
	VV		2*(1,4*1,7*1,2)		5,712		
	VV		Součet		9,252		
16	K	17411110R	Zásyp jam, šachet rýh z nakupovaných materiálů ručně	m3	19,440		0,00
	VV		V chodníku				
	VV		3,8*1,2*0,6		2,736		
	VV		plocha				
	VV		23,2*1,2*0,6		16,704		
	VV		Součet		19,440		
17	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	34,088		0,00
	VV		19,44*1,67*1,05		34,088		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,445		0,00
	VV		31,5*1,2*0,5		18,900		
	VV		vytl.kubatura potrubí				
	VV		-(PI*0,1575*0,1575*31,5)		-2,455		
	VV		Součet		16,445		
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	28,836		0,00
	VV		16,445*1,67*1,05		28,836		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,665		0,00
	VV		pol.16 zásyp nak.mat.				
	VV		19,44		19,440		
	VV		pol.18 obsyp				
	VV		16,445		16,445		
	VV		pol.25 lože				
	VV		3,78		3,780		
	VV		Součet		39,665		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	71,397		0,00
	VV		39,665*1,8		71,397		
	D	2	Zakládání				0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,780		0,00
	VV		31,5*1,2*0,1		3,780		
	D	8	Trubní vedení				0,00
23	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	30,000		0,00
24	K	89972111R	Propojení signal.vodiče se stáv.vodičem	kus	2,000		0,00
25	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	30,000		0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	39,625		0,00
27	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	356,625		0,00
	VV		39,625*9		356,625		
28	K	99701386R	Poplatek za uložení suti	t	39,625		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
29	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	63,018		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	23-M	Montáže potrubí				0,00
30	K	230200213	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 300 mm	kus	2,000		0,00
31	M	33430016R	Balonovací hrdlo ocel, PN16, DN300 vč. krycího víka	kus	4,000		0,00
32	K	230205157	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 28,6 mm	m	27,000		0,00

33	M	2861390R	potrubí plynovodní PE 100RC DUAL TEC SDR 17 315x18,7mm	m	27,000		0,00
34	K	230201150	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 324,6 do 377 mm tl stěny 8,0 mm	kus	4,000		0,00
35	M	319315300R	Zemní přechodka ocel/plat DN300/d315	kus	2,000		0,00
36	M	31930016R	Objímková přesuvka SCHUCK SMU-S DN300,PN16	kus	2,000		0,00
37	K	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm	kus	13,000		0,00
38	M	2861494R	elektrokoleno 90° PE 100 D 315mm SDR17	kus	4,000		0,00
39	M	28631590R	Ohyb d315, PE100, PN 16 SDR 17 60° na tupo	kus	1,000		0,00
40	M	WVN.FF485741 W	Elektrospojka PE100 SDR11 d 315	kus	8,000		0,00
41	K	23020300R	Propoj na ocel.potrubí DN300	kus	2,000		0,00
42	K	230202037	Montáž chráničky plastové průměru přes 315 do 450 mm	m	2,500		0,00
43	M	28613450R	Chránička plast d 450	m	2,500		0,00
44	K	230202076	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 250 do 315 mm do chráničky	m	2,500		0,00
45	K	230202160	Montáž kluzných objímek výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 400 mm do 450 mm	kus	14,000		0,00
46	M	28655160	objímka kluzná typ E segment v 60mm	kus	14,000		0,00
VV		3,5*4 *Přepočtené koeficientem množství			14,000		
47	K	230202230	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 315 do 450 mm	kus	2,000		0,00
48	M	28655125	manžeta chráničky vč. upínací pásky DN 300x400	kus	2,000		0,00
49	K	230208515	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	27,000		0,00
50	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350	sada	2,000		0,00
51	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	27,000		0,00
52	K	230230038	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 300	m	27,000		0,00
53	K	230230078	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300	m	27,000		0,00
54	K	23024300R	Vizuální kontrola svaru potrubí DN 300	kus	2,000		0,00
55	K	23026300R	Revize plynu	kpl	1,000		0,00
D 23-2		Odvodňovač					0,00
56	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	3,000		0,00
57	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC DUAL TEC SDR 11 D 32x3,0mm	m	3,000		0,00
58	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	1,000		0,00
59	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	1,000		0,00
60	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	2,000		0,00
61	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm SDR11	kus	1,000		0,00
62	M	2860321R	Přechodka D 32/1" vc.objímky a držáku	kus	1,000		0,00
63	K	230205241	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm	kus	1,000		0,00
64	M	28614974	elektroredukc PE 100 SDR11 D 63-32mm	kus	1,000		0,00
65	K	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm	kus	3,000		0,00
66	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 D 110mm	kus	1,000		0,00
67	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 D 110mm	kus	1,000		0,00
68	M	2861496R	T-kus redukovaný na tupo PE 100 SDR11 D 110-63mm	kus	1,000		0,00
69	K	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm	kus	1,000		0,00
70	M	28615984	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm	kus	2,000		0,00
71	K	230205442	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm	kus	1,000		0,00
72	M	286315110R	T-kus redukovaný na tupo PE 100 SDR11 D 315-110mm	kus	1,000		0,00
73	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000		0,00
74	M	AVK.724	Uliční poklop litinový, šoupátkový, typ 7.2.4	kus	1,000		0,00
75	K	230220036	Montáž izolační desky pod armatury DN do 400	kus	1,000		0,00
76	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000		0,00

77	K	723231164.GCM	Kohout kulový GIACOMINI R950 s koulí DADO přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		0,00
78	K	72217094R	MTŽ+D zátka 1"	kus	1,000		0,00
79	K	2742611R	Osazení a dodávka betonového opěrného bloku	kus	1,000		0,00
D OST Ostatní							0,00
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00
D 23-8 Demontáž potrubí ocel DN 300, vč.zemních prací							108 485,32
81	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	18,000	626,00	11 268,00
	VV		chodník				
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
82	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech ručně	m2	18,000	2 436,00	43 848,00
	VV		chodník				
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
83	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	18,000	234,00	4 212,00
	VV		chodník				
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
84	K	11390R	Demontáž schodů vč.zábradlí	kpl	1,000		0,00
85	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	84,000		0,00
	VV		36*2		72,000		
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		84,000		
86	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	84,000		0,00
87	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,100	756,00	6 123,60
	VV		V chodníku				
	VV		15*1,2*0,45		8,100		
	VV		plocha tráva				
	VV		21*1,2*1		25,200		
	VV		Součet		33,300		
88	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	25,200		0,00
	VV		plocha tráva				
	VV		21*1,2*1		25,200		
	VV		Součet		25,200		
89	K	17411110R	Zásyp jam, šachet rýh z nakupovaných materiálů ručně	m3	18,000	311,00	5 598,00
	VV		V chodníku				
	VV		15*1,2*1		18,000		
	VV		Součet		18,000		
90	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	31,563	449,00	14 171,79
	VV		18*1,67*1,05		31,563		
91	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,100	378,00	3 061,80
	VV		V chodníku				
	VV		15*1,2*0,45		8,100		
	VV		Součet		8,100		
92	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	14,580	414,00	6 036,12
	VV		8,1*1,8		14,580		
93	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	22,014	153,00	3 368,14
94	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	198,126	17,50	3 467,21
	VV		22,014*9		198,126		
95	K	99701386R	Poplatek za uložení suti	t	22,014	333,00	7 330,66
96	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	31,587		0,00
97	K	230082351	Demontáž potrubí další použití přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 6,0 mm	kus	18,000		0,00
98	K	2300834601R	Odvoz demontovaného potrubí na skládku	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu MNP

Objekt:

2. - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

46578021

DIČ:

CZ46578021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu MNP
Objekt: 2. - VRN

Místo: Datum: 13.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostředkovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K	012444000	Geodetické práce	kpl	1,000			0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			0,00
3	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000			0,00