

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP896-2025
Stavba: Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice

KSO: 821 19
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 18.06.2025
CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ: 62342681
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			235 378,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	235 378,20	49 429,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			284 807,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP896-2025

Stavba: Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice

Místo: Olomouc

Datum: 18.06.2025

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		235 378,20	284 807,62
1	Podchod Brněnská - opravné práce	213 378,20	258 187,62
1-1	Podchod Brněnská - opravné práce - soupis prací	213 378,20	258 187,62
2	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	22 000,00	26 620,00
2-1	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací	22 000,00	26 620,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice

Objekt:

1 - Podchod Brněnská - opravné práce

Soupis:

1-1 - Podchod Brněnská - opravné práce - soupis prací

KSO: 82119
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 18.06.2025
CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ: 62342681
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **213 378,20**

DPH základní snížená	Základ daně 213 378,20 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 44 809,42 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **258 187,62**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice

Objekt:

1 - Podchod Brněnská - opravné práce

Soupis:

1-1 - Podchod Brněnská - opravné práce - soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

18.06.2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 378,20

HSV - Práce a dodávky HSV

204 742,20

001 - Zemní práce

39 987,18

59 - Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch

54 531,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 643,25

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

6 538,00

96 - Bourání konstrukcí

41 042,63

M - Práce a dodávky M

8 636,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice

Objekt:

1 - Podchod Brněnská - opravné práce

Soupis:

1-1 - Podchod Brněnská - opravné práce - soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

18.06.2025

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

Uchazeč:

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 378,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

204 742,20

D 001

Zemní práce

39 987,18

1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	100,000	16,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111111102					
			50*2	100,000				
2	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	4,200	995,00	4 179,00	CS ÚRS 2025 01
			Hloubení jam a zářezů při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113131					
			(1,5*1,5*4+1,5*1*1)*0,4	4,200				
3	K	131151021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopec inženýrských sítí strojně	m3	6,300	754,80	4 755,24	CS ÚRS 2025 01
			Hloubení zapažených jam a zářezů při překopec inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151021					
			(1,5*1,5*4+1,5*1*1)*0,6	6,300				
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	19,875	141,00	2 802,38	CS ÚRS 2025 01
			Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103					
			4,2+6,3	10,500				
			1,5*1,5*3,5+1,5*1*1	9,375				
5	K	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopec inženýrských sítí	m2	24,000	425,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopec inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102102					
			1,5*4*4	24,000				
6	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopec inženýrských sítí	m2	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopec inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102112					
			1,5*4*4	24,000				
7	K	938902321	Čištění rigolů ručně při tl nánosu do 50 mm	m	49,000	42,50	2 082,50	CS ÚRS 2025 01
			Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosu do 50 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902321					
			49	49,000				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,825	300,00	847,50	CS ÚRS 2025 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
			1,5*1,5*0,5+8,5*1*0,2	2,825				
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,200	157,00	1 915,40	CS ÚRS 2025 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
			1,5*1,5*3,5+1,5*1*1	9,375				
			(1,5*1,5*0,5+8,5*1*0,2)	2,825				
10	M	583441970	Štěrkodř frakce 0/63	t	5,933	510,00	3 025,83	CS ÚRS 2025 01
			štěrkodř frakce 0/63					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/583441970					
			(1,5*1,5*0,5+8,5*1*0,2)*2,1	5,933				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,085	345,00	1 754,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		(1,5*1,5*0,5+8,5*1*0,2)*1,8		5,085			
12	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	15,000	135,00	2 025,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182111121					
	VV		1,5*10		15,000			
	D	59	Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch				54 531,14	
13	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	14,100	1 020,00	14 382,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211111					
	VV		47*0,3		14,100			
14	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	m2	-4,230	451,00	-1 907,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní					
	VV		odečet materiálu z předchozí položky 30% (70% dodání)					
	VV		-47*0,3*0,3		-4,230			
15	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	49,000	345,00	16 905,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112211					
	VV		49		49,000			
16	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	7,424	399,00	2 962,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm					
	VV		15% dodání					
	VV		49*0,15*1,01		7,424			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,995	4 200,00	16 779,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		47*0,85*0,1		3,995			
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,471	252,00	5 410,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 643,25	
19	K	317661131	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317661131					
	VV		10		10,000			
20	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	44,180	186,00	8 217,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111					
	VV		0,94*47		44,180			
21	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	13,254	230,00	3 048,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132311					
	VV		0,94*47*0,3		13,254			
22	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	6,627	1 205,00	7 985,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311111					
	VV		0,94*47*0,15		6,627			
23	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,627	150,00	994,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	Online PSC		Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311912					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souborů cen 985 56-2 Vyztužení stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	VV		0,94*47*0,15		6,627			
24	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,627	480,00	3 180,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111					
	VV		0,94*47*0,15		6,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,627	33,50	222,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323912					
	VV		0,94*47*0,15		6,627			
26	K	62861116R	Nátěr betonu ochranný nátěr proti aerosolům a ostříku CHRL se zvýšenou schopností překrytí trhlín S9 (OS-E)	m2	44,180	860,00	37 994,80	
	PP		Nátěr betonu ochranný nátěr proti aerosolům a ostříku CHRL se zvýšenou schopností překrytí trhlín (OS-E)					
	VV		0,94*47		44,180			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 538,00	
27	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou popovou fólií ukončení horní lištou	m	6,000	123,00	738,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
	VV		6		6,000			
28	K	93194121R	Montáž a dodání pryžového pásu dilatační mostního závěru	m2	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž a dodání pryžového pásu dilatační mostního závěru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/93194121R					
	VV		2		2,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				41 042,63	
29	K	113106422	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic strojně pl přes 15 m2	m2	14,100	36,50	514,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106422					
	VV		47*0,3		14,100			
30	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	49,000	85,00	4 165,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008212					
	VV		49		49,000			
31	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	36,945	98,00	3 620,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054442					
	VV		(47*0,3+49*0,55)*0,9		36,945			
32	K	113107130	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	37,600	705,00	26 508,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107130					
	VV		47*0,8		37,600			
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,916	175,00	2 435,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		47*0,8*0,24		9,024			
	VV		49*0,35*0,15		2,573			
	VV		47*0,3*0,235*0,7		2,319			
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,916	58,00	807,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		47*0,8*0,24		9,024			
	VV		49*0,35*0,15		2,573			
	VV		47*0,3*0,235*0,7		2,319			
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	69,580	14,00	974,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		6 km					
	VV		47*0,8*0,24		9,024			
	VV		49*0,35*0,15		2,573			
	VV		47*0,3*0,235*0,7		2,319			
	VV		Mezisoučet		13,916			
	VV		13,916*5		69,580			
36	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,916	145,00	2 017,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		47*0,8*0,24		9,024			
	VV		49*0,35*0,15		2,573			
	VV		47*0,3*0,235*0,7		2,319			
	D	M	Práce a dodávky M				8 636,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 636,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	460161811	Hloubení kabelových rýh ručně š 100 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	8,500	440,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161811					
	VV		8,5		8,500			
38	K	460431811	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 100 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	8,500	96,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 100 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431811					
	VV		8,5		8,500			
39	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	8,500	430,00	3 655,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661116					
	VV		8,5		8,500			
40	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	17,000	25,00	425,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114					
	VV		2*8,5		17,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

KSO: 82119
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 18.06.2025
CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ: 62342681
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				22 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	22 000,00	21,00%	4 620,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			26 620,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podchod Brněnská - zastávka Fakultní nemocnice
Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo: Olomouc Datum: 18.06.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

22 000,00

1	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
	P		Poznámka k položce: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
2	K	0300010R1	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
3	K	0300010R2	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplotení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště					
4	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039001003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
	P		Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
5	K	04140300R	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
6	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/073002000					
	P		Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					