

SAREZA Bazén Poruba TS\_OS\_9349  
2x630kVA

Popis	Mn.	M.j.	Jedn. cena dodávky	CELKEM
<b>PS01 Trafostanice</b>				
<b>Trafostanice vestavěná 2x630 kVA</b>				
Stavební úpravy	1	ks	35 000,00	35 000,00
Propoje VN	2	ks	17 940,00	35 880,00
Propoje NN 1000A - stávající	0	ks	0,00	0,00
<b>Rozvaděč VN</b>				
SCHNEIDER SM6 22 (10) kV IM, GBC-B, QM, QM,	1	ks	524 900,00	524 900,00
SCHNEIDER SM6 22 (10) kV IM, IM, IMB - dodávka ČEZ	0	ks	0,00	0,00
<b>Rozvaděče NN</b>				
RH1 a RH2 - stávající	0	ks	0,00	0,00
Rozvaděč měření USM	1	ks	14 950,00	14 950,00
<b>Transformátor</b>				
Olejové trafo 630 kVA, 10/0,4 kV - stávající	2	ks	0,00	0,00
<b>DODÁVKY</b>				<b>610 730,00</b>
<b>MATERIÁL</b>				
Nosný materiál - konstrukce, lávky, kabely měření apod.	1	kpl	15 500,00	15 500,00
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				
Montážní a demontážní práce - RVN, USM, propoje	1	kpl	38 800,00	38 800,00
<b>CENA CELKEM TRAFOSTANICE</b>				<b>665 030,00</b>
<b>SO 01 Přípojka VN</b>				
Nosný materiál	0	m	0,00	0,00
Montážní práce	0	m	0,00	0,00
<b>CENA CELKEM PŘÍPOJKA VN</b>				<b>0,00</b>
<b>ZÁKLADNÍ CENA CELKEM</b>				<b>665 030,00</b>
Doprava, jeřáb, přesun				24 000,00
Vedlejší náklady, koordinační činnost				22 000,00
Napětové zkoušky a revize				20 000,00
Projektová dokumentace - RPD vč. schválení ČEZem				32 000,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>763 030,00</b>
DPH 21%				160 236,30
Celkem včetně DPH				923 266,30

Platnost cenové kalkulace: 3 měsíce od datumu vystavení

Cena je dána dnešním kurzem Kč /EUR. Při změně kurzu o +/- 3% bude cena aktualizována

Dodací termín: 21 dnů od vystavení objednávky, případně dle dohody

Poznámka:

SAREZA Bazén Poruba TS\_OS\_9349  
2x630kVA