

Dodatek č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 5
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347
Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003786

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 5**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001731

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	████████████████████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem:	Mlýnská 388/68, 60200 Brno
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Brno-město, Unicredit Bank ██ ██
č. účtu:	██
zastoupen:	██

Společník: BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem:	U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO:	28498771
DIČ:	CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupen:

a

Společník: B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028

společnost s ručením omezeným

_____i

M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6

25003194

CZ25003194

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79220

společnost s ručením omezeným

_____i

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí Smlouvě č. 5 08PU-003768 ze dne 19. 08. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je aktualizace původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí Smlouvě č. 5, následovně:

Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 5:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 5 bez DPH / vč. DPH: 9 141 841,66 Kč / 11 061 628,41 Kč

Nová cena dle Dodatku č.2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 5 bez DPH / vč. DPH: 12 278 599,73 Kč / 14 857 105,67 Kč

ZBV 1 snížení:	-155 383,75 Kč
ZBV 2 navýšení	699 445,24 Kč
ZBV 3 navýšení:	1 185 955,85 Kč
ZBV 4 navýšení:	387 311,95 Kč
ZBV 5 navýšení:	1 045 012,81 Kč
ZBV 6 snížení:	-25 584,00 Kč
ROZDÍL:	3 136 758,06 Kč (34,31%)

Navýšení dle Dodatku č. 2: 3 136 758,06 Kč bez DPH.

II.

Odůvodnění

1. Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 3. a 4.), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy 5 v požadovaném rozsahu.

SO 201_Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větví "D" MÚK za Chlumčany)

V rámci údržby mostu dle RDS mělo dojít k výměně mostního závěru na opěře 4. V místě mostních závěrů mělo dojít k obnově říms a v celé délce mostu měly být doplněny či obnoveny zálivky u říms a měla být obnovena protikorozní ochrana zábradlí. Na obou opěrách mělo dojít k úpravě svodů odvodnění. Změny v rámci tohoto SO jsou způsobeny především tím, že RDS je jediným stupněm projektové dokumentace, protože se jedná o udržovací práce na stávajícím mostě. Nebylo tedy provedeno žádné statické ani hydrotechnické posouzení, ani zatěžovací zkouška mostní konstrukce. Během realizace opravy mostu SO 201 došlo k navýšení některých položek rozpočtu v důsledku většího rozsahu poškození konstrukcí zjištěného až po odkrytí říms a nosné konstrukce. Rozšíření se týkalo zejména sanací betonu, výměny mostních závěrů, doplnění těsnění, frézování a úpravy odvodnění, přičemž změny byly nezbytné k zajištění funkčnosti a bezpečnosti mostu. Vlivem odsouhlaseného výběru typu mostních závěrů v průběhu realizace došlo i k optimalizaci rozsahu některých konstrukcí, především říms, jejich výztuže, vyrovnávacího betonu a povrchových vrstev a nutnosti očištění konstrukcí otryskáním tlakovou vodou. Výběrem typu mostního závěru došlo také ke snížení množství dodatečných kotev, Vlivem těchto změn bylo sníženo množství odstraněné mostní izolace, byl snížen rozsah použití nové izolace na mostě a množství použitého litého asfaltu do izolací mostu. S těmito změnami souvisí snížení množství materiálu ukládaného na skládku. V rámci dodatečného výběru typu mostního závěru vznikl požadavek na nátěr nášlapné plochy říms u mostních závěrů a frézování drážky pro asfaltové zálivky. V rámci aktualizace RDS byla navýšena položka protikorozní ochrany nátěrem zábradlí – chybělo zábradlí na předpolích mostu. Položky zahrnující reprofilace konstrukce, včetně spojovacího můstku, byly částečně nahrazeny rozšířeným ochranným nátěrem betonu typu S4, který z hlediska funkční ochrany plně nahradil původně plánované lokální reprofilace a drobné opravy. Dle ZDS mělo být na mostě demontováno a znovu osazeno silniční ocelové svodidlo v délce 4,0 m a zábradelní ocelové svodidlo také v délce 4,0 m. Ani jeden typ těchto svodidel se na mostě nenacházel, tyto položky proto nebyly realizovány. Namísto toho, byly přidány položky pro demontáž, dopravu a montáž mostního ocelového svodidla v délce 8,0 m, které bylo na mostě v okolí mostního závěru původně skutečně osazeno a nahrazeno stejným typem. Vlivem těchto změn došlo ke snížení množství u položek č. 014102.C, 014102.D, 285391, 317325, 317365, 575F53, 62631, 711432, 711452, 938544, 967168, 97817. Položky č. 457314, 626113, 9113C1, 9113C3, 9117C1, 9117C3 nebyly realizovány. /NE 014102.C 014102. D 285391 Položky č. 457314, 626113, 9113C1, 9113C3, 9117C1, 9117C3 nebyly realizovány. Dále došlo k navýšení množství u položek č. 78322, 931328, 93152, 935212, 96785. Došlo také ke vzniku nových položek č. 014102.F.N, 11372.N, 78383.N, 9115C1.N, 9115C3.N, které byly převzaty z Rámcové smlouvy. Zhotovitel tyto skutečnosti řádně oznámil Objednateli, a to Oznámením Zhotovitele č. 2 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 4.10.2024 a jeho Doplněním ze dne 30.10.2024 a Doplněním č. 2 ze dne 25.11.2024 a Oznámením č. 3 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 24.3.2025. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0.

SO 202_Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Želkovicemi)

Dle RDS na mostě ev. č. 15-031 za Želkovicemi měla být provedena komplexní sanace nosné konstrukce, především vyškrábání spár a nové spárování celé kamenné klenby, dále doplnění vypadlého kameniva a injektáž porušeného zdiva s použitím polyuretanové pryskyřice. Opravy se měly týkat také říms a koruny zdiva, kde mělo dojít k odstranění poškozených omítek, doplnění svislé výplně a vytvoření správného napojení a ukončení zábradelního svodidla, včetně obnovy jeho protikorozní ochrany. Práce měly být provedeny šetrně, bez zásahu do geometrie mostu a s udržením provozu v jednom jízdním pruhu, řízeném semaforem. Změny v rámci tohoto SO jsou způsobeny především tím, že RDS je jediným stupněm projektové dokumentace, protože se jedná o udržovací práce na stávajícím mostě. Nebylo tedy provedeno žádné statické ani hydrotechnické posouzení, ani zatěžovací zkouška mostní konstrukce. Změny se týkají rozsahu sanačních prací na konstrukci mostu, konkrétně o injektáž trhlin a nové kotvicí vrty. V době zpracování projektu nebylo možné přesně

předpokládat rozsah ani druh potřebných prací, který byl zjištěn až na základě aktuálního stavu odkryté nosné konstrukce. Zjištění hlubších poruch v kamenné klenbě a opěrách mostu si vyžádalo stabilizační zásah. Cílem bylo zajistit statickou bezpečnost konstrukce a prodloužit její životnost bez nutnosti zásahu do její geometrie. Po odhalení konstrukce a rozsahu degradace Zhotovitel dle požadavku Autorského dozoru a Technického dozoru na stavbě provedl injektáž trhlín klenby ve větším rozsahu a zároveň byly přidány vrty pro kotvení a injektáž na povrchu. Namísto původně uvažované sanace ploch provedl spárování zdiva cementovou maltou ve zvýšeném rozsahu. Dále nebyly provedeny dopravní značky s tabulkami snižujícími zatížitelnost mostu, neboť po provedených injektážích nebylo omezení zatížení nutné. Vlivem těchto změn položky č. 626113, 62631, 914171 nebyly realizovány. Dále došlo k navýšení množství u položky č. 62745. Došlo také ke vzniku nových položek č. 261415.N a 62663.N, které byly převzaty z Rámcové smlouvy. Zhotovitel tyto skutečnosti řádně oznámil Objednateli, a to Oznámením Zhotovitele č. 2 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 4.10.2024 a jeho Doplněním ze dne 30.10.2024 a Doplněním č. 2 ze dne 25.11.2024, Oznámením č. 3 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 24.3.2025. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0.

K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

SO 203_ Most 15 - 032 (Most přes potok Žejdlík u obce Třebívlice)

V rámci údržby mostu dle RDS mělo dojít k odstranění vozovky v oblasti mostu, očištění nosné konstrukce, vytvoření spádované nadbetonávky, uložení izolace na nadbetonávku, provedení mostních říms, vyplnění prostoru mezi římsami mezerovitým betonem a uložení nové vozovky a její napojení na stávající vozovku za mostem. Dále mělo být provedeno odvodnění za opěrami a sanace podhledu nosné konstrukce a opěr. Změny v rámci tohoto SO jsou způsobeny především tím, že RDS je jediným stupněm projektové dokumentace, protože se jedná o udržovací práce na stávajícím mostě. Nebylo tedy provedeno žádné statické ani hydrotechnické posouzení, ani zatěžovací zkouška mostní konstrukce. V rámci zpřesnění RDS došlo k navýšení výměr pro frézování asfaltových ploch a pokládku asfaltového koberce mastixového. Toto mělo za následek navýšení poplatků za skládku odfrézované živice. V rámci realizace bylo zjištěno, že původní římsy nevyhovují z hlediska požadovaných rozměrů, ani zajištění návaznosti zádržného systému. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k úpravě v rozšířeném rozsahu oproti původnímu předpokladu. Současně bylo nutné prodloužit římsy do návazných částí mostní konstrukce a přechodových oblastí, aby byl zajištěn bezpečný provoz a správná montáž zábradlí. Rozšíření plochy asfaltové vozovky na mostě (1 vrstva ACO a 2 vrstvy SMA) bylo vyvoláno nutností úpravy říms do návazných částí mostní konstrukce a přechodových oblastí. V důsledku této změny bylo nezbytné upravit navazující plochy vozovky, aby byla zajištěna správná návaznost všech konstrukčních vrstev včetně obrusné vrstvy na rozšířený okraj mostu. Na základě skutečného stavu konstrukce po odkrytí a technických požadavků, bylo nutné vyrovnat stávající mostovku tak, aby mohla být provedena nová izolace a zároveň musela být nově provedena podkladní vrstva z prostého betonu jako podklad pod dlažbu, protože ZDS počítala s mostovkou hned pod úrovní vozovky. Zároveň bylo nutné provést dodatečné kotvení nadbetonávky a litý asfalt do izolací byl nahrazen asfaltovou zálivkou modifikovanou podél říms. Zadávací dokumentace také nepočítala s nátěrem říms, které muselo být v rámci ochrany říms Zhotovitelem provedeno. DZS předpokládala na celou délku říms s osazením zábradelního svodidla, v rámci RDS bylo rozhodnuto, že římsy budou osazeny zábradlím. V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s realizací drenážních prvků a prostupů čely nosné konstrukce pro zajištění odvodnění mostu, avšak s ohledem na skutečné prostorové a technické podmínky byla navržena úprava řešení spočívající v provedení jádrových vrtů pro vyústění odvodnění rubu opěr skrz křídla opěrných zdí pomocí drenážního potrubí. Toto řešení bylo zvoleno jako technicky vhodnější a minimalizující zásah do nosné konstrukce, přičemž plně zajišťuje funkci odvodnění v souladu s požadavky projektu.

Položky č. 17120, 575F53, 9117C1 nebyly realizovány. Dále došlo k navýšení množství u položek č. 014102, 11372, 317325, 574J64, 574B44 a 9112A3. Došlo také ke vzniku nových položek č. 285391.N, 451314.N, 457314.N, 78383.N, 9112B1.N, 931328.N, které byly převzaty z Rámcové smlouvy. Současně došlo také ke vzniku nových položek č. 26194.N, 31717.N, 87533.N, 875332.N, které byly oceněny dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací vydaného pro rok 2025. Výše zmíněné okolnosti, které nemohl při podání nabídky Zhotovitel předvídat, měly vliv na prodloužení Doby pro dokončení o 30 kalendářních dní. Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámil Objednateli, a to Oznámením Zhotovitele č. 2 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 4.10.2024 a jeho Doplněním ze dne 30.10.2024 a Doplněním č. 2 ze dne 25.11.2024 a Oznámením č. 3 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 24.3.2025. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0.

K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

SO 204_ Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvízdalka)

RDS byla prvním a jediným stupněm projektové dokumentace a byla zpracována na základě odborné prohlídky mostu, provedeného zaměření stávajícího stavu mostu, a místního šetření. V rámci údržby mostu dle RDS mělo dojít k odstranění vozovky v oblasti mostu, očištění nosné konstrukce, provedení izolace konstrukce klenby, zhotovení vrstvy mezerovitěho betonu, provedení nové železobetonové roznášecí desky nad stávající konstrukcí klenby, demontáží zábradelního svodidla, obnově protikorozi ochrany a jeho zpětné osazení, betonáži nových říms a obnovení vozovky a její napojení na stávající vozovku za mostem. Rekonstrukce měla probíhat po polovinách. Změny v rámci tohoto SO jsou způsobeny především tím, že RDS je jediným stupněm projektové dokumentace, protože se jedná o udržovací práce na stávajícím mostě. Nebylo tedy provedeno žádné statické ani hydrotechnické posouzení, ani zatěžovací zkouška mostní konstrukce. Zjištěný technický stav klenby mostu vykazoval nadměrné známky degradace, než se původně počítalo. Z tohoto důvodu s ohledem na nutnou ochranu a roznos zatížení na stávající klenbu byla provedena vyztužená roznášecí deska vč. izolace klenby a výplně dilatačních spár mezi mezerovitým betonem a roznášecí deskou a také podkladní vrstva z prostého betonu. S těmito úpravami souvisí snížení množství u položek pro otryskání klenby tlakovou vodou a izolací mostovek vč. litého asfaltu, která byla nahrazena izolací roznášecí desky. Dále bylo nutné vyspravit stávající kamennou klenbu, jejíž horní povrch nebyl vhodný pro pokládku foliové izolace. Dále bylo nutné provést spřažení železobetonové desky se stávajícími čely. Navýšení položek pro dodatečné kotvení betonářské výztuže, přidání roznášecí desky s výztuží a osazení kovových konstrukcí pro kotvení římsy souvisí s úpravou způsobu provedení říms. Původně projektované římsy z monolitického železobetonu byly v rámci realizační dokumentace konstrukčně upraveny – římsa byla z části oddělena od hlavní nosné konstrukce a její stabilita zajištěna přes přidanou roznášecí desku a kotvení do nosné konstrukce, čímž došlo ke snížení objemu původní římsy a její výztuže, ale k navýšení souvisejících technologických kroků a nových konstrukčních prvků. Vzhledem k úpravám na mostě a vybudování roznášecí železobetonové desky bylo rozhodnuto, že asfaltový beton pro obrusné vrstvy v některých místech částečně nahradí asfaltový koberec mastixový a dojde tak k navýšení jeho množství, a naopak ke snížení množství koberce mastixového. Asfaltový beton vykazuje nižší tuhost a je lépe přizpůsobivý případným deformacím mostní konstrukce, čímž se minimalizuje riziko vzniku reflexních trhlin a poruch v přechodové oblasti izolace a obrusné vrstvy. DZS předpokládala demontáž zábradlí v délce 18,4 m a osazení zábradelního svodidla ve stejné délce. Na mostě se však nachází pouze zábradelní svodidlo, které bylo při realizaci demontováno v délce 10,4 m a následně dodáno nové a namontováno ve shodné délce 10,4 m. V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s realizací drenážních prvků a prostupů čely nosné konstrukce pro zajištění odvodnění mostu, avšak s ohledem na skutečné prostorové a technické podmínky byla navržena úprava pomocí drenážního potrubí. Toto řešení bylo

zvoleno jako technicky vhodnější a minimalizující zásah do nosné konstrukce, přičemž plně zajišťuje funkci odvodnění v souladu s požadavky projektu. Vlivem těchto změn došlo ke snížení množství u položek č. 317325, 317365, , 574J64, 575F53, 711432, 711452, 9117C1, 938544. Položka č. 9112A3 nebyla realizována. Dále došlo k navýšení množství u položek č. 574B44, 931328. Došlo také ke vzniku nových položek č. 285391.N, 451314.N, 626123.N, 9117C3.N,

které byly převzaty z Rámcové smlouvy. Současně došlo také ke vzniku nových položek č. 26194.N, 31717.N, 42132.N, 421365.N, 711137.N, 711509.N, 87533.N, 875332.N, 931182.N, které byly oceněny dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací vydaného pro rok 2025. Výše zmíněné okolnosti, které nemohl při podání nabídky Zhotovitel předvídat, měly vliv na prodloužení Doby pro dokončení o 30 kalendářních dní. Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámil Objednateli, a to Oznámením Zhotovitele č. 2 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 4.10.2024 a jeho Doplněním ze dne 30.10.2024 a Doplněním č. 2 ze dne 25.11.2024 a Oznámením č. 3 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 24.3.2025. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

SO 205_ Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)

V rámci údržby mostu dle RDS mělo dojít k výměně mostních závěrů na obou opěrách, dále k obnově železobetonové římsy a výměně svodidlových a zábradelních prvků v jejím přilehlém prostoru. Dále mělo být provedeno doplnění zálivek v oblasti mostních závěrů a podél říms, včetně nezbytného zásahu do konstrukčních vrstev vozovky v návazných částech, zatímco ostatní části mostní konstrukce měly zůstat beze změny. Změny v rámci tohoto SO jsou způsobeny především tím, že RDS je jediným stupněm projektové dokumentace, protože se jedná o udržovací práce na stávajícím mostě. Nebylo tedy provedeno žádné statické ani hydrotechnické posouzení, ani zatěžovací zkouška mostní konstrukce. Během realizace opravy mostu SO 205 došlo k navýšení některých položek rozpočtu v důsledku většího rozsahu poškození konstrukcí zjištěného až po odkrytí římsy a nosné konstrukce. Na základě skutečného stavu degradace konstrukcí a rozhodnutí VTD, došlo také k výměně obou mostních závěrů namísto jednoho, se kterým bylo uvažováno v ZDS. Rozšíření se týkalo zejména výměny mostních závěrů, doplnění těsnění a kotvení, frézování asfaltových ploch a drážek podél mostních závěrů a úpravy odvodnění, přičemž změny byly nezbytné k zajištění funkčnosti a bezpečnosti mostu. Odfrézovaný materiál bylo nutné uložit na skládku. Vlivem odsouhlaseného výběru typu mostních závěrů v průběhu realizace došlo i k optimalizaci rozsahu některých konstrukcí, především říms, jejich výztuže a povrchových vrstev a nutnosti očištění konstrukcí otryskáním tlakovou vodou. Vlivem těchto změn bylo sníženo množství odstraněné mostní izolace, byl snížen rozsah použití nové izolace na mostě a množství použitého litého asfaltu do izolací mostu. S těmito změnami souvisí snížení množství materiálu ukládaného na skládku. V rámci dodatečného výběru typu mostního závěru vznikl požadavek na nátěr nášlapné plochy římsy u mostních závěrů. Úprava svodidel a mostního zábradlí byla uvažována pouze v místech u jednoho mostního závěru. Při výměně obou mostních závěrů, ke které došlo na základě rozhodnutí VTD, byla tedy nutná demontáž a následná dodávka a montáž dvojnásobného množství mostního zábradlí (místo původních 4,0 m nově 8,0 m) a zábradelního svodidla. Při realizaci objektu SO 205 ZDS předpokládala výměnu silničního svodidla v délce 4,0 m. Tento typ svodidel se na mostě nenachází a namísto toho došlo k demontáži a znovu osazení svodidla zábradelního ve větším rozsahu v oblasti obou mostních závěrů. Celková délka výměny zábradelního svodidla tak byla 16,0 m. Vlivem těchto změn došlo ke snížení množství u položek č. 014102.C, 014102.D, 317325, 317365, 575F53, 711432, 711452, 938544, 967168, , 97817. Položky č. 9113C1, 9113C3 nebyly realizovány. Dále došlo k navýšení množství u položek č. 014102.F, 11372, 285391, 9112B1, 9112B3, 9117C1, 9117C3, 931328, 93152, 96785.

Došlo také ke vzniku nových položek č. 113768.N, 78383.N, které byly převzaty z Rámcové smlouvy. Zhotovitel tyto skutečnosti řádně oznámil Objednateli, a to Oznámením Zhotovitele č. 2 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 4.10.2024 a jeho Doplněním ze dne 30.10.2024 a Doplněním č. 2 ze dne 25.11.2024 a Oznámením č. 3 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne

24.3.2025. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S11.6 (18/2017) ver. 1.0.

K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

SO 206_ Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MÚK Zeměchy, obchvat Loun)

V rámci údržby mostu dle RDS mělo dojít zejména k sanaci příčné trhliny v nosné konstrukci za pilířem č. 2 vlevo. Dále mělo být provedeno nahrazení žlabů podél opěr novými tvarovkami/žlabovkami, oprava (dospárování nebo doplnění) opevnění pod mostem – zejména kolem žlabů, zatěsnění mezer mezi schodišti a opěrami/křídly, celková obnova protikoroze ochrany zábradlí a vyčištění mostních závěrů. Měla být provedena celková údržba/čištění okolí mostu a území pod mostem od náletové vegetace či nánosů. Změna v rámci tohoto SO je způsobena především tím, že RDS je jediným stupněm projektové dokumentace, protože se jedná o udržovací práce na stávajícím mostě. Nebylo tedy provedeno žádné statické ani hydrotechnické posouzení, ani zatěžovací zkouška mostní konstrukce. Vnitřní kanalizace ze sklolaminátových trubek DN do 200 mm, zahrnující svod u pilíře, nebyla při realizaci provedena, protože po odkrytí a kontrole stávajícího potrubí bylo zjištěno, že je ve funkčním a nezávadném stavu. Návrh výměny byl v projektové dokumentaci uveden preventivně, bez možnosti ověřit stav vedení a po provedení místního šetření bylo rozhodnuto ponechat stávající konstrukci beze změny. Vlivem těchto změn položka č. 721164 nebyla realizována. Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámil Objednateli, a to Oznámením Zhotovitele č. 2 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 4.10.2024 a jeho Doplněním ze dne 30.10.2024 a Doplněním č. 2 ze dne 25.11.2024 a Oznámením č. 3 ve smyslu Pod-čl. 10.3 OP/ZP ze dne 24.3.2025. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 5, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 
Datum: 2025.07.02
13:38:46 +02'00'



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 21 087 00 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH:

12 278 599,73

Celková cena s DPH:

14 857 105,67

Dodatek č.1 k SOD

Objekt	Popis	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO 201	Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větvi "D" MUK za Chlumčany)		
SO 202	Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Želkovicemi)		
SO 203	Most 15 - 032 (Most přes polek Zejdlik u obce Třebívlice)		
SO 204	Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvižďalka)		
SO 205	Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)		
SO 206	Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun)		
Celkem			



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na U7, U15, U28
Objekt: I-07 Mosty
Rožpočet: SO 201 Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větví "D" MUK za Chlumčany)

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
Všeobecné konstrukce a práce							
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton pol. 967168 0,893*2,5=2,23 [A] Celkem: A=2,23 [B]	T	2,23		15 0
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace pol. 97817 12,314*0,010*1,3=0,16 [A] Celkem: A=0,16 [B]	T	0,16		0 0
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice 1,0*8,39*0,115*2,4=2,32 [A] Celkem: A=2,32 [B]	T	2,32		0 13 0
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUSEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		0 20 0
8	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		0 10 0
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ ZPRÍSTUPNENÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		0 10 0
21	029113		OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	KUS	3,00		0 18 0
25	029412	A	OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		0 12 0
27	02943	2	OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		0 10 0
29	02944		OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PŘEVEDENÍ V DIGIT FORME 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		0 10 0
32	02953	2	OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		0 12 0
1 Zemní práce							
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu 1,0*8,39*0,115=0,96 [A] Celkem: A=0,96 [B]	M3	0,96		0 4 0
2 Zaklady							
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 1x136=136,00 [A] Celkem: A=136,00 [B]	KUS	136,00		16 0 0
3 Svislé konstrukce							
47	317325		RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (0,50+0,50)*0,455+(0,50+0,50)*0,438=0,893 [A] Celkem: A=0,893 [B]	M3	0,893		0 11 0
48	317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B ((0,50+0,50)*0,455+(0,50+0,50)*0,438)*0,2=0,179 [A] Celkem: A=0,179 [B]	T	0,179		0 9 0
4 Vodorovné konstrukce							
5 Komunikace							
72	575F53		LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK LA i jako pojízdná vozovka 8,414*1,0*2=16,828 [A] Celkem: A=16,828 [B]	M2	16,828		0 0 0
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM svislé plochy říms v místě bourání 0,455*2*0,438*2=1,786 [A] Celkem: A=1,786 [B]	M2	1,786		0 0 9 0
7 Přidružená stavební výroba							
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PASY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou	M2	2		0 2 0 0
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PĚČETICI VRSTVOU 12,314*(0,5+0,5)=12,314 [A] Celkem: A=12,310 [B]	M2	12,31		9 0 0
85	721171R2		VNITRNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku	KUS	4		0 8 0



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-07 Mosty
Rezpočet: SO 201 Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větví "D" MUK za Chlumčany)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			4=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]				
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST zábradlí 16=16,00 [A] 2*70,48*1,2*2=338,304 [B] Celkem: A+B=354,304 [C]	M2	354,304		
93	78383		NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) natěr kraje říms (obrubky) 2*1,5*(0,150+0,150)=0,90 [A] Celkem: A=0,90 [B]	M2	0,9		
8			Potrubi				
9			Ostatní konstrukce a práce				
97	9112B1		ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTAZ	M	4		
			4=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]				
98	9112B3		ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTAZ S PRESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků 4=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	M	4		
101	9115C1		SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ	M	8		
			4,0+4,0=8,00 [A] Celkem: A=8,00 [B]				
102	9115C3		SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S PRESUNEM vč. odvozu 2,0+2,0=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	M	8		
103	9117C1		SVOD OCEĽ ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ	M	0		
104	9117C3		SVOD OCEĽ ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S PRESUNEM vč. odvozu	M	0		
115	931328		TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	170,616		
			zářivky kolem římsa a vyměnění MZ 60,68*2*4*12,314=170,616 [A] Celkem: A=170,616 [B]				
117	93152		MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM vč. zabetonování a výztuže 12,314=12,314 [A] Celkem: A=12,314 [B]	M	12,314		
121	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluзу (16,29+15,74)*1,15=36,83 [A] Celkem: A=36,83 [B]	M	36,83		
125	938544		OCISTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PRES 1000 BARŮ	M2	1,786		
			(0,455+0,438)*2=1,786 [A] Celkem: A=1,786 [B]				
130	967168		VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,893		
			výbourání chodníků a říms v místě DZ 1,0*(0,455+0,438)=0,893 [A] Celkem: A=0,893 [B]				
132	96785		VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 12,314=12,314 [A] Celkem: A=12,314 [B]	M	12,314		
134	97817		ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE 12,314*(0,5+0,5)=12,314 [A] Celkem: A=12,31 [B]	M2	12,31		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 202 Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Zelkovicemi)

42

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čistěných konstrukcí 19,68*1,8=35,42 [A] Celkem: A=35,42 [B]	T	35,42		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU beton prostý 3*9,2*0,3*0,3*2,2=5,46 [A] Celkem: A=5,46 [B]	T	5,46		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltu PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZRIZENI A ODSTRANENI ZPRISTUPNENI KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
18	02851R	1	PRUZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 1,2*9,2*2+3*9,2+(0,8+0,8)*1,5*4+2,6*1,1*3*2=76,44 [A] Celkem: A=76,44 [B]	M2	76,44		
21	029113		OSTATNI POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KUS	2,00		
25	029412	A	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU aktualizace ML (doplňení údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
26	02943	1	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANI RDS most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
29	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEK PROVEDENI V DIGIT FORME	KPL	1,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 202 Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Zelkovicemi)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]				
31	02953	1	OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
		1	Zemní práce				
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,68		
			vyčištění koryta potoka od naplavenin 3*8,2*0,8=19,68 [A] Celkem: A=19,68 [B]				
42	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENÍ	M3	19,68		
			3*8,2*0,8=19,68 [A] Celkem: A=19,68 [B]				
		2	Základy				
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	92,40		
		3	Svislé konstrukce				
		4	Vodorovné konstrukce				
66	457314		VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům dobetonávka kolem opěr 0,3*9,2*0,4=1,10 [A] dobetonávka kolem křídel 0,3*2*3*0,4*2=1,44 [B] Celkem: A+B=2,54 [C]	M3	2,54		
		5	Komunikace				
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
77	62663		INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICÍ	M	92,4		
			"11*24*0,35=92,40 [A] Celkem: A=92,40 [B]"				
78	62745		SPAROVALNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	50,68		
			"spárování opěr, čel a klenby 1*9,8*2+0,7*(5,4+2,6)/2*2+27,6=50,68 [A] Celkem: A=50,68 [B]"				
		7	Přidružená stavební výroba				
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST zábradlí	M2	8,8		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 202 Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Zelkovicemi)

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			ošetřit kotvy a spojovací stouby ZS nátěrem PKO Vyměnit / obnovit PKO krytek kotev 4*1,1*2=8,80 [A] Celkem: A=8,80 [B]				
		8	Potrubí				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
99	9113C1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20		
			doplňení náběhů horního madla ZS a trubky výplně vč. jejich ukončení - zajištění proti zciizení 2*6+2*4=20,00 [A] Celkem: A=20,00 [B]				
115	931328		TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2	M	24		
			zálivky kolem říms 2*12,0=24,00 [A] Celkem: A=24,00 [B]				
125	938544		OCISTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PRES 1000 BARU	M2	76,44		
			1,2*9,2*2+3*9,2+(0,8+0,8)*1,5*4+2,6*1,1*3*2=76,44 [A] Celkem: A=76,44 [B]				



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Zejdálík u obce Třebívlice)

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čistěných konstrukcí 3,1*0,3*8,5*1,8=14,23 [A] Celkem: A=14,23 [B]	T	14,23		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 9,1*1,2*0,5*2*2,4=26,21 [A] Celkem: A=26,21 [B]	T	26,21		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 9,1*6*0,010*1,3=0,71 [A] Celkem: A=0,71 [B]	T	0,71		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice "158,5*0,13*1,8=37,1 [A] Celkem: A=37,1 [B]"	T	37,10		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, jednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
21	029113		OSTATNÍ POŽADÁVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KUS	2,00		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADÁVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
29	02944		OSTATNÍ POŽADÁVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADÁVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Zejdlik u obce Třebívlice)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m $1=1,00$ [A] Celkem: A=1,00 [B]				
	1		Zemní práce				
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu $158,5^0,13=20,61$ [A] Celkem: A=20,61 [B]	M3	20,61		
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace $9,1^0,85^0,2=1,55$ [A] Celkem: A=1,55 [B]	M3	1,55		
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM $3,1^0,3^8,5=7,91$ [A] Celkem: A=7,91 [B]	M3	7,91		
	2		Zaklady				
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONARSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2 $9^4,633=41,566$ [A] Celkem: A=41,566 [B]	KUS	374,103		
	3		Svislé konstrukce				
47	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 $13,9^0,725+10,75^0,7249+11,75^0,34=21,865$ [A] Celkem: A=21,865 [B]	M3	21,865		
48	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B výztuž 200 kg/m3 $9,1^1,2^0,5^2^0,2=2,18$ [A]	T	2,18		
	4		Vodorovné konstrukce				
65	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu $3,91^7,8=30,5$ [A] Celkem: A=30,5 [B]	M3	30,5		
66	457314		VÝROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům $0,12^4,633^9=5,004$ [A] Celkem: A=5,004 [B]	M3	5,004		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Zejdílek u obce Třebívlice)

82

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
5			Komunikace				
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	158,925		
			"obrusná vrstva >23,5*3,9+17,25*3,9=158,925 > [A] Celkem: A=158,925 [B]"				
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	317,85		
			"ložná+vyrovnávací vrstva 23,5*3,9+17,25*3,9=158,925 2 vrstvy 158,925*2=317,85 > [A] Celkem: A=317,85 [B]"				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
74	626113		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	19,27		
			tl sanace < 30 mm sanace podhledu-30% 3,1*8,2*0,30=7,63 [A] sanace opěr-30% 2*2*8,2*0,30=9,84 [B] sanace křidel-30% 4*3*0,5*0,30=1,80 [C] Celkem: A+B+C=19,27 [D]				
76	62631		SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	19,27		
			sanace podhledu-30% 3,1*8,2*0,30=7,63 [A] sanace opěr-30% 2*2*8,2*0,30=9,84 [B] sanace křidel-30% 4*3*0,5*0,30=1,80 [C] Celkem: A+B+C=19,27 [D]				
7			Přidružená stavební výroba				
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	27,3		
			Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou 9,1*2*1,5=27,30 [A] Celkem: A=27,30 [B]				
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	54,6		
			9,1*6=54,60 [A] Celkem: A=54,60 [B]				
93	78383		NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	10,92		
			nátěr kraje říms (obrubky)				



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:

21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28

Objekt:

I-15 Mosty

Rozpočet:

SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Zejdůlk u obce Třebívlice)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			(13,9+10,75+11,75)*0,3=10,92 [A] Celkem: A=10,92 [B]				
		8	Potrubí				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
96	9112A3		ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu "13,9+22,5+1,6=38,0 [A] Celkem: A=38,0 [B]"	M	38		
97	9112B1		ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	M	38		
			"nové zábředlí na mostě a mostku vjezdu na pozemek 13,9+22,5+1,6=38,0 [A] Celkem: A=38,0 [B]"				
115	931328		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1200MM2	M	79,75		
			"zálivky u řims a napojení stávající vozovky 62,5=62,5 [A] zálivky mezi etapami 17,25=17,25 [B] Celkem: A+B=79,75 [C]"				
125	938544		ODČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	71,80		
			podhled, opěry a křídla 3*8,2+2*8,2+3*4*1,2=71,80 [A] Celkem: A=71,80 [B]				
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,92		
			výbourní řims 9,1*1,2*0,5*2=10,92 [A] Celkem: A=10,92 [B]				
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	54,60		
			9,1*6=54,60 [A] Celkem: A=54,60 [B]				

Nové položky - naceněny v OTSKP

OTSKP 2025

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
	26194		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM	M	4,00		
			Jádrové vrtý pro vyvedení odvodnění rubu opěr				



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:

21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28

Objekt:

I-15 Mosty

Rozpočet:

SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Zejdálík u obce Třebívlice)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			1*4=4 [A] Celkem A=4 [B]				
	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMSÝ	KG	210,00		,3
			"35*6=210 [A] Celkem A=210 [B]"				
	87533		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM Vyuštění odvodnění skrz křídla	M	6,00		,8
			4*1,5=6 [A] Celkem A=6 [B]				
	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	20,00		,2
			2*10=20 [A] Celkem A=20 [B]				



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvíždalka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čištěných konstrukcí 3,12*8,15*0,4*1,8=18,31 [A] Celkem: A=18,31 [B]	T	18,31		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 9,2*1,2*0,5*2*2,4=26,50 [A] Celkem: A=26,50 [B]	T	26,50		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 9,2*8,15*0,010*1,3=0,97 [A] Celkem: A=0,97 [B]	T	0,97		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice 9,2*8,15*0,2*1,8=26,99 [A] Celkem: A=26,99 [B]	T	26,99		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ ZPRÍSTUPNENÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KUS	2,00		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplňování údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hviždalka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORME 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
		1	Zemní práce				
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu 9,2*8,15*0,2=15,00 [A] Celkem: A=15,00 [B]	M3	15,00		
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 9,2*0,85*0,2=1,56 [A] Celkem: A=1,56 [B]	M3	1,56		
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM Čistit koryto potoka od neplavenin pro zajištění řádného přístupu do mostního otvoru pro jeho kontrolu a doporučené opravy. Odstraňovat přerůstající vegetaci z okolí mostního otvoru 3,12*12,15*0,4=15,16 [A] Celkem: A=15,16 [B]	M3	15,16		
		2	Základy				
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONARSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTU Dle výkazu výztuže desky 68=68 [A] Celkem: A=68,0 [B]	KUS	68,00		
		3	Svislé konstrukce				
47	317325		RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,62		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvíždalka)

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			0,348*5,2*2=3,62 [A] Celkem: A=3,62 [B]				
48	317365		VYZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,47		
			dle výkazu výztuže řims 0,47=0,47 [A] Celkem: A=0,47 [B]				
		4	Vodorovné konstrukce				
65	451314		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 Mezerovitý beton 3,414*8,77=29,94 [A] Celkem: A=29,94 [B]	M3	29,94		
		5	Komunikace				
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	69,96		
			ložná vrstva 8,5*8,23=69,96 [A] Celkem: A=69,96 [B]				
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	65,70		
			obrusná vrstva 8,5*7,73=65,70 [A] Celkem: A=65,70 [B]				
72	575F53		LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	51,9		
			ochrana izolace 8,5*6,106=51,9 [A] Celkem: A=51,9 [B]				
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
75	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm 9,5*3,3861=32,168 [A] Celkem: A=32,168 [B]	M2	32,168		
78	62745		SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	31,11		
			spárování klenby a křídel - 50% (3,12*8,15+2*8,15*1,3+4*1,3*3)*0,50=31,11 [A] Celkem: A=31,11 [B]				
		7	Přidružená stavební výroba				
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK PŮD RIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	8,4		




Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvíždalka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			Ochrana izolace pod filmsou - s kovovou vložkou 5,24*0,8*2=8,4 [A] Celkem: A=8,4 [B]				0
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	51,09		
			5,24*9,75=51,09 [A] Celkem: A=51,09 [B]				
		8	Potrubi				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
96	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0 [A] Celkem: 0=0 [B]	M	0		
103	9117C1		SVOD OCEĽ ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	10,40		
			nové svodidlo na mostě 2*5,2=10,40 [A] Celkem: A=10,40 [B]				
104	9117C3		SVOD OCEĽ ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	10,40		
			Demontáž stávajícího zábradlí 5,2*2=10,40 [A] Celkem: A=10,40 [B]				
115	931328		TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2	M	37,00		
			zálivky kolem říms 2*5,2=10,4 [A] zálivky k napojení původní vozovky 2*9,0=18,0m [B] zálivky mezi etapami 8,6=8,6 [C] Celkem: 10,4+18+8,6=37,0 [D]				
125	938544		OCISTENÍ BETON KONSTR OTŘYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU	M2	32,17		
			Vrchní plocha klenby, viz položka reprofilace povrchu klenby 32,168=32,168 [A] Celkem: A=32,168 [B]				
130	967168		VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,04		
			vybourání říms 9,2*1,2*0,5*2=11,04 [A] Celkem: A=11,04 [B]				
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	74,98		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu


Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvízdalka)

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			9,2*8,15=74,98 [A] Celkem: A=74,98 [B]				

Nové položky - naceněny v OTSKP

OTSKP 2025


Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
	26194		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM Jádrové vrtý pro vyvedení odvodnění rubu opěr 1*4=4 [A] Celkem A=4 [B]	M	4,00		
	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘIMSY 10*5=50 [A] Celkem A=50 [B]	KG	50,00		
	42132		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU Roznášecí deska 3,4115*5,2=17,74 [A] Celkem A=17,74 [B]	M3	17,74		
	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 Výztuž roznášecí desky 2,66=2,66 [A] Celkem A=2,66 [B]	T	2,66		
	711137		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FOLII Izolace povrchu klenby a rubu čela klenby 4,6*8,77+0,882*4=43,87 [A] Celkem A=43,87 [B]	M2	43,87		
	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII Viz položka izolace povrchu klenby 4,6*8,77+0,882*4=43,87 [A] Celkem A=43,87 [B]	M2	43,87		
	931182		VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM Mezi mezerovitým betonem a roznášecí deskou 3,255*2=6,510 [A] Celkem A=6,510 [B]	M2	6,51		
	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM Výustění odvodnění skrz křídla	M	6,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvíždalka)



Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			4*1,5=6 [A] Celkem A=6 [B]				
	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	17,50		
			2*8,75=17,5 [A] Celkem A=17,5 [B]				



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton $((1,0+1,0)*0,249+(1,0+1,0)*0,626)*2,5=4,380$ [A] Celkem: A=4,380 [B]	T	4,38		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace $15,96*(0,5+0,5)*0,010*1,3=0,21$ [A] Celkem: A=0,21 [B]	T	0,21		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice $3,17*1,8=5,71$ [A] Celkem: A=5,71 [B]	T	5,71		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKÚŠEBNOU zkoušení asfaltu PAU $1=1,00$ [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, jednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) $2=2,00$ [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY $2=2,00$ [A] Celkem: A=2,00 [B]	KUS	2,00		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) $1=1,00$ [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m $1=1,00$ [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ $1=1,00$ [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochr.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]				0
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
		1	Zemní práce				
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu (13,23*1,0+13,21*1,0)*0,12=3,17 [A] Celkem: A=3,17 [B]	M3	3,17		
37	113768		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE podél říms, u mostních závěrů - přechod původní / nová vozovka 40,76*2+15,725*4*2=207,32 [A] Celkem: A=207,32 [B]	M	207,32		
		2	Základy				
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 196*2=392 [A] Celkem: A=392 [B]	KUS	392,00		
		3	Svislé konstrukce				
47	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 1,0*(0,245+0,612+0,249+0,626) [A] Celkem: A=1,75 [B]	M3	1,75		
48	317365		VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 1,732*0,200 [A] Celkem: A=0,35 [B]	T	0,35		
		4	Vodorovné konstrukce				
		5	Komunikace				
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK LA i jako pojízdná vozovka (ve dvou vrstvách) 15,975*0,5*2=15,975*2 [A] Celkem: A=63,9 [B]	M2	63,90		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0
74	626113		REPROFILACE PŮDHLADU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm drobné opravy poruch 12,0=12,00 [A] Celkem: A=12,00 [B]	M2	12,00		
76	62631		SPOJOVACÍ MUSTĚK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM oprava sanovených ploch 12,0=12,00 [A] Celkem: A=12,00 [B]	M2	12,00		
	7		Přidružená stavební výroba				
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou (2,04+0,15)*1,0*2+(0,64+0,15)*1,0*2 = 5,96 [A] Celkem: A=5,96 [B]	M2	5,96		
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU (0,50+0,50)*15,975*2=31,95 [A] Celkem: A=31,95 [B]	M2	31,95		
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST zábradlí ošetřit kotvy a spojovací šrouby ZS nátěrem PKO Vyměnit / obnovit PKO krytek kotev 16,0=16,00 [A] Celkem: A=16,00 [B]	M2	16,00		
93	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obrubý) 4*(0,15+0,15)*1,5=1,80 [A] Celkem: A=1,80 [B]	M2	1,80		
	8		Potrubi				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
97	9112B1		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 2+2+2+2=8,00 [A] Celkem: A=8,00 [B]	M	8,00		
98	9112B3		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků 2+2+2+2=8,00 [A] Celkem: A=8,00 [B]	M	8,00		
103	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL UROVNĚN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-15 Mosty
Rozpočet: SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
			4,0+4,0+4,0+4,0=16,00 [A] Celkem: A=16,00 [B]				
104	9117C3		SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S PRESUNEM vč. odvozu 4,0+4,0+4,0+4,0=16,00 [A] Celkem: A=16,00 [B]	M	16,00		
115	931328		TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2	M	207,32		
			podél říms, u mostních závěrů - přechod původní / nová vozovka 40,76*2+15,725*4*2=207,32 [A] Celkem: A=207,32 [B]				
117	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM vč. zabetonování a výztuže 15,975*2=31,95 [A] Celkem: A=31,95 [B]	M	31,95		
125	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU	M2	3,50		
			(2+2)*0,249+(2+2)*0,626=3,50 [A] Celkem: A=3,50 [B]				
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,75		
			vybourání chodníku a říms v místě DZ (1,0+1,0)*0,249+(1,0+1,0)*0,626=1,75 [A] Celkem: A=1,75 [B]				
132	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 15,975*2=31,95 [A] Celkem: A=31,95 [B]	M	31,95		
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 15,975*0,5*4=31,95 [A] Celkem: A=31,95 [B]	M2	31,95		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-28 Mosty
Rozpočet: SO 206 Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun)

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	12	9	13
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 4*0,6*0,2*9*2,4=10,37 [A] Celkem: A=10,37 [B]	T	10,37		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	KUS	3,00		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplňování údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m	KUS	1,00		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-28 Mosty
Rozpočet: SO 206 Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena 9	Celkem 13
1	2	3	4	5	12	9	13
			1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B] Zemní práce				
		1	Základy				
		2					
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání vrty pro injektáž 2*4,5/0,2*0,3=13,50 [A] Celkem: A=13,50 [B]	M	13,50		
		3	Svislé konstrukce				
		4	Vodorovné konstrukce				
66	457314		VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům dobetonování kaveren kolem schodiště 2*12*0,1*0,5=1,20 [A] Celkem: A=1,20 [B]	M3	1,2		
		5	Komunikace				
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
77	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI Výrazná trhлина na levém trámu u P2 - řešena v diagnostickém průzkumu 2014. Bylo doporučeno zasanování silovou injektáží pryskyřicí 4,5=4,50 [A] Celkem: A=4,50 [B]	M	4,5		
		7	Přidružená stavební výroba				
85	721171R2		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku prodloužení odvodňovacích trubiček 8=8,00 [A] Celkem: A=8,00 [B]	KUS	8		
91	76322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NATÉREM VÍCEVRST zábradlí plošná koroze zábradlí 2*68,9*1,2*2=330,72 [A] Celkem: A=330,72 [B]	M2	330,72		
		8	Potrubi				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
109	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2		



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28
Objekt: I-28 Mosty
Rozpočet: SO 206 Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun)

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena Množství RDS	Jednotková cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	12	13
		osazení tabulek snižující zatížitelnost mostu 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]				0
115	931328	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1200MM2	M	196		
		zálivky kolem říms 2*69,0=138,00 [A] zálivky kolem DZ 4*14,5=58,00 [B] Celkem: A+B=196,00 [C]				
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	36		
		oprava skluзу svody za opěrami 4*9=36,00 [A] Celkem: A=36,00 [B]				
126	93899R	OČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZAVĚRŮ	M	29		
		vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné 2*14,5=29,00 [A] Celkem: A=29,00 [B]				
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,32		
		vybourání svodů za opěrami 4*0,6*0,2*9=4,32 [A] Celkem: A=4,32 [B]				

Digitálně podepsal:

Datum: 03.07.2025 13:50:32 +02:00