

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-2025-193
Stavba: Oprava přibližovací linky 230BE

LESYČR



KSO:
Místo: k.ú. Dolní Lhota u Str.n.N

CC-CZ:
Datum: 24.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ: 28108221
DIČ: CZ28108221

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

306 676,40

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	306 676,40
DPH snížená	12,00%	0,00

Výše daně
64 402,10
0,00

Cena s DPH

v

CZK

371 078,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

25.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

24.6.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 18-2025-193

Stavba: Oprava přibližovací linky 230BE

Místo: k.ú. Dolní Lhota u Str.n.N

Datum: 24.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		306 676,40	371 078,50
18-2025-193	Oprava přibližovací linky 230BE	306 676,40	371 078,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava přibližovací linky 230BE

KSO:

Místo: k.ú. Dolní Lhota u Str.n.N

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24.06.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

306 676,40

DPH základní
snížená

Základ daně
306 676,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
64 402,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

371 078,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24.6.2025

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Oprava přibližovací linky 230BE

Místo:

k.ú. Dolní Lhota u Str.n.N

Datum:

24.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							306 676,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 676,40	
D	1		Zemní práce				72 136,00	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	148,000	67,00	9 916,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		"rozjezd" 20*5*0,4		40,000			
	VV		"linka" 90*3*0,40		108,000			
	VV		Součet		148,000			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	148,000	50,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		148		148,000			
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	148,000	30,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		148		148,000			
4	K	181351103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 700,000	11,00	40 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		148*5*5		3 700,000			
5	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	880,000	11,00	9 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
	VV		275*3,2		880,000			
D	5		Komunikace pozemní				116 529,20	
13	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	144,000	260,00	37 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"vyspravení pomístní přístupové linky - 20 % plochy"					
	VV		240*3*0,2		144,000			
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	54,000	285,00	15 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"obsypání propustu" 3*6*3		54,000			
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	148,000	430,40	63 699,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným					
	VV		20*5*0,4		40,000			
	VV		90*3*0,40		108,000			
	VV		Součet		148,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 038,70	
11	K	919551112	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,000	967,00	5 802,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm					
12	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	6,090	1 410,00	8 586,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm					
	VV		6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		6,090			
9	K	919551113	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm	m	12,000	967,00	11 604,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm					
10	M	56241112	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 500mm	m	12,180	1 810,00	22 045,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPa D 500mm					
	VV		12*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		12,180			
D	998		Přesun hmot				69 972,50	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	279,890	250,00	69 972,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					