



Firma: Firma

Priloha č.1 soupisu prací

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření □

Stavba:

Rozpočet:

I/39 Hůrka - Horní Planá

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
			3531*0,8=2 824,800 [tJ] dle pol. 11120 x koef. na tuny				
6	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL			
			vytyčení inž. sítí jejich správcí dle datového předpisu RSD B2/C zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
7	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL			
			geodetické práce před a během výstavby dle datového předpisu RSD B2/C zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914162	R	DIO - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM A DEMONTÁŽ	KPL			
			P4				
			I=1,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky				
2	914169	R	DIO - NÁJEMNÉ	KPL			
			N				
			I=1,000 [A]				
			Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				