

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy: 1100 - 25000283

a

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28. září 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911
zastoupen Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy:

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v předláždění chodníků a pokládce dlažby vozovky po výměně plynovodu v komunikaci ulice Orlí, v úseku mezi ul. Masarykovou a Josefskou, součástí bude provedení nové výsadby stromů a výměna městského mobiliáře, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „ORLÍ – OPRAVA VOZOVKY A CHODNÍKU“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „ORLÍ – OPRAVA VOZOVKY A CHODNÍKU“

Stavbou jsou stavební práce spočívající v předláždění chodníků a pokládce dlažby vozovky po výměně plynovodu v komunikaci ulice Orlí, v úseku mezi ul. Masarykovou a Josefskou. Součástí bude provedení nové výsadby stromů a výměna městského mobiliáře.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracovaná objednatelem,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby: do 100 dnů ode dne předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 30 dnů ode dne předání stavby.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno, místní část střed.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **8.895.339,15 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho

úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.

- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Předání staveniště bude probíhat na základě výzvy objednatele.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

- i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
- ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
- iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- i. Povolení k uzavírkám.
- ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
- iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
- iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
- v. Užívání veřejného prostranství.
- vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
- vii. Pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby bude zajištěn po celou dobu provádění stavebních prací.
- viii. Obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
- zajistit etapizaci stavby a dopravní omezení dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,

- zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforů),
- zajistit spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele,
- použít materiály I. jakostní kvality,
- **koordinovat postup stavby se stavbou „Reko MS Brno – Orlí“, která spočívá ve výměně plynovodu v komunikaci, společnosti GasNet, s.r.o.**
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 100 dnů ode dne předání staveniště.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců.**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a

- vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Zhotovitel je povinen seznámit okolí stavby se základními informacemi o jejím průběhu (termín stavby, obchůzní trasy, uzavírky, změna svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel, nadměrná prašnost apod.), přičemž přitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se týká obsahu, formy a dosahu informačního sdělení).

XIV. Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 19.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 19.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 19.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 19.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 19.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 19.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 19.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve

provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 9.500,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
- e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
- i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
- b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.

(3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.

- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.


- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne



Datum: 2025.07.04
06:37:09 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne



Datum: 2025.06.24
08:13:31 +02'00'

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva



Datum: 2025.06.24
08:13:51 +02'00'

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

...

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **956** **Ulice Orlí - Oprava povrchu**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-město**

Zhotovitel: **Brněnské komunikace a.s.** **IČO: 60733098**
Renneská třída 787/1a **DIČ: CZ60733098**
63900 **Brno-Štýřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 231 145,15
PSV			291 300,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			78 000,00
Ostatní náklady			294 894,00
Celkem			8 895 339,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 895 339,15 CZK
Základní DPH	21 %	1 868 021,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **10 763 360,37** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	282 894,00	59 407,74	342 301,74	3
00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	282 894,00	59 407,74	342 301,74	3
SO 101	Komunikace	0,00	7 777 162,99	1 633 204,23	9 410 367,22	87
101.01	Komunikace	0,00	7 777 162,99	1 633 204,23	9 410 367,22	87
SO 102	Mobiliář	0,00	566 459,00	118 956,39	685 415,39	6
102.01	Mobiliář	0,00	566 459,00	118 956,39	685 415,39	6
SO 801	Sadové úpravy	0,00	268 823,16	56 452,86	325 276,02	3
801.01	Sadové úpravy	0,00	268 823,16	56 452,86	325 276,02	3
Celkem za stavbu		0,00	8 895 339,15	1 868 021,22	10 763 360,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 044 925,51	11,7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			89 174,36	1,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			82 159,29	0,9
5	Komunikace	HSV			890 351,96	10,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			4 706 810,93	52,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 100,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			62 561,00	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			668 373,03	7,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			249 959,00	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 806,00	0,2
961	Bourání - beton	HSV			17 961,20	0,2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			90 884,20	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			97 435,30	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			291 300,00	3,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			194 643,37	2,2

VN	Vedlejší náklady	VN			78 000,00	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			294 894,00	3,3
Cena celkem					8 895 339,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orli - Oprava povrchu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady				78 000,00		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadů / umělé / vyčíslené pod.								
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhodnocení geometrického plánu.								
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl ON		Ostatní náklady				204 894,00		
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravní užitivosti stavební práce								
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond								
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Položka zahrnuje např. i procesy vyřizování vč. dočasného přemístění autobusové zastávky. Dále vyřízení žádosti o povolení zvláštního užívání silnice, povolení uzavírky a objízdky silnice nebo žádosti o stanovení (místní / přechodné úpravy provozu na PK) dopravního značení								
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrotevize, měření osvětlení, měření hluku, posouzení stavu stávajících uličních vpustí, kamerová zkouška napojení a průtoku nových dešťových vpustí, vyčištění tlakovacím vozem a zkoušky nad rámec KZP								
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.								
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 956	Ulice Orlí - Oprava povrchu
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Konkrétní velikost a grafický design informační tabule pro označení stavby dle požadavku společnosti Brněnské komunikace a.s. Grafický manuál tabule k dispozici na webových stránkách BKOM (žádné vlastní změny nejsou přípustné).						
11	004111020HT	Realizační dokumentace stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS), u vybraných stavebních objektů stavby nebo jen některých příloh vybraných stavebních objektů, pokud je RDS součástí požadavků zhotovitele						
12	005241011HT	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli.						
13	005241012HT	Autorský dozor projektanta	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na zajištění autorského dozoru.						
14	00526a	Finanční náklady - údržba vegetačních	m2	60,30000	980,00	59 094,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s. - údržba zeleně minimálně 12 měsíců po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok) - údržba dřevin, trvalkových, kvetoucích záhonů apod. po celou dobu záruky díla, minimálně 2-3 roky dle PD a podmínek budoucího správce						
15	00526c	Finanční náklady - stavebně-geotechnický dohled	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického						
16	00526d	Finanční náklady - pasportizace	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých						
17	00526e	Finanční náklady - vícetisky PD	soubor	1,00000	16 100,00	16 100,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s vyhotovením vícetisků (1 paré) PD.						
Celkem						282 894,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orlí - Oprava povrchu
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						865 276,71		
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zámková nebo skladebná dl. - chodník : 841,00 zámková nebo skladebná dl. - vozovka : 678,40	m2	1 519,40000	63,00	95 722,20	RTS 25/I	RTS 25/I
2	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních kamenné obr. : 228,0	m	228,00000	102,00	23 256,00	RTS 25/I	RTS 25/I
3	123734OT0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 5KM Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) zemina : 117,092 117,09200 drť pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm : 60,776 60,77600 ŠCM pod stáv. zpev. plochami : 325,520 325,52000	M3	503,38800	308,00	155 043,50	Vlastní	Indiv
4	132734OT0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 5KM Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	52,40000	747,00	39 142,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orlí - Oprava povrchu
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) rýha pro trativody : $228,0 \times (0,4 \times (0,5 + 0,25) \times 2)$ 34,20000 prohl.kolem rabat : $10 \times 2 \times (3,45 + 2,45) \times 0,08$ 9,44000 propoj.kořenových cest : $14,60 \times 0,6$ 8,76000						
5	171101112R0	Uložení sypaniny z homin nesoudrž. s l(d) do 0,9	m3	45,63000	102,00	4 654,26	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Uložení substrátu pod výsadbový prostor a kořenové cesty s rozproštěním v min. 3 vrstvách s hutněním vrchní vrstvy. strukturální substrát : 45,630 45,63000						
6	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 593,30000	15,00	23 899,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1 1593,30000 593,30000						
7	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	555,78800	538,00	299 013,94	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 503,38800 503,38800 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 52,40000 52,40000						
8	5832013HT	Strukturální substrát s otevřenou frakcí a biopodlív	t	81,06286	2 770,00	224 544,51	Vlastní	Indiv
		Podkladní vrstva prokořenitelného prostoru tl. 60 cm. Cca 80 % HDK 32/63, cca 10 % katrovaný kompost fr. 0/10 mm, cca 10 % biouhel fr. 0/10 mm. Složení substrátu a provedení dle PD. substrát : $(45,630 + 8,760) \times 1,2 \times 1,15 \times 1,08$ 81,06286 Začátek provozního součtu 1,2 t/m3 * 15 % zhutnění * 5-10 % ztrát : Konec provozního součtu						
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				82 159,29		
9	212572111R0	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	5,70000	1 206,00	6 874,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Štěrkopísek 0/16. Provedení dle PD. tl. 10 cm, š. 25 cm : $228,0 \times 0,25 \times 0,1$ 5,70000						
10	212561111R0	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	24,42929	1 492,00	36 448,07	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Obsyp trativodu. obsyp trativodu : $(0,4 \times (0,45 + 0,25) \times 2 - (0,25 \times 0,1 + \pi \times 0,05 \times 0,05)) \times 228,0$ 24,42929 Začátek provozního součtu drť : $0,4 \times (0,45 + 0,25) \times 2$ 0,14000 podsyp : $0,25 \times 0,1$ 0,02500 trativod : $\pi \times 0,05 \times 0,05$ 0,00785 Konec provozního součtu						
11	212971110R0	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	375,12000	43,00	16 130,16	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		trativod : $((0,4 + 0,45 + 0,25 + 0,4) \times 228,0)$ 342,00000 výs. místa a koř. cesty (omotání trubky) : $((2 \times 3,14 \times 0,05) + 0,1) \times 80,0$ 33,12000						
12	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	311,08000	41,00	12 754,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Trubka pro trativod a odvodnění dna výsadbových míst a kořenových cest. trativod - ztráté 1% : $228,0 \times 1,01$ 230,28000 výs. místa a koř. cesty - ztráté 1% : 80,80000 80,0*1,01						

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Ortlí - Oprava povrchu
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	67352003R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 250	m2	452,39040	22,00	9 952,58	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Geotextilie pro travivod. Provedení dle TP 97. travivod - vč. přesahů cca 30 cm a ztratiného 2 % : ((0,4+0,45+0,25+0,4+0,3)*228,0)*1,02		418,60800				
		výs. místa a koř. cesty - vč. přesahů cca 10 cm a ztratiného 2 % (omotání trubky) : ((2*3,14*0,05)+0,1)*80,0)*1,02		33,78240				
Díl 5 Komunikace					890 351,96			
14	564801112R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	1 593,30000	61,00	97 191,30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zatlačení do stáv.vrstvy ŠP, výsledná tl. +2cm :						
		vozovka : 675,00+3,60+5,60		684,20000				
		chodník : 909,10		909,10000				
15	567132113R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm	m2	1 593,30000	490,00	780 717,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně provedení odvodňovacího žebra. Žebra budou umístěny v nejnižším místě.						
		vozovka : 675,00+3,60+5,60		684,20000				
		chodník : 909,10		909,10000				
16	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	66,99985	45,00	3 015,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :		66,99985				
		68.34000*0.98039						
		Začátek provozního součtu						
		odečtení ztratiného (2 %) : 100/102		0,98039				
		Konec provozního součtu						
17	31316662R	Sít' svařovaná Kari, typ KY50, d 8 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m	kus	5,00000	826,00	4 130,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D+M vč. řezání kari sítě 8/150x150 o rozměrech min. 1,5 x 1,5 m. Položení v místě výsadby stromů na dně před rozprostřením strukturního substrátu.						
18	67352005R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 400	m2	68,34000	49,00	3 348,66	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Překrytí povrchu substrátu s výjimkou stromové mísy dle PD. Provedení dle TP 97.						
		kořenová cesta 70 cm - ztratiné 2 % :		68,34000				
		33.50*2*1.02						
		Začátek provozního součtu						
		dostatečný přesah na obě strany, počítáno 35 cm na každou stranu) :						
		Konec provozního součtu						
19	70836128.AR	Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 25 mm	m	150,00000	13,00	1 950,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D+M popruhů pro podzemní kotvení stromů. Popruhy budou ke kari síti připevněny před rozprostřením substrátu.						
		15 m/strom (odhad) : 15*10		150,00000				
Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací					4 706 810,93			
20	591211111R0	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	675,00000	661,00	446 175,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kladení do drtě tl. 4 cm. Provedení dle PD.						
		vozovka : 675,00		675,00000				
21	596215049R0	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	909,10000	45,00	40 909,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
22	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	26,86500	279,00	7 495,34	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Řezání kamenné desky.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :		26,86500				
		895.50000*0.03						
		Začátek provozního součtu						
		odhad 3 % z cel. plochy :						
		Konec provozního součtu						
23	596415040R0	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	895,50000	469,00	419 989,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orlí - Oprava povrchu
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník - žul. desky 30x20/30/40x8 : 909,10		909,10000				
		UVL : 5,60		5,60000				
		lemování : 3,60		3,60000				
		Mezisoučet		918,30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 22,80000*		-22,80000				
		1						
24	596841111R0	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	22,80000	390,00	8 892,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kolem rabat : 10*(2*2,0+3,6)*0,3		22,80000				
25	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	170,43750	3 550,00	605 054,90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Dle Standard povrchů MPR Brno: B.2.3 b) Drobná kostka 80-120/80-120 štípaná.						
		vozovka - ztrátne 1% : ((675,00)/4)*1,01		170,43750				
26	58381327HT	Deska dlažební žulová řezaná tl. 140 mm umělá vodící linie	m2	5,76800	6 350,00	36 626,80	Vlastní	Indiv
		Žulová dlažba s drážkami - umělá vodící linie; roz. 40x40 cm, tl. 14 cm.						
		Dle Standard povrchů MPR Brno: B.2.6 b) Žulová dlažba s drážkami.						
		UVL - ztrátne 3% : 5,60*1,03		5,76800				
27	58381328HT	Deska dlažební žulová řezaná tl. 140 mm lemování hmatné dlažby	m2	3,70800	6 350,00	23 545,80	Vlastní	Indiv
		Žulová dlažba - lemování hmatné dlažby; lem v šíři 30 cm, tl. 14 cm.						
		Dle Standard povrchů MPR Brno: C.5 Bezbariérové úpravy.						
		lemování - ztrátne 3% : 3,60*1,03		3,70800				
28	58381346T	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 80 mm	m2	936,37300	3 330,00	3 118 122,09	Vlastní	Indiv
		Žulová kostka dlažební velká s řezaným a tryskaným povrchem; roz. 30x20/30/40 cm, tl. 8 cm. Strany řezané, horní strana tryskaná.						
		Dle Standard povrchů MPR Brno: B.2.2 a) Dlažební desky kamenné - tl. 8 cm.						
		chodník - ztrátne 3% : 909,10*1,03		936,37300				
Díl 62 Úpravy povrchů vnější					17 100,00			
29	622490000R0	Ev. oprava vnější omítky nebo zapravení zídky	m2	34,20000	500,00	17 100,00	Vlastní	Indiv
		Zapravení přilehlých omítek, zidek - 30 %. Provedení dle PD.						
		délka*výška*30 % (odhad) : 228,0*0,5*0,3		34,20000				
Díl 8 Trubní vedení					62 561,00			
30	837311221R0	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150	kus	1,00000	373,00	373,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000		1,00000				
31	899210T0	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,00000	3 160,00	9 480,00	Vlastní	EXP 24
		Položka zahrnuje:						
		- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)						
		poklop - kanalizace : 3		3,00000				
32	899220T0	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,00000	3 275,00	19 650,00	Vlastní	EXP 24
		Položka zahrnuje:						
		- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)						
33	899230T0	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	18,00000	1 677,00	30 186,00	Vlastní	EXP 24
		Položka zahrnuje:						
		- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)						
		šoupě a hydrant : 18		18,00000				
34	28651104R	Spojka drenážní HEGLER EURO DRAIN - PVC DN 100	kus	4,00000	256,00	1 024,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
35	59711538R	Odbočka 45° kamenina hrdlová 150/100 FN 34/34 spojovací systém F/E, délka 0,4 m	kus	1,00000	1 848,00	1 848,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Napojení odvodnění dna výsadbových míst a kořenových cest/připojka.						
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci					661 523,03			

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orlí - Oprava povrchu
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	914001121R0	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu + AI patka Zpětné osazení navigačního ukazatele.	kus	1,00000	1 146,00	1 146,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	917161111V0	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z C 20/25 (230,3)*0,9901 Začátek provozního součtu odečtení ztrátového (1 %) : 100/101 Konec provozního součtu	m	228,02003 228,02003 0,99010	405,00	92 348,10	Vlastní	Kalkul
38	916581111HT	Osazení obrubníku z ocelové pásoviny vč. pomocných kotv a spojů Provedení dle PD. 30,0+70,2	m	100,20000 100,20000	312,00	31 262,40	Vlastní	Indiv
39	918101112T0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 kolem rabat (vícepořeba nad beton v pol. osazení obrub a kladení dlažby) : 10*((3,45+2*2,25)*(0,16-0,02)+3,45*(0,14-0,074))	m3	13,40700 13,40700	4 005,00	53 695,04	Vlastní	Kalkul
40	899643111R0	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu beton kolem rabat : 10*(3,45+2,45)*2*0,45	m2	53,10000 53,10000	575,00	30 532,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	91899202211	Dmť stromových mříží, litina - 200 kg Dmť vč. naložení na dopravní prostředek.	kus	10,00000	401,00	4 010,00	Vlastní	Indiv
42	28324422HT	Ocelová obruba, tavn L 100 x 160 cm, tloušťka 6,0 mm pozinková úprava Osazení podél kamenné obruby. Provedení dle PD. dl. 30,0 m - ztrátové 5% : 30,0*1,05	m	31,50000 31,50000	1 602,00	50 463,00	Vlastní	Indiv
43	28324423HT	Ocelová obruba, tavn L 100 x 120 cm, tloušťka 6,0 mm pozinková úprava Osazení podél kamenné desky. Provedení dle PD. dl. 70,0 m - ztrátové 5% : 70,2*1,05	m	73,71000 73,71000	1 469,00	108 279,99	Vlastní	Indiv
44	404459505R	Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 4000 mm Sloupek pro navigační ukazatel.	kus	1,00000	1 936,00	1 936,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	58380373R	Obrubník žulový přímý OP6, průřez 150 x 250 mm žulový obr. - ztrátové 1% : 228*1,01	m	230,28000 230,28000	1 250,00	287 850,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí					456,00			
46	966006132R0	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami Setrné odstranění sloupku navigačního ukazatele. Sloupek bude odvezen a uložen na meziskládku a dovezen zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.	kus	1,00000	456,00	456,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 961 Bourání - beton					17 961,20			
47	113109410R0	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 10 cm Rozebrání dlažeb z mozaiky uložené do betonového lože s naložením na dopravní prostředek. Bourání dlažební mozaiky včetně lože. Mozaika tl. 6 cm, lože tl. 4 cm mozaika - chodník : 105,60 mozaika - vozovka : 2,60	m2	108,20000 105,60000 2,60000	94,00	10 170,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	979990021R0	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.	t	25,96800	300,00	7 790,40	RTS 25/ I	Indiv
Díl 97 Přesuny suti a vybouraných					90 884,20			
49	979024441R0	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 228,00000	m	228,00000 228,00000	37,00	8 436,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Ortlí - Oprava povrchu
O:	50 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	1 519,40000	47,00	71 411,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1				
51	979071122R0	Očištění vybour. kostek drobných s výplní MC/živičí	m2	108,20000	102,00	11 036,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 108,20000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				97 435,30		
52	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	773,29561	126,00	97 435,30	RTS 25/ I	Indiv
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných				194 643,37		
53	979082213R0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	405,50700	125,00	50 688,38	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložním. 403,425+2,000+0,082 405,50700				
54	979082219R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 027,53500	15,00	30 413,03	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				celkem 6 km : 5*405,507 2				
55	979990101T0	Poplatek za skládku sutí	t	405,50700	280,00	113 541,96	Vlastní	Indiv
				Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce. Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 405,50700				
Díl ON		Ostatní náklady				90 000,00		
56	742Y110T0	PŘELOŽENÍ KABELU DO VZDÁLENOSTI 10 M VČETNĚ ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY/ŽLABU - KABEL DO 4KG/M (MM)	KUS	10,00000	9 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
				Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství, demontáž, přesun a opětovná montáž, vč. výkopu a záhozu zeminy, lože Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Provedení dle PD. kabel VO kolem rabat : 10 10,00000				

Celkem	7 777 162,99
---------------	---------------------

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orli - Oprava povrchu
O:	SO 102	Mobiliář
R:	102.01	Mobiliář

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				6 850,00		
1	914001125HT	Dmtž+Mtž informačního panelu "Mendelova stezka Brnem"	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00	Vlastní	Indiv

Panel bude odvezen a uložen na meziskládku a dovezen zpět na místo upotřebení.

Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.

Položka zahrnuje:

- demontáž, montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				249 959,00		
2	937110A0	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY typu "Preva Urbana"	KUS	6,00000	21 564,00	129 384,00	RTS 25/ I	Indiv

D+M. Provedení dle PD.

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

3	937530A0	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY typu "Minium"	KUS	5,00000	21 739,00	108 695,00	RTS 25/ I	Indiv
---	----------	---	-----	---------	-----------	------------	-----------	-------

D+M. Provedení dle PD.

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, dle PD
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

4	937540A0	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	3,00000	3 960,00	11 880,00	RTS 25/ I	Indiv
---	----------	-----------------------------------	-----	---------	----------	-----------	-----------	-------

D+M. Provedení dle PD.

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, dle PD - krom dodání vlastního nerezového stojanu, který si Zhotovitel v rámci jednotkové ceny, vyzvedne ze skladu společnosti BKOM a.s. na ulici Porážka v Brně a odveze na místo zabudování.
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Díl 96		Bourání konstrukcí				18 350,00		
5	966124112HT	Dmtž stávajícího odpadkového koše vč. zemních prací, odvozu a likvidace	ks	4,00000	1 650,00	6 600,00	Vlastní	Indiv

Odpadkový koš bude demontován a odvezen a uložen na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku.

dvojkoš : 4

4,00000

6	966124112HT	Dmtž stávající lavice stabilní vč. zemních prací, odvozu a likvidace	ks	5,00000	2 350,00	11 750,00	Vlastní	Indiv
---	-------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Ortlí - Oprava povrchu
O:	SO 102	Mobiliář
R:	102.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Lavice bude demontována a odvezena a uložena na skládku investora, resp. nejbližší

Díl 767		Konstrukce zámečnické					291 300,00	
----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

7	767990010HT	Atypické ocelové konstrukce, ocelová stojina (stojina 60/6 mm, rozpěrka, příložka)	ks	160,00000	1 300,00	208 000,00	Vlastní	Indiv
---	-------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-------

Oplocení rabat. D+M. Provedení dle PD.

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
- ocelová stojina, 60/6 mm, rozvinutá dl. 1 200 mm
- ocelová rozpěrka, 60/60 mm, tl. 10 mm
- ocelová upevňovací příložka, 100/260 mm, tl. 6 mm
- 16 ks/1 rabato

16 ks/rabato, celkem 10 rabat : 16*10

160,00000

8	767990010HT	Atypické ocelové konstrukce, ocelové zábradlí 60/6 mm	m	98,00000	850,00	83 300,00	Vlastní	Indiv
---	-------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Oplocení rabat. D+M. Provedení dle PD.

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
- ocelové zábradlí 60/6 mm
- 9,8 m/1 rabato

9,8 m/rabato, celkem 10 rabat : 9,8*10

98,00000

Celkem						566 459,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

815.94	přístřešky, klosky apod. pro různé účely
m3	svíslá nosná konstrukce z jiných materiálů

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Ortí - Oprava povrchu
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				179 648,80		
1	112101101R0	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10,00000	680,00	6 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		10		10,00000				
2	112201101R0	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00000	460,00	4 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,00000		10,00000				
3	162301411R0	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00000	770,00	7 700,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,00000		10,00000				
4	162301421R0	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	10,00000	180,00	1 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000		10,00000				
5	171101112R0	Uložení sypaniny z homin nesoudrž. s l(d) do 0,9	m3	24,12000	115,00	2 773,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Uložení substrátu pod výsadbový prostor a kořenové cesty s rozprostřením v min. 3 vrstvách s hutněním vrchní vrstvy.						
		strukturalní substrát : 24,120		24,12000				
6	183204112R0	Výsadba trvalek	kus	1,00000	25,00	25,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Konkrétní množství a druh trvalek bude konzultován a schválen architektem KAM Brno.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000				
7	184201114RA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm bez dodávek dřeviny	kus	10,00000	2 795,00	27 950,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Tříbodové podzemní kotvení s využitím kari slůž a popruhů. Případně i ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, přtěk a pátů. Ochranný nátěr kůlů a pátů. Včetně přesunu hmot. Výsadba dle PD.						
8	11231	OA0. Štěpkování dřevní hmoty	Sh	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		Štěpkování větví, kmenů a pařezů stromů. Zahnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace.						
		2		2,00000				
9	02610013HT	Trvalkový záhon	kus	1,00000	99 000,00	99 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na výsadbu, dodání a údržbovou péči do předání díla včetně všech potřebných podružných nákladů. Konkrétní množství a druh trvalek bude konzultován a schválen architektem KAM Brno.						

Preliminář: 99.000,- Kč bez DPH

Způsob placení:

Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), či porovnáním 3

Pozn.: Výše fakturovaných nákladů bude projednána, odsouhlasena a potvrzena TDI i zástupcem rozpočtového oddělení společnosti BKOM, a.s.

preliminář : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

60 m2, 6–8 trvalek na m2 = 360 ks : 360,00000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	956	Ulice Orlí - Oprava povrchu
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.01	Sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	026560361HT	Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos 'Inermis') OK 20-25 cm Včetně dodávky dřeviny.	kus	10,00000	2 400,00	24 000,00	Vlastní	Indiv

Díl 18	Povrchové úpravy terénu					89 174,36		
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

11	5832013HT	Strukturální substrát s otevřenou frakcí a bioaditivou Podkladní vrstva prokořenitelného prostoru tl. 40 cm. Cca 65 % HDK 4/8, cca 25 % katrovaný kompost fr. 0/10 mm, cca 10 % biouhel fr. 0/10 mm. Složení substrátu a provedení dle PD. substrát : 24,120*1,1*1,08 Začátek provozního součtu 1,1 t/m3 * 5-10 % ztrátné : Konec provozního součtu	t	28,65456	3 112,00	89 174,36	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

Celkem						268 823,16		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce
ostatní
m2 bez krytu

Poznámky uchazeče k zadání

