

Kalkulace opravy zadní strany masek umístěných na Městském divadle v Mladé Boleslavi

Kalkulace na opravu 1ks:			Kč bez DPH
1. Základní pečlivé mechanické očištění stávajícího podkladu			4 450,00
2. Odstranění nesoudržných částí			1 600,00
3. Doplnění chybějících částí Keim NHL kalkputz fein /malta jemná/			5 850,00
4. Minerální zpevnění Keim Fixativ 1:1 celoplošně			1 840,00
5. Hloubková hydrofobizace Keim Silan Primer celoplošně			3 350,00
6. Nátěr barvou Keim Contact plus			4 400,00
7. Finální nátěr Keim Soldalit			3 820,00
8. Finální dodatečná hydrofobizace Keim Lotexan			3 400,00
9. Pomocné lešení			5 900,00
10. Přesun hmot			3 900,00
11. Likvidace odpadu			950,00
12. Doprava			3 500,00
Mezisoučet			42 960,00
Režie	%	5	2 148,00
CELKEM Kč bez DPH za 1ks			45 108,00
CELKEM Kč bez DPH za 4ks			180 432,00

Vypracoval: Ing. Milan Šimon
SARK engineering, s.r.o.
26.06.2025