

Specifikace prací – Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Název VZ: **OPRAVA STŘEŠNÍCH KRYTIN NA BUDOVÁCH MĚSTSKÉHO
ŘEDITELSTVÍ PLZEŇ, Klatovská 43,56**

Místo plnění: objekt městského ředitelství, Klatovská tř. 56, 301 00 Plzeň,
objekt městského ředitelství, Klatovská tř. 43, 301 00 Plzeň.

Termín plnění: do 31. října 2025

Předpokládaná hodnota: 900.000 Kč bez DPH

Rozsah stavebních prací:

Objekt městského ředitelství, Klatovská tř. 56, Plzeň (2 části)

1. Část

- a) Demontáž hromosvodu v délce 95 m a 4 ks stožárů hromosvodu.
- b) Oprava poškozeného oplechování a klempířských prvků o rozloze 85 m².
- c) Oprava lišt oplechování o rozloze 85 m².
- d) Obroušení, odmaštění a nátěr pozinkovaného oplechování o rozloze 85m².
- e) Položení nové střešní krytiny (lepenka s posypovou vrstvou o minimální síle 3,5mm) o rozloze 380 m².
- f) Zaizolování všech střešních prostupů.
- g) Demontáž 2ks střešních dešťových vpustí.
- h) Montáž 2ks nových střešních dešťových vpustí. Ústí vpustí do 100mm litinového vnitřního svodu.
- i) Montáž nového hromosvodu v délce 95 m a montáž 4ks stožárů.
- j) Provedení zákonné revize nového hromosvodu.
- k) Provedení úklidu zasažených ploch a ekologická likvidace demontovaných částí a odpadu.

2. Část

- a) Demontáž hromosvodu v délce 160 m.
- b) Oprava lišt oplechování o rozloze 150 m².
- c) Obroušení, odmaštění a nátěr stávajícího pozinkovaného oplechování o rozloze 150m².
- d) Oprava stávajícího podkladu střešní krytiny o rozloze 400 m².
- e) Penetrace podkladu o rozloze 400 m² pro zajištění přilnavosti k povrchu.

- f) Položení nové střešní krytiny (lepenka s posypovou vrstvou o minimální síle 3,5mm) o rozloze 400m².
- g) Zaizolování všech střešních prostupů.
- h) Demontáž 8 ks střešních dešťových vpustí.
- i) Montáž 8ks nových střešních dešťových vpustí. Ústí vpusti do 100mm litinového vnitřního svodu.
- j) Montáž nového hromosvodu v délce 160m.
- k) Provedení zákonné revize nového hromosvodu.
- l) Provedení úklidu zasažených ploch a ekologická likvidace zdemontovaných částí a odpadu.

Fotodokumentace objektu Klatovská tř. 56 Plzeň (3 foto):





Objekt městského ředitelství, Klatovská tř. 43 Plzeň

- a) Demontáž stávající střešní plechové krytiny o rozloze 20 m².
- b) Demontáž okapu v délce 50 m (zamezit poškození pro zpětnou montáž).
- c) Demontáž hromosvodu v délce 70 m (zamezit poškození pro zpětnou montáž).
- d) Oprava stávajícího podkladu a dřevěného podkladu střešní krytiny o rozloze 20 m².
- e) Montáž nové falcované plechové krytiny o minimální síle 0,6mm o rozloze 20 m².
- f) Penetrace podkladu ostatních ploch garáží o rozloze 200 m².
- g) Položení nové střešní krytiny (lepenka s posypovou vrstvou o minimální síle 3,5mm) o rozloze 220 m².
- h) Zpětná instalace okapu v délce 50 m a hromosvodu v délce 70 m.
- i) Provedení úklidu zasažených ploch a ekologická likvidace demontovaných částí a odpadu.

Fotodokumentace objektu Klatovská tř. 43 Plzeň (5 foto):





- červené pole 20m2 plechové krytiny

V Plzni dne 26. května 2025

