

ID smlouvy:
účinnost:

SMLOUVA O DÍLO

č. SML//2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

ČLÁNEK I.

SMLOUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 105753340/0300



(dále jen „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** STAVOS PROFESSIONAL s.r.o.

se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

jednající: Nela Petrášová, jednatelka

ve věcech technických:

IČO: 11790041

DIČ: CZ11790041

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 131-3024690257/0100



Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C124790

(dále jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „**MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno – oprava ležaté kanalizace a vody**“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby zhotovenou společností Uchýtil s r.o., IČO: 607 34 078, z 04/2025, a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 02.06.2025 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno – oprava ležaté kanalizace a vody“ jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky je oprava ležatých rozvodů kanalizace, studené, teplé a cirkulační vody v budově MŠ Herčíkova 12 (Rozárka) na adrese Herčíkova 2477/12, Brno, parc. č. 4609/24, k. ú. Královo Pole. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčnosti objektu pro řádný a bezpečný provoz školy.

Místem plnění je objekt MŠ Herčíkova 12 (Rozárka) na adrese Herčíkova 2477/12, Brno, parc. č. 4609/24 Brno, k. ú. Královo Pole.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je Objednatelem svěřeno do hospodaření Mateřské školy, Brno, Herčíkova 12 (Rozárka), příspěvkové organizaci, kontaktní osoba: Helena Strejčková, ředitelka.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 dnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění. Zahájení plnění se předpokládá ke dni **30.06.2025**. Práce pak Zhotovitel zahájí neprodleně po převzetí staveniště.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do **25.08.2025**.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 19.05.2025, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

2. Celková cena díla bez DPH: **2 419 108,49 Kč**

(slovy: dva miliony čtyři sta devatenáct tisíc jedno sto osm korun českých čtyřicet devět haléřů korun českých)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace, apod.),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na pojištění,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,

- zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci pro provádění stavby a oceněného soupisu prací.
 5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatel.
 6. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě. K vícepracem, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatel, se nepřihlíží.
 7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
 8. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením.
 - 2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů – faktur (dále jen „faktur“), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací potvrzeným technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či TDS). Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 4) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.

- 5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 6) Platbu použije Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
 - 7) Objednatel prohlašuje, že prováděné dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele. Bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. **nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti**.
 - 8) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název veřejné zakázky „MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno – oprava ležaté kanalizace a vody“
 - f. den uskutečnění plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
 3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby –

stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití vyžadována podle příslušných právních předpisů.
6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb;
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - (c) v co nejmenší míře omezovalo provoz školy v rámci školního roku;
 - (d) zejména v průběhu školního roku je nutno zabezpečit přístupové cesty s důrazem na provoz školy, ochranu zdraví a bezpečnost žáků a jiných osob.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky mohou být prováděny za provozu školky za podmínky součinnosti ředitelky dotčené MŠ tak, aby byla zajištěna ochrana jejího provozu po dobu provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn:
 - (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 - (c) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon dozoru projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.
17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách

uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem mateřské školy Herčíkova 12 (Rozárka). Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
 - b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více než 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

5. Smluvní strany sepiší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
9. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pokud je tato Smlouva podepisována v tištěné podobě, je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Pokud je tato Smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoli zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sduzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoli účastníka může zrušit pravomocný

rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno na 53. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 02.06.2025 usnesením č. 25R53/08.

Přílohy:


č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram

V Brně dne 27. 06. 2025


V Brně dne23. 06. 2025

za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Nela Petrášová
jednatelka společnosti
STAVOS PROFESSIONAL s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody	
Zadavatel:	UMČ Brno - Královo Pole Palackého tř. 1365/59 612 93 Brno - Královo Pole	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	STAVOS PROFESSIONAL s.r.o. Pražákova 1008/69,639 00 Brno	IČO: 11790041 DIČ: CZ11790041	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			820 897,44
PSV			1 275 957,13
MON			57 753,92
Vedlejší náklady			153 500,00
Ostatní náklady			111 000,00
Celkem			2 419 108,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 419 108,49 CZK
Základní DPH	21 %		508 012,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 927 121,27 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody	0,00	2 419 108,49	508 012,78	2 927 121,27	100
01	Stavební část	0,00	1 452 855,14	305 099,58	1 757 954,72	60
02	Zdravotně technické instalace	0,00	701 753,35	147 368,20	849 121,55	29
03	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	264 500,00	55 545,00	320 045,00	11
Celkem za stavbu		0,00	2 419 108,49	508 012,78	2 927 121,27	100

Popis stavby: 224046-66 - MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody

Popis objektu: SO01 - MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			267 947,92	11,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			44 592,83	1,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 341,17	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 225,98	1,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			593,16	0,0
5	Komunikace	HSV			7 045,07	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 820,31	0,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 907,83	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			92 363,97	3,8
8	Trubní vedení	HSV			13 024,29	0,5
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			19 309,37	0,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 077,12	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			573,50	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			184 571,69	7,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 591,46	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			51 698,65	2,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			138 220,86	5,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			439 288,56	18,2
725	Zařizovací předměty	PSV			60 723,03	2,5
726	Předstěnové systémy	PSV			18 686,15	0,8

767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 248,26	1,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			330 858,99	13,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			91 489,19	3,8
781	Obklady keramické	PSV			103 970,06	4,3
783	Nátěry	PSV			1 998,66	0,1
784	Malby	PSV			12 774,72	0,5
M23	Montáže potrubí	MON			3 598,36	0,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			54 155,56	2,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			84 911,77	3,5
VN	Vedlejší náklady	VN			153 500,00	6,3
ON	Ostatní náklady	ON			111 000,00	4,6
Cena celkem					2 419 108,49	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				267 947,92		324 216,98
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,20000	m2	12,20000	65,64	800,81	21,00	968,98
2	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,20000	m2	12,20000	118,94	1 451,07	21,00	1 755,79
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 12,20000	m2	12,20000	297,55	3 630,11	21,00	4 392,43
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 12	h	12,00000	111,58	1 338,96	21,00	1 620,14
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. 15	den	15,00000	49,28	739,20	21,00	894,43
6	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz. technická zpráva a výkresová část C 8	m	8,00000	647,42	5 179,36	21,00	6 267,03
7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, viz. technická zpráva a výkresová část C 2	m	2,00000	318,80	637,60	21,00	771,50
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,12000	79,30	326,72	21,00	395,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,60000*0,2		4,12000				
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz. technická zpráva a výkresová část C 3,5+31,7	m3	35,20000	1 044,70	36 773,44	21,00	44 495,86
10	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz. technická zpráva a výkresová část C 2,3+21,1	m3	23,40000	1 383,11	32 364,77	21,00	39 161,37
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. technická zpráva a výkresová část C V položce je započten: - rozvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) a ze zeleně Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 44,40000	m3	88,80000	47,65	4 231,32	21,00	5 119,90
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 35,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,20000*-1	m3	44,40000	28,13	1 248,97	21,00	1 511,25
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,40000	m3	44,40000	129,97	5 770,67	21,00	6 982,51
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	14,20000	640,88	9 100,50	21,00	11 011,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz. technická zpráva a výkresová část C (1,9+1,4+1,5+3,1+3,2+3,2+5,2+8,9)*0,5		14,20000				
15	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	14,20000	379,70	5 391,74	21,00	6 524,01
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, včetně dodávky obsypového materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,20000		14,20000				
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,60000	26,57	547,34	21,00	662,28
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,60000		20,60000				
17	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	20,60000	102,59	2 113,35	21,00	2 557,15
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz. technická zpráva a výkresová část C 0,7+0,7+1,8+1,9+1,9+7,5+4,2+1,9		20,60000				
18	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,60000	36,94	760,96	21,00	920,76
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,60000		20,60000				
19	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	20,60000	5,64	116,18	21,00	140,58
		viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,60000		20,60000				
20	184102117R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	12,00000	2 852,85	34 234,20	21,00	41 423,38
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000		12,00000				
21	184401112R00	Příprava dřevin k přesazení průměr balu přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	12,00000	5 480,94	65 771,28	21,00	79 583,25
		bez výměny půdy v rýze, s vyhnojením organickými hnojivy, s balem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000		12,00000				
22	184502114R00	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr přes 600 do 800 mm viz. technická zpráva, výkresová část C 9+3	kus	12,00000	2 517,69	30 212,28	21,00	36 556,86
23	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000	kus	12,00000	99,72	1 196,64	21,00	1 447,93
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,20000	m3	14,20000	459,81	6 529,30	21,00	7 900,45
25	199000002R00-01	Poplatek za skládku horniny 1- 4, na mezideponii zhotovitele viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,40000	m3	44,40000	98,09	4 355,20	21,00	5 269,79
26	00572460R	směs travní technická Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,60000*0,02	kg	0,41200	163,47	67,35	21,00	81,49
27	58153304R01	Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané viz. technická zpráva a výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,20000*2	t	28,40000	459,81	13 058,60	21,00	15 800,91
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				44 592,83		53 957,32
28	11-03	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě viz. technická zpráva a jednotlivá vyjádření správců sítí 1	soubor	1,00000	1 532,71	1 532,71	21,00	1 854,58
29	11-04	Podkladní dřevěnné trámký pro dočasné podepření potrubí ve výkopu viz. technická zpráva a výkresová část C 1	soubor	1,00000	1 532,71	1 532,71	21,00	1 854,58
30	11-07	Revize průtočnosti dešťových vpustí kontrola před započetím prací a po skončení realizace	kus	1,00000	1 532,71	1 532,71	21,00	1 854,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		viz. technická zpráva						
		1		1,00000				
31	11-09	Kamerová zkouška kanalizace	soubor	1,00000	8 174,40	8 174,40	21,00	9 891,02
		kontrola před započítím prací a po skončení realizace						
		1		1,00000				
32	11-16	Kontrola dotčených armatur, hydranty, šoupata před a po dokončení stavby, vody, kanalizace	soubor	1,00000	1 532,71	1 532,71	21,00	1 854,58
		Včetně vyhotovení protokolu a kontrole. Viz jednotlivá vyjádření						
		1		1,00000				
33	11-22	Geodetické zaměření trasy potrubí	soubor	1,00000	6 130,83	6 130,83	21,00	7 418,30
		viz. technická zpráva						
		1		1,00000				
34	11-23	Pronájem neprůhledného oplocení výkopu, výšky 2 m, včetně dopravy, montáže a demontáže	kus/den	829,60000	8,18	6 786,13	21,00	8 211,22
		viz. technická zpráva a výkresová část C						
		7,4+6,2+6,6+10,5+22,4+19,8+15,8+8,9		97,60000				
		Koeficient : 0,5*15		732,00000				
35	11-24	Provedení zapravení prostupů pro kanalizační a vodovodní potrubí, materiálové náklady nejsou součástí této položky	soubor	1,00000	8 174,42	8 174,42	21,00	9 891,05
		viz. technická zpráva a výkresová část D						
		1		1,00000				
36	11-25	Kompletní vyčištění, úklid stávajícího průchozího instalačního kanálu pod podlahou 1.NP	soubor	1,00000	3 065,38	3 065,38	21,00	3 709,11
		viz. technická zpráva						
		1		1,00000				
37	11-35	Demontáž, uskladnění a osazení zpět - vybavení zahrady MŠ	soubor	1,00000	6 130,83	6 130,83	21,00	7 418,30
		viz. technická zpráva a výkresová část C						
		1		1,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 341,17		17 352,82
38	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25	m3	1,01250	4 102,57	4 153,85	21,00	5 026,16
		bez výztuže						
		Zapravení prostupů do napojovaného objektu.						
		Viz technická zpráva a výkresová část D						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,01250		1,01250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
39	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D 2*8*0,5+1	m2	9,00000	664,17	5 977,53	21,00	7 232,81
				9,00000				
40	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,00000	m2	9,00000	286,10	2 574,90	21,00	3 115,63
				9,00000				
41	2-001	Beton prostý C 8/10 - hrázky okolo výkopů, vč. odstranění Viz technická zpráva a výkresová část C 0,5	m3	0,50000	3 269,78	1 634,89	21,00	1 978,22
				0,50000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						29 225,98		35 363,44
42	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 27,00000	kus	27,00000	373,16	10 075,32	21,00	12 191,14
				27,00000				
43	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení Viz technická zpráva a výkresová část D 1*1,5+0,15	m3	1,65000	6 498,68	10 722,82	21,00	12 974,61
				1,65000				
44	342941113R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvou uchycenou turbošrouby Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. Viz technická zpráva a výkresová část D	m	59,00000	108,32	6 390,88	21,00	7 732,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,00000*2		54,00000				
		5		5,00000				
45	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 se zřízením a odstraněním bednění Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 10,00000*0,0375	m3	0,37500	5 431,89	2 036,96	21,00	2 464,72
Díl: 4 Vodovodné konstrukce					593,16			717,72
46	457311117R00	Vyrovňovací beton beton C 20/25 na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, Viz technická zpráva a výkresová část C, D 0,3*0,3*0,3*4*1	m3	0,10800	5 492,22	593,16	21,00	717,72
Díl: 5 Komunikace					7 045,07			8 524,53
47	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,20000	m2	12,20000	194,14	2 368,51	21,00	2 865,90
48	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,20000	m2	12,20000	35,04	427,49	21,00	517,26
49	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Viz technická zpráva a výkresová část C, D Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,20000	m2	12,20000	50,38	614,64	21,00	743,71
50	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Viz technická zpráva a výkresová část C, D 3*0,8+0,5 1,8+0,7+0,9+3*0,6+1,1+1,4+1,6	m2	12,20000	250,34	3 054,15	21,00	3 695,52
				2,90000				
				9,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
51	592451210R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá	m2	1,22000	475,64	580,28	21,00	702,14

Viz technická zpráva a výkresová část C, D

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,20000*0,1

1,22000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					18 820,31		22 772,58	
52	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniciových a kleneb v množství opravované plochy, v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	21,10000	167,57	3 535,73	21,00	4 278,23		

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Viz technická zpráva a výkresová část D

1,2+3,7+14,2+2

21,10000

53	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m	6,80000	377,55	2 567,34	21,00	3 106,48
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------

jakékoliv šířky rýhy,

Viz technická zpráva a výkresová část D

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 6,80000

6,80000

54	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	43,90000	143,05	6 279,90	21,00	7 598,68
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

Viz technická zpráva a výkresová část D

(8,3+4,5+17,1)*1+10+4

43,90000

55	61-02	Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů	hod	18,00000	357,63	6 437,34	21,00	7 789,18
----	-------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------

Viz technická zpráva a výkresová část D

Materiál pro zapravení je obsažen ve specifikaci položek nového rozvodu.

18

18,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					8 907,83	10 778,47
56	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,34000	298,88	699,38	21,00	846,25

Obnova instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP).

Viz technická zpráva a výkresová část D

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 26,00000*0,09

2,34000

57	622390110R00	Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy	m2	8,00000	317,26	2 538,08	21,00	3 071,08
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Zapravení prostupů do napojovaného objektu.

Viz technická zpráva a výkresová část D

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
58	622319005R00	Vyspravení povrchu a zatížení spár vnějších stěn maltou cementovou neomítaných betonových a železobetonových monolitických i prefabrikovaných, s rozetřením vysprávký do ztracena, Obnova instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,34000	m2	2,34000	375,01	877,52	21,00	1 061,80
59	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav Obnova instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,34000	m2	2,34000	185,97	435,17	21,00	526,56
60	28376366R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 50 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D 8*1	m2	8,00000	375,51	3 004,08	21,00	3 634,94
61	58591597R	lepící malta vyrovnávací, omítka, armovací; cementová; pro interiér i exteriér; zrnitost do 0,70 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,540 W/mK; u 20,00; pevnost v tlaku 6,00 MPa Zapravení prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000*12	kg	96,00000	14,10	1 353,60	21,00	1 637,86
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						92 363,97		111 760,40
62	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 82,35008*0,0625	m3	5,14688	5 742,53	29 556,11	21,00	35 762,89
63	632415104R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 113,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 58,50000	m2	171,70000	365,80	62 807,86	21,00	75 997,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				19 309,37		23 364,34
64	388129720R00	Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t	kus	26,00000	713,21	18 543,46	21,00	22 437,59
		Obnova instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 26,00000		26,00000				
65	89-14	Uskladnění zákrytových desek	soubor	1,00000	510,91	510,91	21,00	618,20
		Obnova instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D 1		1,00000				
66	0R	materiál drobný	Kč	250,00000	1,02	255,00	21,00	308,55
		Obnova instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D 250		250,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 177,12		1 424,32
67	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00000	588,56	1 177,12	21,00	1 424,32
		2		2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				573,50		693,94
68	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	2,50000	229,40	573,50	21,00	693,94
		Položka určena pro provedení všech stavebních prací. 2,5		2,50000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				184 571,69		223 331,74
69	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,01250	7 397,81	7 490,28	21,00	9 063,24
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Vytvoření prostupů do napojovaného objektu. Viz technická zpráva a výkresová část D 9*0,3*0,5*0,75		1,01250				
70	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,09 t	kus	26,00000	428,34	11 136,84	21,00	13 475,58
		kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu, Lokální bourání instalačního kanálu (pod podlahou 1.NP).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Viz technická zpráva a výkresová část D 2*(6+4+1+1+1)		26,00000				
71	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Lokální betonových mazanin na instalačním kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D 7,8	m3	7,80000	4 148,48	32 358,14	21,00	39 153,35
72	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 110,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 58,80000	m2	169,60000	63,52	10 772,99	21,00	13 035,32
73	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Lokální betonových mazanin na instalačním kanálu (pod podlahou 1.NP). Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,80000	m3	7,80000	1 511,45	11 789,31	21,00	14 265,07
74	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Viz technická zpráva a výkresová část D 21,8+5,8+9,4+1+0,5+1,7+11,6+4,7+3,4+4,5+6,5+1,2+1,2+3,7+14,2+6,4+1+0,5+1,7+10	m2	110,80000	70,71	7 834,67	21,00	9 479,95
75	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 6,80000 8,3+6,2+3,6+1,9	m	26,80000	52,07	1 395,48	21,00	1 688,53
76	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Viz technická zpráva a výkresová část D 12,1+2,4+4+1,7+0,75+4,7+1,8+3,6+2+3,4 4,7+0,75*2+1,4+2,1+2,5+0,5+1,8+3*3+2,4	m	62,35000	218,67	13 634,07	21,00	16 497,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
77	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Viz technická zpráva a výkresová část D 27	kus	27,00000	90,33	2 438,91	21,00	2 951,08
78	972055341R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,25 m2, tloušťky přes 120 mm bez odstranění podlahy a násypu, Viz technická zpráva a výkresová část D 10	kus	10,00000	240,32	2 403,20	21,00	2 907,87
79	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Viz technická zpráva a výkresová část D 4,5+1,6+0,7	m	6,80000	238,69	1 623,09	21,00	1 963,94
80	974042587R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem, Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 62,35000 8,3+6,2+3,6+1,9	m	82,35000	854,24	70 346,66	21,00	85 119,46
81	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 27,00000 (3,9+3,8+5,7)*2+1,4*1,5+2,9	m2	58,80000	123,03	7 234,16	21,00	8 753,33
82	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,20000	m2	12,20000	50,93	621,35	21,00	751,83
83	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na sut'	den	15,00000	42,10	631,50	21,00	764,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		15		15,00000				
84	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	357,63	2 861,04	21,00	3 461,86
		Přípomocné práce pro napojení na stávající potrubí.						
		8		8,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 532,89		39 364,80
85	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	57,88873	561,99	32 532,89	21,00	39 364,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				51 698,65		62 555,37
86	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním. 1 x nátěr. včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	32,08750	58,14	1 865,57	21,00	2 257,34
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D						
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 32,08750		32,08750				
87	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	8,00000	78,07	624,56	21,00	755,72
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D						
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 8,00000		8,00000				
88	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou.	m2	32,08750	527,24	16 917,81	21,00	20 470,55
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D						
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 32,08750		32,08750				
89	711142559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou.	m2	8,00000	584,47	4 675,76	21,00	5 657,67
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D						
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 8,00000		8,00000				
90	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	32,08750	25,03	803,15	21,00	971,81
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 26,00000*0,25		6,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 10,00000*0,5		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 82,35000*0,25		20,58750				
91	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	8,00000	25,55	204,40	21,00	247,32
		Viz technická zpráva a výkresová část C, D						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		8*1		8,00000				
92	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 32,08750 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 8,00000	m2	40,08750	94,31	3 780,65	21,00	4 574,59
93	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna <i>Viz technická zpráva a výkresová část D</i> 3,9+2,7+0,25+3,8+5,7+1,4+1,8	m	19,55000	216,63	4 235,12	21,00	5 124,50
94	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna <i>Viz technická zpráva a výkresová část D</i> 10+10	kus	20,00000	277,93	5 558,60	21,00	6 725,91
95	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů <i>Viz technická zpráva a výkresová část D</i> Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 46,20000	m	46,20000	236,04	10 905,05	21,00	13 195,11
96	711142560RZ2	Napojení na stávající hydroizolaci napojovaného objektu <i>Viz technická zpráva a výkresová část C, D</i> 1	soubor	1,00000	1 532,71	1 532,71	21,00	1 854,58
97	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,44814	1 021,78	457,90	21,00	554,06
98	998711193R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,44814	306,53	137,37	21,00	166,22
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				330 858,99		400 339,38
99	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 113,20000 vytažení hydroizolace 10cm nad podlahu : 0,1*(3+8,7+1,2)	m2	114,49000	307,05	35 154,15	21,00	42 536,52
100	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 113,20000	m2	113,20000	58,75	6 650,50	21,00	8 047,11
101	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 9,7+7,6+22,1+8,9+7,5+9,2+4,6+10,4+8	m	88,00000	168,09	14 791,92	21,00	17 898,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
102	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 21,8+5,8+9,4+5,2+1+0,5+1,7+3,4+11,6+4,5+3,4+4,7+1,2+1,2+3,7+14,2+6,4+1+0,5+1,7+10,3	m2	113,20000	715,25	80 966,30	21,00	97 969,22
				113,20000				
103	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 46,20000 23,2+10,4+12,4+9,7+3,9+2,5+5,8+7,6+22,1+8,9+7,5+9,2+4,6+4,5+9,5+17,1+10,4+3,9+2,5+5,8+7,6+19	m	254,30000	85,84	21 829,11	21,00	26 413,22
				46,20000				
				208,10000				
104	771579792R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 113,20000	m2	113,20000	81,74	9 252,97	21,00	11 196,09
				113,20000				
105	585822050R	stěrka izolační cementová; hydroizolační; překlenutí trhlin do 0,50 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy od 2,0 mm; teplotní odolnost -20 až 80 °C; trvale pružná Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 114,49000*2,5 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 57,00000*2,5	kg	428,72500	208,45	89 367,73	21,00	108 134,95
				286,22500				
				142,50000				
106	771-01	Keramický sokl k dlažbě, stejný motiv, H=100 mm Bude provedeno dle standardu ÚMČ Brno - Královo Pole. Konkrétní výrobky budou vybrány v rámci vzorkování mezi zhotovitelem a investorem stavby. Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 88,00000	m	88,00000	255,45	22 479,60	21,00	27 200,32
				88,00000				
107	771-02	Dlažba hladká protiskluzová 300x300x10 mm Bude provedeno dle standardu ÚMČ Brno - Královo Pole. Konkrétní výrobky budou vybrány v rámci vzorkování mezi zhotovitelem a investorem stavby. Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 110,80000	m2	110,80000	429,15	47 549,82	21,00	57 535,28
				110,80000				
108	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,24328	561,99	1 822,69	21,00	2 205,45
109	998771193R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	t	3,24328	306,54	994,20	21,00	1 202,98
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						91 489,19		110 701,92
110	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Viz technická zpráva a výkresová část D	m2	58,50000	9,19	537,62	21,00	650,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 58,50000		58,50000				
111	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Viz technická zpráva a výkresová část D Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 58,50000	m2	58,50000	29,94	1 751,49	21,00	2 119,30
112	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Viz technická zpráva a výkresová část D 9,7+7,6+12+6,1+17,3+7,2+14,3+16,3+7,6+9,9	m	108,00000	17,98	1 941,84	21,00	2 349,63
113	776422110R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem včetně soklové lišty. Viz technická zpráva a výkresová část D 12+6,1+17,3+7,2+12,1+13+16,3+7,6+9,2	m	100,80000	206,91	20 856,53	21,00	25 236,40
114	776422210R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních Viz technická zpráva a výkresová část D 6+8+4+6+6+4+10+6	kus	50,00000	149,69	7 484,50	21,00	9 056,25
115	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 Viz technická zpráva a výkresová část D 5,2+3,4+6,7+2,2+9,6+3,2+10,5+11+3,4+5,6	m2	60,80000	130,79	7 952,03	21,00	9 621,96
116	776522100RT3	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC se vsypem, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm Viz technická zpráva a výkresová část D 6,7+2,2+9,6+3,2+10,5+6,5+11+3,4+5,4	m2	58,50000	868,53	50 809,01	21,00	61 478,90
117	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,19104	510,94	97,61	21,00	118,11
118	998776193R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t	0,19104	306,53	58,56	21,00	70,86
Díl: 781	Obklady keramické					103 970,06		125 803,77
119	781101142R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvě Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 57,00000	m2	57,00000	286,10	16 307,70	21,00	19 732,32
120	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	57,00000	37,60	2 143,20	21,00	2 593,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 57,00000		57,00000				
121	781475116RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	57,00000	715,26	40 769,82	21,00	49 331,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,00000 (3,9+2,7+0,25+5,7)*2+1,4*1,5+2,8		27,00000 30,00000				
122	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 3,9+2,7+0,25+3,8+5,7+1,4+1,8 6*2+1,2	m	32,75000	265,67	8 700,69	21,00	10 527,83
123	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, 6*2+4*1,5+8*2+4*2+4,2	m	46,20000	265,67	12 273,95	21,00	14 851,48
124	781-01	Obkládka keramická 400 x 200 x 8 mm	m2	58,80000	388,28	22 830,86	21,00	27 625,34
		Bude provedeno dle standartu ÚMČ Brno - Královo Pole. Konkrétní výrobky budou vybrány v rámci vzorkování mezi zhotovitelem a investorem stavby. Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 58,80000		58,80000				
125	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,18423	490,47	580,83	21,00	702,80
126	998781193R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,18423	306,54	363,01	21,00	439,24
Díl: 783		Nátěry				1 998,66		2 418,38
127	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	3,00000	234,50	703,50	21,00	851,24
		Opálení nátěrů stávajících ocelových zárubní. 1,5*2		3,00000				
128	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení. Nový nátěr stávajících ocelových zárubní. Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 3,00000	m2	3,00000	324,94	974,82	21,00	1 179,53
129	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,00000	82,05	246,15	21,00	297,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 3,00000		3,00000				
130	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,00000	24,73	74,19	21,00	89,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 3,00000		3,00000				
Díl: 784		Malby				12 774,72		15 457,41

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
131	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 21,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 43,90000	m2	65,00000	112,40	7 306,00	21,00	8 840,26
					21,10000			
					43,90000			
132	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Očištění dotčených konstrukcí před penetrací podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 110,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 58,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 65,00000	m2	234,60000	3,07	720,22	21,00	871,47
					110,80000			
					58,80000			
					65,00000			
133	784011211R00	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , bez dodávky materiálu 250	m2	250,00000	12,25	3 062,50	21,00	3 705,63
					250,00000			
134	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu 50	m2	50,00000	15,33	766,50	21,00	927,47
					50,00000			
135	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu 150	m2	150,00000	6,13	919,50	21,00	1 112,60
					150,00000			
Díl: M23 Montáže potrubí						3 598,36		4 354,02
136	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,50000	m	1,50000	87,98	131,97	21,00	159,68
					1,50000			
137	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,50000	m	1,50000	357,64	536,46	21,00	649,12
					1,50000			
138	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 3,00000	m	3,00000	408,72	1 226,16	21,00	1 483,65
					3,00000			
139	230193006R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000*0,5	m	0,50000	459,84	229,92	21,00	278,20
					0,50000			
140	28611155.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 500 mm; SDR 41.0; SN 4 Prostupová chránička základem. Viz technická zpráva a výkresová část dokumentace 1	kus	1,00000	215,80	215,80	21,00	261,12
					1,00000			
141	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,00000	349,05	1 047,15	21,00	1 267,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Prostupová chránička základem. Viz technická zpráva a výkresová část dokumentace 3		3,00000				
142	286134127R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 5,4 mm; PN 10; SDR 17,0 Prostupová chránička základem. Viz technická zpráva a výkresová část dokumentace 3*0,5	m	1,50000	140,60	210,90	21,00	255,19
				1,50000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				54 155,56		65 528,23
143	460400052R00	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky 2-4 m viz. technická zpráva, výkresová část C 8	kus	8,00000	4 904,65	39 237,20	21,00	47 477,01
				8,00000				
144	460400152R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 4 m viz. technická zpráva, výkresová část C Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 8,00000	kus	8,00000	1 839,25	14 714,00	21,00	17 803,94
				8,00000				
145	M46-01	Sondy pro vyhledání stávajících inženýrských sítí - výkop Před započítáním výkopových prací bude hloubka stávajících inženýrských sítí ověřena kopanými sondami. 1	soubor	1,00000	204,36	204,36	21,00	247,28
				1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				80 308,14		97 172,85
146	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,34200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,02600	t	5,36800	306,54	1 645,51	21,00	1 991,07
				1,34200				
				4,02600				
147	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,20000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 5,36800 Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 6,69465 Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 0,39493 Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 0,22144 Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 3,18000 Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 32,17971	t	82,85313	286,10	23 704,28	21,00	28 682,18
				28,40000				
				5,36800				
				6,69465				
				0,39493				
				0,22144				
				3,18000				
				32,17971				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 6,21440		6,21440				
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 0,20000		0,20000				
148	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	82,85313	20,44	1 693,52	21,00	2 049,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 82,85313		82,85313				
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	82,85313	357,63	29 630,76	21,00	35 853,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 82,85313		82,85313				
150	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	82,85313	40,87	3 386,21	21,00	4 097,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 82,85313		82,85313				
151	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,69465	664,17	4 446,39	21,00	5 380,13
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,29680		0,29680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,34840		0,34840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 3,92805		3,92805				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 1,86300		1,86300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,25840		0,25840				
152	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,39493	2 554,50	1 008,85	21,00	1 220,71
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,31253		0,31253				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,08240		0,08240				
153	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,22144	2 554,55	565,68	21,00	684,47
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,00864		0,00864				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,21280		0,21280				
154	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,18000	432,22	1 374,46	21,00	1 663,10
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 2,43000		2,43000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,75000		0,75000				
155	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	32,17971	332,09	10 686,56	21,00	12 930,74
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,16946		0,16946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 1,26250		1,26250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 17,16000		17,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 13,58775			13,58775			
156	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	6,21440	332,09	2 063,74	21,00	2 497,13
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 2,21600			2,21600			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 3,99840			3,99840			
157	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,20000	510,90	102,18	21,00	123,64
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,20000			0,20000			
Celkem						1 452 855,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 8		Trubní vedení				13 024,29		15 759,39
1	871151121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,50000	m	13,50000	23,90	322,65	21,00	390,41
2	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,00000	m	13,00000	38,70	503,10	21,00	608,75
3	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,15000	m	29,15000	5,30	154,50	21,00	186,95
4	877152121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 25 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000	kus	4,00000	102,50	410,00	21,00	496,10
5	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00000	kus	2,00000	144,00	288,00	21,00	348,48
6	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,50000*1,1 11,3+3	m	29,15000	17,80	518,87	21,00	627,83
7	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ² Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,50000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,00000*1,1	m	29,15000	43,80	1 276,77	21,00	1 544,89
8	220111436R00	Kontrolní měření na kabelu pro rozvod signalizace Proměření signalizačního vodiče vodovodu. 1	kus	1,00000	70,40	70,40	21,00	85,18
9	8-30	Předizolované potrubí teplé (užitkové) vody, PEX potrubí v roli průměr 25/75 mm,, (zesílená PUR izolace), Tmax=80°C, SDR 7,4, PN20, kompletní dodávka vč. montáže - Technické a fyzikální vlastnosti viz technická zpráva.	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	21,00	5 808,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- Kompletní dodávka PE-Xa předizolovaného potrubí teplé vody v rozsahu celé trasy (Viz výkresová část dokumentace.), vč. veškerého příslušenství (spojky, ukončovací, těsnící prvky, přechodové kusy, atp). Dodávka obsahuje: - PEX potrubí v roli S 25/75 mm (délka 13,5 m) - 2x PEX-klemový přechod S-mosaz, vnější závit KAAG-25mm x 3/4" - 2x PEX těsnící kruh pr. 75 mm - 2x PEX DHEC smršť. víko 25/75 mm - Dilatační polštáře - Výstražná folie - Doprava PEX na stavbu, včetně vyložení z nákladního automobilu a balného - Kompletní montáž PEX						
				1,00000				
10	28653322.AR-01	Koleno 90° elektrosvařovací PE 100 d 25 mm	kus	4,00000	268,00	1 072,00	21,00	1 297,12
				4,00000				
11	28653325.AR	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; DN = 50; DN2 = 50; de = 81,0 mm; de2 = 81,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	2,00000	553,00	1 106,00	21,00	1 338,26
				2,00000				
12	28655351R	Spojka plastová typ: se zářezkou, přechodová; materiál: PP; ds = 63,0 mm; G; 1/2", 2"; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	kus	2,00000	114,50	229,00	21,00	277,09
				2,00000				
13	8-01	Trubka tlaková RC1 PE-HD, PE 100, SDR11, rozměr 25 x 2,3 mm, PN 16, (svitek)	m	13,50000	48,00	648,00	21,00	784,08
				13,50000				
14	8-02	Trubka tlaková RC1 PE-HD, PE 100, SDR11, rozměr 63 x 5,8 mm, PN 16, (svitek)	m	13,00000	125,00	1 625,00	21,00	1 966,25
				13,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				900,00		1 089,00
15	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50
				1,00000				
16	910 R00-01	Hzs - vizuální kontrola potrubí	h	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				58,57		70,87
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	0,07959	183,00	14,56	21,00	17,62
18	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,07959	553,00	44,01	21,00	53,25
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				138 220,86		167 247,24
19	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných, 32,8+33,9+28,5+3,9	m	99,10000	147,00	14 567,70	21,00	17 626,92
20	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200 Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající ležaté (svodné) potrubí vně objektu.	kus	7,00000	1 215,00	8 505,00	21,00	10 291,05
21	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající odpadního (svislé) potrubí.	kus	3,00000	806,00	2 418,00	21,00	2 925,78
22	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající odpadního (svislé) potrubí.	kus	7,00000	435,00	3 045,00	21,00	3 684,45
23	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající odpadního (svislé) potrubí.	kus	8,00000	540,00	4 320,00	21,00	5 227,20
24	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení nového ležatého (svodného) potrubí na stávající odpadního (svislé) potrubí.	kus	1,00000	578,00	578,00	21,00	699,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 5,9+1,7+2*1,5	m	10,60000	41,70	442,02	21,00	534,84
				10,60000				
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7,00000	m	7,00000	321,00	2 247,00	21,00	2 718,87
				7,00000				
27	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000*1,5	m	3,00000	1 012,00	3 036,00	21,00	3 673,56
				3,00000				
28	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 2	m	2,00000	517,00	1 034,00	21,00	1 251,14
				2,00000				
29	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000*0,5	m	3,50000	740,00	2 590,00	21,00	3 133,90
				3,50000				
30	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,00000*0,5	m	4,00000	806,00	3 224,00	21,00	3 901,04
				4,00000				
31	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	1 122,00	2 244,00	21,00	2 715,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000*0,5		0,50000 1,50000				
32	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1	m	1,00000	282,50	282,50	21,00	341,83
33	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 24,8	m	24,80000	650,00	16 120,00	21,00	19 505,20
34	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 76	m	76,00000	720,00	54 720,00	21,00	66 211,20
35	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 5,3	m	5,30000	780,00	4 134,00	21,00	5 002,14
36	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000	kus	7,00000	111,00	777,00	21,00	940,17
37	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000	kus	2,00000	165,00	330,00	21,00	399,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
38	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní prvčovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	2,00000	1 752,00	3 504,00	21,00	4 239,84
		2		2,00000				
39	721273160RT1	Ventilační hlavice D 32, 40, 50 mm , přívzdušňovací ventil s adaptérem D 32/50 mm, mat. PP	kus	1,00000	737,00	737,00	21,00	891,77
		1		1,00000				
40	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	128,60000	41,10	5 285,46	21,00	6 395,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,00000		7,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,50000		3,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 24,80000		24,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 76,00000		76,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,30000		5,30000				
41	721-01	Uchycení kanalizačního potrubí	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
		1		1,00000				
42	721-09	Čistící kus HTRE d 50 mm, kruhový uzávěr	kus	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50
		1		1,00000				
43	721-11	Čistící kus HTRE d 110 mm, kruhový uzávěr	kus	2,00000	268,00	536,00	21,00	648,56
		2		2,00000				
44	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,50348	963,00	484,85	21,00	586,67
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
45	998721193R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,50348	813,00	409,33	21,00	495,29
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				439 288,56		531 539,16
46	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	35,00000	120,00	4 200,00	21,00	5 082,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,00000		13,00000				
		22		22,00000				
47	722132317R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním d 60,3, t 3,6 mm, vnější pozinkování včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 14,4+2,1+1,7	m	18,20000	1 556,00	28 319,20	21,00	34 266,23
				18,20000				
48	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 226,5	m	226,50000	26,10	5 911,65	21,00	7 153,10
				226,50000				
49	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm 117,9	m	117,90000	41,70	4 916,43	21,00	5 948,88
				117,90000				
50	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm 6	kus	6,00000	111,00	666,00	21,00	805,86
				6,00000				
51	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm 17	kus	17,00000	122,00	2 074,00	21,00	2 509,54
				17,00000				
52	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm 5	kus	5,00000	148,50	742,50	21,00	898,43
				5,00000				
53	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm 2	kus	2,00000	172,00	344,00	21,00	416,24
				2,00000				
54	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm 2	kus	2,00000	235,00	470,00	21,00	568,70
				2,00000				
55	722172742R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 5,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 56,10000	m	61,60000	284,00	17 494,40	21,00	21 168,22
				5,50000				
				56,10000				
56	722172743R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	143,70000	349,50	50 223,15	21,00	60 770,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 59,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 84,60000			59,10000 84,60000			
57	722172744R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 9,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 45,00000	m	54,50000	461,00	25 124,50	21,00	30 400,65
58	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 22,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,80000	m	56,30000	737,00	41 493,10	21,00	50 206,65
59	722172746R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 25,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 5,10000	m	30,80000	1 025,00	31 570,00	21,00	38 199,70
60	722172747R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 63 mm, s 7,1 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 3,00000	m	3,00000	1 464,00	4 392,00	21,00	5 314,32
61	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 4*0,5+2*1,5+0,5	m	5,50000	97,70	537,35	21,00	650,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
62	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 4,6+2,6+1+6,9+5,4+9,8+10,6+3+9,8+5,4	m	59,10000	99,40	5 874,54	21,00	7 108,19
63	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 3+5,6+0,9	m	9,50000	120,00	1 140,00	21,00	1 379,40
64	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 12,6+4,7+3,1+2,1	m	22,50000	135,50	3 048,75	21,00	3 688,99
65	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 25,7	m	25,70000	152,50	3 919,25	21,00	4 742,29
66	722181213RY7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 5,10000	m	5,10000	214,00	1 091,40	21,00	1 320,59
67	722181214RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 3	m	3,00000	212,50	637,50	21,00	771,38
68	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 13,9+3,2+4,8+5,6+10,7+3,6+9,2+5,1	m	56,10000	149,00	8 358,90	21,00	10 114,27
69	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 14,6+4,8+2,7+1+1,1+4,8+5,7+10,2+10,8+3,5+2,8+5,3+9,6+7,7	m	84,60000	157,50	13 324,50	21,00	16 122,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
70	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 5,8+7,1+11,6+4,3+3,4+3,1+5,6+4,1	m	45,00000	175,00	7 875,00	21,00	9 528,75
71	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 7,2+9,9+4,2+6,2+3,2+3,1	m	33,80000	193,00	6 523,40	21,00	7 893,31
72	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> 5,1	m	5,10000	226,00	1 152,60	21,00	1 394,65
73	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 35,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 226,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 117,90000	m	379,40000	36,20	13 734,28	21,00	16 618,48
74	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,00000*2	kus	6,00000	287,50	1 725,00	21,00	2 087,25
75	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000*2	soubor	4,00000	199,50	798,00	21,00	965,58
76	72220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,00000	pár	2,00000	629,00	1 258,00	21,00	1 522,18
77	72220864R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" 18+28+5+4+1+1	kus	57,00000	57,20	3 260,40	21,00	3 945,08
78	722235656R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 50, mosazný 1	kus	1,00000	3 455,00	3 455,00	21,00	4 180,55
79	722235816R00	Ventil redukční s manometrem, 2x šroubení, PN 25, DN 50, mosazný	kus	1,00000	18 090,00	18 090,00	21,00	21 888,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	1			1,00000				
80	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	511,00	5 621,00	21,00	6 801,41
	11			11,00000				
81	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	33,00000	662,00	21 846,00	21,00	26 433,66
	33			33,00000				
82	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	888,00	8 880,00	21,00	10 744,80
	10			10,00000				
83	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	4,00000	1 213,00	4 852,00	21,00	5 870,92
	3+1			4,00000				
84	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	2,00000	1 734,00	3 468,00	21,00	4 196,28
	2			2,00000				
85	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 440,00	7 320,00	21,00	8 857,20
	3			3,00000				
86	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	5,00000	109,50	547,50	21,00	662,48
	Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 5,00000			5,00000				
87	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	3,00000	137,50	412,50	21,00	499,13
	Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 3,00000			3,00000				
88	722264112R00	Vodoměr bytový, závitový, jednotokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm	kus	1,00000	983,00	983,00	21,00	1 189,43
	1			1,00000				
89	722264116R00	Vodoměr bytový, závitový, jednotokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm	kus	1,00000	983,00	983,00	21,00	1 189,43
	1			1,00000				
90	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	31,10	62,20	21,00	75,26
	2			2,00000				
91	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	101,00	202,00	21,00	244,42
	Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
92	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	316,10000	18,80	5 942,68	21,00	7 190,64
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 61,60000		61,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 143,70000		143,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 54,50000		54,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 56,30000		56,30000				
93	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	30,80000	20,10	619,08	21,00	749,09
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 30,80000		30,80000				
94	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	21,20000	27,30	578,76	21,00	700,30
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 18,20000		18,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,00000		3,00000				
95	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	368,10000	41,60	15 312,96	21,00	18 528,68
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 316,10000		316,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 30,80000		30,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 21,20000		21,20000				
96	734265312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	211,50	1 057,50	21,00	1 279,58
		5		5,00000				
97	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	305,00	8 540,00	21,00	10 333,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000*2		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000*2		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 4,00000*3		12,00000				
		12		12,00000				
98	734265314R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	435,50	2 177,50	21,00	2 634,78
		5		5,00000				
99	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	704,00	2 112,00	21,00	2 555,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		3		3,00000				
100	734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 039,00	2 078,00	21,00	2 514,38
		2		2,00000				
101	734265317R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 504,00	7 520,00	21,00	9 099,20
		5		5,00000				
102	734290812R00	Demontáž směšovacích armatur trojcestných, DN 25	kus	4,00000	381,50	1 526,00	21,00	1 846,46
		4		4,00000				
103	722-17	Zaregulování systému teplé vody a cirkulace	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
		1		1,00000				
104	722-06	Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů	soubor	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50
		1		1,00000				
105	722-07	Kontrolní rozbory pitné vody	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
		1		1,00000				
106	722-08	Napuštění nového vodovodního potrubí	soubor	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50
		1		1,00000				
107	722-15	Ventil termostatický směšovací na teplou vodu, DN20, G3/4", kvs=1,5 m3/h, pro rozsah teplot 20-43°C, včetně montáže	kus	4,00000	2 680,00	10 720,00	21,00	12 971,20
		viz technická zpráva a výkresová část dokumentace						
		4		4,00000				
108	722-20	Vyvažovací ventil DN 15, pro vodovodní systémy, kvs=2,32, vč. měřících ventilků, specifikace viz tech. zpráva	kus	5,00000	860,00	4 300,00	21,00	5 203,00
		5		5,00000				
109	722-21	Vyvažovací ventil DN 20, pro vodovodní systémy, kvs=5,35, vč. měřících ventilků, specifikace viz tech. zpráva	kus	3,00000	920,00	2 760,00	21,00	3 339,60
		3		3,00000				
110	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,46051	855,00	393,74	21,00	476,43
111	998722193R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t	0,46051	713,00	328,34	21,00	397,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 725		Zařizovací předměty				60 723,03		73 474,87
112	721210818R00	Demontáž vpustí vanové, DN 100	kus	5,00000	197,50	987,50	21,00	1 194,88
		5		5,00000				
113	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní výška odtoku Bez hydroizolace.	kus	1,00000	2 525,00	2 525,00	21,00	3 055,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000		1,00000				
114	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 025,00	8 100,00	21,00	9 801,00
		4		4,00000				
115	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	296,00	592,00	21,00	716,32
		2		2,00000				
116	725012181RT1	Klozetové mísy stojící, bílé, ploché splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 295 mm, hloubka 385 mm, výška 350 mm	soubor	2,00000	4 130,00	8 260,00	21,00	9 994,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,00000		2,00000				
117	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	192,00	384,00	21,00	464,64
		2		2,00000				
118	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	2,00000	2 420,00	4 840,00	21,00	5 856,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000		2,00000				
119	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	6,00000	57,20	343,20	21,00	415,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000*2		4,00000				
120	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	262,00	1 048,00	21,00	1 268,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,00000*2		4,00000				
121	725823813RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 735,00	7 470,00	21,00	9 038,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,00000		2,00000				
122	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	109,00	218,00	21,00	263,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000		2,00000				
123	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00	21,00	2 819,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000		1,00000				
124	725849302R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	138,50	138,50	21,00	167,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 1,00000		1,00000				
125	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00000	19,10	38,20	21,00	46,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000		2,00000				
126	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	345,00	3 795,00	21,00	4 591,95
		11		11,00000				
127	725 05	Osilikonování zařizovacích předmětů	soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
		1		1,00000				
128	725-01	Dvířka revizní 300 x 500 mm, bílá	kus	1,00000	480,00	480,00	21,00	580,80
		1		1,00000				
129	725539102R00-01	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00
		1		1,00000				
130	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	2,00000	2 580,00	5 160,00	21,00	6 243,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000		2,00000				
131	55144163R	sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice	kus	1,00000	2 105,00	2 105,00	21,00	2 547,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000		1,00000				
132	725-05	Žlab sprchový plastový, délka 650 mm, včetně roštu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00
		- s okrajem pro perforovaný rošt						
		- materiál polypropylen						
		- vodorovný odtok, velikost připojení DN 40						
		- stavební výška 66–85 mm						
		- povrch roštu lesklý						
		- délka 650 mm						
		1		1,00000				
133	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,34099	1 011,00	344,74	21,00	417,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
134	998725193R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t	1,02297	1 040,00	1 063,89	21,00	1 287,31

Díl: 726		Předstěnové systémy				18 686,15	22 610,24	
135	726211121R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	9 335,00	18 670,00	21,00	22 590,70

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000

2,00000

136	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,01460	1 106,00	16,15	21,00	19,54
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	-------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 248,26	31 760,39	
137	767885001R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	61,60000	31,00	1 909,60	21,00	2 310,62

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 61,60000

61,60000

138	767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	143,70000	33,30	4 785,21	21,00	5 790,10
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 143,70000

143,70000

139	767885003R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	54,50000	39,40	2 147,30	21,00	2 598,23
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 54,50000

54,50000

140	767885004R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	56,30000	43,40	2 443,42	21,00	2 956,54
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 56,30000

56,30000

141	767885005R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	30,80000	50,80	1 564,64	21,00	1 893,21
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 30,80000

30,80000

142	767885006R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm	m	3,00000	54,50	163,50	21,00	197,84
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	--------

Položky neobsahují montáž objímek a konzol.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,00000		3,00000				
143	767-10	Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí), atp. - Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) - Objímky s tlumící vložkou pro upevnění vodovodního Pz. ocelového potrubí a PP-RCT potrubí - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí a výrobce uchycení 1	soubor	1,00000	12 750,00	12 750,00	21,00	15 427,50
144	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,18001	1 830,00	329,42	21,00	398,60
145	998767193R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	t	0,18001	862,00	155,17	21,00	187,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			4 603,63			5 570,39
146	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,23450 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,13908 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00884 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 0,00294 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 0,00312	t	0,38848	-2 829,48	-1 099,20	21,00	-1 330,03
147	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 0,38848 Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 0,15000 Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 0,30721 Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 2,72355	t	3,56924	301,00	1 074,34	21,00	1 299,95
148	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 3,56924	t	3,56924	26,40	94,23	21,00	114,02
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 3,56924	t	3,56924	432,50	1 543,70	21,00	1 867,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
150	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 3,56924	t	3,56924	48,20	172,04	21,00	208,17
					3,56924			
151	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,02099 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,06342 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,03419 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,08726 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,10135	t	0,30721	6 060,00	1 861,69	21,00	2 252,64
					0,02099			
					0,06342			
					0,03419			
					0,08726			
					0,10135			
152	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 2,64597 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,03866 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,03892	t	2,72355	317,50	864,73	21,00	1 046,32
					2,64597			
					0,03866			
					0,03892			
153	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 0,15	t	0,15000	614,00	92,10	21,00	111,44
					0,15000			
Celkem						701 753,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN		Vedlejší náklady				153 500,00		185 735,00
1	VRN-VN-09	Výrobní dokumentace OK, ocelových konstrukcí (Uchycení, atp.)	soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
2	VRN-VN-11	Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
3	VRN-VN-12	Označení potrubí podle ČSN 13 0072	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
4	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
7	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	21,00	90 750,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
9	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
10	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
11	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
Díl: ON		Ostatní náklady				111 000,00		134 310,00
13	2 10	Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a transp., prostor, včetně závěrečného úklidu stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
Náklady spojené s s předáním stavby, s vypracování oznámení změn a změnových listů, s převzetím staveniště, s kolaudací díla, apod.								
15	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00
Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
17	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
19	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
v rozsahu i pro vložení věcných břemen								
20	2 01	Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
21	2 02	Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření								
22	2 03	Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého prostoru, podchycení a odsouhlasení navrženého řešení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
23	2 04	D+M pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob stavby včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
24	2 05	D vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úprav včetně D+M zakrytí a zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo porušením v průběhu stavebních úprav	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
25	2 06	Zpětné nastěhování a montáž zařízení do řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení a jiné předměty a konstrukce)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
26	2 07	Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu	soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
27	2 08	Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, povrchových úprav	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
28	2 11	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob stavby včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
29	2 12	Zpracování plánu organizace výstavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
30	2 14	Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
31	2 15	Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
32	2 16	Vyřízení ZUK (zábor o užívání komunikace)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
33	2 17	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00
34	2 18	Součinnost se správcí jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
35	2 19	Součinnost s integrovaným záchranným systémem (IZS)	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
36	2 20	Dokladová část k realizaci	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
37	2 21	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	224046-66	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
O:	SO01	MŠ Herčíkova 12 (Rozárka), Brno - oprava ležaté kanalizace a vody
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem						264 500,00		

Harmonogram prací: Oprava ležaté kanalizace a vody – MŠ Herčíkova

Týden	Období (orientačně)	Práce / Etapa	Popis činností
1. týden	30. 6. – 5. 7.	Zahájení, zařízení staveniště, demontáže	Předání staveniště, vytyčení, zařízení staveniště, demontáž podhledů, bourací práce podlah, příprava tras.
2. týden	7. 7. – 12. 7.	Zemní práce a bourání	Bourání a rozebrání konstrukcí, výkopy pro nové potrubí, odvoz suti.
3. týden	14. 7. – 19. 7.	Kladení kanalizace	Pokládka nových ležatých kanalizačních potrubí, napojení na stávající síť.
4. týden	21. 7. – 26. 7.	Instalace vodovodu	Pokládka rozvodů studené, teplé a cirkulační vody, upevnění potrubí, průrazy a prostupy.
5. týden	28. 7. – 2. 8.	Tlakové zkoušky a zakrytí	Zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky, revize, zazdívání drážek a prostupů.
6. týden	4. 8. – 9. 8.	Zásypy, oprava konstrukcí	Zásyp výkopů, rekonstrukce podlah, obnova konstrukcí (dlažby, stěrky, případně omítky).
7. týden	11. 8. – 16. 8.	Dokončovací práce	Montáž zařizovacích předmětů, kontrola funkčnosti, finální úpravy.
8. týden	18. 8. – 25. 8.	Úklid, předání díla	Úklid stavby, předání dokumentace, BOZP, fotodokumentace, předávací protokol.

STAVOS PROFESSIONAL s.r.o.
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
11790041