

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

---

**GIMON, s.r.o.**  
Za poštou 1063/12  
100 00 Praha 10 - Strašnice

Číslo jednací:  
MCP8 111441/2017

Číslo objednávky:  
2017/1833/OSM.DEP/VČ

Vyřizuje / telefon:  
Václav Černovský / 222 805 783

V Praze dne:  
18. 08. 2017

Vážený pane,

objednáváme u Vás dodávku a montáž klimatizační jednotky v ordinaci společnosti IMMUNIA s. r. o., na adrese Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 – Bohnice, dle Vaší cenové nabídky ze dne 19. 7. 2017 za dohodnutou cenu 296 815,- Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven do 15. 11. 2017.

S pozdravem

...e  
I  
vedouc

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8**  
Úřad městské části  
odbor správy majetku  
Zenklova 1/35 (1)  
180 48 Praha 8 - Libeň

Správce rozpočtu: ...

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň  
Pracoviště: Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 - Libeň  
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz  
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111,

fax: (+420) 222 805 670

19.7.2017



Za poštou 12  
Praha - 10  
100 00  
IČ 25620061  
DIČ CZ25620061

Instalace klimatizace Mazurská 2 Immunia s.r.o ordinace.

Technický popis a cenovou nabídku na řešení klimatizace 3 ordinace Mazurská 2.

Klimatizace bude napojena na připravené měděné potrubí. Nová venkovní jednotka bude v provedení multisplit, které umožní připojení 3 vnitřních jednotek. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě v prostoru u parkoviště. Rozvod chladiva bude veden v liště po stěně 1.pp a nezasáhne do obkladu fasády v nadzemních podlažích. Vnitřní rozvody chladiva budou vedeny v lištách pod stropem. Odvody kondenzátu budou zapojeny do stávajících sifónů umyvadel. Každá jednotka bude mít vlastní infa ovládání

Chladicí jednotka multisplit Toshiba 3+1, typ Ras 3 M26 S3 AVE	1x	75.700,-
Vnitřní chladicí jednotky nástěnné Toshiba RAS B10 N3 KV2 E1	2ks	26.265,-
Kondenzátní čerpadla vč. hadiček a upevňovacího mat.	2ks	12.400,-
Dopojení a doměry měděného potrubí dvojtrubka 80mb		44.400,-
Materiál elektro kabely jističe proudový chránič práce komplet		27.400,-
Svařovací materiál + náplně		7.800,-
Spojovací a upevňovací materiál konstrukce		19.050,-
Práce klimatizace		49.600,-
Lišty 40bm 1bm/290,-		7.600,-
Zednické práce průrazy začištění		12.800,-
Přesun hmot doprava		4.900,-
Revizní dvířka do kastlíku + úprava pro klima		8.900,-

-----  
296.815,- bez DPH

