

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_163_015
Stavba: Oprava Svážnice Na linii_LS Lanškroun



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.6.2025

IČ:
DIČ: CZ 42196451

IČ:
DIČ: 71903356

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 328,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 47 328,16	Výše daně 9 939,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 267,16

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025_163_015

Stavba: Oprava Svážnice Na linii_LS Lanškroun

Místo:		Datum:	16.6.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 328,16	57 267,16
2025_163_015	Oprava Svážnice Na linii_LS Lanškroun	47 328,16	57 267,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava Svážnice Na linii_LS Lanškroun

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Uchazeč:

Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01

IČ:

71903356

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 328,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 328,16	21,00%	9 938,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 267,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava Svážnice Na linii_LS Lanškroun

Místo:

Datum: 16.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Belanyí, Pastviny 87, 564 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 328,16

HSV - Práce a dodávky HSV

47 328,16

1 - Zemní práce

4 236,60

4 - Vodorovné konstrukce

3 097,34

5 - Komunikace pozemní

23 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 976,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

333,60

998 - Přesun hmot

3 164,62

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Oprava Svážnice Na línii_LS Lanškroun

Místo: Datum: 16.6.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 328,16

D HSV Práce a dodávky HSV 47 328,16

D 1 Zemní práce 4 236,60

3	K	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	117,00	561,60	CS ÚRS 2025 01
PP Vykopávky v zemních na suchu strojně započtených i nezapočtených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151401								
VV 4,8 "výkop předpolí vtoku trubního propustku"								
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	147,000	25,00	3 675,00	CS ÚRS 2025 01
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112								
VV 49°3 'soutřadnice 49.9825500N, 16.3736333E až 49.9825833N, 16.3744000E"								

D 4 Vodorovné konstrukce 3 097,34

11	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	2,240	406,00	909,44	CS ÚRS 2025 01
PP Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421953211								
VV 0,8*2,8"odstranění Mostku U zelené Žaby Libchavy"								
4	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	9,900	221,00	2 187,90	CS ÚRS 2025 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519002								
VV 4,5*2,2								

D 5 Komunikace pozemní 23 520,00

6	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	147,000	160,00	23 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841111								
VV 49°3								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 976,00

10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	12,000	87,00	1 044,00	CS ÚRS 2025 01
PP odstranění travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112								
VV 12								
1	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	5,000	658,00	3 290,00	CS ÚRS 2025 01
PP naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75%								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902441								
VV 5								
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	298,000	29,00	8 642,00	CS ÚRS 2025 01
PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611								
VV (298*0,5)*2								

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 333,60

12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,800	121,00	96,80	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511								
VV 0,80								
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2,960	14,00	41,44	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519								
VV 3,7*0,80								
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,080	2 442,00	195,36	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,08		0,080				
D		998	Přesun hmot				3 164,62	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,572	78,00	3 164,62	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111						