

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem „**Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Stavební a restaurátorské úpravy kaple
Panny Marie Bolestné II.**“

ID 179297

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
se sídlem:	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
zastoupený:	Františkem Kubů, předsedou představenstva Jiřím Kosem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Kos
zástupce pro věci technické:	Jiří Kos
osoba pověřená vedením stavby:	Jiří Kos
tel./email:	775 850 917
IČO:	466 79 120
DIČ:	CZ46679120
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, přijímat

zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné II.**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu Podrobné specifikace VZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, vypracované Ing. arch. Milanem Šindlerem, Domanín 106, 379 01 Třeboň na základě původní dokumentace zpracované Ing. arch. Martinem Laštovičkou, Husova 12, 586 01 Jihlava.

Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má

zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován

v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: katastrální území Kámen u Pacova, obec Kámen, okres Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červenec 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **6 měsíců ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození

- těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
 - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
 - zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
 - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
 - zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
 - zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
 - před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti veřejnosti,
 - při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
 - zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 383 244,49 Kč

DPH 21 %: 500 481,34 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 2 883 725,83 Kč

slovy: dva miliony osm set osmdesát tři tisíc sedm set dvacet pět korun českých osmdesát tři haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné II.**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,

- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD):
 - bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
 - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
 - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
 - se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí

osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky

podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho

podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 6. 2025 usnesením č. 1075/19/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
František Kubů
předseda představenstva

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

.....
Jiří Kos
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240704
Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla

KSO:
Místo: Kámen

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Podmínkou součástí je dokumentace to dokončení stavby. Doporučené materiály jsou lepšími standardem, při namáhce použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 383 244,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 383 244,49	500 481,34
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 883 725,83

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240704		
Stavba:	Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla		
Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	Laštovička, Husova 12,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 383 244,49	2 883 725,83
00	Ostatní Vedlenší Náklady (OVN)	409 000,00	494 890,00
SO 01	Spodní stavba	214 646,64	259 722,43
SO 02	Statika a krov	41 916,75	50 719,27
SO 04	Exterier	1 286 770,20	1 556 991,94
SO 05	Výplně otvorů	144 008,00	174 249,68
SO 06a	Instalace - elektro	45 370,00	54 897,70
SO 06b	Instalace hromosvod	39 300,00	47 553,00
SO 08	Úprava okolí kaple	202 232,90	244 701,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: 00 - Ostatní Vedlenší Náklady (OVN)

KSO:
Místo: Kámen

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			409 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	409 000,00	21,00%	85 890,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	494 890,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla

Objekt: 00 - Ostatní Vedlenší Náklady (OVN)

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	409 000,00
001 - Projektová dokumentace	45 000,00
002 - Geodetické práce	21 000,00
003 - Příprava staveniště	80 000,00
005 - Zařízení staveniště	225 000,00
007 - Inženýrská činnost	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolesné - dokončení díla
Objekt: 00 - Ostatní Vedlenší Náklady (OVN)

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 409 000,00

D		001	Projektová dokumentace			45 000,00	
1	K	VRN1001-R	Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS dle Sb. č.62/2013, přílohy č. 8 k vyhl. 499/2006 Sb	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		002	Geodetické práce			21 000,00	
2	K	VRN2003-R	Geodetické zaměření nových inženýrských sítí	Kč	1,000	21 000,00	21 000,00
VV		- elektropřípojka, vnější rozvody elektro pro osvětlení, kanalizace, vsakovací jímka, vnější vysoušecí kanál s drenáží					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		003	Příprava staveniště			80 000,00	
3	K	VRN3005-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
VV		- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
4	K	VRN3006-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras a objektu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
VV		- Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras a objektu					
VV		- Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
VV		- Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		005	Zařízení staveniště			225 000,00	
5	K	VRN5001-R	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00
VV		buňka,mobilní WC, vymezení staveniště páskou					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
6	K	VRN5002-R	Provozní náklady zařízení staveniště (spotřeba el.energie, vody, atd.)	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
7	K	VRN5003-R	Náklady na BOZP a PO	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
VV		- bezpečnostní tabulky					
VV		- prostředky pro krátkodobé zabezpečení staveniště, pro nebezpečí úrazu a pro první pomoc a ošetření na staveništi					
VV		- práškový hasicí přístroj s hasicím účinkem 21 A (sakristie - u el. rozvaděče)					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		007	Inženýrská činnost			38 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	VRN7001-R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.				
	VV		3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech.				
	VV		- Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B.				
	VV		Souhrnná technická zpráva				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	VRN7002-R	Zpracování harmonogramu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	VRN7003-R	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		Zhotovitel zajistí provedení všech zaškolení obsluhy včetně zápisu a předání všech návodů na obsluhu.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt:
SO 01 - Spodní stavba

KSO:
Místo: Kámen

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			214 646,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 646,64	21,00%	45 075,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	259 722,43

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 01 - Spodní stavba

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	214 646,64
HSV - Práce a dodávky HSV	98 696,64
1 - Zemní práce	5 100,00
5 - Komunikace	55 800,00
8 - Trubní vedení	17 370,00
99 - Přesuny hmot a sutí	20 426,64
PSV - Práce a dodávky PSV	115 950,00
751 - Vzduchotechnika	2 150,00
767 - Konstrukce zámečnické	17 700,00
799.0 - Restaurování a obnova podlahy kaple	86 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 01 - Spodní stavba

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 214 646,64

D HSV Práce a dodávky HSV 98 696,64

D 1 Zemní práce 5 100,00

15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,750	600,00	2 250,00
	VV		kanalizace:				
	VV		100,0*0,6*0,25*0,25		3,750		
	VV		Součet		3,750		
16	M	58337344	šterkopísek frakce 0-32	t	7,125	400,00	2 850,00
	VV		15,0*1,9*0,25		7,125		
	VV		Součet		7,125		

D 5 Komunikace 55 800,00

33	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	36,000	150,00	5 400,00
	VV		okapní chodníček:				
	VV		60,0*0,6		36,000		
	VV		Součet		36,000		
34	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	36,000	800,00	28 800,00
	VV		okapní chodníček:				
	VV		36,0		36,000		
	VV		Součet		36,000		
35	M	58380-R011590	Odseky dlažební, žula	t	12,000	1 500,00	18 000,00
36	K	59943-R02	Vyplnění spár dlažby z kamene prosívkou (jemným šterkem)	m2	36,000	100,00	3 600,00
	VV		36,0		36,000		
	VV		Součet		36,000		

D 8 Trubní vedení 17 370,00

51	K	89481-R02	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná dl.1250 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
97	K	89R3	D+M provedení kontorly funkčnosti vysoušecího kanálu	m	64,350	200,00	12 870,00
	VV		64,35		64,350		
	VV		Součet		64,350		

D 99 Přesuny hmot a sutí 20 426,64

72	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	26,188	780,00	20 426,64
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 115 950,00

D 751 Vzduchotechnika 2 150,00

100	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	350,00	700,00
	VV		"nová"1		1,000		
	VV		"zpětná montáž původní mříže"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
101	M	RMAT0001	mřížka krycí nerezová	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
99	K	751398822	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		"původní mříž pro zpětnou montáž"1		1,000		
	VV		"stávající rezavá nefunkční mřížka"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		

D 767 Konstrukce zámečnické 17 700,00

82	K	76700-R02	Litínová větrací mřížka 300/300 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	8 850,00	17 700,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

D 799.0 Restaurování a obnova podlahy kaple 86 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	79900-R11	Náhrobní kámen krypty včetně rámu -konstrukce pro manipulaci s kamenem	kpl	1,000	86 500,00	86 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Krycí desky krypty osadit trvalými prvky, sloužícími jako □</i> <i>úchyty při jejich vyzdvížení. □</i> <i>Doplnit kované úchyty, celkem 8 ks. Vzorem bude zachovaný náhrobek.</i> <i>Krycí □</i> <i>deska bude v místě osazení úchytů kamenicky tvarově opracována</i> <i>(kruhové □</i> <i>zádlaby-drážky pro kotevní oko a sklopené madlo uchycení). Zhotovitel □</i> <i>vyrobí vzorový kus ke schválení investorem. □</i> <i>Příloha č.7 - fotodokumentace</i>				
	VV		Podrobný popis viz PD - Spodní stavba:				
	VV		.				
	VV		Popis:				
	VV		- rám i dvoudílný náhrobní kámen ze žuly s povrchem				
	VV		tryskaným				
	VV		- rám velikosti 2300/1380 mm				
	VV		- náhrobní kámen dvoudílný - 2x 1000/1080 mm, v každé				
	VV		části 4 kované úchyty				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 600,00
102	K	783314R	D+M nátěr historické mříže antikoročním a krycím nátěrem černým matným	kpl	2,000	4 800,00	9 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt:
SO 02 - Statika a krov

KSO:
Místo: Kámen
Zadavatel:
Kraj Vysočina
Uchazeč:
STATUS stavební a.s.
Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			41 916,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 916,75 0,00	21,00% 12,00%	8 802,52 0,00
Cena s DPH		v CZK	50 719,27

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: **SO 02 - Statika a krov**

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	41 916,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 816,75
PSV - Práce a dodávky PSV	27 100,00
751 - Vzduchotechnika	11 000,00
764 - Konstrukce klempířské	16 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 02 - Statika a krov

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 916,75

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 816,75

54	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	63,050	115,00	7 250,75
	VV		"nátěr okapových žlabů,svodů,háků a obímek v odstínu shodném s fasádou"67*0,35+60*0,66		63,050		
	VV		Součet		63,050		
55	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	63,050	120,00	7 566,00
	VV		"nátěr okapových žlabů,svodů,háků a obímek v odstínu shodném s fasádou"67*0,35+60*0,66		63,050		
	VV		Součet		63,050		

D PSV Práce a dodávky PSV 27 100,00

D 751 Vzduchotechnika 11 000,00

53	K	75R	D+M regulační izolační komínová klapka	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
	P		Poznámka k položce: - SO02 Regulační izolační komínová klapka – oprava stávající klapky, její doplnění, aby mezery mezi klapkou a stěnami křbového komínu byly minimální mezery. Doplnění na nýtované nebo svařované spoje upřesní zhotovitel před realizací.				

D 764 Konstrukce klempířské 16 100,00

39	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	6,000	1 100,00	6 600,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
56	K	764R	D+M oplechování komínové hlavy s nátěrem v odstínu shodným s komínovou hlavou	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
	P		Poznámka k položce: Funkční oplechování komínové hlavy, s nátěrem v odstínu shodným s komínovou hlavou. Pro oplechování je možno použít např. titanzinek. Oplechování provést s minimálními přesahy a minimalizací pohledové viditelnosti, max 10 mm.				
57	K	764R1	D+M propojení kotlíků svodů s okapovými žlaby letováním vč doplnění chybějících kotevních obímek okapových svodů a žlabů	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla

Objekt:

SO 04 - Exterier

KSO:

Místo: Kámen

CC-CZ:

Datum: 18.09.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby. Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH

1 286 770,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 286 770,20	21,00%	270 221,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 556 991,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: **SO 04 - Exterier**

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 286 770,20
HSV - Práce a dodávky HSV	650 640,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	387 288,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 869,60
94 - Lešení a stavební výtahy	68 870,00
99 - Přesuny hmot a sutí	71 780,00
997 - Přesun sutě	9 832,50
PSV - Práce a dodávky PSV	636 130,10
764 - Konstrukce klempířské	33 800,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	550 327,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	52 002,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 04 - Exterier

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 286 770,20

D HSV Práce a dodávky HSV 650 640,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 387 288,00

1	K	622325557	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 4 v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	161,370	2 400,00	387 288,00
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV			"západní fasáda"16,5*9		148,500		
VV			" doplnění fasády nad soklovou částí"64,35*0,2		12,870		
VV			Součet		161,370		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 869,60

2	K	914211R1	D+M kamenný žulový práh 600x2000 mm	kpl	1,000	11 450,00	11 450,00
---	---	----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

3	K	914211R2	Oprava a prodloužení kotvení branky v ohradní zdi	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

P			Poznámka k položce:☐ Provedení kotvení branky v ohradní zdi, prodloužením ☐ stávajících kotevních tmů a osazení na funkční chemické ☐ kotvy				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

4	K	914211R3	D+M demontáž novodobých prvků (FAB)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
---	---	----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

P			Poznámka k položce:☐ u branky v ohradní zdi				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

5	K	98522R	Oprava koruny ohradní zídky - lokálně uvolněné kameny - nesoudržný povrch	m2	82,560	1 160,00	95 769,60
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

VV			oprava koruny ohradní zídky - lokálně uvolněné kameny - nesoudržný povrch				
VV			s využitím stávajících kamenů				
VV			82,56		82,560		
VV			Součet		82,560		

D 94 Lešení a stavební výtahy 68 870,00

6	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	220,500	75,00	16 537,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			16,5*9		148,500		
VV			4*3*6		72,000		
VV			Součet		220,500		

7	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

P			Poznámka k položce:☐ rozsah doby použití dle harmonogramu zhotovitele				
---	--	--	--	--	--	--	--

8	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	220,500	65,00	14 332,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			16,5*9		148,500		
VV			4*3*6		72,000		
VV			Součet		220,500		

9	K	94300-R011	Mimostaveništní doprava lešenových prvků na stavbu, zpětný odvoz	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
---	---	------------	--	--------	-------	-----------	-----------

D 99 Přesuny hmot a sutí 71 780,00

10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	57,424	1 250,00	71 780,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D 997 Přesun sutě 9 832,50

11	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	4,750	720,00	3 420,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,750	280,00	1 330,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,500	30,00	1 425,00
	VV		4,75*10 "Přepočtené koeficientem množství		47,500		
	VV		Součet		47,500		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,750	770,00	3 657,50
D PSV Práce a dodávky PSV							636 130,10
D 764 Konstrukce klempířské							33 800,00
15	K	76400R	D+M oprava oplechování vikýřů	soubor	2,000	16 900,00	33 800,00
	P		Poznámka k položce:☐ Oprava oplechování vikýřů (volské oko), odstranění ☐ příčiny zatékání do krovu a půdy ☐ Úprava otvoru vikýře a rámečků výplně tohoto otvoru, ☐ aby bylo možné jejich osazení a výměna (nyní nejde rámy ☐ vyndat a případně osadit, malý otvor na větší rám výplně				
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							550 327,60
16	K	62864R	D+M obklad soklu z kamenných desek, se zkosením horní a boční hrany	m2	53,000	7 200,00	381 600,00
	P		Poznámka k položce:☐ Použity budou nové obkladové desky.☐ Výška a rozsah soklu bude dle PD.☐ Na vnitřních rozích bude sty desek na koso pod 45°. Vnější rohy budou ☐ s překrytím vnějších desek přes boční obklad. Hrany na rozích budou ☐ kamenicky opracovány, aby na sebe sklony navazovaly. (zhotovitel předloží ☐ ke schválení kladecí schéma soklu a technologický postup montáže.☐ Na kamenném soklu bude provedený závěrečný vápenný nátěr. ☐ Příloha č. 5a, 5b + 5c - schéma vazby kamenných desek soklu☐ Dodávka a montáž obkladu soklu – kámen tvrdý – žula:☐ (melír nebo sv, šedý), desky tloušťky 50 mm, včetně ☐ finální povrchové úpravy, pemrlováním. Horní hrana ☐ zkosena cca 2,5cm (výšky). U kamenných portálů budou ☐ zkosené i svislé hrany soklů na styku s příslušným ostěním☐ (detail bude upřesněný investorem a památkovou péčí při kontrolním dnu před realizací soklu).☐ Před položením kamenného soklu vyrovnat nerovnosti ☐ zdíva vápennou maltou – příprava podkladu. ☐ Provedení osazení kotvení kamenného soklu bude na ☐ flexibilní lepidlo a na kamenické nerezové kotvy, (výrobní ☐ dokumentace bude schválena investorem), kotvy ☐ nebudou na horní pohledové hraně. Výšky soklu budou ☐ odsouhlasené na místě, při kontrolním dnu, před ☐ objednáním kamenných desek.				
17	K	782591141	Příplatek k montáži obkladu ostění z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2	53,000	760,00	40 280,00
	P		Poznámka k položce:☐ Provedení osazení kotvení kamenného soklu bude na ☐ flexibilní lepidlo a na kamenické nerezové kotvy, (výrobní ☐ dokumentace bude schválena investorem), kotvy ☐ nebudou na horní pohledové hraně.				
18	K	628641111	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů pemrlováním	m2	53,000	700,00	37 100,00
19	K	782134812	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do lepidla	m2	53,000	1 200,00	63 600,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně očištění od lepidla				
20	K	782134-R1	Skládání zdemontovaných kamenných desek na palety	m2	53,000	270,00	14 310,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně potřebného prokládání a přípravy k odvozu (zapáskovni atd)				
21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (převoz obkladových kamených desek na místo určené investorem)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ cesta ze stavby na místo určené investorem a zpátky na stavbu (dohromady 100 km), včetně naložení a složení palet				
22	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	7,768	700,00	5 437,60
D 783 Dokončovací práce - nátěry							52 002,50
23	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	53,000	50,00	2 650,00
	VV		"sokl"53		53,000		
24	K	783823177	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	161,370	50,00	8 068,50
	VV		"západní fasáda"16,5*9		148,500		
	VV		" doplnění fasády nad soklovou částí"64,35*0,2		12,870		
	VV		Součet		161,370		
25	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	53,000	170,00	9 010,00
	VV		"sokl"53,000		53,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	783827467	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	161,370	200,00	32 274,00
	VV		"západní fasáda"16,5*9		148,500		
	VV		"doplnění fasády nad soklovou částí"64,35*0,2		12,870		
	VV		Součet		161,370		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt:
SO 05 - Výplně otvorů

KSO:
Místo: Kámen

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			144 008,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	144 008,00	21,00%	30 241,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	174 249,68

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: **SO 05 - Výplně otvorů**

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	144 008,00
HSV - Práce a dodávky HSV	144 008,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 200,00
998 - Přesun hmot	2 900,00
764 - Konstrukce klempířské	47 580,00
766,2 - Restaurování, obnova dveří - kopie	56 188,00
799,2 - Restaurování kamenných prvků	32 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla					Datum:	18.09.2024
Objekt:	SO 05 - Výplně otvorů					Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Místo:	Kámen					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Kraj Vysočina						
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 144 008,00

D HSV Práce a dodávky HSV 144 008,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 200,00

31	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,000	80,00	5 200,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 998 Přesun hmot 2 900,00

28	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,450	2 000,00	2 900,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 764 Konstrukce klempířské 47 580,00

25	K	76424R	D+M provedení povrchové úpravy olověným plechem na stávající parapety rš do 670 mm	m	19,200	2 400,00	46 080,00
----	---	--------	--	---	--------	----------	-----------

VV			16*1,2		19,200		
VV			Součet		19,200		

26	K	76424R1	Šetné očištění klempířských výrobků od fasádních nátěrů a malty	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

D 766,2 Restaurování, obnova dveří - kopie 56 188,00

10	K	766-R1	Restaurováská oprava a výměna vypadávajících hřebů dveří na točité schodiště a u dveří ze sakristie do presbytáře	kpl	2,000	1 650,00	3 300,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

P			Poznámka k položce: ☐ Odstranění krátkých vypadávajících hřebů dveří na točité schodiště, a u dveří ze sakristie do presbytáře, a jejich doplnění delšími kovanými hřeby, u dveří na točité schodiště s možným ohnutím špičky hřebu na rubu dveří. ☐ Bude provedena oprava stávajícího nefunkčního provedení. Upozornění: U ☐ původních dveří se jedná o restaurátorské práce, u nových dveří o odbornou ☐ truhlářskou a zámečnickou práci. Počet: cca 8 kusů dveře sakristie, cca 20 ☐ kusů dveře na točité schodiště ☐ Příloha č.8 - fotodokumentace ☐				
---	--	--	--	--	--	--	--

11	K	766-R2	Restaurováská oprava dveří do oratoře 2NP	kpl	1,000	4 235,00	4 235,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

P			Poznámka k položce: ☐ U dveří do oratoře ve 2. NP provést kotvení pravého sloupku tesařské zárubně dveří. Oprava vertikální trhliny včetně nátěrů. ☐ Bude provedena oprava stávajícího nefunkčního provedení. Upozornění: U ☐ původních dveří se jedná o restaurátorské práce, u nových dveří o odbornou ☐ truhlářskou práci ☐ Příloha č.9 - fotodokumentace ☐				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

12	K	766-R3	Repasování (včetně špánování prasklin), opratrhlín a nátěrů dvoukřídých dveří západního vstupu	kpl	1,000	29 975,00	29 975,00
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

P			Poznámka k položce: ☐ Repasování (včetně špánování prasklin), oprava trhlín a nátěr dvoukřídých dveří západního vstupu, odstín dle barevnosti dveří severního vstupu. Odstranění koroze, provedení povrchové úpravy kování a hřebů dveří. ☐ Odstranění skvrn od smůly ☐ Bude provedena oprava stávajícího nefunkčního provedení. Upozornění: U ☐ původních dveří se jedná o restaurátorské práce, u nových dveří o odbornou ☐ truhlářskou a zámečnickou práci ☐ Příloha č.10 - fotodokumentace ☐				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	766-R4	Repasování (včetně špánování prasklin), oprava trhlin a nátěrů dveří jižního vstupu	kpl	1,000	12 243,00	12 243,00
		P	Poznámka k položce: ☐ Repasování (včetně špánování prasklin), oprava trhlin a ☐ nátěr dvoukřídlých dveří západního vstupu, odstín dle ☐ barevnosti dveří severního vstupu. Odstranění koroze, ☐ provedení povrchové úpravy kování a hřebů dveří. ☐ Odstranění skvrn od smůly ☐ Bude provedena oprava stávajícího nefunkčního provedení. Upozornění: U ☐ původních dveří se jedná o restaurátorské práce, u nových dveří o odbornou ☐ truhlářskou a zámečnickou práci ☐ Příloha č.10 - fotodokumentace				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
30	K	766-R5	Setrné vyčištění dřevěných výrobků od fasádních nátěrů a malty	kpl	1,000	6 435,00	6 435,00
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
	D	799,2	Restaurování kamenných prvků				32 140,00
24	K	R016	Restaurování žulového ostění - dveře západní vstupní,včetně kotvení a resturátorských povrchových úprav	kus	1,000	24 640,00	24 640,00
		P	Poznámka k položce: ☐ U západního portálu provést kotvení jeho pravého ☐ sloupku, včetně kamenické opravy po kotvení a barevné ☐ sjednocující retuše. Oprava prasklé omítky a nátěru ☐ fasády na styku s portálem. ☐ Nátěr a dokončení restaurování žulového ostění. U všech ☐ kamenných prvků na fasádě provést očištění omítkovin a ☐ nátěrů po pracích na fasádě, včetně restaurátorské ☐ opravy drobných poškození činností předešlé stavby ☐ (portály, schody) ☐ Upozornění: Jedná se o restaurátorské práce ve smyslu zákona o památkové ☐ péči.				
29	K	R017	Restaurátorské očištění kamenných prvků	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt:
SO 06a - Instalace - elektro

KSO:
Místo: Kámen

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			45 370,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 370,00	21,00%	9 527,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 897,70

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: **SO 06a - Instalace - elektro**

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 370,00
HSV - Práce a dodávky HSV	15 580,00
1 - Zemní práce	15 580,00
PSV - Práce a dodávky PSV	29 790,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	29 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 06a - Instalace - elektro

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 370,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 580,00

D 1 Zemní práce 15 580,00

3	K	132253101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	15,580	700,00	10 906,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			zapuštění stávajících kabelových rozvodů pod terén				
VV			77,9*0,4*0,5		15,580		
VV			Součet		15,580		

5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,580	300,00	4 674,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			zapuštění stávajících kabelových rozvodů pod terén				
VV			77,9*0,4*0,5		15,580		
VV			Součet		15,580		

D PSV Práce a dodávky PSV 29 790,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 29 790,00

1	K	741372131	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné zemní se zapojením vodičů	kus	2,000	750,00	1 500,00
2	M	34845017	svítidlo exteriérové zemní 24 LED 90lm IP 67	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
4	K	7413R	D+M přesunutí kabelových rozvodů v chráničkách do přípraveého výopu	m	77,900	100,00	7 790,00
6	K	7413R1	Potřebné prodloužení kabelů	m	10,000	400,00	4 000,00
7	K	7413R2	Vodotěsná spojka kabelová	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
8	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt:
SO 06b - Instalace hromosvod

KSO:
Místo: Kámen

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			39 300,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 300,00	21,00%	8 253,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 553,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: **SO 06b - Instalace hromosvod**

Místo:	Kámen	Datum:	18.09.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč:	STATUS stavební a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	39 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 700,00
M - Práce a dodávky M	27 600,00
21-M - Elektromontáže	20 100,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 06b - Instalace hromosvod

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 300,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 700,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 700,00	
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,000	180,00	11 700,00
D	M	Práce a dodávky M				27 600,00	
D	21-M	Elektromontáže				20 100,00	
1	K	210293011	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek	m	24,000	580,00	13 920,00
VV		6*4			24,000		
2	K	210293013	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) ochranného úhelníku nebo trubky	kus	4,000	420,00	1 680,00
3	K	2102R	Vyrovnání a potřebná úprava bleskosvodové soustavy včetně potřebného dolnění kotvení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				7 500,00	
5	K	58010R	Revize hromosvodu	ks	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 08 - Úprava okolí kaple

KSO:
Místo: Kámen

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí je dokumentace ro dokončení stavby.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			202 232,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 232,90	21,00%	42 468,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			244 701,81
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: **SO 08 - Úprava okolí kaple**

Místo: Kámen
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 18.09.2024
Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	202 232,90
HSV - Práce a dodávky HSV	202 232,90
1,2 - Zemní práce - ostatní	45 178,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	79 240,30
38 - Různé kompletní konstrukce	7 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 500,00
5 - Komunikace	62 362,80
8 - Trubní vedení	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce	2 000,00
998 - Přesun hmot	1 951,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple Panny Marie Bolestné - dokončení díla
Objekt: SO 08 - Úprava okolí kaple

Místo: Kámen Datum: 18.09.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička, Husova 12, Jihlava
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 202 232,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV				202 232,90
D		1,2	Zemní práce - ostatní				45 178,50
66	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	173,230	20,00	3 464,60
VV		"přístupová komunikace na severní straně"173,23				173,230	
VV		Součet				173,230	
67	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,985	400,00	10 394,00
VV		"přístupová komunikace na severní straně"173,23*0,15				25,985	
VV		Součet				25,985	
80	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	102,882	150,00	15 432,30
VV		"přesypání přístupové komunikace na severní straně pro zátěžový trávník"173,23*0,05				8,662	
VV		"uložení přebytečného odkopku z přístupové cesty na pozemku investora v místě" 173,23*0,2				34,646	
VV		"uložení přebytečného odkopku ze snižování a profilace terénu"397,16*0,15				59,574	
VV		Součet				102,882	
68	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	397,190	40,00	15 887,60
VV		"snižei a dotvarování/spádování terénu"397,19				397,190	
VV		Součet				397,190	
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				79 240,30
24	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	650,000	5,00	3 250,00
25	K	R01.1	Chemický postřik 5 l/ha	l	4,000	500,00	2 000,00
26	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 300,000	30,00	39 000,00
28	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 300,000	10,00	13 000,00
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 047,160	15,00	15 707,40
VV		650+397,16				1 047,160	
VV		Součet				1 047,160	
30	K	5724100	osivo směs travní parková	kg	41,886	150,00	6 282,90
VV		650+397,16				1 047,160	
VV		Součet				1 047,160	
VV		1047,16*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				41,886	
D		38	Různé kompletní konstrukce				7 000,00
49	K	314053-R8	Litínový poklop LW400, DN 400 kN, s větracími otvory	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
VV		výměna sávacích poškozených					
VV		2				2,000	
VV		Součet				2,000	
D		4	Vodorovné konstrukce				4 500,00
78	K	4521R	Potřebné snížení kanalizační šachty včetně zpětného osazení poklopu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
D		5	Komunikace				62 362,80
70	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	173,230	160,00	27 716,80
VV		"přístupová komunikace na severní straně"173,23				173,230	
VV		Součet				173,230	
71	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	173,230	200,00	34 646,00
VV		"přístupová komunikace na severní straně"173,23				173,230	
VV		Součet				173,230	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce				2 000,00
60	K	93610-R03	Demontáž ozdobného sloupku	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	998	Přesun hmot				1 951,30
79	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,470	790,00	1 951,30