



prackd25j000j3

Prachatice

Datum: 02.07.2025

Objednávka: 150/2025/KSDE

Objednatel:

Město Prachatice
Odbor: Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627
ID DS: j5xbvr2

Bank. spojení:  Money Bank, a.s.

Číslo jednací:
MUPT/40963/2025/NoJ

Spisová značka:
MUPT214/2025

Vyřizuje:
Ing. Jaroslav Novák
jnovak@mupt.cz
388607507

Dodavatel:

Reno Šumava a.s.
Pražská 326
38422 Vlachovo Březí, Vlachovo Březí

IČ: 60071346
DIČ: CZ60071346

Objednáváme:

Oprava asfaltového povrchu chodníků v Liliové ulici a Na Sadech, Prachatice

Cena s DPH: 358 765,94Kč

Termín plnění do: 25.07.2025

Místo plnění: Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Forma úhrady: fakturou

Splatnost faktury: Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky 150/2025/KSDE.

Faktury v elektronické podobě ve formátu ISDOC zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.
Faktury v jiném formátu např. PDF budou přijímány jen po vzájemné dohodě.


.....
Luboš Kvasnička
vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a energetiky

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele – poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele – poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem akceptace Dodavatele a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších. Smluvní strany prohlašují, že žádná část objednávky nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění objednávky v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

Ing. Vladimír
Helma



Akceptace objednávky dne

.....
podpis a razítko Dodavatele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Prachatice - chodník mezi čp. 562 a 563	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	32 224,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	35 213,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		9 121,11				
ZRN celkem		76 558,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	76 558,81	DPH 21%	16 077,35
		Celkem bez DPH	76 558,81
		Celkem včetně DPH	92 636,16

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Prachovice - chodník mezi čp. 562 a 563										Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:										Projektant:			
Lokalita:		Konec výstavby:										Zhotovitel:			
JKSO:		Zpracováno dne: 11.06.2025										Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	12 785,70	12 785,70	15 470,70		13,76		
1		113108306R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 6 cm	m2	39,10	199,00	21	0,00	7 780,90	7 780,90	9 414,89	0,13	5,16	RTS I / 2025	
2		113107310R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	39,10	128,00	21	0,00	5 004,80	5 004,80	6 055,81	0,22	8,60	RTS I / 2025	
18			Povrchové úpravy terénu					0,00	3 323,50	3 323,50	4 021,44		0,00		
3		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním - ručně	m2	39,10	85,00	21	0,00	3 323,50	3 323,50	4 021,44	0,00	0,00	RTS I / 2025	
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					4 117,23	1 161,27	5 278,50	6 386,99	0,23	8,99		
4		564831111R00	Podklad ze šetrkorditu po zhuňnění tloušťky 10 cm	m2	39,10	135,00	21	4 117,23	1 161,27	5 278,50	6 386,99		8,99	RTS I / 2025	
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo žulová					27 947,40	17 408,60	45 356,00	54 880,76		8,11		
5		577132111RT3	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	39,10	580,00	21	13 973,70	8 704,30	22 678,00	27 440,38	0,10	4,06	RTS I / 2025	
6		577132111RT3	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	39,10	580,00	21	13 973,70	8 704,30	22 678,00	27 440,38	0,10	4,06	RTS I / 2025	
91			Doplňující rozstavky a práce na pozemních komunikacích a namáčení nájezdů					159,41	534,59	694,00	839,74		0,00		
7		919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 cm	m	2,00	122,00	21	127,69	116,31	244,00	295,24	0,00	0,00	RTS I / 2025	
8		919731122R00	Zarovnání styčné plochy živé tl. do 10 cm	m	2,00	65,00	21	0,00	130,00	130,00	157,30	0,00	0,00	RTS I / 2025	
9		919726213R00	Těsnění spár krytu závlivkou za tepla	m	2,00	160,00	21	31,72	288,28	320,00	387,20	0,00	0,00	RTS I / 2025	
H22			Komunikace pozemní a letišť					0,00	1 265,76	1 265,76	1 531,57		0,00		
10		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýný	t	17,10	74,00	21	0,00	1 265,76	1 265,76	1 531,57	0,00	0,00	RTS I / 2025	
S			Přesuny sutí					0,00	7 855,35	7 855,35	9 504,97		0,00		
11		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	13,76	165,00	21	0,00	2 270,93	2 270,93	2 747,83	0,00	0,00	RTS I / 2025	
12		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	13,76	59,00	21	0,00	812,03	812,03	982,56	0,00	0,00	RTS I / 2025	
13		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	27,53	14,00	21	0,00	385,37	385,37	466,30	0,00	0,00	RTS I / 2025	
14		97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	8,60	210,00	21	0,00	1 806,42	1 806,42	2 185,77	0,00	0,00	RTS I / 2025	
15		97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	5,16	500,00	21	0,00	2 580,60	2 580,60	3 122,53	0,00	0,00	RTS I / 2025	
Celkem:										76 558,81	92 636,16				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Prachatice - Zpevněná plocha u čp. 430	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	71 067,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	61 167,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		15 273,78				
ZRN celkem		147 509,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	147 509,43
Základ 21%	147 509,43	DPH 21%	30 976,98	Celkem včetně DPH	178 486,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Prachatice - Zpevněná plocha u čp. 430				Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:						Zpracováno dne:		11.06.2025 Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Celkem	Náklady vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přídružené práce														
1		113109410R00	Odstřanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	90,35	117,00	21	0,00	10 570,95	10 570,95	12 790,85	0,24	21,68	RTS I / 2025
18			Povrchové úpravy terénu					0,00	10 570,95	10 570,95	12 790,85	0,00	0,00	
2		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	90,35	22,00	21	0,00	1 987,70	1 987,70	2 405,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	1 987,70	1 987,70	2 405,12	0,00	0,00	
3		564811111R00	Vyrovnaní podkladu ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	90,35	70,00	21	4 116,22	2 208,28	6 324,50	7 652,65	0,12	10,39	RTS I / 2025
57			využití pozemních komunikací, letišť a ploch z natravního nebo					4 116,22	2 208,28	6 324,50	7 652,65	0,12	10,39	
4		577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	90,35	580,00	21	64 579,24	40 226,76	104 806,00	126 815,26	0,10	9,37	RTS I / 2025
5		577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	90,35	580,00	21	32 289,62	20 113,38	52 403,00	63 407,63	0,10	9,37	
6		899231111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	2 750,00	21	1 615,10	3 634,90	5 250,00	6 352,50	0,43	0,86	RTS I / 2025
7		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	2 500,00	21	871,44	1 878,96	2 750,00	3 327,50	0,43	0,43	
8		919735113R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 10 cm	m	9,50	122,00	21	743,66	1 756,34	2 500,00	3 025,00	0,43	0,43	RTS I / 2025
9		919731122R00	Zarovnaní stýčné plochy živé tl. do 10 cm	m	9,50	65,00	21	757,21	2 539,29	3 296,50	3 988,77	0,00	0,00	
10		919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	9,50	160,00	21	606,55	552,45	1 159,00	1 402,39	0,00	0,00	RTS I / 2025
H22			Komunikace pozemní a letišť					0,00	617,50	617,50	747,18	0,00	0,00	
11		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	30,00	74,00	21	150,66	1 369,34	1 520,00	1 839,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
S			Přesuny sutí					0,00	2 220,01	2 220,01	2 686,21	0,00	0,00	
12		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	21,68	165,00	21	0,00	13 053,77	13 053,77	15 795,06	0,00	0,00	RTS I / 2025
13		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	21,68	59,00	21	0,00	3 577,86	3 577,86	4 329,21	0,00	0,00	
14		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	43,37	14,00	21	0,00	1 279,36	1 279,36	1 548,03	0,00	0,00	RTS I / 2025
15		979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	21,68	350,00	21	0,00	607,15	607,15	734,65	0,00	0,00	
										7 589,40	7 589,40	9 183,17	0,00	0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Prachatice - Zpevněná plocha u č.p. 434	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	34 583,29	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	30 494,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		7 355,04				
ZRN celkem		72 432,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	72 432,54	DPH 21%	15 210,83
		Celkem bez DPH	72 432,54
		Celkem včetně DPH	87 643,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Prachovice - Zpevněná plocha u čp. 434		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH		Jednot.
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	5 089,50	5 089,50	6 158,30	10,44	
1		113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	43,50	117,00	21	0,00	5 089,50	5 089,50	6 158,30	0,24	10,44
		18	Povrchové úpravy terénu					0,00	957,00	957,00	1 157,97	0,00	0,00
2		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	43,50	22,00	21	0,00	957,00	957,00	1 157,97	0,00	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 981,80	1 063,20	3 045,00	3 684,45	5,00	0,00
3		564811111R00	Vyrovnání podkladu ze šterkodří po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	43,50	70,00	21	1 981,80	1 063,20	3 045,00	3 684,45	0,12	5,00
		57	Kryty pozemních komunikací, cest a ploch z natěrniva nebo žulová					31 092,40	19 367,60	50 460,00	61 056,60	9,02	5,00
4		577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	43,50	580,00	21	15 546,20	9 683,80	25 230,00	30 528,30	0,10	4,51
5		577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	43,50	580,00	21	15 546,20	9 683,80	25 230,00	30 528,30	0,10	4,51
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					871,44	1 878,56	2 750,00	3 327,50	0,43	0,43
6		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	2 750,00	21	871,44	1 878,56	2 750,00	3 327,50	0,43	0,43
		91	Dopravní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a pozemních plochách					637,65	2 138,35	2 776,00	3 358,96	0,00	0,00
7		919735113R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 10 cm	m	8,00	122,00	21	510,77	465,23	976,00	1 180,96	0,00	0,00
8		919731122R00	Zarovnání styčné plochy živé tl. do 10 cm	m	8,00	65,00	21	0,00	520,00	520,00	629,20	0,00	0,00
9		919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	8,00	160,00	21	126,88	1 153,12	1 280,00	1 548,80	0,00	0,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	1 070,16	1 070,16	1 294,89	0,00	0,00
10		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živý	t	14,46	74,00	21	0,00	1 070,16	1 070,16	1 294,89	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí					0,00	6 284,88	6 284,88	7 604,70	0,00	0,00
11		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	10,44	165,00	21	0,00	1 722,60	1 722,60	2 084,35	0,00	0,00
12		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,44	59,00	21	0,00	615,96	615,96	745,31	0,00	0,00
13		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	20,88	14,00	21	0,00	292,32	292,32	353,71	0,00	0,00
14		979999982R00	Příplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	10,44	350,00	21	0,00	3 654,00	3 654,00	4 421,34	0,00	0,00

Poznámka: