

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě Milníku B3 uvedeného v Příloze č. 7 této Smlouvy. Nově budou práce prováděny dle Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 10.
- II. Práce zahrnuté ve změnových listech ZL015 a ZL016, včetně souvisejících činností v rámci milníku stavby B3, budou dokončeny nejpozději do 2. 10. 2025. Tento termín nebude mít vliv na navazující milníky, které zůstávají beze změny.
- III. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 17/2/2024** se vypouští text:

*13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **828 672 889,47 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetosmmilionůšestsetsedmdesátdvatisíc osmsetosmdesátdevět korun českých čtyřicet sedm haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

*13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **830 463 837,33 Kč bez DPH** (slovy: osmsettřicetmilionůčtyřistašedesáttřitisícosmsettřicetsedm korun českých třicettři haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*
kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- IV. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- V. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.


- VII. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.

Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Investor

Zhotovitel



.....

Přílohy:

1. REPRE Most_oznámení změny_P 10.01_012: ZL 015.1, ZL015.2, ZL015.3, ZL015.4, ZL015.5, ZL015.6, ZL015.7, ZL015.8, ZL015.9, ZL016.1, ZL016.2, ZL016.3, ZL016.4
2. Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění_aktualizace_Dodatek č. 10

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_012

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) SO 01.2 - Nosné konstrukce, C) - Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce
SO 01.2 - Nosné konstrukce, F) - Dětské oddělení - úprava zastřešení
SO 01.2 - Nosné konstrukce, K) - Společenský sál - vestavby jeviště a konstrukcí únikové cesty
SO 01.3 - Ostatní stavební práce, a) - 8.2 Hrubá spodní stavba
SO 01.3 - Ostatní stavební práce, c) - 8.4 Obvodový plášť budovy a úpravy fasád
SO 01.3 - Ostatní stavební práce, m) - 8.14 Ostatní stavební úpravy
SO 01.4 - Zdravotně technické instalace, SO 01.4.1 - Kanalizace, a) - Ležatá kanalizace
SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění
SO 03 - Oprava lávky pro pěší

Předmět změny

Sanace, úpravy OK

Popis změny

Předmětem změny jsou úpravy výměr a další vícepráce, které zhotovitel postupně identifikoval při probíhajících pracích a prohlídkách odstojené stavby. Konkrétně se jedná další zjištěné trhliny a nerovnosti v nosné konstrukci, úpravy ocelové konstrukce, objektová dilatace D1/D3 a větší tloušťka betonové mazaniny na lávce zjištěná po odhalení.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny

Příloha č.2 - Popis a zdůvodnění změn ZL015 a ZL016

Příloha č.3 - Zpráva o posunutí milníku B3

Vliv na cenu díla bez DPH

1 790 947,86 Kč

Vliv na dobu trvání díla

Prodloužení milníku B3 o 14 dní

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývajícím tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			799 957,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	799 957,92	167 991,16
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	967 949,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		799 957,92	967 949,08	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	653 651,11	790 917,84	STA
SO 01.2	Nosné konstrukce	415 086,44	502 254,59	Soupis
C)	Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce	362 862,53	439 063,66	Soupis
ZL015.03	Řešení trhlín ve spodním konzol lodžie (D1)	90 722,04	109 773,67	Soupis
ZL015.08	Zjištění trhliny na průvlaku v 1.PP, osa h 4_5	272 140,49	329 289,99	Soupis
F)	Dětské oddělení - úprava zastřešení	52 223,91	63 190,93	Soupis
ZL015.07	Odstanění nerovností na stropě D2	52 223,91	63 190,93	Soupis
SO 01.3	Ostatní stavební práce	206 422,76	249 771,54	Soupis
a)	8.2 Hrubá spodní stavba	72 290,47	87 471,47	Soupis
ZL015.01	Spodní stavba - dodatečná hydroizolace	72 290,47	87 471,47	Soupis
c)	8.4 Obvodový plášť budovy a úpravy fasád	71 141,91	86 081,71	Soupis
ZL015.09	Úprava ocelových konstrukcí prosklené stěny	71 141,91	86 081,71	Soupis
m)	8.14 Ostatní stavební úpravy	62 990,38	76 218,36	Soupis
ZL015.02	Objektová dilatace D1/D3	62 990,38	76 218,36	Soupis
SO 01.4	Zdravotně technické instalace	19 223,34	23 260,24	Soupis
SO 01.4.1	Kanalizace	19 223,34	23 260,24	Soupis
a)	Ležatá kanalizace	19 223,34	23 260,24	Soupis
ZL015.06	Bourání a betonování otvorů pro ležatou kanalizaci	19 223,34	23 260,24	Soupis
SO 01.7	Sílnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění	12 918,57	15 631,47	Soupis
ZL15.05	Zemnění přístavba B	12 918,57	15 631,47	Soupis
SO 03	Oprava lávky pro pěší	146 306,81	177 031,24	STA
ZL015.04	Rozdílní tloušťky betonové mazaniny	146 306,81	177 031,24	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL015.03 - Řešení trhlín ve spodním konzol lodžie (D1)

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

90 722,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 722,04	21,00%	19 051,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 773,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL015.03 - Řešení trhlin ve spodním konzol lodžie (D1)**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	90 722,04
HSV - Práce a dodávky HSV	79 486,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 486,23
998 - Přesun hmot	16,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 235,81
ON - Ostatní náklady	11 235,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: ZL015.03 - Řešení trhlin ve spodním konzol lodžie (D1)

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 722,04

D HSV Práce a dodávky HSV 79 486,23
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 486,23

1	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	14,000		5 978,00	SoD
VV			předpokládaná doba nájmu 10 dní					
VV			2*7		14,000			
2	K	985341R01	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB klenob a podhledů tl 1,2 mm modul pružnosti do 210 kN/mm2 š 150 mm	m	10,000		37 191,39	SoD
3	K	985422132	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm	m	10,000		36 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985422132					
P			Poznámka k položce: V běžné praxi se statické trhliny v betonu vyplňují a to z důvodu pronikání vlhkosti a CO2 do konstrukce. Z dlouhodobého hlediska se vyplnění trhlin epoxidovou směsí technicky i finančně vyplatí.					
D 998			Přesun hmot				16,84	
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,044		16,84	SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 235,81

D ON Ostatní náklady 11 235,81

5	K	ON201	Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace	ks	0,005	2	11 235,81	SoD
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotovitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, nezahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů (technická koordinace dodávek a odběrná příprava stavby)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL015.08 - Zjištěné trhliny na průvlaku v 1.PP, osa h 4_5

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

272 140,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 140,49	21,00%	57 149,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 289,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: ZL015.08 - Zjištěné trhliny na průvlaku v 1.PP, osa h 4_5

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	272 140,49
8.13 - Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů	33 791,02
8.13.3 - Vnitřní úpravy povrchů stěn	33 791,02
61.1 - Vnitřní úpravy povrchů stěn	30 719,06
784.1 - Dokončovací práce - malby a tapety na stěnách	3 071,96
HSV - Práce a dodávky HSV	214 312,40
1 - Zemní práce	15 659,42
2 - Zakládání	52 904,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	73 085,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 933,00
998 - Přesun hmot	27 730,20
PSV - Práce a dodávky PSV	16 590,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 402,26
767 - Konstrukce zámečnické	14 188,35
OST - Ostatní	7 446,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL015.08 - Zjištění trhliny na průvlaku v 1.PP, osa h 4_5

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHĽA ŹS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 272 140,49

D	8.13	Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů					33 791,02	
D	8.13.3	Vnitřní úpravy povrchů stěn					33 791,02	
D	61.1	Vnitřních úpravy povrchů stěn					30 719,06	
1	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	59,500		25 992,89	SoD
VV		8,5*3,5*2			59,500			
2	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	59,500		4 726,17	SoD
D	784.1	Dokončovací práce - malby a tapety na stěnách					3 071,96	
3	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,500		295,58	SoD
4	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,500		767,99	SoD
5	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,500		2 008,39	SoD
D	HSV	Práce a dodávky HSV					214 312,40	
D	1	Zemní práce					15 659,42	
6	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrůžných	m3	7,228		10 489,01	SoD
VV		6,95*1,3*0,8			7,228			
7	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,170		441,69	SoD
8	K	162211319	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	12,510		1 220,75	SoD
VV		4,17*3 Přepočtené koeficientem množství			12,510			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,170		188,14	SoD
10	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudrůžných a nesoudrůžných	m2	5,560		37,98	SoD
VV		6,95*0,8			5,560			
11	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,058		1 542,97	SoD
VV		7,228-4,17			3,058			
12	K	997090011.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	6,672		1 738,88	SoD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).						
VV		4,17*1,6			6,672			
D	2	Zakládání					52 904,78	
13	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	0,556		1 050,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311113						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6,95*0,8*0,1		0,556			
14	K	270002101	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000		88,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002101					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
15	K	310001101	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000		188,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310001101					
16	M	28614208	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	1,500		1 620,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,170		22 771,29	SoD
		VV	1,2*0,5*6,95 "základový pás		4,170			
		VV	Součet		4,170			
18	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	16,680		14 076,76	SoD
		VV	1,2*6,95*2 "základový pás		16,680			
19	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	16,680		4 968,22	SoD
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,205		8 141,47	SoD
		VV	35*(1,15*2+0,45*2+0,1*2)*(0,61/1000) "třmen		0,073			
		VV	12*6,95*(1,58/1000) "podélná výztuž		0,132			
		VV	Součet		0,205			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				73 085,00	
21	K	311274123	Zdivo z tvárníc z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárníc zvukově izolačních, tloušťky zdiva 300 mm	m3	8,925		69 878,45	SoD
		VV	8,5*3,5*0,3		8,925			
22	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	7,000		1 149,55	SoD
		VV	3,5+3,5		7,000			
23	K	342291143	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm	m	8,500		2 057,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291143					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 933,00	
24	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	7,000		18 690,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111113					
25	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	49,000		15 043,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111213					
26	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	7,000		11 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111813					
D	998		Přesun hmot				27 730,20	
27	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	24,540		27 730,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012041					
		P	Poznámka k položce: viz domluva ing Lomičem a p. Michalem					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 590,61	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 402,26	
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,250		101,27	SoD
		VV	8,5*0,5 "odizolování základového pasu		4,250			
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007		623,42	SoD
		P	Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
		VV	4,25*0,00158 "Přepočtené koeficientem množství		0,007			
30	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4,250		590,75	SoD
		VV	4,250		4,250			
31	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	4,953		1 086,82	SoD
		VV	4,953		4,953			
D	767		Konstrukce zámečnické				14 188,35	
32	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	51,250		12 863,75	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995102						
VV			0,205/4*1000 " (montáž přivaření výměn pro chráničku)		51,250				
33	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,037		1 324,60	CS ÚRS 2025 01	
P			Poznámka k položce:						
VV			Hmotnost: 0,62 kg/m						
			37,25/1000 " (materiál pro výměny)						
D OST			Ostatní				7 446,46		
34	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,050		7 446,46	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních soborů						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:
ZL015.07 - Odstranění nerovností na stropě D2

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			52 223,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 223,91	21,00%	10 967,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		63 190,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL015.07 - Odstranění nerovností na stropě D2**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	52 223,91
OST - Ostatní	52 223,91
997 - Přesun sutě	2 108,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 115,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL015.07 - Odstranění nerovností na stropě D2

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 223,91

D		OST	Ostatní					52 223,91		
D		997	Přesun sutě					2 108,27		
1	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,014		211,42	SoD		
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,014		176,70	SoD		
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	8,518		134,50	SoD		
VV		1,014*8,4					8,518			
8	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	1,014		1 585,65	SoD		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i>								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50 115,64		
5	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	4,000		14 297,20	SoD		
6	K	967023693	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2	m2	18,000		9 579,69	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693								
7	K	977271110	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2	kus	660,000		26 238,75	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL015.01 - Spodní stavba - dodatečná hydroizolace

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

72 290,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 290,47	21,00%	15 181,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 471,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: **ZL015.01 - Spodní stavba - dodatečná hydroizolace**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	72 290,47
HSV - HSV	36 141,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 686,59
997 - Přesun sutě	2 174,79
998 - Přesun hmot	280,55
PSV - Práce a dodávky PSV	36 148,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 148,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL015.01 - Spodní stavba - dodatečná hydroizolace

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 290,47

D		HSV	HSV						36 141,93
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						33 686,59
1	K	985111211	Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	6,021		6 562,89	SoD dodatek	
VV			(8,95+13,35)*1,35*0,20 " sanace 20% celkové plochy betonových konstrukcí		6,021				
2	K	985111292	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,021		434,72	SoD dodatek	
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,105		5 977,94	SoD dodatek	
VV			(8,95+13,35)*1,35		30,105				
VV			Součet		30,105				
4	K	985311111.1	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	30,105		14 584,97	SoD dodatek	
VV			(8,95+13,35)*1,35		30,105				
VV			Součet		30,105				
5	M	SMB.205539001	ASOCRET-M30, 25kg	kg	126,441		6 126,07	SoD dodatek	
P			Poznámka k položce: Spotřeba 1,4 kg/m2/mm tloušťky vrstvy - tloušťka dle TP 10 mm						
VV			30,105*4,19999 "Přepočtené koeficientem množství		126,441				
D		997	Přesun sutě						2 174,79
6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	1,132		236,03	SoD	
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,396		168,59	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot						
VV			1,132*3 "Přepočtené koeficientem množství		3,396				
8	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zařazených do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	1,132		1 770,17	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).						
D		998	Přesun hmot						280,55
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,733		280,55	SoD	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						36 148,54
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						36 148,54
10	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	30,105		3 161,03	SoD dodatek	
11	M	SMB.204218007	AQUAFIN-RB400, 24kg	kg	180,630		32 751,83	SoD dodatek	
P			Poznámka k položce: Spotřeba 1,2 kg/m2/mm tloušťky suché vrstvy - tloušťka dle TP 4 mm						
VV			30,105*6 "6 kg/m2 (4 mm)		180,630				
12	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,181		235,68	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL015.09 - Úprava ocelových konstrukcí prosklené stěny

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

71 141,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 141,91	21,00%	14 939,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 081,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4:

ZL015.09 - Úprava ocelových konstrukcí prosklené stěny

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		71 141,91
HSV - Práce a dodávky HSV		8 734,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 589,51
997 - Přesun sutě		144,87
PSV - Práce a dodávky PSV		3 800,78
767 - Konstrukce zámečnické		3 800,78
M - Práce a dodávky M		52 947,44
43-M - Montáž ocelových konstrukcí		52 947,44
OST - Ostatní		5 659,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL015.09 - Úprava ocelových konstrukcí prosklené stěny

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 141,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 734,38	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 589,51	
1	K	953965141	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	38,000		7 735,80	SoD
VV			2*19		38,000			
2	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	4,750		853,71	SoD
VV			0,5*0,5*19		4,750			
D		997	Přesun sutě				144,87	
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,192		40,03	SoD
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,576		28,59	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			0,192*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,576			
5	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	0,192		76,25	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 800,78	
D		767	Konstrukce zámečnické				3 800,78	
6	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	191,520		2 852,60	SoD
VV			31,5*(0,32)*19		191,520			
7	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	0,191		948,18	SoD
P			Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
D		M	Práce a dodávky M				52 947,44	
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				52 947,44	
8	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce	kg	380,760		9 450,93	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek					
VV			19*0,3*22,8 "UPE 200		129,960			
VV			0,3*0,35*80*19 "Podložka spodní 10 mm		159,600			
VV			0,2*0,3*80*19 "Podložka horní 10 mm		91,200			
VV			Součet		380,760			
9	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,381	6	24 588,22	SoD
VV			0,38076		0,381			
10	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	859,460		762,43	SoD
11	K	PD	Přesun dodávek	%	859,460		762,43	SoD
12	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	17 189,200		16 011,05	SoD
VV			859,460*20 "Zvýšená pracnost		17 189,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		17 189,200			
13	K	ZV	Zednické výpomoci	%	859,460		1 372,38	SoD
D OST			Ostatní				5 659,31	
14	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,030	1	5 659,31	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL015.02 - Objektová dilatace D1/D3

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

62 990,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 990,38	21,00%	13 227,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 218,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce
Úroveň 4: **ZL015.02 - Objektová dilatace D1/D3**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	62 990,38
HSV - Práce a dodávky HSV	62 990,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 720,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	419,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 254,55
997 - Přesun sutě	3 028,14
998 - Přesun hmot	1 568,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL015.02 - Objektová dilatace D1/D3

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 990,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 990,38	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				26 720,16	
1	K	311274123	Zdivo z tvárníc z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárníc zvukově izolačních, tloušťky zdiva 300 mm	m3	3,290		25 759,11	SoD
VV			6,45*1,7*0,3		3,290			
VV			Součet		3,290			
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,450		961,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/342291121					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				419,05	
3	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn	m2	2,211		362,25	SoD
4	K	622323191	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn	m2	4,422		56,80	SoD
VV			2,211*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,422			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 254,55	
5	K	946111116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	1,000		3 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/946111116					
6	K	946111216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000		10 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/946111216					
7	K	946111816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	1,000		2 770,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/946111816					
8	K	953312112.1	Vložky do objektových dilatačních spár z polystyrénových desek tl 20 mm	m	22,110		2 999,16	SoD
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: - proveden dle TZ čl. 8.14.1					
VV			3*7,37					22,110
VV			Součet					22,110
9	K	953312112.2	Osazení a dodávka lišty objektové dilatace k přemostění spár lištou Al s plastovou výplní	m	22,110		2 999,16	SoD
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: - proveden dle TZ čl. 8.14.1					
10	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,290		6 173,73	SoD
VV			6,45*1,7*0,3		3,290			
VV			Součet		3,290			
11	K	973028141	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	3,500		2 292,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/973028141					
VV			14*0,25		3,500			
D		997	Přesun sutě				3 028,14	
12	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,013		836,73	SoD
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	12,039		597,65	SoD
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,013*3 'Přepočtené koeficientem množství	12,039				
14	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	4,013		1 593,76	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
D	998		Přesun hmot	1 568,48				
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,098		1 568,48	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL015.06 - Bourání a betonování otvorů pro ležatou kanalizaci

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

19 223,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 223,34	21,00%	4 036,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 260,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:

ZL015.06 - Bourání a betonování otvorů pro ležatou kanalizaci			
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		19 223,34
HSV - Práce a dodávky HSV		19 223,34
2 - Zakládání		3 732,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 663,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 630,00
997 - Přesun sutě		177,99
998 - Přesun hmot		1 019,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL015.06 - Bourání a betonování otvorů pro ležatou kanalizaci

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 223,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 223,34	
D	2	Zakládání					3 732,54	
1	K	270002101	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	5,000		441,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002101					
		VV	stávající prostup					
		VV	1		1,000			
		VV	1.průraz					
		VV	1		1,000			
		VV	2.průraz					
		VV	1		1,000			
		VV	2x jádrový vrt D200					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		5,000			
2	M	WVN.SP201020 W	PPKGEM potrubí SN10 125x3,9 0,5M	kus	1,000		329,27	CS ÚRS 2025 01
		VV	2.průraz					
		VV	1		1,000			
3	M	WVN.DP201011 W	PPKGEM potrubí SN10 250x7,7 1M	kus	1,000		1 744,41	CS ÚRS 2025 01
		VV	1. průraz					
		VV	0,5		0,500			
		VV	stávající prostup					
		VV	0,5		0,500			
		VV	Součet		1,000			
4	M	OSM.770620	PPKGEM trouba DN200x6,2/ 500 SN10	kus	2,000		1 217,86	CS ÚRS 2025 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 663,61	
5	K	310321111	Zabetonování otvorů včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,209		2 663,61	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111					
		VV	stávající prostup					
		VV	0,35*0,35*0,4		0,049			
		VV	1.průraz					
		VV	0,4*0,4*0,5		0,080			
		VV	2.průraz					
		VV	0,4*0,4*0,5		0,080			
		VV	Součet		0,209			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 630,00	
6	K	971052461	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000		4 290,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052461					
		VV	1.průraz 0,4x0,4m					
		VV	1		1,000			
		VV	2.průraz 0,35*0,35m					
		VV	1		1,000			
7	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,000		7 340,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126					
		VV	2x jádrový vrt D220mm					
		VV	2*0,5		1,000			
D	997	Přesun sutě					177,99	
8	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,461		80,34	SoD
9	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	0,387		6,11	SoD
		VV	0,0461*8,4		0,387			
10	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	0,461		91,54	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
D 998			Přesun hmot				1 019,20	
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,520		1 019,20	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

Úroveň 3:

ZL15.05 - Zemnění přístavba B

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

12 918,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 918,57	21,00%	2 712,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 631,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění
Úroveň 3:

ZL15.05 - ZemnĚní přístavba B		
Místo:	Most	Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 918,57
M - Práce a dodávky M	12 918,57
21-M - Elektromontáže	8 340,00
OST - Ostatní	4 578,57
D39 - Podružný materiál, přeprava podružného materiálu	2 085,01
D36 - Uzemnění a bleskosvod	2 493,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

Úroveň 3: ZL15.05 - Zemnění přístavba B

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	12 918,57
------------------------	-----------

D		M	Práce a dodávky M				12 918,57		
D		21-M	Elektromontáže				8 340,00		
1	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000		8 340,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280001						
D		OST	Ostatní				4 578,57		
D		D39	Podružný materiál, přeprava podružného materiálu				2 085,01		
4	K	Pol1586	Podružný drobný materiál (z ceny montážního materiálu, kap. 2), vč. materiálu	kpl	0,010		1 390,01	SoD	
5	K	Pol1587	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu, kap. 2), vč. materiálu	kpl	0,010		695,00	SoD	
D		D36	Uzemnění a bleskosvod				2 493,56		
2	K	Pol1542	Zemnicí drát O10mm, nerez V4A (vývody ke zk. svorkám a k zařízení v 1.PP), vč. materiálu	m	9,800		2 142,55	SoD	
3	K	Pol1544	Zemnicí svorka drát-drát, nerez V4A, vč. materiálu	ks	4,000		351,01	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 03 - Oprava lávky pro pěší

Soupis:

ZL015.04 - Rozdíl tloušťky betonové mazaniny

KSO: 8014326

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Cena bez DPH

146 306,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 306,81	21,00%	30 724,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

177 031,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 03 - Oprava lávky pro pěší
Soupis:

ZL015.04 - Rozdíl tloušťky betonové mazaniny

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	146 306,81
6.1 - Bourací práce	73 984,25
96 - Bourání konstrukcí	-26 011,25
997 - Přesun sutě	99 995,50
HSV - Práce a dodávky HSV	72 322,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 322,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 03 - Oprava lávky pro pěší
Soupis: ZL015.04 - Rozdíl tloušťky betonové mazaniny

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 146 306,81

D		6.1	Bourací práce				73 984,25	
D		96	Bourání konstrukcí				-26 011,25	
1	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-175,200		-26 011,25	SoD
VV			-((4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80)) "Odpočet			-175,200		
VV			Součet			-175,200		
D		997	Přesun sutě				99 995,50	
2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	30,485		52 324,43	SoD
3	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	30,485		47 671,07	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i>					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				72 322,56	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 322,56	
4	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	21,024		72 322,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043441					
VV			((4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80))*0,12 "			21,024		
VV			vybourání potěru pod izolací v ploše			21,024		
VV			Součet			21,024		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			990 989,94
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	990 989,94	208 107,89
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 199 097,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		990 989,94	1 199 097,83	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	990 989,94	1 199 097,83	STA
SO 01.2	Nosné konstrukce	973 714,01	1 178 193,95	Soupis
C)	Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce	116 261,72	140 676,68	Soupis
ZL016.01	Přerušení věnce část E (3x výskyt na stavbě)	55 896,72	67 635,03	Soupis
ZL016.04	Zesílení sloupů S1, S6 a S15 v 1.PP	60 365,00	73 041,65	Soupis
K)	Společenský sál - vestavby jeviště a konstrukcí únikové cesty za jevištěm	857 452,29	1 037 517,27	Soupis
ZL016.03	Dodání a montáž ocelové konstrukce pódia společenského sálu	857 452,29	1 037 517,27	Soupis
SO 01.4	Zdravotně technické instalace	17 275,93	20 903,88	Soupis
SO 01.4.1	Kanalizace	17 275,93	20 903,88	Soupis
a)	Ležatá kanalizace	17 275,93	20 903,88	Soupis
ZL016.02	Jádrové vrty pro K22 a D4, ležatá kanalizace	17 275,93	20 903,88	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL016.01 - Přerušení věnce část E (3x výskyt na stavbě)

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

55 896,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 896,72	21,00%	11 738,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 635,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: ZL016.01 - Přerušení věnce část E (3x výskyt na stavbě)

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	55 896,72
HSV - Práce a dodávky HSV	55 896,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 009,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 864,45
997 - Přesun sutě	825,80
998 - Přesun hmot	197,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL016.01 - Přerušení věnce část E (3x výskyt na stavbě)

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 896,72

D		HSV	Práce a dodávky HSV			55 896,72		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			3 009,36		
2	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,210	2 676,36	SoD	
4	K	279362153	Kostry z betonářské oceli zdí s jejím dodáním a s přivařením 11 373	t	0,006	333,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279362153					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			51 864,45		
11	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 8 m	den	15,000	48 150,00	SoD	
1	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	1 680,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971035441					
3	K	985111211	Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	1,350	1 471,50	SoD	
14	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	1,350	294,88	SoD	
12	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	1,350	241,27	SoD	
13	K	985323912	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,350	26,80	SoD	
D		997	Přesun sutě			825,80		
5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,717	149,50	SoD	
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,151	106,78	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
7	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	0,717	284,76	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
8	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	0,717	284,76	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
D		998	Přesun hmot			197,11		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998011003	Presun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,515		197,11	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL016.04 - Zesílení sloupů S1, S6 a S15 v 1.PP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

60 365,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 365,00	21,00%	12 676,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 041,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4: **ZL016.04 - Zesílení sloupů S1, S6 a S15 v 1.PP**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	60 365,00
HSV - Práce a dodávky HSV	53 029,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	198,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 183,89
997 - Přesun sutě	550,44
998 - Přesun hmot	1 096,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL016.04 - Zesílení sloupů S1, S6 a S15 v 1.PP

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 365,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 029,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				198,57	
1	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,005		198,57	SoD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 183,89	
2	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	43,200		7 720,55	SoD
3	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,200		2 144,55	SoD
4	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	43,200		27 879,58	SoD
5	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,200		2 144,55	SoD
6	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	43,200		2 144,55	SoD
7	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	2,400		524,24	SoD
VV			0,5*0,2*4*6		2,400			
8	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,400		47,65	SoD
9	K	985323111	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	43,200		7 720,55	SoD
10	K	985323912	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,200		857,67	SoD
D		997	Přesun sutě				550,44	
11	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,990		206,42	SoD
VV			0,99		0,990			
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,970		147,44	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			0,990*3 "Přepočtené koeficientem množství		2,970			
13	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	0,990		196,58	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			0,99		0,990			
VV			Součet		0,990			
D		998	Přesun hmot				1 096,10	
14	K	998012041	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,970		1 096,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012041						
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 336,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	HZS1441	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč	hod	14,000		7 336,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1441 14" (svaření výztuže)		14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL016.03 - Dodání a montáž ocelové konstrukce pódia společenského sálu

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

857 452,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	857 452,29	21,00%	180 064,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 037 517,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL016.03 - Dodání a montáž ocelové konstrukce pódia společenského sálu

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	857 452,29
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 757,36
997 - Přesun sutě	-10 757,36
PSV - Práce a dodávky PSV	84 660,39
767 - Konstrukce zámečnické	84 660,39
M - Práce a dodávky M	728 941,86
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	728 941,86
OST - Ostatní	54 607,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL016.03 - Dodání a montáž ocelové konstrukce pódia společenského sálu

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							857 452,29	
D HSV			Práce a dodávky HSV				-10 757,36	
D 997			Přesun sutě				-10 757,36	
1	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,684		1 185,14	SoD
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	17,052		846,50	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot					
VV			5,684*3 "Přepočtené koeficientem množství					
3	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	5,684		-12 789,00	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
D PSV			Práce a dodávky PSV				84 660,39	
D 767			Konstrukce zámečnické				84 660,39	
4	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5 684,000		84 660,39	SoD
D M			Práce a dodávky M				728 941,86	
D 43-M			Montáž ocelových konstrukcí				728 941,86	
5	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce - lávky divadelní techniky	kg	5 684,000		169 320,79	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací					
VV			5684 " celková hmotnost ocelové konstrukce - pódium					
VV ocel			Součet					
6	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontveru a doplňků pro lávky divadelní techniky	t	6,252		496 589,75	SoD
VV			5684/1000 " celková hmotnost ocelové konstrukce - (pódium)					
VV			568/1000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál - (pódium)					
VV			Mezisoučet pódium					
VV			Součet					
7	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	14 650,031		12 996,19	SoD
VV			6659,105*2,2 "Přepočtené koeficientem množství					
8	K	PD	Přesun dodávek	%	14 650,031		12 996,19	SoD
VV			6659,105*2,2 "Přepočtené koeficientem množství					
9	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	14 650,031		13 645,92	SoD
VV			6659,105*2,2 "Přepočtené koeficientem množství					
10	K	ZV	Zednické výpomoci	%	14 650,031		23 393,02	SoD
VV			6659,105*2,2 "Přepočtené koeficientem množství					
D OST			Ostatní				54 607,40	
11	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	1,000		39 714,47	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	2	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		14 892,93	SoD

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních soborů

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5:

ZL016.02 - Jádrové vrty pro K22 a D4, ležatá kanalizace

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

17 275,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 275,93	21,00%	3 627,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 903,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 5:

ZL016.02 - Jádrové vrty pro K22 a D4, ležatá kanalizace		
Místo:	Most	Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 275,93
HSV - Práce a dodávky HSV	17 275,93
2 - Zakládání	3 673,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 395,49
997 - Přesun sutě	161,74
998 - Přesun hmot	45,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 5: ZL016.02 - Jádrové vrty pro K22 a D4, ležatá kanalizace

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 275,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 275,93	
D		2	Zakládání				3 673,62	
1	K	270002102	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	2,000	184,80	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002102				
2	M	WVN.DP201011 W	PPKGEM potrubí SN10 250x7,7 1M	kus	2,000	3 488,82	CS ÚRS 2025 01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 395,49	
3	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	2,000	12 311,49	SoD	
4	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	2,000	1 084,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151911				
D		997	Přesun sutě				161,74	
5	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,320	55,76	SoD	
6	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	2,688	42,44	SoD	
VV			8,4*0,32	2,688				
7	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	0,320	63,54	SoD	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
D		998	Přesun hmot				45,08	
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,023	45,08	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001				

Příloha č. 2

protokolu P10.01_011

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 015-16

ZL15.01 - Spodní stavba - dodatečná hydroizolace

- Podle původního průzkumu se na soklové části v jámě B nacházela nátěrová stěrková hydroizolace, u které se uvažovalo že se ponechá, ale při odstraňování hydroizolace stěny 1. PP bylo zjištěno že tomu tak není a jedná se o asfaltový pás, který byl odstraněn. Proto tato plocha musí být opatřena novou stěrkovou hydroizolací.

ZL15.02 - Objektová dilatace D1/D3

- Po otlučení omítek bylo zjištěno, že stávající vyzdívka je odseparovaná od přilehlé konstrukce, tuto část bylo nutno vybourat a znovu vyzdít. Nová vyzdívka byla z jedné strany uložena do stávajícího ocelového profilu a z druhé strany provázána se stávající zděnou konstrukcí

ZL15.03 - Řešení trhlin ve spodní části konzole lodžie (D1)

- V průběhu realizace stavebních prací byly odhaleny trhliny ve spodní části lodžie, toto bude řešeno dodatečnou montáží uhlíkových lamel pro zesílení betonové konstrukce. Viz postup opravy od Ing Brunclíka.

ZL15.04 - Rozdíl tloušťky betonové mazaniny

- V průběhu realizace byla zjištěna větší tloušťka betonové desky, bylo to vyřešeno změnovým listem. Odečte se původní nižší tloušťka betonové desky a přičte se položka s vyšší tloušťkou betonové desky.

ZL15.05 - Zemnění přístavba B

- Ve smluvním rozpočtu chybí zemní síť pro přístavbu B, nutno doplnit.

ZL15.06 - Bourání a betonování otvorů pro ležatou kanalizaci

- Při realizaci bylo zjištěno, že nová ležatá kanalizace je v kolizi se stávajícími základovými konstrukcemi a že některé stávající otvory pro ležatou kanalizaci jsou v nevyhovujícím stavu. Bylo nutné vytvořit nebo opravit několik prostupů základovými konstrukcemi.

ZL15.07 - Odstranění nerovností na stropě D2

- Při realizaci a po odstranění heraklitového obložení bylo zjištěno, že na spodní části stropu zbyly kusy výtuzhe a betonových přelitek. Toto nebylo ve stávající SoD řešeno a proto se to muselo docenit. (provedení těchto prací bylo nutné pro další realizaci)

ZL15.08 - Porucha BK na průvlaku v 1.PP, osa h-4/5

- Při kontrole nosných konstrukcí byl zjištěn průhyb železobetonového průvlaku na ose h-4/5. Toto bude řešeno dodatečným podepřením nosnou stěnou tl. 300mm vč. základu s chráničkou pro ležatou kanalizaci.

ZL15.09 - Úprava ocelových konstrukcí prosklené stěny

- Po kontrole stávající ocelové konstrukce budoucí prosklené stěny byla zjištěna značná degradace spodní části ocelové konstrukce. Toto bylo řešeno demontáží spodní části ocelové konstrukce a montáží nové ocelové konstrukce.

ZL16.01 - Přerušení věnce část E (3x výskyt na stavbě)

- Po kontrole stávající betonové konstrukce věnců bylo zjištěno na několika místech úplné přerušení konstrukce věnce a nahrazení vyzdívkou. Vyzdívka bude v místě věnce odstraněna. Ocelová výztuž věnce bude propojena a znovu zabetonována. (tato přerušení vznikla před započítáním stavby)

ZL16.02 - Jádrové vrty pro K22 a D4, ležatá kanalizace

- Při realizaci ležaté kanalizace bylo zjištěno, že nová ležatá kanalizace je v kolizi s některými stávajícími základovými konstrukcemi. Bylo nutno vyvrtat 2 jádrové vrty a osadit chráničku do stávajících základů.

ZL16.03 - Dodání a montáž ocelové konstrukce pódia společenského sálu

- Stávající konstrukce pódia ve společenském sále byla shledána jako nevyhovující. Původní pódium bude demontováno a nahrazeno novým.

ZL16.04 - Zesílení sloupů S1, S6 a S15 v 1.PP

- Během realizace betonových sloupů v 1.PP byla zjištěna jejich značná degradace ve spodní části sloupů. Dle postupu Ing Brunclíka byla navržena sanace spodních částí sloupů.

Zpráva o posunutí milníku B3 z SoD č.17/2/2024

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796
Divize Západ, oblast Severozápad
Budova SHD, Moskevská 14/1, 434 01 Most

Vyřizuje: [redacted] v, tel.: +420 737 207 [redacted] e-mail: [redacted]@ohla-zs.cz

Investor: Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 01 Most

Název projektu: **Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě**
Číslo projektu: W300617

Popis a odůvodnění změn:

ZL15.09 – Porucha BK průvlaku v 1.PP, osa h-4/5

-Při kontrole nosných konstrukcí byl zjištěn průhyb železobetonového průvlaku na ose h-4/5. Toto bude řešeno dodatečným podepřením nosnou stěnou tl.300 mm vč. základu s chráničkou pro ležatou kanalizaci.

ZL16.04 – zesílení sloupů S1, S6 a S15 v 1PP

- Během realizace betonových sloupů v 1PP byly zjištěny jejich značná degradace ve spodní části sloupů. Dle postupu Ing. Brunclíka byly navrženy sanace spodních částí sloupů.


- Úprava a provedení těchto prací je spojena s časovými nároky na provedení těchto prací (výkop a provedení železobetonového základu, osazení chrániček vč. vyzdění příčky). Je nutné posunutí termínů B3 o 14 dnů.. Na konečný termín dokončení díla tato úprava milníku B3 nebude mít vliv.

ZL16.03 Dodání a montáž ocelové konstrukce pódia společenského sálu

- Stávající konstrukce pódia ve společenském sále byla shledána jako nevyhovující. Původní podium bude demontováno a nahrazeno novým.
- Provedení těchto prací z důvodu vypracování DD a provedení nové konstrukce pódia je časově náročné a bude provedeno v termínu 20.8. – 15.9.2025

V Mostě dne 13.6.2025

Zpracoval



Příloha č. 7 - Milníky

Ozn.	Činnost / Milník	Termín
A0	Datum účinnosti Smlouvy	
A1	Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy	
T	Den převzetí staveniště	06.05.2024
	Realizace Stavby	
B1	Dokončení bouracích a přípravných prací včetně nezbytného statického zajištění	21.02.2025
B2	Provedení a dokončení všech úprav a nových nosných konstrukcí dle části SO-01, D.2	30.06.2025
B3	Provedení všech vyzdívek vnitřních dělicích konstrukcí a stavebních úprav k instalaci obvodového pláště	02.10.2025
B4	Hrubé rozvody TZB	17.11.2025
B5	Uzavření SO01 proti povětrnostním vlivům finálním způsobem	27.12.2025
B6	Dokončení obvodového pláště	27.03.2026
C1	Připravenost stavby k instalaci technologií a provozních souborů – Dokončení povrchů stěn i podlah všech technických místností do kterých budou instalovány části provozních souborů v případě, že Investor dal pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	26.05.2026
C2	Připravenost k zahájení provozních zkoušek - dokončení instalace veškeré technologie a provozních souborů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	24.08.2026
C3	Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů	24.08.2026
D1	Připravenost SO-01 k dodávkám interiérového vybavení – Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů	24.08.2026
D2	Dokončení dodávek interiérů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	22.11.2026
E1	Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů	08.09.2026
E2	Dokončení sadových úprav	08.10.2026
	Dokončení a předání stavby	
F1	Praktické dokončení Stavby	07.11.2026
F2	Uvedení Stavby do provozu	22.11.2026