

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnabrno@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-3866/2025

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 ,
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/0100, UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. č.ú.: 2102043465/2700, Československá obchodní banka, a. s., č.ú.:
317217603/0300

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 78/2025

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský
zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 06.06.2025 pod evidenčním číslem 63925069 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
- Cena Díla bez DPH: 3 846 895,71 Kč
- slovy: Tři miliony osm set čtyřicet šest tisíc osm set devadesát pět korun českých sedmdesát jeden haléřů
- Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákona o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **3 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatel z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluk dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v KČ dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v KČ, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatel neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatel, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „**smluvní partneři Zhotovitele**“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem 3 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí.

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen **„evidence zapojení znevýhodněných osob“**). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující

evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.

- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepřímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právníká či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marne uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty - neobsazeno
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednavatele 03.07.2025

Za Zhotovitele 30.06.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Vilém Huryta
prokurista

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

Neobsazeno.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v nabídce účastníka.

Oprava propustků na trati Zaječí - Hodonín

Cena bez DPH

Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín	2 336 858,58 Kč
Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín	1 510 037,13 Kč

Cena celkem bez DPH

3 846 895,71 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 224024_1,025v2_PP
Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

KSO:
Místo: k.ú. Zaječí

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 336 858,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 336 858,58
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 336 858,58	490 740,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 827 598,88
------------	---	-----	--------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 224024_1,025v2_PP

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Místo: k.ú. Zaječí

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 336 858,58	2 827 598,88
SO 01	Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín	2 336 858,58	2 827 598,88
SO 01	Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín	1 726 500,58	2 089 065,70
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	488 920,00	591 593,20
PS 01	Přeložka kabelizace SSZT Brno ZP 1,025 Zaječí - Hodonín	121 438,00	146 939,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 336 858,58	2 827 598,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín

KSO:

Místo: k.ú. Zaječí

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 726 500,58

DPH základní
snížená

Základ daně
1 726 500,58
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
362 565,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 089 065,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín

Místo:

k.ú. Zaječí

Datum:

21. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 726 500,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 662 184,64

1 - Zemní práce	521 783,97
2 - Zakládání	338 867,14
4 - Vodorovné konstrukce	211 640,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 423,68
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	406 769,81
997 - Přesun sutě	133 558,19
998 - Přesun hmot	28 141,72

PSV - Práce a dodávky PSV

64 315,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 085,94
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín

Místo: k.ú. Zaječí

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 726 500,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 662 184,64

D 1 Zemní práce 521 783,97

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	371,000	93,00	34 503,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

VV	"na vtoku"							
VV	16,0*6,5				104,000			
VV	"na výtoku"							
VV	6,0*5,0				30,000			
VV	"příkop na výtoku"							
VV	50,0*4,0				200,000			
VV	Mezisoučet				334,000			
VV	"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"							
VV	"nájezd na žel. těleso"							
VV	11,0*4,0/2				22,000			
VV	"obchvat propustku"							
VV	10,0*3,0/2				15,000			
VV	Mezisoučet				37,000			
VV	Součet				371,000			

2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	371,000	31,00	11 501,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého

VV	"na vtoku"							
VV	16,0*6,5				104,000			
VV	"na výtoku"							
VV	6,0*5,0				30,000			
VV	"příkop na výtoku"							
VV	50,0*4,0				200,000			
VV	Mezisoučet				334,000			
VV	"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"							
VV	"nájezd na žel. těleso"							
VV	11,0*4,0/2				22,000			
VV	"obchvat propustku"							
VV	10,0*3,0/2				15,000			
VV	Mezisoučet				37,000			
VV	Součet				371,000			

3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	142,500	124,00	17 670,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV	"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"							
VV	"odstranění nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,0*3,0/2		22,500			
	VV		"odstranění obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0/2		120,000			
	VV		Součet		142,500			
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	21,375	286,00	6 113,25	
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"odstranění nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0*0,15/2		3,375			
	VV		"odstranění obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0*0,15/2		18,000			
	VV		Součet		21,375			
5	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	190,000	14,00	2 660,00	
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"odstranění nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0/2		30,000			
	VV		"odstranění obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*4,0/2		160,000			
	VV		Součet		190,000			
6	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	20,000	788,00	15 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250					
	VV		"odklonění přítékající vody do potrubí"					
	VV		20,0		20,000			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	263,00	5 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"čerpání vody v případě nadměrných srážek z jímky pro čerpání přítokové vody - cca 20 h"					
	VV		20		20,000			
8	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	18,000	788,00	14 184,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů					
	VV		"zajištění kabelů na výtoku"					
	VV		"SEE - dálkové ovládání odpojovačů (VN)"					
	VV		18,0		18,000			
9	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	83,250	273,00	22 727,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		"skrývka zeminy v místě výkopů - bude použita zpětně k terénním úpravám"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		5,5*3,0*0,3		4,950			
	VV		"na výtoku"					
	VV		5,5*2,0*0,3		3,300			
	VV		"skrývka zeminy v místě odkopávek - bude zpětně využita k terénním úpravám - na výtoku"					
	VV		50,0*5,0*0,3		75,000			
	VV		Součet		83,250			
10	K	122252502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	155,885	257,00	40 062,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"odkopávky terénu po levé straně trati do ztracena"					
	VV		"délka*plocha v pomocných příčných řezech"					
	VV		50,0*(2,4005+2,07+1,8116+1,9346+1,9718)/5		101,885			
	VV		Mezisoučet		101,885			
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"odstranění dočasných násypů z odkopané zeminy"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		Součet		155,885			
11	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,480	257,00	15 543,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	VV		"výkopávka koryta na výtoku"					
	VV		"délka koryta* plocha v pomocných příčných řezech"					
	VV		50,0*(1,0894+1,2169+1,3059+1,1306+1,3052)/5		60,480			
12	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,844	343,00	13 323,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"výkopy pro nové konstrukce"					
	VV		(12,755+14,282)/2*(1,8+3,575)/2*0,835		30,336			
	VV		(13,13+7,55)/2*(3,575+5,55)/2*0,99		46,704			
	VV		3,631*(2,7+3,05)/2*0,169		1,764			
	VV		"odpočet bouraných konstrukcí"					
	VV		-6,464-32,034-3,88-3,372*0,2		-43,052			
	VV		"výkop pro základ na vtoku"					
	VV		(1,8+3,1)/2*(0,7+1,94)/2*0,65		2,102			
	VV		"výkop pro základ na výtoku"					
	VV		(1,8+2,7)/2*(0,7+1,5)/2*0,4		0,990			
	VV		Součet		38,844			
13	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	2 192,00	2 192,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		"jímka pro čerpání přítokové vody"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,000			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,000	101,00	5 454,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"přemístění zeminy dočasných násypů z odkopávek"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Součet		54,000			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,324	253,00	25 128,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz zeminy do 10 km na skládku"					
	VV		"hloubené výkopávky"					
	VV		38,844		38,844			
	VV		"výkop koryta"					
	VV		60,480		60,480			
	VV		Součet		99,324			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	153,324	132,00	20 238,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"naložení výkopku k odvozu na skládku"					
	VV		99,324		99,324			
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"přemístění zeminy dočasných násypů z odkopávek"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Součet		153,324			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	235,735	131,00	30 881,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm					
	VV		"hutnění zásypu výkopu propustku po 20 cm"					
	VV		(9,107+6,2)/2*(1,8+5,546)/2*1,85/0,2		260,030			
	VV		"odpočet nových konstrukcí"					
	VV		-((9,107+6,84)/2*(0,6207+Pi*0,4*0,4)-4,098)/0,2		-24,295			
	VV		Součet		235,735			
18	K	171112221	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	54,000	354,00	19 116,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"dočasné násypy z odkopané zeminy"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Součet		54,000			
19	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	16,500	210,00	3 465,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	VV		"úprava svahu na vtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"úprava svahu na výtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		Součet		16,500			
20	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	0,500	8 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	VV		"zemní hrázka pro zadržení a odklonění přitékající vody do potrubí na nátoku"					
	VV		"dočasné použita zemina z odkopávek"					
	VV		2,0*0,5*0,5		0,500			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	198,648	352,00	69 924,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"odkopávky"					
	VV		99,324*2,0		198,648			
22	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"jímka pro čerpání přítokové vody"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,000			
23	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	44,942	337,00	15 145,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním					
	VV		"zásyp/obsyp trubního propustku - střed"					
	VV		(9,107+6,09)/2*(1,8+5,526)/2*1,86		51,770			
	VV		"odpočet nových zasypávaných konstrukcí"					
	VV		-(9,107+6,84)/2*(0,6207+Pi*0,4*0,4)-4,098-1,205		-14,260			
	VV		"zásyp před základ na vtoku"					
	VV		"šířka*plocha v řezu A-A"					
	VV		(1,8+2,76)/2*1,7531		3,997			
	VV		"zásyp před základ na výtoku"					
	VV		"šířka*plocha v řezu A-A"					
	VV		(1,8+2,76)/2*0,5218		1,190			
	VV		"nad úroveň dna výtoku vpravo- délka*plocha v řezu D-D"					
	VV		(2,37+1,54)/2*1,1483		2,245			
	VV		Součet		44,942			
24	M	58344169	štěrkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	89,884	517,00	46 470,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32 OTP ČD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		44,942*2,0		89,884			
25	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	216,500	89,00	19 268,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"použitá zemina ze skrývky/odkopávek"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"na výtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"úprava pláně po odkopávkách terénu po levé straně trati do ztracena - na výtoku"					
	VV		"délka*šířka v pomocných příčných řezech"					
	VV		50,0*4,0		200,000			
	VV		Součet		216,500			
26	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,500	5,50	1 190,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"na vtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"na výtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"úprava pláně po odkopávkách terénu po levé straně trati do ztracena"					
	VV		"délka*šířka v pomocných příčných řezech"					
	VV		50,0*4,0		200,000			
	VV		Součet		216,500			
27	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,330	154,00	666,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		216,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,330			
28	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	266,500	14,00	3 731,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		"na vtoku"					
	VV		2*4,5*1,5		13,500			
	VV		"na výtoku"					
	VV		2*4,0*1,5		12,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel. spodku po výkopu koryta na výtokové straně"					
	VV		50,0*2,0		100,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel spodku na výtokové straně směr Hodonín"					
	VV		56,0*1,0		56,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel. spodku po odkopávkách na vtokové straně"					
	VV		50,0*1,0		50,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel. spodku na vtokové straně směr Hodonín"					
	VV		14,0*2,5		35,000			
	VV		Součet		266,500			
29	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,330	153,00	815,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		266,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,330			
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	200,000	29,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"úprava pláně po odkopávkách terénu po levé straně trati do ztracena"					
	VV		"délka*šířka v pomocných příčných řezech"					
	VV		50,0*4,0		200,000			
31	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	241,000	77,00	18 557,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"reprofilace tělesa žel. spodku po výkopu koryta na výtokové straně"					
	VV		50,0*2,0		100,000			
	VV		"profilování tělesa žel spodku na výtokové straně směr Hodonín"					
	VV		56,0*1,0		56,000			
	VV		"reprofilace tělesa žel. spodku po odkopávkách na vtokové straně"					
	VV		50,0*1,0		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"profilování tělesa žel. spodku na vtokové straně směr Hodonín"					
	VV		14,0*2,5		35,000			
	VV		Součet		241,000			
32	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	16,500	83,00	1 369,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"úprava násypu/zásypu propustku"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"na výtoku"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		Součet		16,500			
33	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	266,500	107,00	28 515,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"použita zemina ze skrývky/odkopávek"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		2*4,5*1,5		13,500			
	VV		"na výtoku"					
	VV		2*4,0*1,5		12,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel. spodku po výkopu koryta na výtokové straně"					
	VV		50,0*2,0		100,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel spodku na výtokové straně směr Hodonín"					
	VV		56,0*1,0		56,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel. spodku po odkopávkách na vtokové straně"					
	VV		50,0*1,0		50,000			
	VV		"povrchová úprava reprofilovaného tělesa žel. spodku na vtokové straně směr Hodonín"					
	VV		14,0*2,5		35,000			
	VV		Součet		266,500			
D	2		Zakládání				338 867,14	
34	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	190,000	11,00	2 090,00	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"zřízení nájezdu na těleso žel. spodku ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0/2		30,000			
	VV		"zřízení obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*4,0/2		160,000			
	VV		Součet		190,000			
35	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	225,055	26,00	5 851,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		190*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		225,055			
36	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,077	1 313,00	5 353,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"pod desku"					
	VV		8,307*2,1*0,2		3,489			
	VV		"pod pás na vtoku"					
	VV		2,1*0,7*0,2		0,294			
	VV		"pod pás na výtoku"					
	VV		2,1*0,7*0,2		0,294			
	VV		Součet		4,077			
37	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	4,098	8 925,00	36 574,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		"ZD pod patkovou troubu"					
	VV		9,107*1,5*0,3		4,098			
38	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,098	1 050,00	4 302,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,098		4,098			
39	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,364	1 260,00	8 018,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"ZD pod patkovou troubu"					
	VV		2*(9,107+1,5)*0,3		6,364			
40	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,364	420,00	2 672,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		6,364		6,364			
41	K	273361413	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2	t	0,299	47 250,00	14 127,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 6 kg/m2					
	VV		"základová deska - 2x kari síť 100/100/8 mm dle výkazu svařovaných sítí"					
	VV		298,6/1000		0,299			
42	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	3,759	8 925,00	33 549,08	
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		"základový pás na vtoku"					
	VV		1,5*0,4*0,6		0,360			
	VV		"základový pás na výtoku"					
	VV		1,5*0,4*0,6		0,360			
	VV		"stabilizační prahy"					
	VV		"na nátoku"					
	VV		(3,36+2*2,885)*0,3*0,6		1,643			
	VV		"na výtoku"					
	VV		(3,36+2*2,199)*0,3*0,6		1,396			
	VV		Součet		3,759			
43	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,964	1 050,00	5 212,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	VV		3,759+1,205		4,964			
44	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	1,205	8 925,00	10 754,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
	VV		"zesílený základ na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*2,2*(0,425+0,23)/2*0,418		1,205			
45	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	30,116	1 260,00	37 946,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	VV		"základový pás na vtoku"					
	VV		2*(1,5+0,4)*0,6		2,280			
	VV		"základový pás na výtoku"					
	VV		2*(1,5+0,4)*0,6		2,280			
	VV		"stabilizační prahy"					
	VV		"na nátoku"					
	VV		(3,36+2,76+2*2*2,885+2*0,3)*0,6		10,956			
	VV		"na výtoku"					
	VV		(3,36+2,76+2*2,188+2*2,64+2*0,3)*0,6		9,826			
	VV		"zesílený základ na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*(2,2+2*(0,425+0,23)/2)*0,418		4,774			
	VV		Součet		30,116			
46	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	30,116	420,00	12 648,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	VV		30,116		30,116			
47	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,157	47 250,00	7 418,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž zesílených základů v oblasti šikmého zakončení propustku"					
	VV		156,7/1000		0,157			
48	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	21,375	1 034,00	22 101,75	
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zřízení plochy na těleso žel. spodku ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0*0,15/2		3,375			
	VV		"zřízení obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0*0,15/2		18,000			
	VV		Součet		21,375			
49	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	142,500	171,00	24 367,50	
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"					
	VV		"zřízení nájezdu na těleso žel. spodku ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0/2		22,500			
	VV		"zřízení obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0/2		120,000			
	VV		Součet		142,500			
50	M	59381006.R	panel silniční - pronájem a doprava	m2	142,500	743,00	105 877,50	
	PP		panel silniční - pronájem					
D 4			Vodorovné konstrukce				211 640,13	
51	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	21,645	2 310,00	49 999,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20					
	VV		"pod desku"					
	VV		8,307*2,1		17,445			
	VV		"pod pás na vtoku"					
	VV		2,1*1,0		2,100			
	VV		"pod pás na výtoku"					
	VV		2,1*1,0		2,100			
	VV		Součet		21,645			
52	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	23,794	1 313,00	31 241,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného					
	VV		"pod dlažbu na nátoku"					
	VV		0,8*2,042+2*(2,885+2,042)/2*0,98+(0,8+2,76)/2*0,873+3,16*1,8-0,9782		12,726			
	VV		"pod dlažbu na výtoku"					
	VV		(1,017+2,188)/2*0,976+(2,76+1,78)*0,976+1,078*1,002+(3,16+1,991)/2*1,93-0,9782		11,068			
	VV		Součet		23,794			
53	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	0,932	5 880,00	5 480,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
	VV		"za základovým pásem"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		"šířka*plocha v příčném řezu"					
	VV		1,5*(0,3+0,73)/2*0,6		0,464			
	VV		"na výtoku"					
	VV		1,5*(0,3+0,74)/2*0,6		0,468			
	VV		Součet		0,932			
54	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	23,794	5 250,00	124 918,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože					
	VV		C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
	VV		"dlažba na nátoku"					
	VV		0,8*2,042+2*(2,885+2,042)/2*0,98+(0,8+2,76)/2*0,873+3,16*1,8-0,9782		12,726			
	VV		"dlažba na výtoku"					
	VV		(1,017+2,188)/2*0,976+(2,76+1,78)*0,976+1,078*1,002+(3,16+1,991)/2*1,93-0,9782		11,068			
	VV		Součet		23,794			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 423,68	
55	K	629992112	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	21,973	735,00	16 150,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení					
	VV		penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm					
	VV		"spáry mezi patkovými troubami"					
	VV		7*3,139		21,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	629992114	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	6,278	840,00	5 273,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 30 do 40 mm					
	VV		"spáry mezi patkovými troubami a odlážděním na vtoku a výtoku"					
	VV		2*3,139		6,278			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				406 769,81	
57	K	919521160.R	Zřízení železničního propustku z trub ŽB patkových DN 800	m	9,107	12 390,00	112 835,73	
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm					
	VV		9,107		9,107			
58	M	59222496	<i>trouba ŽB hrdlová patková úhlová DN 800</i>	m	3,000	15 520,00	46 560,00	
	PP		trouba ŽB hrdlová patková úhlová DN 800					
	VV		"nátok"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		"výtok"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
59	M	59222484	<i>trouba ŽB hrdlová patková DN 800</i>	m	6,107	18 810,00	114 872,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba ŽB hrdlová patková DN 800					
	VV		6,107		6,107			
60	K	922501117	Drážní stezka z drti kamenné zhutněné tl 100 mm	m2	6,400	207,00	1 324,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Drážní stezka mezi kolejemi ve stanicích a podél kolejí ve stanicích a na trati z drti kamenné se zhutněním vrstvy 100 mm					
	VV		"úprava drážní stezky po obou stranách"					
	VV		"vlevo"					
	VV		8,0*0,4		3,200			
	VV		"vpravo"					
	VV		8,0*0,4		3,200			
	VV		Součet		6,400			
61	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění					
	VV		"na výtoku"					
	VV		1		1,000			
62	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,519	6 825,00	3 542,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		"obetonování odláždění š. 100 mm, v. 350 mm"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		(3,36+2*2,0)*0,1*0,35		0,258			
	VV		"na výtoku"					
	VV		(3,36+2*2,05)*0,1*0,35		0,261			
	VV		Součet		0,519			
63	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	6,464	2 625,00	16 968,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel					
	VV		"bourání základů propustku"					
	VV		3,42*2,7*0,7		6,464			
64	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	32,034	2 625,00	84 089,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel					
	VV		"bourání zdiva propustku - střed"					
	VV		2*3,42*(1,05+0,8)/2*1,1		6,960			
	VV		"bourání čel propustku"					
	VV		"plocha čela v pohledu s odpočtem otvoru"					
	VV		2*4,66*1,1*2,34-0,6243*1,1		23,303			
	VV		"řimsy"					
	VV		2*5,06*0,5*0,35		1,771			
	VV		Součet		32,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	3,880	2 625,00	10 185,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel					
	VV		"bourání kamenné klenby"					
	VV		"délka*plocha v řezu C-C"					
	VV		3,42*0,6739		2,305			
	VV		2*3,42*0,2303		1,575			
	VV		Součet		3,880			
66	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	3,372	315,00	1 062,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
	VV		"kamenné odláždění propustku"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		5,62*0,6		3,372			
67	K	992114111	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 1000 m hmotnosti do 5 t	kus	8,000	1 260,00	10 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m do 5 t					
	VV		"ŽB trouba patková DN 800"					
	VV		6		6,000			
	VV		"ŽB trouba patková výtoková/úhlová DN 800"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				133 558,19	
68	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,152	4 620,00	702,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"geotextilie"					
	VV		0,152		0,152			
69	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	161,129	326,00	52 528,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenný propustek"					
	VV		16,095+79,765+9,661+1,457		106,978			
	VV		"podklad přístupové cesty"					
	VV		13,538+40,613		54,151			
	VV		Součet		161,129			
70	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	161,301	105,00	16 936,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km					
71	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 451,709	28,00	40 647,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"na skládce do 10 km"					
	VV		161,301*9		1 451,709			
72	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	161,301	141,00	22 743,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
D	998		Přesun hmot				28 141,72	
73	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	223,347	79,00	17 644,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
74	K	998214191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých za zvětšený přesun do 1000 m	t	223,347	47,00	10 497,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 315,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				63 085,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,661	263,00	3 592,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		9,107*1,5		13,661			
76	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,004	52 500,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		13,661*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
77	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	27,321	263,00	7 185,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"nátěr dvojnásobný"					
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		9,107*1,5*2		27,321			
78	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,011	52 500,00	577,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		27,321*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
79	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	37,157	263,00	9 772,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"nátěr patkových trub"					
	VV		(9,107+7,607)/2*3,139		26,233			
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		2*(9,107+1,5)*0,3		6,364			
	VV		"nátěr základového pasu na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*(1,5+0,4)*0,6		4,560			
	VV		Součet		37,157			
80	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,013	52 500,00	682,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
	VV		37,157*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
81	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	74,313	263,00	19 544,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"nátěr dvojnásobný"					
	VV		"nátěr patkových trub"					
	VV		(9,107+7,607)/2*3,139*2		52,465			
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		2*(9,107+1,5)*0,3*2		12,728			
	VV		"nátěr základového pasu na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*(1,5+0,4)*0,6*2		9,120			
	VV		Součet		74,313			
82	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,030	52 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>					
	VV		74,313*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
83	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	47,356	263,00	12 454,63	
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	VV		"ochrana nátěru patkových trub s přesahem přes základovou desku"					
	VV		9,107*2,6*2		47,356			
84	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	49,724	89,00	4 425,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		47,356*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,724			
85	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,073	21 000,00	1 533,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
86	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,073	21 000,00	1 533,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 230,00	
87	K	742110807	Demontáž kabelového žlabu šířky přes 250 mm	m	7,500	164,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž kabelového žlabu šířky přes 250 mm					
	VV		"kabelový žlab na výtoku"					
	VV		7,5		7,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Zaječí

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

488 920,00

DPH základní
snížená

Základ daně
488 920,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
102 673,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

591 593,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zaječí
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	488 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	488 920,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 880,00
VRN3 - Zařízení staveniště	66 550,00
VRN7 - Provozní vlivy	301 090,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zaječí Datum: 21. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 488 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 488 920,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 112 880,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	36 750,00	36 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
2	K	012344000	Vytyčovací práce	...	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 01

	PP		Vytyčovací práce					
	VV		"vytyčení před započítím prací a během výstavby"					
	VV		1		1,000			

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	34 130,00	34 130,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 66 550,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	56 050,00	56 050,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Zařízení staveniště					
--	----	--	---------------------	--	--	--	--	--

5	K	035103000	Pronájem ploch	...	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Pronájem ploch					
--	----	--	----------------	--	--	--	--	--

D VRN7 Provozní vlivy 301 090,00

6	K	075002000.R1	Úprava kabelů ve správě ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelových chrániček (D+M)	soubor	1,000	301 090,00	301 090,00	
---	---	--------------	---	--------	-------	------------	------------	--

	PP		Ochranná pásma					
--	----	--	----------------	--	--	--	--	--

D VRN9 Ostatní náklady 8 400,00

7	K	094303000	Ostraha stavby	měsíc	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------	-------	-------	----------	----------	----------------

	PP		Ostraha stavby					
--	----	--	----------------	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis: PS 01 - Přeložka kabelizace SSZT Brno ŽP 1,025 Zaječí - Hodonín

KSO:
Místo: k.ú. Zaječí

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			121 438,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 438,00	21,00%	25 501,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	146 939,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis: PS 01 - Přeložka kabelizace SSZT Brno ŽP 1,025 Zaječí - Hodonín

Místo: k.ú. Zaječí
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 438,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 016,00
5 - Komunikace pozemní	16 016,00
OST - Ostatní	105 422,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 1,025 na trati Zaječí - Hodonín

Soupis: PS 01 - Přeložka kabelizace SSZT Brno ŽP 1,025 Zaječí - Hodonín

Místo: k.ú. Zaječí

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121 438,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 016,00

D 5 Komunikace pozemní 16 016,00

1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,600	2 444,00	13 686,40	ÚOŽI 2025 01
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"kabel rýha pro kabelizaci o délce 20m"					
	VV		5,6		5,600			

2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,600	416,00	2 329,60	ÚOŽI 2025 01
	PP		Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"zásyp kabel rýhy a hutnění o délce 20m"					
	VV		5,6		5,600			

D OST Ostatní 105 422,00

3	K	7590525201	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 1,3 mm RCEPKEY 1 P	m	90,000	46,00	4 140,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 1,3 mm RCEPKEY 1 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"uložení kabelizace do kabel rýhy + reserva kabelu"					
	VV		90		90,000			

4	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	30,000	165,00	4 950,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"Přeložka kabelizace+kabelová reserva min.10m na jedné str. ŽP - kabel 403 TZZ Hodonín-Zaječí"					
	VV		30		30,000			

5	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	30,000	165,00	4 950,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"Přeložka kabelizace+reserva 10m kabel 111 kabelový objekt KO2 - náv PŘL"					
	VV		30		30,000			

6	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	30,000	165,00	4 950,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"Přeložka kabelizace+reserva 10m kabel 307 - PN -PLKN-PLTN"					
	VV		30		30,000			
7	K	7590525430	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 6 žil	kus	6,000	9 223,00	55 338,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"Montáž kabel.spojek 2x (vložení nového kabelu do stávající trasy) pro 3 kabely"					
	VV		6		6,000			
8	M	7590541442	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE	kus	6,000	4 939,00	29 634,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE					
	VV		"Poznámka k položce:"					
	VV		"kabelové spojky - pro kabely č. 403+č.111 +č.307"					
	VV		6		6,000			
9	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	20,000	68,00	1 360,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Pokládka výstražné fólie do výkopu					
	VV		"modrá fólie"					
	VV		20		20,000			
10	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	20,000	5,00	100,00	ÚOŽI 2025 01
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 224024_2,120v2_PP

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

KSO:

Místo: k.ú. Zaječí

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 510 037,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 510 037,13
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 510 037,13	317 107,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 827 144,93
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 224024_2,120v2_PP

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Místo: k.ú. Zaječí

Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 510 037,13	1 827 144,93
SO 01	Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín	1 510 037,13	1 827 144,93
SO 01	Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín	1 369 457,13	1 657 043,13
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	140 580,00	170 101,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 510 037,13	1 827 144,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín

KSO:

Místo: k.ú. Zaječí

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 369 457,13

DPH základní
snížená

Základ daně
1 369 457,13
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
287 586,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 043,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín

Místo:

k.ú. Zaječí

Datum:

21. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 369 457,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 328 709,12

1 - Zemní práce

327 249,25

2 - Zakládání

333 781,78

4 - Vodorovné konstrukce

171 583,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 885,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

356 690,51

997 - Přesun sutě

103 724,58

998 - Přesun hmot

25 793,94

PSV - Práce a dodávky PSV

40 748,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

40 748,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín

Místo: k.ú. Zaječí Datum: 21. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 369 457,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 328 709,12

D 1 Zemní práce 327 249,25

1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	46,500	16,00	744,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5						
	VV	"na vtoku"						
	VV	6,0*6,0			36,000			
	VV	"na výtoku"						
	VV	3,5*3,0			10,500			
	VV	Součet			46,500			
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	172,000	93,00	15 996,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5						
	VV	"odstranění křovin za účelem profilování příkopu"						
	VV	"na vtoku"						
	VV	15,0*5,0			75,000			
	VV	"na výtoku"						
	VV	15,0*4,0			60,000			
	VV	Mezisoučet			135,000			
	VV	"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"						
	VV	"nájezd na žel. těleso"						
	VV	11,0*4,0/2			22,000			
	VV	"obchvat propustku"						
	VV	10,0*3,0/2			15,000			
	VV	Mezisoučet			37,000			
	VV	Součet			172,000			
3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	172,000	31,00	5 332,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého						
	VV	"odstranění křovin za účelem profilování příkopu"						
	VV	"na vtoku"						
	VV	15,0*5,0			75,000			
	VV	"na výtoku"						
	VV	15,0*4,0			60,000			
	VV	Mezisoučet			135,000			
	VV	"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 2,120"						
	VV	"nájezd na žel. těleso"						
	VV	11,0*4,0/2			22,000			
	VV	"obchvat propustku"						
	VV	10,0*3,0/2			15,000			
	VV	Mezisoučet			37,000			
	VV	Součet			172,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	142,500	124,00	17 670,00	
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"odstranění nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0/2		22,500			
	VV		"odstranění obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0/2		120,000			
	VV		Součet		142,500			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	21,375	286,00	6 113,25	
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"odstranění nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0*0,15/2		3,375			
	VV		"odstranění obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0*0,15/2		18,000			
	VV		Součet		21,375			
6	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	190,000	14,00	2 660,00	
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"odstranění nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0/2		30,000			
	VV		"odstranění obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*4,0/2		160,000			
	VV		Součet		190,000			
7	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	20,000	788,00	15 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250					
	VV		"odklonění přitékající vody do potrubí"					
	VV		20,0		20,000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	263,00	5 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"čerpání vody v případě nadměrných srážek z jímky pro čerpání přítokové vody - cca 20 h"					
	VV		20		20,000			
9	K	122252502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	54,000	257,00	13 878,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"odstranění dočasných násypů z odkopané zeminy"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Součet		54,000			
10	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,000	1 370,00	13 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	VV		"ruční výkop v místě vytýčení kabelové trasy v délce cca 5 m"					
	VV		5,0*2,0*1,0		10,000			
11	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,130	343,00	16 508,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"výkopy pro nové konstrukce"					
	VV		"střed"					
	VV		4,8*(3,4+6,22)/2*1,56		36,017			
	VV		"na vtoku"					
	VV		(4,15+2,35)/2*(4,09+5,34)/2*(1,86+1,26)/2		23,905			
	VV		"odpočet ručního výkopu v místě vytýčení kabelové trasy v délce cca 5 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-5,0*2,0*1,0		-10,000			
	VV		"na výtoku"					
	VV		3,08*(2,7+3,8)/2*(1,6+0,89)/2		12,462			
	VV		"odpočet bouraných konstrukcí"					
	VV		-4,046-4,61-7,817-7,705*0,2		-18,014			
	VV		"výkop pro základ na vtoku"					
	VV		(1,8+3,4)/2*(0,7+1,87)/2*0,6		2,005			
	VV		"výkop pro základ na výtoku"					
	VV		(1,8+2,7)/2*(0,7+1,9)/2*0,6		1,755			
	VV		Součet		48,130			
12	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	2 192,00	2 192,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		"jímka pro čerpání přítokové vody"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,000	101,00	5 454,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"přemístění zeminy dočasných násypů z odkopávek"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Součet		54,000			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,130	253,00	14 706,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz zeminy do 10 km na skládku"					
	VV		"hloubené vykopávky"					
	VV		58,13		58,130			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	112,130	132,00	14 801,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"naložení výkopku pro odvoz na skládku"					
	VV		58,130		58,130			
	VV		Mezisoučet		58,130			
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"přemístění zeminy dočasných násypů z odkopávek"					
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		Součet		112,130			
16	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	259,257	131,00	33 962,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm					
	VV		"hutnění záspy výkopu propustku po 20 cm"					
	VV		(8,175+6,78)/2*(3,4+6,22)/2*1,41/0,2		253,566			
	VV		"odpočet nových konstrukcí"					
	VV		-((8,175+6,86)/2*Pi*0,4*0,4-3,319-1,598)/0,2		5,691			
	VV		Součet		259,257			
17	K	171112221	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	54,000	354,00	19 116,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"dočasné násypy z odkopané zeminy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"násyp nájezdu ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0*1,0/2/2		15,000			
	VV		"násyp nájezdu a sjezdu obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+19,0)*4,0*1,0/2/2		39,000			
	VV		Součet		54,000			
18	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	24,800	210,00	5 208,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	VV		"úprava svahu na vtoku"					
	VV		6,2*2,0		12,400			
	VV		"úprava svahu na výtoku"					
	VV		6,2*2,0		12,400			
	VV		Součet		24,800			
19	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	0,500	8 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zemní hrázky přivodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	VV		"zemní hrázka pro zadržení a odklonění přitékající vody do potrubí"					
	VV		"dočasně použita zemina z odkopávek"					
	VV		2,0*0,5*0,5		0,500			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	116,260	352,00	40 923,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"odkopávky"					
	VV		58,13*2,0		116,260			
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zásyp jímký pro čerpání přítokové vody"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,000			
22	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	46,649	337,00	15 720,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním					
	VV		"zásyp/obsyp trubního propustku - střed"					
	VV		(8,175+6,78)/2*(3,4+6,22)/2*1,41		50,713			
	VV		"odpočet nových konstrukcí"					
	VV		-(8,175+6,86)/2*Pi*0,4*0,4-3,319-1,598		-8,696			
	VV		"zásyp před základ na vtoku"					
	VV		"šířka*plocha v řezu A-A+boky"					
	VV		(3,2+4,3)/2*0,5286+(0,3+0,9)/2*0,4*0,6+(1,3+1,9)/2*0,4*0,6		2,510			
	VV		"zásyp před základ na výtoku"					
	VV		"šířka*plocha v řezu A-A+boky"					
	VV		(2,1+2,865)/2*0,6371+2*(0,3+0,6)/2*0,6		2,122			
	VV		Součet		46,649			
23	M	58344169	šterkodrt frakce 0/32 OTP ČD	t	93,298	517,00	48 235,07	
	PP		šterkodrt frakce 0/32 OTP ČD					
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	18,650	89,00	1 659,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"zemina z odkopávek"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		6,3*1,5+4,0*2,3		18,650			
25	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,650	5,50	102,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"terénní úpravy kolem nových konstrukcí"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		6,3*1,5+4,0*2,3		18,650			
26	M	00572472	osivo směr travní krajinná-rovinná	kg	0,373	154,00	57,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směr travní krajinná-rovinná					
	VV		18,65*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,373			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		"terénní úpravy kolem nových konstrukcí"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		4,5*1,5		6,750			
	VV		"na výtoku"					
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		Součet		12,000			
28	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,240	153,00	36,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		12*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
29	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	54,000	77,00	4 158,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"reprofilace svahů na vtokové straně"					
	VV		9,0*1,0+15,0*1,0		24,000			
	VV		"reprofilace příkopu na výtokové straně"					
	VV		15,0*(1,0+1,0)		30,000			
	VV		Součet		54,000			
30	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	15,600	83,00	1 294,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"svahování nové konstrukce na nátoku"					
	VV		6,2*1,5		9,300			
	VV		"svahování nové konstrukce na výtoku"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
	VV		Součet		15,600			
31	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,000	107,00	1 284,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"zemina z odkopávek"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		4,5*1,5		6,750			
	VV		"na výtoku"					
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		Součet		12,000			
	D	2	Zakládání				333 781,78	
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	190,000	11,00	2 090,00	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"zřízení nájezdu na těleso žel. spodku ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*4,0/2		30,000			
	VV		"zřízení obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*4,0/2		160,000			
	VV		Součet		190,000			
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	225,055	26,00	5 851,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		190*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		225,055			
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,077	1 313,00	5 353,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"pod desku"					
	VV		8,307*2,1*0,2		3,489			
	VV		"pod pás na vtoku"					
	VV		2,1*0,7*0,2		0,294			
	VV		"pod pás na výtoku"					
	VV		2,1*0,7*0,2		0,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,077			
36	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,319	8 925,00	29 622,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		"ZD pod patkovou troubu"					
	VV		7,375*1,5*0,3		3,319			
37	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,319	1 050,00	3 484,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	VV		3,319		3,319			
38	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,325	1 260,00	6 709,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"ZD pod patkovou troubu"					
	VV		2*(7,375+1,5)*0,3		5,325			
39	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,325	420,00	2 236,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		5,325		5,325			
40	K	273361413	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2	t	0,299	47 250,00	14 127,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 6 kg/m2					
	VV		"základová deska - 2x kari síť 100/100/8 mm dle výkazu svařovaných sítí"					
	VV		298,6/1000		0,299			
41	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	3,759	8 925,00	33 549,08	
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		"základový pás na vtoku"					
	VV		1,5*0,4*0,6		0,360			
	VV		"základový pás na výtoku"					
	VV		1,5*0,4*0,6		0,360			
	VV		"stabilizační prahy"					
	VV		"na nátoku"					
	VV		(3,36+2*2,885)*0,3*0,6		1,643			
	VV		"na výtoku"					
	VV		(3,36+2*2,199)*0,3*0,6		1,396			
	VV		Součet		3,759			
42	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	5,357	1 050,00	5 624,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	VV		3,759+1,598		5,357			
43	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	1,598	8 925,00	14 262,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
	VV		"zesílený základ na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*1,8*(0,75+0,36)/2*0,4		1,598			
44	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	29,998	1 260,00	37 797,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	VV		"základový pás na vtoku"					
	VV		2*(1,5+0,4)*0,6		2,280			
	VV		"základový pás na výtoku"					
	VV		2*(1,5+0,4)*0,6		2,280			
	VV		"stabilizační prahy"					
	VV		"na nátoku"					
	VV		(3,36+2,76+2*2*2,885+2*0,3)*0,6		10,956			
	VV		"na výtoku"					
	VV		(3,36+2,76+2*2,188+2*2,64+2*0,3)*0,6		9,826			
	VV		"zesílený základ na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*(1,8+2*(0,75+0,36)/2)*0,4		4,656			
	VV		Součet		29,998			
45	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	29,998	420,00	12 599,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	VV		29,998		29,998			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,172	47 250,00	8 127,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž zesílených základů v oblasti šikmého zakončení propustku"					
	VV		171,9/1000		0,172			
47	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	21,375	1 034,00	22 101,75	
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"zřízení plochy na těleso žel. spodku ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0*0,15/2		3,375			
	VV		"zřízení obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0*0,15/2		18,000			
	VV		Součet		21,375			
48	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	142,500	171,00	24 367,50	
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"zřízení nájezdu na těleso žel. spodku ze silničních panelů pro přístup na stavbu"					
	VV		15,0*3,0/2		22,500			
	VV		"zřízení obchvatu propustku"					
	VV		(20,0+41,0+19,0)*3,0/2		120,000			
	VV		Součet		142,500			
49	M	59381006.R	panel silniční - pronájem	m2	142,500	743,00	105 877,50	
	PP		panel silniční - pronájem					
	D	4	Vodorovné konstrukce				171 583,31	
50	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	19,688	2 310,00	45 479,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20					
	VV		"pod desku"					
	VV		7,375*2,1		15,488			
	VV		"pod pás na vtoku"					
	VV		2,1*1,0		2,100			
	VV		"pod pás na výtoku"					
	VV		2,1*1,0		2,100			
	VV		Součet		19,688			
51	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	17,277	1 313,00	22 684,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného					
	VV		"pod dlažbu na nátoku"					
	VV		(2,8+1,8)/2*1,5-0,396+1,0*1,5+(1,5+2,4)/2*1,5+(1,0+3,0)/2*1,3		10,079			
	VV		"pod dlažbu na výtoku"					
	VV		(3,0+2,65)/2*1,5-0,396+1,32*0,6+(1,45+1,82)/2*1,02+(1,25+1,05)/2*(0,9+0,66)/2		7,198			
	VV		Součet		17,277			
52	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,808	8 925,00	7 211,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37					
	VV		"lože pod troubu DN 600 s podkladky a obetonováním"					
	VV		8,175*0,81*0,11+4,0*2*0,2*0,1/2		0,808			
53	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	0,936	5 880,00	5 503,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
	VV		"za základovým pasem"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		1,5*(0,3+0,74)/2*0,6		0,468			
	VV		"na výtoku"					
	VV		1,5*(0,3+0,74)/2*0,6		0,468			
	VV		Součet		0,936			
54	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	17,277	5 250,00	90 704,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spár 15 mm do betonového lože					
	VV		C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
	VV		"dlažba na nátoku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,8+1,8)/2*1,5-0,396+1,0*1,5+(1,5+2,4)/2*1,5+(1,0+3,0)/2*1,3		10,079			
VV			"dlažba na výtoku"					
VV			(3,0+2,65)/2*1,5-0,396+1,32*0,6+(1,45+1,82)/2*1,02+(1,25+1,05)/2*(0,9+0,66)/2		7,198			
VV			Součet		17,277			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 885,75	
55	K	629992112	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	7,634	735,00	5 610,99	CS ÚRS 2025 01
PP			Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm					
VV			"spáry mezi patkovými troubami"					
VV			3*2,5447		7,634			
56	K	629992114	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	5,089	840,00	4 274,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 30 do 40 mm					
VV			"spáry mezi patkovými troubami a odlážděním na vtoku a výtoku"					
VV			2*2,5447		5,089			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				356 690,51	
57	K	919521140.R	Zřízení železničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	8,175	12 390,00	101 288,25	
PP			Zřízení železničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600					
58	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	10,000	10 290,00	102 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trouba ŽB hrdlová DN 600					
VV			"4 ks dl. 2500 mm, vtoková a výtoková trouba bude seříznta dle sklonu násypu"					
VV			4*2,5		10,000			
59	M	59222198	prah podkladní ŽB pro trouby DN 600-800	kus	8,000	289,00	2 312,00	CS ÚRS 2025 01
PP			prah podkladní ŽB pro trouby DN 600-800					
VV			8		8,000			
60	K	922501117	Drážní stezka z drti kamenné zhutněné tl 100 mm	m2	5,600	207,00	1 159,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Drážní stezka mezi kolejemi ve stanicích a podél koleji ve stanicích a na trati z drti kamenné se zhutněním vrstvy 100 mm					
VV			"drážní stezky po obou stranách"					
VV			"vlevo"					
VV			7,0*0,4		2,800			
VV			"vpravo"					
VV			7,0*0,4		2,800			
VV			Součet		5,600			
61	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
VV			"na výtoku"					
VV			1		1,000			
62	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	28,000	464,00	12 992,00	
PP			Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
VV			"drážní příkop na straně vtoku v délce 14 m"					
VV			14,0		14,000			
VV			"drážní příkop na straně výtoku v délce 14 m"					
VV			14,0		14,000			
VV			Součet		28,000			
63	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,331	6 825,00	2 259,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
VV			"obetonování odláždění š. 100 mm, v. 350 mm"					
VV			"na vtoku"					
VV			(3,0+1,5+0,1)*0,1*0,35		0,161			
VV			"na výtoku"					
VV			(3,17+1,7)*0,1*0,35		0,170			
VV			Součet		0,331			
64	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	4,046	4 725,00	19 117,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu					
	VV		"bourání původních základů propustku (před rokem 1957)"					
	VV		2,81*2,4*0,6		4,046			
65	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	4,696	4 725,00	22 188,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu					
	VV		"odbourání zdivky s nájездem žel. přejezdu na úroveň pláně žel spodku na výtoku v tl. 400 mm"					
	VV		3,27*(3,75+3,43)/2*0,4		4,696			
66	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	7,705	315,00	2 427,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
	VV		"stávající kamenné odláždění propustku"					
	VV		"na vtoku"					
	VV		(0,45+1,05)*(0,58+1,8)		3,570			
	VV		"na výtoku"					
	VV		3,282*(0,58+0,68)		4,135			
	VV		Součet		7,705			
67	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	2,810	4 200,00	11 802,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
	VV		2,81		2,810			
68	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	7,817	7 350,00	57 454,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	VV		"stávající čela propustku na nátok a výtoku"					
	VV		"šířka*plocha v řezu A-A s odpočtem otvoru"					
	VV		2*2,82*1,4763		8,326			
	VV		-2*Pi*0,3*0,3*0,9		-0,509			
	VV		Součet		7,817			
69	K	977213615	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý řez DN 600	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových ve výkopu kruhových šikmý řez DN 600					
	VV		"seřiznutí koncových trub propustku DN 600"					
	VV		2		2,000			
70	K	992114111	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 1000 m hmotnosti do 5 t	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m do 5 t					
	VV		"ŽB trouba hrdlová DN 600"					
	VV		4		4,000			
	D	997	Přesun sutě				103 724,58	
71	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,072	1 680,00	15 240,96	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"čištění příkopů"					
	VV		9,072		9,072			
72	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,152	4 620,00	702,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"geotextilie"					
	VV		0,152		0,152			
73	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	19,232	200,00	3 846,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		8,901+10,331		19,232			
74	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,536	415,00	10 182,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		5,775+18,761		24,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,480	326,00	18 738,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"odláždění"					
	VV		3,329		3,329			
	VV		"náklady na přístupy ze silničních panelů jsou rozprostřeny stejnou měrou do propustku v km 1,025"					
	VV		"kamenivo z přístupové cesty"					
	VV		13,538+40,613		54,151			
	VV		Součet		57,480			
76	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	110,470	105,00	11 599,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km					
77	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	994,230	28,00	27 838,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"na skládku do 10 km"					
	VV		110,47*9		994,230			
78	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,470	141,00	15 576,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	D	998	Přesun hmot				25 793,94	
79	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	199,953	79,00	15 796,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
80	K	998214193	Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých za zvětšený přesun do 3000 m	t	199,953	50,00	9 997,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 748,01	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 748,01	
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	12,263	263,00	3 225,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		8,175*1,5		12,263			
82	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	52 500,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		12,263*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
83	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	24,525	263,00	6 450,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"nátěr dvojnásobný"					
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		8,175*1,5*2		24,525			
84	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,010	52 500,00	525,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		24,525*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
85	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,169	263,00	3 726,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"nátěr patkových trub"					
	VV		(8,175+6,96)/2*Pi*0,4*0,4		3,804			
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		2*(8,175+1,5)*0,3		5,805			
	VV		"nátěr základového pasu na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*(1,5+0,4)*0,6		4,560			
	VV		Součet		14,169			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	52 500,00	262,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
			14,169*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
87	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	28,338	263,00	7 452,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"nátěr dvojnásobný"					
	VV		"nátěr patkových trub"					
	VV		(8,175+6,96)/2*Pi*0,4*0,4*2		7,608			
	VV		"nátěr základové desky"					
	VV		2*(8,175+1,5)*0,3*2		11,610			
	VV		"nátěr základového pasu na vtoku a výtoku"					
	VV		2*2*(1,5+0,4)*0,6*2		9,120			
	VV		Součet		28,338			
88	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,012	52 500,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
			28,338*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			
89	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	40,875	263,00	10 750,13	
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	VV		"ochrana nátěru patkových trub s přesahem přes základovou desku"					
	VV		8,175*2,5*2		40,875			
90	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	42,919	89,00	3 819,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		40,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,919			
91	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,044	21 000,00	924,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			základní v objektech výšky do 6 m					
92	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,044	21 000,00	924,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
93	K	998711199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,088	21 000,00	1 848,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	VV		2*0,044		0,088			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt:
SO 01 - Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Zaječí

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			140 580,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 580,00	21,00%	29 521,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	170 101,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zaječí
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	140 580,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 580,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	65 630,00
VRN3 - Zařízení staveniště	66 550,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustků na trati Zaječí – Hodonín
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 2,120 na trati Zaječí - Hodonín
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zaječí Datum: 21. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 140 580,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 580,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 630,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	15 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
2	K	012344000	Vytyčovací práce	...	1,000	28 880,00	28 880,00	CS ÚRS 2025 01

	PP		Vytyčovací práce					
	VV		"vytyčení před započítím prací a během výstavby"					
	VV		1		1,000			

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 66 550,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	56 050,00	56 050,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Zařízení staveniště					
--	----	--	---------------------	--	--	--	--	--

5	K	035103000	Pronájem ploch	...	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

	PP		Pronájem ploch					
--	----	--	----------------	--	--	--	--	--

D VRN9 Ostatní náklady 8 400,00


6	K	094303000	Ostraha stavby	měsíc	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------	-------	-------	----------	----------	----------------

	PP		Ostraha stavby					
--	----	--	----------------	--	--	--	--	--

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Harmonogram
postupu prací



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč, MBA
Adresa	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa železniční geodézie Lazaretní 11, 615 00 Brno

E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx, člen správní rady
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	543 532 231
Jméno a příjmení	Ing. Vilém Huryta, prokurista
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na mostních objektech
Kvalifikační stupeň:	Kvalifikační stupeň 1
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	MIýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na mostních objektech
Kvalifikační stupeň:	Kvalifikační stupeň 1
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	AK signal a.s., Kulkova944/26, 614 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	696 67 Radějov 376
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	3 846 895,71 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
SEŽEV-REKO, a.s. Vídeňská 298/135, 619 00 Brno	Opravy propustků	69 %
GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí 63/43, IČ: 25328727	Geodetické a zeměměřičské práce	3,0 %
AK signal a.s., Kulkova 944/26, 614 00 Brno, Č: 26245507	PS 01 přeložka kabelizace	2,9 %

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Netýká se.

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.