





Objekt:

## Oprava odvodňovacího žlabu u přejezdu.

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel: ST Liberec

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množství | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                        |     |          |                 | 344 564,85        |                 |
|                        |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                    |     |          |                 | -                 |                 |
|                        |     |            | P2885 v km 3,110 TÚ Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem.                                                     |     |          |                 |                   |                 |
| 1                      | K   | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm                                                    | m2  | 11,000   |                 |                   | dle RD          |
| 2                      | K   | 5913235010 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm                                                                          | m   | 22,000   |                 |                   | dle RD          |
| 3                      | K   | 5913255030 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm                     | m2  | 11,000   |                 |                   | dle RD          |
| 4                      | M   | 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrusná vrstva                                                              | t   | 1,485    |                 |                   | dle RD          |
| 5                      | M   | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva                                                                  | t   | 1,485    |                 |                   | dle RD          |
| 6                      | K   | 9902100400 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t   | 9,970    |                 |                   | dle RD          |
| 7                      | K   | 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)                                                           | t   | 7,000    |                 |                   | dle RD          |
| 8                      | M   | 5963152000 | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry                                                                                  | kg  | 5,000    |                 |                   | dle RD          |
| 9                      | K   | 5914030520 | Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu šterbinového                                                       | m   | 11,000   |                 |                   | dle RD          |
| 10                     | K   | 5914035520 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový                                                  | m   | 11,000   |                 |                   | dle RD          |
| 11                     | K   | 5915005010 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1                                       | m3  | 6,160    |                 |                   | dle RD          |
| 12                     | K   | 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou                                                                   | m   | 22,000   |                 |                   | dle RD          |
| 13                     | M   | 5964161005 | Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662                                                                      | m3  | 2,000    |                 |                   | dle RD          |
| 14                     | M   | 5964129000 | Odvodňovací ECO žlaby betonové                                                                                         | kus | 6,000    |                 |                   | dle RD          |
|                        |     | OST        | Ostatní                                                                                                                |     |          |                 | -                 |                 |

|    |   |             |                                                                                   |        |       |  |   |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|---|--------|
| 15 | K | 9903200200  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km   | kus    | 1,000 |  |   | dle RD |
|    |   | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                       |        |       |  | - |        |
| 16 | K | 0331110011R | Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK I. třídy se zajištěním objížďky    | Soubor | 1,000 |  |   | dle RD |
| 17 | K | 33101011    | Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500 | %      | 0,100 |  |   | dle RD |