



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SYN
Stavba: Meliorace na Dubovém potoce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 9. 11. 2023

Uchazeč:
Kro - Bro s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ: 21091081
DIČ: cz21091081

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 379 916,10

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		379 916,10	79 782,38
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 459 698,48

Návod na vyplnění

Měníte lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných letech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SYN
Stavba: Meliorace na Dubovém potoce

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Kro - Bro s.r.o.

Datum: 9. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		379 916,10	459 698,48	
SO-01	Úprava melioračního kanálu na Dubovém potoce	269 326,10	325 884,58	STA
SO-02	Kácení	3 590,00	4 343,90	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	107 000,00	129 470,00	STA

L
/
/

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce

Objekt: **SO-01 - Úprava melioračního kanálu na Dubovém potoce**

KSO: 833 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kro - Bro s.r.o

IČ:

21091081

DIČ:

cz21091081

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 326,10

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 326,10	21,00%	56 558,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 884,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce

Objekt: **SO-01 - Úprava melioračního kanálu na Dubovém potoce**

Místo:

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

Kro - Bro s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	269 326,10
HSV - Práce a dodávky HSV	269 326,10
1 - Zemní práce	219 745,60
4 - Vodorovné konstrukce	43 750,00
998 - Přesun hmot	5 830,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce

Objekt: **SO-01 - Úprava melioračního kanálu na Dubovém potoce**

Místo:

Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

Kro - Bro s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							269 326,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				269 326,10	
D	1		Zemní práce				219 745,60	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	495,000	30,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/Item/CL_URS_2023_02/121151113					
	VV		*viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 99,0/0,2		495,000			
2	K	125253111	Výkopávky melioračních kanálů pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	84,000	220,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výkopávky melioračních kanálů plynových (závláhových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství výkopů pro lesnicko-technické meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/Item/CL_URS_2023_02/125253111					
	VV		*viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 84,0		84,000			
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	19,916	600,00	11 949,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/Item/CL_URS_2023_02/131251100					
	VV		*přehrážka km 0,180 - viz. D.1.2.5.* 4,18*(1,5*0,25+1,8*0,6)		6,082			
	VV		*přehrážka km 0,197 - viz. D.1.2.5.* 4,4*(1,5*0,25+2,5*0,5)		7,150			
	VV		*přehrážka km 0,220 - viz. D.1.2.5.* 3,92*(1,5*0,25+1,9*0,7)		6,684			
4	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhléné sypaniny	m ³	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Těsnění hradičích stěn nepropustnou hradízkou ze ztuhléné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhléné sypaniny mezi stěrnými zřízeními					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/Item/CL_URS_2023_02/153191121					
	P		Poznámka k položce: - oprava z výkopu					
	VV		*utěsnění přehrážek - viz. D.1.2.5. + Tabulka kubatur D.1.2.6.* 8,0		8,000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopů/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	405,800	75,00	30 435,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopů nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopů, avšak se slícením bez rozmrtů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/Item/CL_URS_2023_02/162351103					
	VV		*ornice na meziděponii a zpět na ohumusování" 99,0"2		198,000			
	VV		*zemia z výkopu na meziděponii a zpět na zájmy koryta, terénní úpravy a jlové těsnění" (84,0+19,9)"2		207,800			
6	K	167151111	Nakládání výkopů z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	202,900	60,00	12 174,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehleného výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/Item/CL_URS_2023_02/167151111					
	VV		*ornice z meziděponie zpět na ohumusování" 99,0		99,000			

VV		*zemina z mezidopnie zpět na zásyp koryta, terénní úpravy a jílové tlášení" 76,0*19,9*8,0		103,900			
7	K	171151131	Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných střídací do násypů zhuštěných strojně	m3	95,900	130,00	12 467,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vstřích a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin nesoudržných a soudržných střídací ukladářích				
	Online PSC		https://podniky.uz.cz/fam/CL_UES_2023_02/82151131				
	VV		*zásyp stávaj. koryta - viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 76,0		76,000		
	VV		*přebýtková zemina z přehráček na terénní úpravy" 19,9		19,900		
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	51,000	70,00	3 570,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování tvárných svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podniky.uz.cz/fam/CL_UES_2023_02/82151111				
	VV		*viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 51,0		51,000		
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2,000	60,00	120,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování tvárných svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině				
	Online PSC		https://podniky.uz.cz/fam/CL_UES_2023_02/82251101				
	VV		*viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 2,0		2,000		
10	K	182351023	Rozprostření omnice pí do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	990,000	110,00	108 900,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovňání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvisele ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podniky.uz.cz/fam/CL_UES_2023_02/82351023				
	VV		*viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 990,0		990,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				43 750,00
11	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zno 63 až 125 mm z terénu	m3	8,000	1 250,00	10 000,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm				
	Online PSC		https://podniky.uz.cz/fam/CL_UES_2023_02/64531112				
	VV		*přehrážky - viz. Tabulka kubatur D.1.2.6.* 8,0		8,000		
12	K	467955111-R	Srubová stěna v od 0,8 do 1,5 m	m2	11,250	3 000,00	33 750,00
	PP		Srubová stěna z vyztužených stavebních Ø 150-200 mm, s přilepnými lžičnými plochými příbity na piloty Ø 150-200 mm, délky 1,8-2,1 m, zarazené v osové vzdálenosti 2,85-3,1 m				
	P		rozšíření a polohy: přehrážka km 0,180 piloty D10,15,0,2 m, dl. 1,8 m - 2 ks + kulatina D10,15,0,2 m, dl. 4,6 m - 4 ks, dl. 2,37 - 1 ks, dl. 2,1 m - 1 ks, dl. 1,81 m - 1 ks, dl. 1,53 m - 1 ks, tesařský hrábek dl. 0,3 m - 4 ks, tesařská síťka - 12 ks přehrážka km 0,197 piloty D10,15,0,2 m, dl. 1,8 m - 3 ks + kulatina D10,15,0,2 m, dl. 4,4 m - 4 ks, dl. 2,53 m - 1 ks, dl. 2,8 - 1 ks, dl. 1,32 m - 1 ks, dl. 1,6 m - 1 ks, tesařský hrábek dl. 0,3 m - 4 ks, tesařská síťka - 12 ks přehrážka km 0,220 piloty D10,15,0,2 m, dl. 1,8 m - 2 ks + kulatina D10,15,0,2 m, dl. 3,92 m - 4 ks, dl. 3,10 m - 1 ks, dl. 2,42 - 1 ks, dl. 1,22 m - 1 ks, dl. 1,9 m - 1 ks, tesařský hrábek dl. 0,3 m - 4 ks, tesařská síťka - 12 ks Na přehrážky se používá modřínová, odmočená, impregnovaná kulatina. Po zarazení do požadované hloubky se piloty zkontrolují.				
	VV		*přehrážka km 0,180 - viz. D.1.2.5.* 4,18*0,9		3,762		
	VV		*přehrážka km 0,197 - viz. D.1.2.5.* 4,4*0,9		3,960		
	VV		*přehrážka km 0,220 - viz. D.1.2.5.* 3,92*0,9		3,528		
D	998		Přesun hmot				5 830,50
13	K	99832011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	19,435	300,00	5 830,50 CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázce rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podniky.uz.cz/fam/CL_UES_2023_02/99832011				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce
 Objekt: **SO-02 - Kácení**

KSO:
 Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

CC-CZ:
 Datum: 9. 11. 2023

Uchazeč: **Kro - Bro s.r.o**

IČ: **21091081**
 DIČ: **cz21091081**

Projektant: Agroprojeke Litomyšl, s.r.o.

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 590,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
3 590,00	3 590,00	21,00%	753,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 343,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce
 Objekt: **SO-02 - Kácení**

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
 Uchazeč: Kro - Bro s.r.o

Datum: 9. 11. 2023
 Projektant: Agroprojeke Litomyšl, s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 590,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 590,00
1 - Zemní práce	3 590,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce
 Objekt: **SO-02 - Kácení**

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
 Uchazeč: Kro - Bro s.r.o

Datum: 9. 11. 2023
 Projektant: Agroprojeke Litomyšl, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 590,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 590,00	
D	1		Zemní práce				3 590,00	
1	K	111251104	Odstřazení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m ² strojně	m ²	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/11251104</small>					
			<small>PP</small>					
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/11251104</small>					
			<small>P</small>					
			<small>Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné rutně odklízení kmene na vzdálenost do 50 m. Kmeny budou uloženy na pozemku investora v prostoru skládky dřeva.</small>					
			<small>VV</small>					
			<small>"Viz. TZ D.1.2.1." 18</small>					
2	K	112101101	Odstřazení stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/112101101</small>					
			<small>PP</small>					
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/112101101</small>					
			<small>P</small>					
			<small>Poznámka k položce: Odstřazení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</small>					
			<small>VV</small>					
			<small>"Viz. TZ D.1.2.1." 8</small>					
3	K	R001	Likvidace křoví, zbytků po těžbě	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/112251101</small>					
			<small>PP</small>					
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/112251101</small>					
			<small>P</small>					
			<small>Poznámka k položce: Likvidace křoví, zbytků po těžbě</small>					
			<small>VV</small>					
			<small>Poznámka k položce: Pozbírka k položce: křoví - 8km² větve listnatých stromů - 8 ks</small>					
4	K	112251101	Odstřazení pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/112251101</small>					
			<small>PP</small>					
			<small>Online PSC https://podniku.urs.cz/firm/CS_URS_2003_02/112251101</small>					
			<small>P</small>					
			<small>Poznámka k položce: Odstřazení pařezů a jejich vykapáním nebo vyhazováním průměru přes 100 do 300 mm</small>					
			<small>VV</small>					
			<small>Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné rutně odklízení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m. Pařez bude zasypan v prostoru koryta.</small>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce
 Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 833 2
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 9. 11. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:
 DIČ:

Uchazeč: Kro - Bro s.r.o

IČ: 21091081
 DIČ: cz21091081

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 000,00

DPH základní	107 000,00	Základ daně	21,00%	Výše daně	22 470,00
DPH snížená	0,00		15,00%		0,00

Cena s DPH v CZK 129 470,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce
 Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Datum: 9. 11. 2023
 Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Kro - Bro s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 31 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 76 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Meliorace na Dubovém potoce
 Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Datum: 9. 11. 2023
 Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Kro - Bro s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				107 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				31 000,00	
1	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, pronájmu plochy na zařízení staveniště, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, pronájmu plochy na zařízení staveniště, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
2	K	R002	Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištní kol veškeré stavební techniky před vjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištní kol veškeré stavební techniky před vjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností					
D	VRN9		Ostatní náklady				76 000,00	
3	K	R003	Vyřízení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Vyřízení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
4	K	R004	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
5	K	R005	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
6	K	R006	Vyhovolení havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vyhovolení havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					
7	K	R007	Biologický dozor	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Biologický dozor					
	P		<small>Popis práce a položek: Změní práce budou prováděny mimo období rozmnožování obilovin, jež, zář - březen. V případě nutnosti provádění zemních prací v období rozmnožování obilovin (je třeba práce provádět za předpokladů: a) investice (zhotovení) zajištění odborně způsobilou osobou příslušného zaměření pro zajištění biologického dozoru stavby, která bude schopna detekce a odchytu chráněných živočichů (sítě do křehkého a ztvrdlé obiloviny) v lokalitě Mazalovy louky a monitorování v průběhu stavby, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění živočichů. S transferováním jedinců se bude realizovat pouze a buďto v uzavřené do lokality odborníci jejich biologickým odstavcem b) Biologický dozor stavby vyřizuje močnat střety se zájmy ochrany přírody a ve spolupráci se zhotovitelem navrhne jejich řešení, která je eliminující či minimalizují na dlouhou dobu. Důležitě rozhodnout zajistit, že v období realizace stavby nedojde ke znečištění přirodně kvalitní vodoprávního útvaru (např. podzemní útoky). Důležitě rozhodnout zajistit, že o výkoně biologického dozoru bude vypracována písemná zpráva, která bude doručena Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (OPK) a Státnímu úřadu životního prostředí.</small>					
8	K	R008	Vypracování pasportu komunikace	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

PP

Vypracování pasportu komunikace

P

Rozsáhle k položce:

Při zahájení stavebních prací bude proveden pasport užívání komunikace a předán I.S. Štemberk.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zafazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižovaná	Snižovaná sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižovaná sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST