

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:
Oprava přejezdu P2811, úprava GPK a doplnění kolejového lože.

Místo: P2811 v km 6,078, TÚ Liberec - Chrastava km 0,750-10,004.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 988 852,10	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			P2811 v km 6,078					
1	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	72,000			dle RD
2	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	16,800			dle RD
3	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	72,000			dle RD
4	K	5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	72,000			dle RD
5	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	14,620			dle RD
6	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	14,620			dle RD
7	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	49,032			dle RD
8	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	29,250			dle RD
9	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	13,000			dle RD
10	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	8,400			dle RD
11	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	8,400			dle RD
12	K	5914030520	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu štěrbinového	m	8,500			dle RD
13	K	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový	m	8,500			dle RD
14	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	10,848			dle RD

15	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	16,800			dle RD
16	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	2,000			dle RD
17	M	5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	3,000			dle RD
18	K	5907020166	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	50,000			dle RD
19	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000			dle RD
20	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	6,000			dle RD
21	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	250,000			dle RD
22	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	250,000			dle RD
23	M	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	64,000			dle RD
24	M	5963101003	Přejezd celopryžový Strail pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	8,400			dle RD
25	M	5963101120	Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	kus	12,000			dle RD
26	K	0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	1,000			dle RD
			TÚ Liberec - Chrastava km 0,750-10,004 Úprava GPK a doplnění kolejového lože.					
27	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,300			dle RD
28	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	185,000			dle RD
29	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	250,000			dle RD
30	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	250,000			dle RD
		OST	Ostatní				-	
31	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
32	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
33	K	31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031	-	-	dle RD
34	K	22101001	Geodetické práce - před opravou	%	0,010	-	-	dle RD
35	K	22101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,010	-	-	dle RD
36	K	22101021	Geodetické práce - po opravě	%	0,010	-	-	dle RD