

Výkaz výměr**Oprava oplocení areálu ÚO Kroměříž****část A – Oprava a výměna výplně boční strany oplocení z vlnitého plechu a sklolaminátu cca 60 m**

Položka	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
Demontáž původní výplně oplocení ze sklolaminátu	9 150,00	11 071,50
Odvoz, ekologická likvidace původní výplně oplocení ze sklolaminátu	11 330,00	13 709,30
Úprava a prořez prorostlé zeleně a keřů kolem oplocení vč. odvozu a likvidace	14 180,00	17 157,80
Očištění, oprava poškozených částí stávající nosné konstrukce oplocení	15 690,00	18 984,90
Nátěr opravených stávajících částí konstrukce oplocení, 2x syntetický nátěr	12 730,00	15 403,30
Dodávka ocelové vsuvky do sloupků oplocení ZN - zesílení + zátky cca 25 ks	5 400,00	6 534,00
Montáž ocelové vsuvky do sloupků oplocení ZN - zesílení + zátky cca 25 ks	4 200,00	5 082,00
Drobný nespecifikovaný materiál na opravu stávající konstrukce oplocení	8 200,00	9 922,00
Dodávka nové výplně oplocení - vlnitý plech pozinkovaný 0,75 mm + spojovací materiál 60 ks	108 230,00	130 958,30
Montáž nové výplně oplocení, manipulace, úprava 60 ks	28 930,00	35 005,30
Úprava terénu kolem oplocení	3 600,00	4 356,00
Celková cena v Kč – část A	221 640,00	268 184,40

Část B – Oprava a výměna výplně zadní strany oplocení z vlnitého plechu cca 85 m

Položka	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
Demontáž původní výplně oplocení z vlnitého plechu	14 600,00	17 666,00
Odvoz, ekologická likvidace původní výplně oplocení z vlnitého plechu	13 150,00	15 911,50
Dodávka podhrabové desky pod oplocení 0,2 x 0,05 x 2,5 m 34 ks	19 720,00	23 861,20
Doplnění a montáž podhrabových desek pod oplocení	23 410,00	28 326,10
Držák podhrabové desky 35 ks	8 400,00	10 164,00
Očištění, oprava poškozených částí konstrukce oplocení, barva, nátěr povrchu	15 620,00	18 900,20
Očištění, oprava poškozených částí stávající nosné konstrukce oplocení	10 860,00	13 140,60

Nátěr opravených stávajících částí konstrukce oplocení, 2x syntetický nátěr	12 050,00	14 580,50
Dodávka a montáž vsuvky do sloupků oplocení ZN - zesílení + zátky 35 ks	16 230,00	19 638,30
Materiál na opravu oplocení, beton - odhad	20 000,00	24 200,00
Dodávka výplně oplocení - vlnitý plech pozinkovaný 0,75 mm + spojovací materiál 85 ks	153 326,00	185 524,46
Montáž výplně oplocení, manipulace	38 520,00	46 609,20
Úprava terénu kolem oplocení	8 260,00	9 994,60
Celková cena v Kč - část B	354 146,00	428 516,66