

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Výměna a oprava podlahových krytin

ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium

Lipí 1911, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice



1.0	Učebna A114	mj.	množství	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
1	Demontáž stávajících lišt	bm	34,86	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Demontáž PVC (lepeného)	m²	66,74	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Strojové broušení stávajícího podkladu včetně vysátí, Broušení hrubých nerovností a nečistot - brus. č16	m²	66,74	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Penetrování podkladu před stěrkováním včetně spe. epox. penetrace PU Rapid, Spec. Dvousložková epoxidová penetrace s křemičitým pískem	m²	66,74	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Stěrkování - samonovilační stěrka, Tloušťka do 10 mm - Niboplan U	m²	66,74	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Strojové obroušení stěrky před pokládkou včetně vysátí, (strojové obroušení stěrky před pokládkou PVC/vinyly)	m²	66,74	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Dodání podlahové krytiny PVC, šíře pásu 2,0 m, krytina vhodná pro komerční využití, třída zátěže min. 43 pro průmyslovou zátěž (dle normy EN ISO 10874), tl. mín. 2mm, celková tloušťka min. 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7mm. Vhodná pro kancelářské židle (dle EN 425). Vč. Prořezu a mat. na sokly.	m²	72	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Odstín krytiny na výběr zadavatele z 10 variant.	m²	66,74	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Pokládka PVC celoplošným lepením, včetně penetrace	bm	28,4	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Spojování PVC, včetně svařovací šňůry a přesného zařezání ve spojích v ploše	bm	29,18	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	Lištování včetně úhlování a akrylování, lištování řezaným PVC páskem, vč. Tmelení k podlaze a ke stěně	bm	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	Montáž přechodových lišt vč. materiálu a přesného zařezání š. 4cm, přechodová lišta k dekoru podlahy	kpl	0,35	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Pronájem kontejneru, skládkovné, vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Manipulace s materiálem včetně dopravy						
Cena celkem za lokalitu					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.0	Učebna A305	mj.	množství	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
1	Očištění stávajícího PVC pro výrobu obvodových pásků	bm	25	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Demontáž stávajících lišt	bm	5	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Spojování PVC, lokální svaření - svařovací šňůry a přesného zařezání ve spojích v ploše	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

4	Lištování včetně úhlování a akrylování, lištování řezaných PVC páskem vč. Silikonování	bm	25	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Montáž přechodových lišt vč. Mat. a přesného zařezání š. 4cm, (přechodová lišta k dekoru podlahy)	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Manipulace s materiálem včetně dopravy	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem za lokalitu					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.0	Kabine A314	mj.	množství	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
1	Demontáž stávajících lišt	bm	18,92	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Demontáž PVC (lepeného)	m²	19,75	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Strojové broušení stávajícího podkladu včetně vysátí, Broušení hrubých nerovností a nečistot - brus. Č16	m²	19,75	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Penetrování podkladu před stěrkováním včetně spe. Epox. Penetrace PU Rapid, Spec. Dvousložková epoxidová penetrace s křemičitým pískem	m²	19,75	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Stěrkování - samonovilační stěrka, Tloušťka do 10 mm - Niboplan U	m²	19,75	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Strojové obroušení stěrky před pokládkou včetně vysátí, (strojové obroušení stěrky před pokládkou PVC/vinyly)	m²	19,75	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Dodání podlahové krytiny PVC, šíře pásu 2,0 m, krytina vhodná pro komerční využití, třída zátěže min. 43 pro průmyslovou zátěž (dle normy EN ISO 10874), tl. mín. 2mm, celková tloušťka min. 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7mm. Vhodná pro kancelářské židle (dle EN 425). Vč. Prořezu a mat. na sokly.	m²	24	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Odstín krytiny na výběr zadavatele z 10 variant.						
8	Pokládka PVC celoplošným lepením, včetně penetrace	m²	19,75	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Spojování PVC, včetně svařovací šňury a přesného zařezání ve spojích v ploše.	bm	8,2	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Lištování včetně úhlování a akrylování, lištování řezaným PVC páskem, vč. Tmelení k podlaze a ke stěně	bm	18,92	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	Montáž přechodových lišt vč. materiálu a přesného zařezání š. 4cm, přechodová lišta k dekoru podlahy	bm	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	Pronájem kontejneru, skládkovné, vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	0,1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Manipulace s materiálem včetně dopravy	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem za lokalitu					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.0	Chodba 2NP budova B	mj.	množství	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
1	Demontáž stávajících lišt	bm	30,1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

2	Demontáž PVC (lepeného)	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Strojové broušení stávajícího podkladu včetně vysátí, Broušení hrubých nerovností a nečistot - brus. Č16	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Penetrování podkladu před stěrkováním včetně spe. Epox. Penetrace PU Rapid, Spec. Dvousložková epoxidová penetrace s křemičitým pískem	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Stěrkování - samonovilační stěrka, Tloušťka do 10 mm - Niboplan U	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Strojové obroušení stěrky před pokládkou včetně vysátí, (strojové obroušení stěrky před pokládkou PVC/vinyly)	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Dodání podlahové krytiny PVC, šíře pasu 2,0 m, krytina vhodná pro komerční využití, třída zátěže min. 43 pro průmyslovou zátěž (dle normy EN ISO 10874), tl. min. 2mm, celková tloušťka min. 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7mm. Vhodná pro kancelářské židle (dle EN 425). Vč. Prořezu a mat. na sokly.	m²	72	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Odstín krytiny na výběr zadavatele z 10 variant.	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Pokládka PVC celoplošným lepením, včetně penetrace	bm	26,72	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Spojování PVC, včetně svařovací šůry a přesného zařezání ve spojích v ploše	bm	30,1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	Lištování včetně úhlování a akrylování, lištování řezaným PVC páskem přes úhelníkový roh na vytažený fabion. Stěna proti dveřím bez fabionu	bm	8	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	Montáž přechodových lišt vč. materiálu a přesného zařezání š. 4cm, přechodová lišta k dekoru podlahy	kpl	0,35	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Pronájem kontejneru, skládkovné, vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem za lokalitu					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.0	Chodba 3NP budova B	mj.	množství	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
1	Demontáž stávajících lišt	bm	30,1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Demontáž PVC (lepeného)	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Strojové broušení stávajícího podkladu včetně vysátí, Broušení hrubých nerovností a nečistot - brus. Č16	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Penetrování podkladu před stěrkováním včetně spe. Epox. Penetrace PU Rapid, Spec. Dvousložková epoxidová penetrace s křemičitým pískem	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Stěrkování - samonovilační stěrka, Tloušťka do 10 mm - Niboplan U	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Strojové obroušení stěrky před pokládkou včetně vysátí, (strojové obroušení stěrky před pokládkou PVC/vinyly)	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	Dodání podlahové krytiny PVC, šíře pásu 2,0 m, krytina vhodná pro komerční využití, třída zátěže min. 43 pro průmyslovou zátěž (dle normy EN ISO 10874), tl. mín. 2mm, celková tloušťka min. 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7mm. Vhodná pro kancelářské židle (dle EN 425). Vč. Prořezu a mat. na sokly.						
7	Odstín krytiny na výběr zadavatele z 10 variant.	m²	72	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Pokládka PVC celoplošným lepením, včetně penetrace	m²	58,93	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Spojování PVC, včetně svařovací šůry a přesného zařezání ve spojích v ploše	bm	26,72	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Lištování včetně úhlování a akrylování, lištování řezaným PVC páskem přes úhelníkový roh na vytažený fabion. Stěna proti dveřím bez fabionu	bm	30,1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	Montáž přechodových lišt vč. materiálu a přesného zařezání š. 4cm, přechodová lišta k dekoru podlahy	bm	8	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	Pronájem kontejneru, skládkovné, vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	0,35	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Manipulace s materiálem včetně dopravy	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem za lokalitu					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6.0	Šatna 1NP budova C	mj.	množství	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
1	Strojové čištění - hloubkový čistící systém	m²	73,13	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Ruční dočištění okolo soklových lišt	bm	10	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Neutralizace povrchu vodou - 2x strojní čištění, mytí, odsátí	m²	73,13	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Strojová aplikace ochranného filmu na polymerové bázi	m²	73,13	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Manipulace s materiálem včetně dopravy	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem za lokalitu					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					cena celkem	DPH	cena celkem s DPH
Cena celkem					0 Kč	0 Kč	0 Kč

Příl
Ško
Lip
1.
2.
3.
4.
5.
6.

loha č. 2: Další požadavky - Výměna a oprava podlahových krytin

OLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium

í 1911, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice



Realizace díla nejpozději do 15.8.2021

Záruka na dílo 5 let.

Úklid lokalit před předání díla do původního stavu.

Pokud dojde ke znečištění zařizovacích předmětů či lokality jako takové, zajistí zhotovitel úklid prostor.

Předpokládaná pracovní doba v pracovních dnech od 7:00 hodin do 16:30 hodin.

Zhotovitel na žádost investora předá demontované PVC investorovi pro použití na opravy v jiných lokalitách, kde je použité stejné PVC. Množství určí investor.