

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:

Úprava GPK a doplnění kolejového lože kamenivem.

Místo:

TÚ Svor - Jedlová km 63,000 - 65,000.

Datum:

Zadavatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							718 592,49	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			TÚ Svor - Jedlová km 63,000 - 65,000.					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	96,250			dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	185,000			dle RD
4	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	185,000			dle RD