

Specifikace prací

- Demontáž (odvrtáním), oprava nebo výměna kotvicích a přídržných hliníkových pásů, které jsou přes polykarbonátové světlíky a po opravě světlíku montáž zpět.
- Demontáž stávajících světlíků s následnou výměnou polykarbonátových dílů v celém rozsahu světlíku.
- Vyčištění hliníkového profilu, do kterého jsou usazené polykarbonátové díly a vyvrtání většího počtu děr pro odvod vody z profilu. V případě potřeby demontáž profilu a následná montáž zpět.
- Demontáž a montáž nových těsnících gumových profilů, které těsní světlíky po celé délce.
- Oprava případného oplechování a střešního pláště po opravě světlíku.
- Vzhledem k výšce světlíku je nutné použít lešení nebo plošinu.

Situace:

