



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice – 2 “

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Město Kopřivnice

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Bc. Adam Hanus, starosta

00298077

CZ00298077

Pavel Zajíček, referent oddělení technické správy



(dále jen „objednatel“)

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

25508571

CZ25508571

Ing. Břetislava Vyhliďalová, výrobní ředitelka



(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku

1. Dne 13. 11. 2024 byla uzavřena smlouva o dílo na podlimitní veřejnou zakázku „**Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice - 2**“ (dále také jen „Smlouva“), která byla schválena 42. Radou města Kopřivnice dne 15. 10. 2024 usnesením č. 1512, spočívající v opravě hydroizolací spodní stavby, zateplení, částečné výměně okenních a dveřních výplní včetně vybudování nového výtahu a opravy ochozu objektu na ulici Školní 890/2.
2. V průběhu realizace předmětného díla došlo ke vzniku nutnosti provést dodatečné stavební práce a s tím i spojené dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a v jejichž důsledku vznikla potřeba změny Smlouvy o dílo, a proto se smluvní strany v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4-6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce či méněpráce blíže specifikované v oceněném v soupisu víceprací, které tvoří přílohu dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3. Jedná se o tyto práce či dodávky:
 - a. **Odstranění krytů komunikace, výkopy, likvidace odpadů**

Před započítáním výkopových prací bylo rozhodnuto o změně technologie provádění výkopových prací. Projektantem navržený 1m široký výkop by nebylo možno v rámci prováděné stavby použít z důvodu potřebné hloubky výkopu (až do hloubky 5m) a potřeby provádět výkopy po jednotlivých etapách pro zajištění stability stávajících konstrukcí. Z tohoto důvodu bylo

rozhodnuto o změně technologie provádění výkopových prací. Výkop byl prováděn ve dvou výškových úrovních, kdy do první lavice byl výkop svahován šikmě a následně po úroveň paty základu byl prováděn svisle. Tyto práce měly vliv na zábor v okolí objektu, větší zásah do stávající asfaltové komunikace, celkovou kubaturu výkopu a přesuny hmot.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

b. Betonová zídka u vstupu do sklepa a základ na jižní straně

V rámci provádění výkopových prací bylo nutné přistoupit k částečnému odbourání stávající betonové zídky u vstupu do sklepních prostor. Tento zásah byl nezbytný z důvodu zajištění souvislého provedení hydroizolační vrstvy po obvodě objektu a to včetně napojení na svislé konstrukce. Provedení celistvé izolace bylo klíčové pro dosažení požadované funkce ochrany spodní stavby proti zemní vlhkosti a průsakové vodě.

Po dokončení izolačních prací byla betonová zídka znovu provedena v původním tvaru, rozsahu i výškové úrovni. Obnova byla realizována ze železobetonu tak, aby byly dodrženy původní parametry konstrukce a nebyla narušena statická ani architektonická kontinuita objektu. Z důvodu zajištění přístupu stavební techniky a pracovníků do výkopu na jihovýchodní straně objektu je nutné provést odbourání části stávajícího základového pásu pod stávajícími sloupy. Tento zásah je nezbytný pro umožnění bezpečného provádění navazujících stavebních prací. Po jejich dokončení bude základ opětovně doplněn – betonáž bude provedena tak, aby bylo zajištěno plné obnovení funkčnosti konstrukce.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

c. Zásypy

Vzhledem k tomu, že výkopové práce byly prováděny odlišnou technologií, došlo k úpravám objemů (kubatur) jednotlivých položek sypaných hmot a ke změnám v jejich manipulaci. Zvolený způsob provádění výkopů ovlivnil zejména rozsah těženého materiálu, způsob jeho přesunu, deponování a zpětného využití při zásypových pracích. Tyto změny měly přímý dopad na úpravu výkazů výměr.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

d. Nový kryt komunikace

Vzhledem ke skutečnosti, že se výkopové práce prováděly ve výrazně větším rozsahu pomocí svahování, došlo také k zásahu do stávající asfaltové komunikace, než bylo projektováno. Současně bylo rozhodnuto o vynechání okapového chodníku z dlažby v okolí objektu - nahrazen bude asfaltovým povrchem. Tímto řešením dojde ke sjednocení povrchů zpevněných ploch, čímž celá oblast získá kompaktní vzhled. Zároveň se omezí vsakování dešťových vod, které by jinak přirozeně pronikaly do podloží skrze spáry v dlažbě.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

e. Napojení svislé hydroizolace

Po odstranění a očištění stávajících přízdívek pod povrchem terénu bylo nutno navrhnout technologicky správné propojení vodorovné a svislé hydroizolace. S ohledem na členitost a

nerovnosti podkladu bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno provedení spoje horkým tmelem. Toto řešení by mělo zajistit těsnost všech provedených spojů.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

f. Lokální zazdívky, zaslepení kolektorů, bourání konstrukcí

V průběhu provádění výkopových prací byly odhaleny původní kolektory bývalého centrálního zásobování tepla a rozvodů inženýrských sítí. Za účelem zachování souvislé izolační vrstvy na objektu bylo rozhodnuto o jejich částečném odbourání v nezbytném rozsahu. Na objektu samotném bylo nutno provést dozdívky nik v místě prostupů inženýrských sítí. Na kolektorech bylo nutno provést stavební opatření k zajištění těsnosti proti vodě v místech odbouraných částí.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

g. Zemnicí pásek

Po provedení výkopu byl odhalen nefunkční zemnicí pásek, který vykazoval nadměrnou míru poškození a koroze. Pro zajištění správné funkce bleskosvodné soustavy bylo rozhodnuto o výměně poškozené části.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

h. Provizorní rampy

Vzhledem k tomu, že výkopy byly prováděny ve větším rozsahu, předpokládá se postupné sedání provedených zásypů. Z tohoto důvodu nebyly nové rampy instalovány ihned po jejich zasypaní, ale byly provizorně zřízeny rampy dočasné, které zajistily přístup a zásobování stávajících prodejen. Trvalé rampy budou osazeny před dokončením stavebních prací, až bude zásyp dostatečně stabilizovaný a bude moci být položena finální asfaltová vrstva.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna nemá vliv na termín plnění.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

i. Hliníkové výplně

Z důvodu rozměrů stavebních otvorů není možné realizovat okenní a dveřní výplně z původně navržených plastových profilů, aniž by došlo ke změně vzhledu jednotlivých prvků. Zachování plastových profilů by si vyžádalo úpravy, které by významně narušily architektonický návrh – konkrétně by bylo nutné snížit výšku dveří, doplnit nadsvětlíky a členit okenní výplně pomocí dvojité rámové konstrukce. Tyto zásahy by negativně ovlivnily celkový vzhled fasády i kompozici vnitrobloku.

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o změně materiálu výplní a použití hliníkových profilů. Hliníkové výplně díky své vyšší statické a konstrukční stabilitě umožňují zachovat požadovaný vzhled i rozměry výplní v souladu s původním architektonickým záměrem.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tato změna má přímý dopad na termín plnění zakázky. Předpokládaný termín dodání výplní je 8 týdnů od podpisu smlouvy s dodavatelem. Jedná se o změnu vyžádanou v průběhu stavby, která má vliv na stávající harmonogram prací.

Z tohoto důvodu dojde k pozastavení navazujících stavebních činností, zejména zateplení fasády, které nelze realizovat před osazením výplní otvorů.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

j. Provedení podchycení základových konstrukcí na jihovýchodní straně objektu

Po odstranění zpevněných ploch a provedení části výkopových prací na jihovýchodní straně objektu byl objeven ustupující základový pás, přesahující za půdorysnou hranu objektu o 40–50 cm. Dle původní projektové dokumentace mělo být toto uskočení pouze 15–20 cm, jako součást konstrukce odvětraných parapetů. Tato nepředvídaná skutečnost si vyžádala konzultaci se statikem, který ve spolupráci s projektantem navrhl statické zajištění celé konstrukce. Bez provedení tohoto opatření nelze pokračovat ve výkopových a navazujících stavebních pracích (především v osazení výplní otovrů) na jihovýchodní straně objektu. Statické zajištění bude realizováno pomocí železobetonového prahu, který bude podbetonován pod stávající základ a zároveň kotven do obvodového zdiva objektu.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Podrobný popis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tato změna má přímý dopad na termín plnění. Podchycení základů je nutné provádět postupně, po jednotlivých úsecích o délce přibližně 8 metrů. Z technologických důvodů je mezi realizací jednotlivých úseků vyžadována přestávka umožňující řádné zrání betonu a dosažení požadovaných pevnostních parametrů. Teprve poté lze pokračovat s pracemi na následujícím úseku. Vzhledem k této technologické posloupnosti dochází k prodloužení celkové doby realizace. Předpokládané prodloužení termínu dokončení prací činí přibližně 6 týdnů.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4. V důsledku výše uvedeného se mění článek I., článek III. odst. 1) a článek IV. odst. 1) Smlouvy.

Čl. I. odst. 1 Smlouvy – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v článku I odst. 3 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v článku I odst. 3 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

Nové znění článku III. odst. 1) Smlouvy je následující:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do **229 kalendářních dnů** od převzetí staveniště. K zahájení plnění díla dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen staveniště převzít na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí. O předání/ převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Harmonogram prací předloží dodavatel objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy. Finální znění harmonogramu musí dodavatel předložit objednateli nejpozději ke dni převzetí staveniště.

Nové znění článku IV. odst. 1) Smlouvy je následující:

- 1) Sjednaná cena díla vychází z Přílohy č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet a činí:

11 846 516,23 Kč bez DPH,
2 487 768,41 Kč DPH (21 %)
14 334 284,64 Kč vč. DPH

Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti, ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých však zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. Výše DPH se řídí závaznými právními předpisy.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2024 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento Dodatek na základě usnesení rady města Kopřivnice č. **2089/58/RM/2025** ze dne 24.06.2025.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - soupisy více/méněprací

Za objednatele:

V Kopřivnici dne (viz elektronický podpis)

Digitálně podepsal Mgr. David Monsport
Datum: 07.07.2025 15:02:59 +02:00
Po dobu nepřítomnosti zastoupen 1. místostarostou

.....
Bc. Adam Hanus, starosta
Město Kopřivnice

Za zhotovitele:

V Prostějově dne (viz elektronický podpis)

Ing. Martin
Dokoupil
Digitálně podepsal
Ing. Martin Dokoupil
Datum: 2025.07.07
11:43:45 +02'00'

.....
Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

Miloš
Pacek
Digitálně podepsal
Miloš Pacek
Datum: 2025.07.07
10:00:08 +02'00'

.....
Ing. Miloš Pacek, člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 8902, Kopřivnice

ZBV01 - Úprava krytu pozemní komunikace

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Měněpráce	Vícepráce	Změna celkem
SO 01	Energetická opatření - zateplení objektu a oprava ochozu a schodiště	4 971 541,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Výtah	1 185 521,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Hydroizolace spodní stavby a zpevněné plochy	4 063 411,00	-180 541,19	510 833,65	330 292,46
SO 05	TZB - zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika	111 524,00	0,00	0,00	0,00
Celková cena bez DPH:		10 331 997,00	-180 541,19	510 833,65	330 292,46

Stavební úpravy objektu a přístavba výťahu polyfunkčního domu Školní 8902, Kopřivnice
ZBV01 - Úprava krytu pozemní komunikace

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Rozpočet dle SOD			Skutečnost		Změna č. 1			Zdroj jednotkové ceny	Poznámka
				Množství	Jednotková	Celkem	Množství	Cena	Množství	Méněpráce	Vícepráce		
SO 04 Hydroizolace spodní stavby a zpevněné plochy						1 208 822,92		1 539 115,36		330 292,46			
										-180 541,19	510 833,65		
		Odstranění krytů, výkopy, likvidace odpadů											
6	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	47,063	744,00	35 014,87	99,263	73 851,67	52,200	0,00	38 836,80	SOD	Odstranění asfaltobetonu vozovky
11	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	346,629	1 450,00	502 612,05	384,901	558 106,45	38,272	0,00	55 494,40	SOD	Navíc pro podkladní vrstvy
	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0,000	417,60	0,00	20,000	8 352,00	20,000	0,00	8 352,00	80% URS 2025/I	
24	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,319	139,00	10 191,34	384,901	53 501,24	311,582	0,00	43 309,90	SOD	Přesun výkopku na meziskládku
28	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73,319	312,00	22 875,53	58,272	18 180,86	-15,047	-4 694,66	0,00	SOD	Odvoz nevhodného výkopku na skládku a výkopku pro podkladní vrstvy
29	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 832,975	23,70	43 441,51	1 456,800	34 526,16	-376,175	-8 915,35	0,00	SOD	Odvoz nevhodného výkopku na skládku a výkopku pro podkladní vrstvy
34	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	142,645	22,00	3 138,19	384,901	8 467,82	242,256	0,00	5 329,63	SOD	Uložení výkopku na meziskládky
33	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	131,974	500,00	65 987,00	116,544	58 272,00	-15,430	-7 715,00	0,00	SOD	Nevhodný výkopek a výkopek pro podkladní vrstvy
		Betonová zídka u vstupu do sklepa a základ na jižní straně											
	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,000	5 816,00	0,00	4,050	23 554,80	4,050	0,00	23 554,80	80% URS 2025/I	
38	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,960	4 250,00	4 080,00	5,010	21 292,50	4,050	0,00	17 212,50	SOD	
39	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	9,600	464,00	4 454,40	23,800	11 043,20	14,200	0,00	6 588,80	SOD	
40	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	9,600	85,20	817,92	23,800	2 027,76	14,200	0,00	1 209,84	SOD	
41	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,084	39 000,00	3 276,00	0,234	9 126,00	0,150	0,00	5 850,00	SOD	
		Zásypy											
35	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	350,277	257,00	90 021,19	338,501	86 994,76	-11,776	-3 026,43	0,00	SOD	Zásyp výkopkem, mimo nový podklad
26	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	69,326	164,00	11 369,46	338,501	55 514,16	269,175	0,00	44 144,70	SOD	Výkopek z meziskládky na zásypy
30	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,326	362,00	25 096,01	20,000	7 240,00	-49,326	-17 856,01	0,00	SOD	Dovoz šterku místo nevhodného výkopku
31	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 733,150	27,80	48 181,57	500,000	13 900,00	-1 233,150	-34 281,57	0,00	SOD	Dovoz šterku místo nevhodného výkopku
36	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	124,786	519,00	64 763,93	40,000	20 760,00	-84,786	-44 003,93	0,00	SOD	Šterk místo nevhodného výkopku
		Nový kryt komunikace											
45	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	157,010	341,00	53 540,41	95,210	32 466,61	-61,800	-21 073,80	0,00	SOD	Náhrada betonové plochy - odpočet (v PD navržena skladba pro pěši)
46	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	169,994	433,00	73 607,40	104,731	45 348,52	-65,263	-28 258,88	0,00	SOD	
47	635111215	Násep ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopísku	m3	31,402	1 740,00	54 639,48	58,747	102 219,78	27,345	0,00	47 580,30	SOD	Podkladní vrsta pod asfalt
48	635221112	Násep ze škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, ze škváry tříděné	m3	15,701	1 580,00	24 807,58	8,919	14 092,02	-6,782	-10 715,56	0,00	SOD	
	573312211	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,50 kg/m2	m2	0,000	65,76	0,00	99,263	6 527,53	99,263	0,00	6 527,53	80% URS 2025/I	
	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	0,000	535,20	0,00	99,263	53 125,56	99,263	0,00	53 125,56	80% URS 2025/I	
	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	10,24	0,00	99,263	1 016,45	99,263	0,00	1 016,45	80% URS 2025/I	
	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	283,20	0,00	99,263	28 111,28	99,263	0,00	28 111,28	80% URS 2025/I	
	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	0,000	81,60	0,00	36,800	3 002,88	36,800	0,00	3 002,88	80% URS 2025/I	
107	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždovým	t	120,193	240,00	28 846,32	212,491	50 997,84	92,298	0,00	22 151,52	SOD	
		Provizorní rampy											
	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m3	0,000	169,60	0,00	74,000	12 550,40	74,000	0,00	12 550,40	80% URS 2025/I	

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Rozpočet dle SOD			Skutečnost		Změna č. 1			Zdroj jednotkové ceny	Poznámka
				Množství	Jednotková	Celkem	Množství	Cena	Množství	Meněpráce	Vícepráce		
	60512125	hranol stavební tězivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,000	6 856,00	0,00	0,814	5 580,78	0,814	0,00	5 580,78	80% URS 2025/I	
	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,000	912,00	0,00	0,814	742,37	0,814	0,00	742,37	80% URS 2025/I	
	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,000	3 710,00	0,00	0,466	1 728,86	0,466	0,00	1 728,86	SOD	
		Napojení HI - kolem celého objektu											
10	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,784	4 750,00	3 724,00	1,735	8 241,25	0,951	0,00	4 517,25	SOD	
	711723441	Provedení detailů natěradly a tmely za horka tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 100 mm	m	0,000	57,04	0,00	31,700	1 808,17	31,700	0,00	1 808,17	80% URS 2025/I	
	11163260	tmeľ hydroizolační asfaltový stříkatelný	t	0,000	103 520,00	0,00	0,082	8 488,64	0,082	0,00	8 488,64	80% URS 2025/I	
114	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,965	2 607,00	10 336,76	5,949	15 509,04	1,984	0,00	5 172,29	SOD	
		Lokální zazdivky, zaslepení kolektorů, bourání											
	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,000	6 696,00	0,00	2,600	17 409,60	2,600	0,00	17 409,60	80% URS 2025/I	Včetně izolace bentonitem kolem prostupů do budovy, zakrytí kolektorů
	129911123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	0,000	9 760,00	0,00	4,001	39 049,76	4,001	0,00	39 049,76	80% URS 2025/I	Kolektory, betony ve výkopu, beton pod asf. komunikací, řezání trubek atd.
		Zemnicí pásék											
287	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	120,000	200,00	24 000,00	124,000	24 800,00	4,000	0,00	800,00	SOD	
	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	0,000	60,56	0,00	16,500	999,24	16,500	0,00	999,24	80% URS 2025/I	
	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	0,000	35,60	0,00	16,500	587,40	16,500	0,00	587,40	80% URS 2025/I	
						0,00		0,00	0,000	0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,000	0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,000	0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,000	0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,000	0,00	0,00		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-054-00
Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 8902, Kopřivnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			318 133,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 318 133,80	Výše daně 66 808,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			384 941,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:21-054-00

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:TOMI - REMONT a.s.

Datum:26. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 8902, Kopřivnice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		318 133,80	384 941,90
20250522	Školní 890/2, Kopřivnice	318 133,80	384 941,90
SO01	Zajištění přízdívky	318 133,80	384 941,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 8902, Kopřivnice

Objekt: 20250522 - Školní 890/2, Kopřivnice

Soupis: SO01 - Zajištění přízdívky

Místo: Datum: 26. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 318 133,80

D HSV Práce a dodávky HSV 318 133,80

D 2 Zakládání 135 111,75

	K	279311126	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	11,637	6 544,00	76 152,53	80% CS ÚRS 2025 01
	VV		Beton 25/30 XC2					
	VV		27,22*0,57*0,75		11,637			
	VV		Součet		11,637			
	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	38,097	622,40	23 711,57	80% CS ÚRS 2025 01
	VV		27,22*0,60		16,332			
	VV		27,22*0,75		20,415			
	VV		0,60*0,75*3		1,350			
	VV		Součet		38,097			
	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	38,097	159,20	6 065,04	80% CS ÚRS 2025 01
13	K	261611111	Výztuž podzemních stěn z armokošů pro všechny tloušťky stěn z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, při výšce	t	0,524	55 692,00	29 182,61	SOD
	VV		dle výkazu výztuže viz výkres D.1.2.102					
	VV		hmotnost = 1,21kg/m					
	VV		"R14" 2,00*3		6,000			
	VV		"R14" 0,75*266		199,500			
	VV		"R8" 2,20*82		180,400			
	VV		"R8" 2,05*9		18,450			
	VV		"R10" 320,00		320,000			
	VV		Součet		724,350			
	VV		"hmotnost" 0,5241		0,524			

D 4 Vodorovné konstrukce 9 969,05

	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	16,332	610,40	9 969,05	80% CS ÚRS 2025 01
	VV		27,22*0,6		16,332			
	VV		Součet		16,332			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 576,32

	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	53,200	1 528,00	81 289,60	80% CS ÚRS 2025 01
	VV		hl. 200mm, 266 ks					
	VV		0,20*266		53,200			
	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	53,200	433,60	23 067,52	80% CS ÚRS 2025 01
	K	98556R	Montáž kotevních výtužů D přes 10 do 14 mm na chemickou kotvu	m	53,200	756,00	40 219,20	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 456,63

71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,112	304,00	34,05	SOD
72	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,120	13,30	14,90	SOD
	VV		0,112*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1,120			
103	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,112	3 640,00	407,68	SOD

D 998 Přesun hmot 28 020,05

106	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	30,623	915,00	28 020,05	SOD
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----


Firma

TOMI-REMONT a.s.

Stavba: Školní 890, 742 21 Kopřivnice

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov



CENOVÁ NABÍDKA

č. PRA0039 / 3

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

PROCURAL PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,**PROCURAL PE78N** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,**PROCURAL SLIDING_1600TT** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm**PROCURAL PE50** - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.****Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**.

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.


Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

1


1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
kř. profil: klika
1 7801PV 600 OS pravé
pole výplň
 1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60
Zaskl.lišty: STANDARD +
Odvodnění: dopředu
Patro, Nefrologie čekárna
-snížená klika
-G.S.O. 800 x 2160mm
Rozměr: 770 x 2110 mm

2

1 ks




Pohled: venkovní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
kř. profil: klika
1 7835TB 1050 VD pravé madlo-madlo/1-bodový válečkový
pole výplň
 1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60
Zaskl.lišty: STANDARD +
Odvodnění: dopředu
Patro, Nefrologická ambulance
vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!
-dveře kování: madlo-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)
-válečkový zámek, bez střílky, doporučuji samozavírač!!
-výplň: celoprosklenné, 3-sklo
-dekor: RAL 7016/2strany
-samozavírač s aretací (stříbrný)
-G.S.O. 1040 x 2880mm
Parametry dle křídel:
 1 Samozavírač TS 4000 s aretací
Rozměr: 1010 x 2850 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

3.1

1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
 bez křídla
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Sloupek: 7851
Kování: Siegenia (Procural)
 kř. profil klika
 1 7801PV 600 OS levé
 2 F Pevné bez křídla

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.2 Iplus Top 1,1 4/14/Planibel Clearlite 4/14/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Příčky: Strukturální spoj skel

Přídavný profil: Spojení profil G029P a G029PE

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Patro, posilovna

Pozor! Váha skla pole 2: 77kg/ks - strukturální spoj skel!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude spojeno s pol.3.2)

-snížená klika u OS okna (v.od podlahy 1400mm)

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo


-dekor: RAL 7016/2strany

-G.S.O. 4980 x 2160mm

Rozměr: 3381 x 2110 mm

3.2

1 ks



Pohled: venkovní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 2 * 7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
 kř. profil klika
 1 7835TB 1050 VD levé klika-madlo/1-bodový + el.otvírač
 2 7835TB VD pravé štlup

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Patro, posilovna

vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude spojeno s pol.3.1)

-dveře kování: klika-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)

-střelka, elektrický otvírač,kabelová průchodka (Otvírač el.EffEff 118E.13 prefix2 10-24V AC/DC A71 s MB)

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-samozavírač s aretací (stříbrný)

Str. 3 z 14

Nabídka : PRA0039-3, 23.6.2025


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

-G.S.O. 1600 (4980) x 2880mm

Parametry dle křídel:

1 Samozavírač TS 4000 s aretací
 1 Elektrický zámek 10-24V AC/DC s mechanickým odblokováním
 Rozměr: 1570 x 2850 mm

4



1 ks

Pohled: vnitřní pohled
 Systém: PE78N
 Iso varianta: HI
 Křídlo: 2 * 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm bez křídla

Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT

Těsnění: černé/černé

Sloupek: 2 * 7856

Kování: Siegenia (Procural)

kř. profil klika

1 7801PV 600 OS levé

2 F Pevné bez křídla

3 7801PV 600 OS pravé

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.2 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

3.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Příčky: Strukturální spoj skel

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Patro, posilovna


Pozor! Váha skla pole 2: 155kg/ks - strukturální spoj skel

-snížená klika u OS okna (v.od parapetu 600mm)

-G.S.O. 4960 x 2160mm

Rozměr: 4930 x 2110 mm

5.1



1 ks

Pohled: vnitřní pohled
 Systém: PE78N
 Iso varianta: HI
 Křídlo: 2 * 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm bez křídla

Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT

Těsnění: černé/černé

Sloupek: 2 * 7856

Kování: Siegenia (Procural)

kř. profil klika

1 7801PV 600 OS levé

2 F Pevné bez křídla

3 7801PV 600 OS pravé

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.2 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

3.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

Příčky: Strukturální spoj skel
Zaskl.lišty: STANDARD +
Odvodnění: **dopředu**

Patro, Kadeřnictví

Pozor! Váha skla pole 2: 100kg/ks!! Strukturální spoj vyosen!! 2076mm zprava!!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.5.2)

-snížená klika u OS okna (v.od podlahy 1400mm)


-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-G.S.O. 4950 x 2160mm

Rozměr: 3796 x 2110 mm

5.2



1 ks

Pohled: **venkovní pohled**

Systém: **PE78N**

Iso varianta: **HI**

Křídlo: 7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění

Barva: **int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT**

Těsnění: **černé/černé**

Kování: **Siegenia (Procural)**

kř. profil **klika**

1 7835TB 1050 **VD levé madlo-madlo/1-bodový válečkový**

pole **výplň**

1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Zaskl.lišty: **STANDARD +**

Odvodnění: **dopředu**

Patro, Kadeřnictví

vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.5.1)

-dveře kování: madlo-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)

-válečkový zámek, bez stěelky, doporučuji samozavírač!!

-průchod: š.900mm

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-samozavírač s aretací (stříbrný)


-G.S.O. 1155 (4950) x 2880mm

Parametry dle křídel:

1 Samozavírač TS 4000 s aretací

Rozměr: 1124 x 2850 mm

6.1



1 ks

Pohled: **vnitřní pohled**

Systém: **PE78N**

Iso varianta: **HI**

Křídlo: 2 * 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm bez křídla

Barva: **int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT**

Těsnění: **černé/černé**

Sloupek: 2 * 7856

Kování: **Siegenia (Procural)**

kř. profil **klika**

1 7801PV 600 **OS levé**

2 F **Pevné bez křídla**

3 7801PV 600 **OS pravé**

pole **výplň**

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1.1	Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60		
2.1	Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60		
2.2	Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60		
3.1	Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60		
Příčky:	Strukturální spoj skel		
Zaskl.lišty:	STANDARD +		
Odvodnění:	dopředu		

Patro, Holičství

Pozor! Váha skla pole 2: 100kg/ks Strukturální spoj!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.6.2)

-snížená klika u OS okna (v.od podlahy 1400mm)


-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-G.S.O. 4950 x 2160mm

Rozměr: 3796 x 2110 mm

6.2



1 ks

Pohled:	venkovní pohled
Systém:	PE78N
Iso varianta:	HI
Křídlo:	7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění
Barva:	int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění:	černé/černé
Kování:	Siegenia (Procural)
<i>kř. profil</i>	<i>klika</i>
1 7835TB	1050 VD pravé madlo-madlo/1-bodový válečkový
<i>pole výplň</i>	
1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60	
<i>Zaskl.lišty:</i>	STANDARD +
<i>Odvodnění:</i>	dopředu

Patro, Holičství

vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.6.1)

-dveře kování: madlo-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)

-válečkový zámek, bez střečky, doporučuji samozavírač!!

-průchod: š.900mm

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-samozavírač s aretací (stříbrný)

-G.S.O. 1155 x 2880mm

Parametry dle křídel:


1 Samozavírač TS 4000 s aretací

Rozměr: 1124 x 2850 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

7

1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: bez křídla
7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Sloupek: 7856
Kování: Siegenia (Procural)
kř. profil klika
1 F Pevné bez křídla
2 7801PV 600 OS pravé

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Přízemí, Hudebniny


-snížená klika na OS

-G.S.O. 2240 x 2130mm

Rozměr: 2210 x 2080 mm

8.1

1 ks



Pohled: venkovní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
kř. profil klika
1 7835TB 1050 VD pravé madlo-madlo/1-bodový válečkový

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Přízemí, Hudebniny

vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.8.2)

-dveře kování: madlo-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)

-válečkový zámek, bez střílky, doporučuji samozavírač!!

-průchod: š.900mm

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-samozavírač s aretací (stříbrný)

-G.S.O. 1060 (4990) x 2890mm

Parametry dle křidel:


1 Samozavírač TS 4000 s aretací

Rozměr: 1030 x 2860 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

8.2


1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: bez křídla
 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Sloupek: 7856
Kování: Siegenia (Procural)
 kř. profil klika
 1 F Pevné bez křídla
 2 7801PV 600 OS pravé
 pole výplň
 1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60
 2.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60
Přídavný profil: 2 * Spojení profil G029P a G029PE
 Rozšíření 114 mm
Zaskl.lišty: STANDARD +
Odvodnění: dopředu
Přízemí, Podlahy
Pozor! Váha skla pole 1: 170kg
-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.8.1 a 8.3)
-snížená klika u OS okna (v.od podlahy 1400mm)
-výplň: celoprosklenné, 3-sklo
-dekor: RAL 7016/2strany
-G.S.O. 4990 x 2130 (2890)mm
Rozměr: 2930 x 2080 mm

8.3

1 ks




Pohled: venkovní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
 kř. profil klika
 1 7835TB 1050 VD levé madlo-madlo/1-bodový válečkový
 pole výplň
 1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60
Zaskl.lišty: STANDARD +
Odvodnění: dopředu
Přízemí, Podlahy
vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!
-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.8.2)
-dveře kování: madlo-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)
-válečkový zámek, bez střelky, doporučuji samozavírač!!
-výplň: celoprosklenné, 3-sklo
-dekor: RAL 7016/2strany
-samozavírač s aretací (stříbrný)
-G.S.O. 1060 (4990) x 2890mm
Parametry dle křidel:
 1 Samozavírač TS 4000 s aretací
Rozměr: 1000 x 2860 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

9

1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 2 * 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm bez křídla

Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT

Těsnění: černé/černé

Sloupek: 2 * 7856

Kování: Siegenia (Procural)

kř. profil klika

1 7801PV 600 OS levé

2 F Pevné bez křídla

3 7801PV 600 OS pravé

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.2 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

3.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Příčky: Strukturální spoj skel

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Přízemí, Podlahy


Pozor! Váha skla pole 2: 155kg/ks - strukturální spoj skel

-snížená klika u OS okna (v.od parapetu 600mm)

Rozměr: 4950 x 2080 mm

10.1

1 ks



Pohled: venkovní pohled

Systém: PE78N

Iso varianta: HI

Křídlo: 7835TB křídlo VD ven 124/78 mm + těsnění

Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT

Těsnění: černé/černé

Kování: Siegenia (Procural)

kř. profil klika

1 7835TB 1050 VD pravé madlo-madlo/1-bodový válečkový

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Přízemí, Fashion work

vstupní dveře OTV.VEN=POHLED Z VENKU!!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude tvořit sestavu s pol.10.2)

-dveře kování: madlo-madlo-rozeta (FAB,5ks klíčů)

-válečkový zámek, bez střelky, doporučuji samozavírač!!

-průchod: š.900mm

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo

-dekor: RAL 7016/2strany

-samozavírač s aretací (stříbrný)

-G.S.O. 1155 (4920) x 2890mm

Parametry dle křídel:


1 Samozavírač TS 4000 s aretací

Rozměr: 1124 x 2860 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

10.2

1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: bez křídla
 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT
Těsnění: černé/černé
Sloupek: 7851
Kování: Siegenia (Procural)
 kř. profil klika

1 F Pevné bez křídla
 2 7801PV 600 OS pravé

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

1.2 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Příčky: Strukturální spoj skel

Přídavný profil: 2 * Spojení profil G029P a G029PE

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Přízemí, Fashion work

Pozor! Váha skla pole 1: 130kg/ks - strukturální spoj skel!

-sestava: vstupní dveře + okno (bude spojeno s pol.10.1)

-snížená klika u OS okna (v.od podlahy 1400mm)

-výplň: celoprosklenné, 3-sklo


-dekor: RAL 7016/2strany

-G.S.O. 4920 x 2160mm

Rozměr: 3767 x 2080 mm

11

1 ks



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 2 * 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
 bez křídla

Barva: int.RAL 7016MAT/ext.RAL 7016MAT

Těsnění: černé/černé

Sloupek: 2 * 7856

Kování: Siegenia (Procural)

kř. profil klika

1 7801PV 600 OS levé

2 F Pevné bez křídla

3 7801PV 600 OS pravé

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

2.2 Iplus Top 1,1 6/14/Planibel Clearlite 6/14/Iplus Top 1,1 6, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

3.1 Iplus Top 1,1 4/16/Planibel Clearlite 4/16/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.60

Příčky: Strukturální spoj skel

Zaskl.lišty: STANDARD +

Odvodnění: dopředu

Přízemí, Fashion work

Pozor! Váha skla pole 2: 150kg/ks - strukturální spoj skel!

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-snížená klika u OS okna (v.od parapetu 600mm) -G.S.O.: 4990 x 2130mm Rozměr: 4950 x 2080 mm			
12.1	1 x	17 ks	
Přehled: 1 x 96,83 m ² 9006 Plocha oken Počet oken 17 ks 1 x 76,21 m ² Plocha skel 1 x 168,783 m 9004 Obvod bez spojů			
12.2	1 x	39 ks	
Počet skel			
12.3	1 x	85,98 hod.	
A7 Výrobní čas			

Suma položek		
Sleva		
Mimořádná sleva		
Montáž		
Demontáž - plastová okna		
Montáž samozavíračů 7ks		
Likvidace odpadu		
Illbruck - okenní fólie INT a EXT		
Manipulace		
Dodání parapetů (zajišťuje pobočka) pol.1,3.1,4,5.1,6.1		
Suma netto		1 274 936,84
DPH	21,00 %	267 736,74
Částka k zaplacení		1 542 673,58 Kč

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
klika-klika + FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Termín DODÁNÍ: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhražujeme, zároveň se zřeknutím se odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 14 dní.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Úplné znění viz. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)
- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křidel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner
- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.