

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce komunikace Hlavní třída, Mariánské Lázně – II. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: SML/2025/0466

Číslo smlouvy Zhotovitele: S26-026-0030

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, tel. [REDACTED]

František Malina, tel. [REDACTED]

Pověřený zástupce objednatele, spol. TDS s.r.o.: Daniel Javůrek, tel.: [REDACTED]

Miroslav Vychytil, [REDACTED]

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 0212269343/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: na základě pověření

Petr Myslivec a Miloš Paul

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Aleš Sacke, Jiří Slavík, Ing. Tomáš Hasnedl, Pavel Hrubec

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět Díla

2.1 Předmětem Díla je závazek Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „**Rekonstrukce Hlavní třídy, Mariánské Lázně – II. etapa**“. Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení Díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání Díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací:

- Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Rekonstrukce komunikace Hlavní třída, Mariánské Lázně – II. etapa**“.
- Projektová dokumentace „Rekonstrukce ul. Hlavní-světelná křižovatka-Česká pošta, 2.etapa“, zpracované projekční kanceláří Ing. Daniela Škubalová, IČO 138920450, zpracovaná v 9/2024.

2.3 Místem plnění je staveniště dané projektovou dokumentací stavby.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s projektovou dokumentací, s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení Díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:

- Pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací, a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD), v elektronické podobě bude objednateli předáváno průběžně společně se zápisy ve stavebním deníku b
- Dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
- Zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu (autorizace v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava), a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
- zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí souvisejících s realizací zakázky. Dále zadavatel požaduje předložit před předáním staveniště dokumentaci k BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP...),
- zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
- odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,
- zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
- zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.), pojistné krytí musí zahrnovat případné škody na sousedních nemovitostech třetích osob, které budou poškozeny v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného pasportu dle bodu b) tohoto odstavce,
- poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,

- zpracování a předání objednateli 3 paré projektové dokumentace a 1x v elektronické podobě v otevřeném a uzavřeném formátu se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení vč. zaměření skutečného provedení stavby; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
- zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem a zajištění zaměření skutečného provedení stavby, včetně všech přeložek inženýrských sítí, v rozsahu, podrobnostech a formátu pro přenesení zákresu do Digitální technické mapy Karlovarského kraje (dále jen „DTM“), včetně doložení potvrzení o předání naměřených dat do DTM,
- zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- výstup z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je nabídkový rozpočet stavby, s uvedením měsíčního a celkového čerpání jednotlivých položek nabídkového rozpočtu ve formátu excel a v datovém formátu *.xc4,
- součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojena i samotná účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu,
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu Díla.
- Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením Díla a předání dokladů ke kolaudaci.
- Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek Díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnosti Díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); veškeré tyto dokumenty předá Zhotovitel ve 3 vyhotoveních Objednateli současně s předáním Díla.
- Zajištění dokladů dle NV č. 163/2000 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným Zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních Objednateli současně s předáním Díla.
- Vyhotovení a předání Objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla, nejpozději při přejímacím řízení – 3 paré v listinné formě. Při přejímacím řízení Zhotovitel dále předá Objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.

2.6 Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

3 Cena Díla

3.1 Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními

stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	34 942 404,61,-Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	7 337 904,97,-Kč
cena celkem včetně DPH	42 280 309,58,-Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby. Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze této smlouvy a cena Díla je tak stanovena rozpočtem.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

- Veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení Díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně.
- Veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení Díla.
- Veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení Díla.
- Veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení Díla.
- Veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele.
- Veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení Díla.
- Denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce.
- Veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení Díla nezbytných k provedení Díla.
- Veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení Díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení či komunikací.
- Veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů.
- Veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek.
- Veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení.
- Veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění.
- Veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění Díla.
- Veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením Díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem.
- Veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení Díla.
- Veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby.
- Veškeré náklady na pojištění, které je Zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu Díla.
- Náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
- Zisk Zhotovitele.
- Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena původní Projektovou dokumentací nebo pokud Objednatel nařídil některé části Díla formou méněprací neprovádět.

- Pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu Díla, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení Díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatелеm. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku, tj. v případě omezení rozsahu Díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním Díla.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Tato lhůta je pořádková a její nedodržení nezpůsobuje žádné právní následky.
- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, Zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno závazným způsobem uvedeným Zhotovitelem v nabídce do veřejné zakázky, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo Objednatелеm přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje Zhotovitel.

4 Termíny plnění

4.1 Termín předání a převzetí staveniště: Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od uzavření smlouvy.

4.2 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.

4.3 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 210 (slovy: dvěšedeseti) dnů kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.

4.4 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.5 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

5.2 Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle.

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u Zhotovitele nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jeho převzetí.

5.4 Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré daňové doklady postupnými platbami až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny Díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného Díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu. Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky uvedeny, se finančnímu úřadu odvede najednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje že:

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody,
- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou správou.

Jestliže se Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou.

Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná částka k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé Kč dolů. Nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatel a jeho technickým dozorem.

5.7 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je Objednatel oprávněn vrátit jej Zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad Zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej Objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu Zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) Objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu Objednatel dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

5.8 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátec a pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena Objednatel přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým

plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli.

5.9 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s termíny převzetí staveniště, zahájení prací, nebo předání Díla, tj. za prodlení v termínech dle bodu 4.1, 4.2 nebo 4.3 smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených v reklamačním protokolu, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků.

6.2 V případě neoprávněného prodlení Objednatele s úhradou faktury náleží Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za Dílo nebo jeho část.

7 Staveniště

7.1 Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle bodu 4.1 této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu.

7.4 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

7.5 Zhotovitel se zavazuje omezit provádění Díla na místo provádění Díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8 Provádění Díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1** Objednatel předá po uzavření této smlouvy Zhotoviteli kopii jednoho kompletního sady projektové dokumentace.
- 8.2** Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit Objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.
- 8.3** Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené a bezvadné Dílo převzít.
- 8.4** Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.5** Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící technický dozor.
- 8.6** Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7** Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu Objednatel nevyplývá, že musí takový krok s Objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.
- 8.8** Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na Objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
- 8.9** Stanovení organizace kontrolních dnů:
- Pravidelné kontrolní dny se budou konat 1x týdně, popř. vícekrát za týden, na základě výzvy Objednatele. O kontrolních dnech bude učiněn zápis do stavebního deníku nebo samostatný zápis.
 - Kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby na kontrolních dnech, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 - O zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem Objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.
- 8.10** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen, na žádost Objednatele, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací a předat 1x na CD ve formátu .jpg Objednateli při předání Díla.
- 8.11** Zhotovitel není oprávněn, bez souhlasu Objednatele, nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním Díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny Objednatele.
- 8.12** Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a

jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

8.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla.

8.14 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda nebo nemajetková újma, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.15 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- Zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy.
- Vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského dozoru stavby.
- Zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
- Zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště.
- Za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové újmy způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost Zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí).
- Přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.16 Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací Díla Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující Dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

8.17 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí Zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.18 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny Objednatelem. Změnu subdodavatele je Zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení Objednateli nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dnů před zahájením stavby s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele.

8.19 Pro veškeré změny, oproti zadávací dokumentaci, budou Zhotovitelem vypracovány změnové listy číslované souvislou řadou.

8.20 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných Objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje Zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství Zhotovitel nahlásí nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před zahájením užívání veřejného

prostranství na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.21 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel toto povinen oznámit bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu Díla. Do dosažení dohody o potřebné změně Díla je Zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit za předpokladu, že tak Objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

8.22 Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započítím provedení Díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v bod 8.21, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část Díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

8.23 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

8.24 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů, včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.25 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deset) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.26 Dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací
Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je oprávněn navrhnout a použít takové řešení a materiály, které umožní využití obnovitelných zdrojů a recyklovaných surovin, za podmínky, že doloží příslušné doklady o splnění vlastností dle stavebního povolení a předepsaných ve schválené projektové dokumentaci.
V souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel bude dodržovat minimální standardy plynoucí z právního řádu.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1 Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení Díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením Díla souvisejících, a to za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení Díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá Zhotovitel Objednateli.

10 Zkoušky

10.1 Zhotovitel provede pro Dílo veškerá kontrolní měření.

10.2 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se Zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

10.3 Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení Díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného Díla.

10.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel Objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

10.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného Díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení Zhotovitel sám.

11 Stavební deník

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti Zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a platnými prováděcími předpisy, zejména pak o dokumentaci staveb. Dále je Zhotovitel povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace Díla vzniknou.

11.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO Zhotovitele,
- název, sídlo, IČO Objednatele,
- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o Dílo.

12 Předání a převzetí Díla

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného Díla Objednateli v místě plnění. Po dokončení Díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla nejméně 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla se rozumí:

- provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí Díla musí předcházet:

- Provedení zkušebního provozu, pokud jej Objednatel požaduje.
- Technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly Díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl Zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí Díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané Dílo“). V případě, že je předávané Dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

12.6 K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby, a to vždy ve 3 vyhotoveních včetně geometrického zaměření Díla.
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou.
- Provozní řády.
- Zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho partnery.
- Zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN.
- Zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla včetně fotodokumentace.
- Seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného Díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.
- Návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních.
- Úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů.
- Zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení.
- Deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci.
- Stavební a montážní deníky.
- Doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- Další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání Díla a dispozici s ním.
- Fotodokumentaci průběžně pořízenou během stavby Díla (řádně datovanou a popsanou).

12.7 Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud:

- Vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel, navzdory upozornění Zhotovitele, trval.
- Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané Dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však, podle odborného názoru Objednatele, samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného Díla, pokud se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap, a následně předávaného Díla, se pořídí protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného Díla,
- zhodnocení kvality předávaného Díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen Zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud Objednatel odmítl převzít předávané Dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané Dílo Objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze, po dohodě smluvních stran, provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které Objednatel předávané Dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že Objednatel předávané Dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že Objednatel oprávněně nepřevzal předávané Dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným Objednatелеm školení ohledně provozu a údržby Díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí Díla Objednatелеm, nebo nejpozději do 21 (slovy: jednadvaceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel určí své pracovníky ke školení.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného Díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení Díla nese Zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na Objednatele předáním a převzetím Díla.

14 Záruky

14.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel dále zodpovídá za vady Díla, které se projeví v záruční době.

14.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla, a to v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišťovacích protokolů dle bodu 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany Zhotovitele záruka za vady a nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u Zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude Objednatелеm

uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené Objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod Zhotovitele a Objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě Zhotovitel písemně předá Objednateli.

14.6 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému Zhotoviteli vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Vyšší moc

15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran, a lze je současně považovat za nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ust. § 2913 občanského zák.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, resp. nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ust. § 2913 občanského zák., strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně a důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:

- Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku 4 této smlouvy, které bude delší než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů.
- Prodlení Objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta.
- Jestliže předmět Díla či jeho část předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno Objednatelem Dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
- Jestliže Zhotovitel nezačal provádění do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle.
- Jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla podle bodu 4.5 této smlouvy.
- Jestliže Zhotovitel, přes písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele.
- Jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.16 této smlouvy.
- Jestliže Zhotovitel jiným závažným způsobem porušuje své závazky vyplývající z této smlouvy, popř. ze souvisejících právních předpisů.
- Jestliže bude Zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele na základě návrhu věřitele Zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro Zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude Zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona.
- Vstup Zhotovitele do likvidace.
- Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části Zhotovitelem, na základě, které Zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- Jestliže je Objednatel v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů,
- Bude-li naplněn výpovědní důvod dle čl. 15 této smlouvy.

16.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku, tj. jako postoupení smlouvy.

18 Závěrečná ustanovení

18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18.4 této smlouvy.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností Objednatele např. vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

18.3 Smluvní strany si ujednaly, v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud Objednatele.

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

18.5 Tato smlouva je uzavírána elektronicky nebo v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha – Oceněný položkový rozpočet

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně

Ejpovice

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Martin
Hurajčík

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
Starosta



.....
Petr Myslivec a Miroslav Paul
-na základě pověření k zastupování zhotovitele-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKB32E

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

IČ: 00254061

DIČ: CZ00254061

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Projektční kancelář Ing.Škubalová

IČ: 13890450

DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel:

Straka

IČ: 116286268

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

34 942 404,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 942 404,61	7 337 904,97
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

42 280 309,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKB32E

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Místo: Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Město Mariánské Lázně Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Straka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

34 942 404,61 42 280 309,58

SKB3201	SO 101 Komunikace	23 568 370,79	28 517 728,66	STA
SKB3202	SO 301 Dešťová kanalizace	6 670 500,04	8 071 305,05	STA
SKB3203	SO 302 Vodovodní přípojky k pítům	364 052,32	440 503,31	STA
SKB3204	SO 401 Veřejné osvětlení	1 613 890,83	1 952 807,90	STA
SKB3205	SO 402 Rozvody elektro	1 670 473,86	2 021 273,37	STA
SKB3206	SO 801 Sadové úpravy	122 850,36	148 648,94	STA
SKB3207	VON	932 266,41	1 128 042,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt:

SKB3201 - SO 101 Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2025

IČ:

00254061

DIČ:

CZ00254061

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

13890450

DIČ:

CZ5651090258

IČ:

116286268

DIČ:

CZ5501101551

Cena bez DPH

23 568 370,79

DPH základní
snížená

Základ daně
23 568 370,79
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 949 357,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 517 728,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3201 - SO 101 Komunikace

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025
Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová
Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		23 568 370,79
HSV - Práce a dodávky HSV		23 550 923,90
1 - Zemní práce		4 406 841,96
2 - Zakládání		371 759,47
4 - Vodorovné konstrukce		1 461 866,44
5 - Komunikace pozemní		11 727 557,59
8 - Trubní vedení		1 044 185,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 244 602,17
997 - Přesun sutě		939 999,88
998 - Přesun hmot		354 111,18
PSV - Práce a dodávky PSV		17 446,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		17 446,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3201 - SO 101 Komunikace

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 568 370,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 550 923,90

D 1

Zemní práce

4 406 841,96

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	448,500	39,38	17 661,93	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111					
		VV	448,5		448,500			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		448,500			
2	K	113106011R	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky vč.napaletování	m2	337,500	60,51	20 422,13	
		VV	337,5		337,500			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		337,500			
3	K	113106023R	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby vč.napaletování	m2	1 855,000	55,68	103 286,40	
		VV	1855		1 855,000			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		1 855,000			
4	K	113106051	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého	m2	223,600	57,99	12 966,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106051					
		VV	279,5*0,8		223,600			
		VV	Žlab, dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		223,600			
5	K	113106061	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	37,000	53,54	1 980,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106061					
		VV	37		37,000			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		37,000			
6	K	113106061R	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého vč. napaletování	m2	41,000	60,51	2 480,91	
		VV	41		41,000			
		VV	dle výpisu hl.výměr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			41,000			
7	K	113106071R	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva vč.napaletování	m2	194,000	55,68	10 801,92	
VV		194			194,000			
VV		dle výpisu hl.výměr						
VV		Součet			194,000			
8	K	113107177	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	198,000	244,78	48 466,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107177						
VV		198			198,000			
VV		tl. 280 mm , dle výpisu hl.výměr						
VV		Součet			198,000			
9	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	850,000	32,40	27 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222						
VV		350+500			850,000			
VV		dosypání vjezdů během výst.						
VV		celk.tl. 750 mm						
VV		Součet			850,000			
10	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4 899,000	43,20	211 636,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223						
VV		tl. 280 mm						
VV		4572+327			4 899,000			
VV		dle výpisu hl.výměr						
VV		Součet			4 899,000			
11	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	850,000	51,84	44 064,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107225						
VV		350+500			850,000			
VV		dosypání vjezdů,vstupů a komun ŠD během výstavby						
VV		celk.tl. 750 mm						
VV		Součet			850,000			
12	K	113154551	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	4 535,000	18,14	82 264,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154551						
VV		4535			4 535,000			
VV		dle výpisu hl.výměr						
VV		Součet			4 535,000			
13	K	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	4 535,000	55,99	253 914,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558						
VV		4535			4 535,000			
VV		celk.tl. 130 mm, dle výpisu hl.výměr						
VV		Součet			4 535,000			
14	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých kamenných	m	886,500	76,79	68 074,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112						
VV		886,5			886,500			
VV		dle výpisu hl.výměr						
VV		Součet			886,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	272,000	42,08	11 445,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
		VV	272		272,000			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		272,000			
16	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 013,300	64,80	260 061,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452206					
		VV	1150,4		1 150,400			
		VV	dle tab.kubatur					
		VV	2577+285,9		2 862,900			
		VV	pro sanace					
		VV	Součet		4 013,300			
17	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	284,308	591,97	168 301,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351104					
		VV	0,37*768,4		284,308			
		VV	pro trativod , dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		284,308			
18	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	516,750	591,97	305 900,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351254					
		VV	1*1,5*344,5		516,750			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		516,750			
19	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	68,000	591,97	40 253,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351254					
		VV	34*2*1*1		68,000			
		VV	pro UV					
		VV	Součet		68,000			
20	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	448,500	24,00	10 764,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111					
21	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	4 036,500	2,40	9 687,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119					
		VV	448,5*(15-6)		4 036,500			
		VV	Součet		4 036,500			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 882,358	82,28	401 720,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	4013,3		4 013,300			
		VV	516,75		516,750			
		VV	68+284,308		352,308			
		VV	Součet		4 882,358			
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24 411,790	10,67	260 473,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
		VV	4882,358*5		24 411,790			
		VV	Součet		24 411,790			
24	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	448,500	24,00	10 764,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167102111					
25	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	337,000	182,99	61 667,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		337		337,000			
	VV		dosypání vjezdů,vstupů a komun. pro umožnění obsluhy během výstavby z nákup.materiálů					
	VV		Součet		337,000			
26	M	583441711	šterkodrt'	t	674,000	124,79	84 108,46	
	VV		337*2 "Přepočtené koeficientem množství		674,000			
	VV		Součet		674,000			
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 788,244	119,99	1 054 501,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		4882,358*1,8		8 788,244			
	VV		Součet		8 788,244			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 882,358	12,96	63 275,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		4882,358		4 882,358			
	VV		Součet		4 882,358			
29	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	344,500	182,99	63 040,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		344,5*1*1		344,500			
	VV		z nákup.materiálu , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		344,500			
30	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	689,000	239,98	165 346,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		344,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		689,000			
	VV		Součet		689,000			
31	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	108,400	182,99	19 836,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		z nákup.mater., dle tab.kubatur					
	VV		108,4		108,400			
	VV		Součet		108,400			
32	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	216,800	416,37	90 269,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		108,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		216,800			
	VV		Součet		216,800			
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	103,350	155,99	16 121,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		344,5*1*0,3		103,350			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		103,350			
34	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	206,700	416,37	86 063,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		103,35*2 "Přepočtené koeficientem množství		206,700			
	VV		Součet		206,700			
35	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	929,000	34,14	31 716,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
	VV		929		929,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		929,000			
36	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	91,900	989,93	90 974,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		919*0,1		91,900			
	VV		Součet		91,900			
37	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	929,000	24,74	22 983,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		929		929,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		929,000			
38	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,580	179,99	3 344,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		929*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,580			
	VV		Součet		18,580			
39	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	710,000	15,36	10 905,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951113					
	VV		710		710,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		710,000			
40	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	8 320,300	18,96	157 752,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		953		953,000			
	VV		3912		3 912,000			
	VV		352,9		352,900			
	VV		2775,4		2 775,400			
	VV		327		327,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		8 320,300			
D 2			Zakládání				371 759,47	
41	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150 s vyústěním	m	768,400	476,08	365 819,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752412					
	VV		768,4		768,400			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		768,400			
42	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm	m	58,300	54,00	3 148,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991113					
	VV		58,3		58,300			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		58,300			
43	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	61,215	45,60	2 791,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		58,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		61,215			
	VV		Součet		61,215			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 461 866,44	
44	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	68,900	1 041,88	71 785,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		344,5*1*0,2		68,900			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		68,900			
45	K	463211001R	Sanace z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	2 486,550	559,04	1 390 080,91	
	VV		3912*0,5		1 956,000			
	VV		komun					
	VV		953*0,2		190,600			
	VV		park.stání					
	VV		327*0,5		163,500			
	VV		autobusová zast.					
	VV		24*0,5		12,000			
	VV		328,9*0,5		164,450			
	VV		vjezd kostka , vjezd bet.dl.					
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		2 486,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	11 727 557,59				
46	K	564681119R	Podklad z kameniva hrubého drceného PDK vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm - sanace	m2	20,000	315,46	6 309,20	
	VV		20		20,000			
	VV		vjezd asf, dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		20,000			
47	K	564710109R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm se zakalením	m2	7,400	131,63	974,06	
	VV		7,4		7,400			
	VV		zesil.chodník, dle výpisu hl. výměr					
	VV		Součet		7,400			
48	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠDA s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,400	114,59	847,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011					
	VV		7,4		7,400			
	VV		zesil.chodník , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		7,400			
49	K	564831009R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm - sanace	m2	5 544,900	113,03	626 740,05	
	VV		3912		3 912,000			
	VV		komun					
	VV		953		953,000			
	VV		park.stání					
	VV		327		327,000			
	VV		zastávka					
	VV		24		24,000			
	VV		vjezd - kostka					
	VV		328,9		328,900			
	VV		vjezd bet.dl.					
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		5 544,900			
50	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠDA s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,400	157,43	1 164,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	VV		7,4		7,400			
	VV		zesil.chodník					
	VV		Součet		7,400			
51	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	44,100	213,17	9 400,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		20,1		20,100			
	VV		24		24,000			
	VV		2 vrstvy, vjezd kostka , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		44,100			
52	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,000	217,43	8 697,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		20*2		40,000			
	VV		2 vrstvy , vjezd asphalt , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		40,000			
53	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	808,000	221,75	179 174,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		404*2		808,000			
	VV		2 vrstva chodník , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		808,000			
54	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	624,800	221,75	138 549,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		295,9		295,900			
	VV		328,9		328,900			
	VV		2 vrstvy , vjezd bet.dl, dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		624,800			
55	K	564851111a	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm zhut. 100 MPa	m2	3 912,000	217,43	850 586,16	
	VV		3912		3 912,000			
	VV		komun , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		3 912,000			
56	K	564851111a	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm zhut. 100 MPa	m2	720,000	217,43	156 549,60	
	VV		720		720,000			
	VV		park.stání , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		720,000			
57	K	564851111b	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm zhut. 70 MPa	m2	3 912,000	217,43	850 586,16	
	VV		3912		3 912,000			
	VV		komun					
	VV		Součet		3 912,000			
58	K	564851111b	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm zhut. 70 MPa	m2	720,000	217,43	156 549,60	
	VV		720		720,000			
	VV		park.stání					
	VV		Součet		720,000			
59	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	327,000	325,42	106 412,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	VV		327		327,000			
	VV		zastávka , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		327,000			
60	K	5651351111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 279,000	270,23	886 084,17	
	VV		3279		3 279,000			
	VV		komun, dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		3 279,000			
61	K	5651351111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	720,000	340,29	245 008,80	
	VV		720		720,000			
	VV		park.stání					
	VV		Součet		720,000			
62	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	20,000	661,73	13 234,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165112					
	VV		20		20,000			
	VV		vjezd asfalt , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		20,000			
63	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	71,050	447,93	31 825,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		71,05		71,050			
	VV		oprava komun. , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		71,050			
64	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	307,000	447,93	137 514,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		zastávka , dle výpisu hl.výměr					
	VV		307		307,000			
	VV		Součet		307,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	5732111081	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0, 35 kg/m2	m2	3 279,000	13,80	45 250,20	
	VV		3279		3 279,000			
	VV		2 vrstvy , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		3 279,000			
66	K	5732111081	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0, 35 kg/m2	m2	720,000	13,80	9 936,00	
	VV		720		720,000			
	VV		park.stání , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		720,000			
67	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2	m2	20,000	13,80	276,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107					
	VV		20		20,000			
	VV		vjezd asfalt , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		20,000			
68	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	369,58	7 391,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
	VV		20		20,000			
	VV		asfaltový vjezd					
	VV		Součet		20,000			
69	K	5771341411	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ PMB 45/80-65 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	720,000	382,73	275 565,60	
	VV		720		720,000			
	VV		park.stání , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		720,000			
70	K	5771341411	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ PMB 45/80-65 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 279,000	310,07	1 016 719,53	
	VV		3279		3 279,000			
	VV		komun, dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		3 279,000			
71	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 279,000	376,87	1 235 756,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142					
	VV		3279		3 279,000			
	VV		komun, dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		3 279,000			
72	K	58114114R	Kryt cementobetonový vyztužený silničních komunikací skupiny CB I tl. 250 mm včetně bednění	m2	251,000	3 779,75	948 717,25	
	VV		251		251,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		251,000			
73	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	20,100	825,64	16 595,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
	VV		20,1		20,100			
	VV		ze stáv. očištěné ,konstr. vjezdu , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		20,100			
74	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	1 335,900	825,64	1 102 972,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
	VV		404+230		634,000			
	VV		chodník , 80 % za stáv.očištěné , dle výpisu hl.výměr					
	VV		600		600,000			
	VV		nahrazení bet. dlažby					
	VV		101,9		101,900			
	VV		nahrazení bet. dlažby ve vjezdu					
	VV		Součet		1 335,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	58381014	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm</i>	m2	1 018,916	1 798,68	1 832 703,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		404*0,2*1,02		82,416			
	VV		20 % dodávka					
	VV		230*1,02		234,600			
	VV		100% dodávka					
	VV		600		600,000			
	VV		nahrazení bet. dlažby					
	VV		101,9		101,900			
	VV		nahrazení bet. dlažby ve vjezdu					
	VV		Součet		1 018,916			
76	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,200	338,31	3 450,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		10,2		10,200			
	VV		kontrast.pás , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		10,200			
77	M	59245008	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	10,506	294,58	3 094,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,506			
	VV		Součet		10,506			
78	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	78,200	338,31	26 455,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120					
	VV		78,2		78,200			
	VV		signál.pás , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		78,200			
79	M	59245006	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	80,546	391,04	31 496,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		78,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		80,546			
	VV		Součet		80,546			
80	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	1 764,000	338,31	596 778,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211123					
	VV		1764		1 764,000			
	VV		chodník ze stávající bet. dlažby ,dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		1 764,000			
83	K	596211124	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	1 764,000	47,10	83 084,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211124					
84	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	21,000	354,41	7 442,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211220					
	VV		21		21,000			
	VV		signál.pás , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		21,000			
85	M	59245226	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	21,630	411,67	8 904,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		21,630			
	VV		Součet		21,630			
86	K	596211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	194,000	354,41	68 755,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211222					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		194		194,000			
	VV		kladení stávající dlažby do vjezdu					
	VV		Součet		194,000			
	D	8	Trubní vedení				1 044 185,21	
88	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	266,500	232,50	61 961,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123					
	VV		266,5		266,500			
	VV		34 ks , dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		266,500			
89	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	274,495	341,85	93 836,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		266,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		274,495			
	VV		Součet		274,495			
90	K	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	32,000	542,15	17 348,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877375122					
	VV		32		32,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		32,000			
91	M	28611710R	nalepovací odbočná tvarovka vč. navrtávky	kus	32,000	1 895,87	60 667,84	
92	K	89594001R	Zřízení vpusti uliční z betonových dílců , vč. materiálu , mříže 500/500 mm a připojení	kus	2,000	12 935,89	25 871,78	
	VV		2		2,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		2,000			
93	K	89594009R	Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	20,000	2 966,20	59 324,00	
	VV		20		20,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		20,000			
94	K	895941109R	Osazení vpusti chodníkové	kus	2,000	5 309,04	10 618,08	
	VV		2		2,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		2,000			
95	M	59224309R	vpust' chodníková	kus	2,000	13 439,10	26 878,20	
96	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	32,000	1 364,96	43 678,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941341					
	VV		32		32,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		32,000			
97	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	32,000	383,97	12 287,04	CS ÚRS 2024 02
98	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	32,000	846,89	27 100,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351					
99	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	32,000	353,98	11 327,36	CS ÚRS 2024 02
100	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	32,000	1 176,74	37 655,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362					
101	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	32,000	317,98	10 175,36	CS ÚRS 2024 02
102	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	32,000	1 203,98	38 527,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941367					
103	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	32,000	1 453,10	46 499,20	CS ÚRS 2024 02
104	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu na betonové šachtě	kus	37,000	7 392,51	273 522,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133111					
	VV		37		37,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	899133131R	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na plastové rouře teleskopického	kus	5,000	3 200,79	16 003,95	
	VV		5		5,000			
	VV		plyn šoupě					
	VV		Součet		5,000			
106	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	32,000	1 440,92	46 109,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	VV		32		32,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		32,000			
107	M	55241040	mříž litinová 600/40T, D400	kus	32,000	2 999,80	95 993,60	CS ÚRS 2024 02
108	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	32,000	899,94	28 798,08	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 244 602,17	
109	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	779,95	3 119,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		4		4,000			
	VV		přemístění IJ4a,IP13c,P6					
	VV		Součet		4,000			
110	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	16,000	179,99	2 879,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		nové zn, dle výpisu hl.výměr					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
111	M	40445623	informativní značky provozní IP6	kus	2,000	959,93	1 919,86	CS ÚRS 2024 02
112	M	404456251	informativní značky provozní IP12	kus	3,000	1 019,93	3 059,79	
113	M	40445650	dodatkové tabulky E13	kus	3,000	959,94	2 879,82	CS ÚRS 2024 02
114	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky C4a	kus	4,000	1 079,93	4 319,72	CS ÚRS 2024 02
115	M	40445642	informativní značky směrové Z4b	kus	4,000	959,93	3 839,72	CS ÚRS 2024 02
116	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	9,000	839,94	7 559,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		9		9,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		9,000			
117	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	839,94	7 559,46	CS ÚRS 2024 02
118	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	9,000	647,96	5 831,64	CS ÚRS 2024 02
119	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	9,000	95,99	863,91	CS ÚRS 2024 02
120	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	9,000	18,00	162,00	CS ÚRS 2024 02
121	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	371,700	30,00	11 151,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112					
	VV		371,7		371,700			
	VV		V1a					
	VV		Součet		371,700			
122	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	443,080	30,00	13 292,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112					
123	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	384,000	60,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121112					
124	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	133,250	60,00	7 995,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121122					
125	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	83,000	263,98	21 910,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
		VV	56,2		56,200			
		VV	V7a					
		VV	2,7		2,700			
		VV	V 10f					
		VV	24,1		24,100			
		VV	V13					
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		83,000			
126	K	915211112	Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	371,700	60,00	22 302,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
		VV	371,7		371,700			
		VV	V1a					
		VV	Součet		371,700			
127	K	915211112	Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	443,080	60,00	26 584,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
		VV	443,08		443,080			
		VV	V4					
		VV	Součet		443,080			
128	K	915221112	Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	384,000	119,99	46 076,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221112					
		VV	49,9		49,900			
		VV	V4					
		VV	334,1		334,100			
		VV	V10d					
		VV	Součet		384,000			
129	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	133,250	119,99	15 988,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122					
		VV	91,1		91,100			
		VV	V2b					
		VV	42,15		42,150			
		VV	V4					
		VV	Součet		133,250			
130	K	915231112	Vodorovné dopravní značení taženým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	83,000	479,97	39 837,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
131	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1 332,030	3,60	4 795,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
		VV	371,7		371,700			
		VV	91,1		91,100			
		VV	443,08		443,080			
		VV	42,15		42,150			
		VV	49,9		49,900			
		VV	334,1		334,100			
		VV	Součet		1 332,030			
132	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	83,000	36,00	2 988,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
133	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	808,500	309,30	250 069,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
		VV	808,5		808,500			
		VV	dle výpisu hl.výměr					
		VV	Součet		808,500			
134	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	81,659	1 883,87	153 834,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		808,5*0,1*1,01		81,659			
	VV		Součet		81,659			
135	K	916132113R	Osazení silniční obruby z kamenných krajiníků s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	347,000	493,55	171 261,85	
	VV		347		347,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		347,000			
136	M	58380220	<i>krajiník kamenný žulový silniční 110x250</i>	m	350,470	623,96	218 679,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		347*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		350,470			
	VV		Součet		350,470			
137	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	63,000	425,86	26 829,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		63		63,000			
	VV		dle výpisu hů.výměr					
	VV		Součet		63,000			
138	M	59217036	<i>obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní</i>	m	63,630	117,59	7 482,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		63*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		63,630			
	VV		Součet		63,630			
139	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	815,000	711,04	579 497,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113					
	VV		815		815,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		815,000			
140	M	58380003	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm vč. obloukových</i>	m	493,890	1 194,10	589 754,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		815*0,6*1,01		493,890			
	VV		40 % stávající očištěné obruby					
	VV		Součet		493,890			
141	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	108,000	667,90	72 133,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		108		108,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		108,000			
142	M	58380005R	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x 300mm vč. obloukových</i>	m	110,160	1 321,80	145 609,49	
	VV		108*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		110,160			
	VV		Součet		110,160			
143	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	619,300	383,11	237 260,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
	VV		101,3		101,300			
	VV		L					
	VV		518		518,000			
	VV		P					
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		619,300			
144	M	59217001	<i>obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm</i>	m	625,493	60,15	37 623,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		619*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		625,493			
	VV		Součet		625,493			
145	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,690	3 406,86	94 335,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		(815+108)*0,3*0,1		27,690			
	VV		Součet		27,690			
146	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	6 653,880	42,48	282 656,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123 5544,9*1,2 dle výpisu hl.výměr Součet		6 653,880 6 653,880			
147	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	63,500	60,00	3 810,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221 63,5 Součet		63,500 63,500			
148	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	63,500	37,20	2 362,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735114 63,5 tl. 180 mm , dle výpisu hl.výměr Součet		63,500 63,500			
149	K	936001002	Přesun prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	41,000	329,33	13 502,53	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936001002 41 dle výpisu hl.výměr Součet		41,000 41,000			
150	K	936001009R	Přesun zastávky	kus	1,000	3 359,77	3 359,77	
			VV VV VV					
			1 dle výpisu hl.výměr Součet		1,000 1,000			
151	K	938902009R	Čištění žlabů liniového odvodnění , s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	51,700	89,18	4 610,61	
			VV VV VV					
			51,7 dle výpisu hl.výměr Součet		51,700 51,700			
152	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	886,500	53,84	47 729,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024442 886,5 Součet		886,500 886,500			
153	K	979071031	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým nebo cementovou maltou	m2	337,500	65,91	22 244,63	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071031 337,5 Součet		337,500 337,500			
D 997 Přesun sutě							939 999,88	
154	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 512,025	37,20	130 647,33	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 3752,726 -240,701 Součet		3 752,726 -240,701 3 512,025			
155	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	884,000	37,20	32 884,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 850*0,75 850*0,29 dosypání během výstavby Součet		637,500 246,500 884,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	49 168,350	3,60	177 006,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	3512,025*14		49 168,350			
		VV	Součet		49 168,350			
157	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12 376,000	3,60	44 553,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	884*14		12 376,000			
		VV	dosypání během výstavby					
		VV	Součet		12 376,000			
158	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	240,701	54,00	12 997,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
		VV	37*0,32		11,840			
		VV	223,6*0,417		93,241			
		VV	kostky					
		VV	272*0,04		10,880			
		VV	obruba bet					
		VV	198*0,63		124,740			
		VV	vyzt.beton					
		VV	Součet		240,701			
159	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 369,814	7,20	24 262,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
		VV	240,701*14		3 369,814			
		VV	Součet		3 369,814			
160	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3 512,025	18,51	65 007,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
		VV	3512,025		3 512,025			
		VV	Součet		3 512,025			
161	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	884,000	18,51	16 362,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
		VV	884		884,000			
		VV	dosyp.během výstavby					
		VV	Součet		884,000			
162	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	240,701	21,60	5 199,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
		VV	240,701		240,701			
		VV	Součet		240,701			
163	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,880	119,99	1 305,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615					
		VV	10,88		10,880			
		VV	Součet		10,880			
164	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	124,740	419,97	52 387,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					
		VV	124,74		124,740			
		VV	Součet		124,740			
165	K	997221655R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,081	119,99	12 608,67	
		VV	11,84+93,241		105,081			
		VV	Součet		105,081			
166	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 156,060	119,99	258 705,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3512,025		3 512,025			
	VV		odpočet frézov.drti					
	VV		-4535*0,23		-1 043,050			
	VV		-4535*0,069		-312,915			
	VV		Součet		2 156,060			
167	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	884,000	119,99	106 071,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	VV		884		884,000			
	VV		dosypání během výstavby					
	VV		Součet		884,000			
	D	998	Přesun hmot				354 111,18	
168	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	578,254	612,38	354 111,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 446,89	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 446,89	
169	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	160,000	61,59	9 854,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		160*1		160,000			
	VV		dle výpisu hl.výměr					
	VV		Součet		160,000			
170	M	28323509	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 4mm	m2	195,360	38,40	7 501,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		160*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		195,360			
	VV		Součet		195,360			
171	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,124	731,18	90,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt: SKB3202 - SO 301 Dešťová kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

IČ: 116286268
DIČ: CZ5501101551

Cena bez DPH		6 670 500,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 670 500,04	21,00%	1 400 805,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 071 305,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt: **SKB3202 - SO 301 Dešťová kanalizace**

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 670 500,04
HSV - Práce a dodávky HSV		6 670 500,04
1 - Zemní práce		3 056 590,96
2 - Zakládání		200 695,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce		613 115,64
4 - Vodorovné konstrukce		245 364,08
5 - Komunikace pozemní		3 789,99
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 927 844,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 246,38
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		10 845,30
998 - Přesun hmot		600 007,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3202 - SO 301 Dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 670 500,04

D HSV Práce a dodávky HSV

6 670 500,04

D 1 Zemní práce

3 056 590,96

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	50,000	96,55	4 827,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	56,05	560,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,200	412,53	907,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401								
VV 1,1*2					2,200			
VV horkovod								
VV Součet					2,200			
4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	4,700	345,58	1 624,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405								
VV 1,4					1,400			
VV 1,1*3					3,300			
VV voda								
VV Součet					4,700			
5	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,200	644,72	1 418,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412								
VV 1,1*2					2,200			
VV kanál								
VV Součet					2,200			
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,500	333,70	5 172,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
VV silnoproud								
VV 1,4*4					5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*9		9,900			
	VV		Součet		15,500			
7	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	8,000	451,41	3 611,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001422						
	VV		slaboproud					
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,1*6		6,600			
	VV		Součet		8,000			
8	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	6,513	829,39	5 401,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203						
	VV		přikopání pro šachty					
	VV		2,345*1,24*(1,24-1,1)*16		6,513			
	VV		Součet		6,513			
9	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	211,472	564,80	119 439,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351204						
	VV		ORL1,2					
	VV		2,67*2,67*2,88		20,531			
	VV		5*4,68*4,63		108,342			
	VV		5*3,746*4,41		82,599			
	VV		Součet		211,472			
10	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	987,546	615,56	607 893,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354206						
	VV		2,15*17,5*1,25		47,031			
	VV		2,449*272,65*1,1		734,492			
	VV		1,664*104,93*1,1		192,064			
	VV		1,41*9*1,1		13,959			
	VV		Součet		987,546			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	180,830	641,48	115 998,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101						
	VV		(6,513+211,472+987,546)*0,15		180,830			
	VV		15 %					
	VV		Součet		180,830			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	374,587	161,99	60 679,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101						
	VV		1,41*9*2		25,380			
	VV		1,664*104,93*2		349,207			
	VV		Součet		374,587			
13	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 437,955	291,58	419 278,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102						
	VV		2,15*17,5*2		75,250			
	VV		2,499*272,65*2		1 362,705			
	VV		Součet		1 437,955			
14	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	31,046	291,58	9 052,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102						
	VV		(2,67+2,72)*2*2,88		31,046			
	VV		ORL2					
	VV		Součet		31,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	151101103	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m	m2	121,950	397,41	48 464,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101103					
		VV	ORL1					
		VV	(5,05+8,44)*2*(4,63+4,41)/2		121,950			
		VV	Součet		121,950			
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	374,587	99,89	37 417,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
		VV	374,587		374,587			
		VV	Součet		374,587			
17	K	151101112	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 437,955	151,19	217 404,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
		VV	1437,955		1 437,955			
		VV	Součet		1 437,955			
18	K	151101112	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	31,046	151,19	4 693,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
19	K	151101113	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	121,950	197,63	24 100,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101113					
20	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	546,480	107,99	59 014,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123					
		VV	546,48		546,480			
		VV	pro zásyp					
		VV	Součet		546,480			
21	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	659,051	376,89	248 389,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	6,513+211,472+987,546		1 205,531			
		VV	výkop					
		VV	-546,48		-546,480			
		VV	zásyp					
		VV	Součet		659,051			
22	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 295,255	28,51	93 947,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
		VV	659,051*5		3 295,255			
		VV	Součet		3 295,255			
23	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	546,480	79,70	43 554,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 186,292	359,98	427 041,39	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	659,051*1,8		1 186,292			
		VV	Součet		1 186,292			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	659,051	23,65	15 586,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	659,051		659,051			
		VV	Součet		659,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	546,480	169,55	92 655,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	1003,804+6,513		1 010,317			
		VV	-463,837		-463,837			
		VV	Součet		546,480			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	146,055	169,55	24 763,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	ORL1,2					
		VV	211,472		211,472			
		VV	vytl.zemina					
		VV	-3,14*0,7375*0,7375*2,68		-4,577			
		VV	-3,14*1,5*1,5*4,43		-31,298			
		VV	-3,14*1,22*1,22*4,21		-19,676			
		VV	-9,866		-9,866			
		VV	podsyyp					
		VV	Součet		146,055			
28	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	248,294	539,96	134 068,83	CS ÚRS 2024 02
		VV	146,055*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		248,294			
		VV	Součet		248,294			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	243,001	253,78	61 668,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	278,13*0,6*1,1		183,566			
		VV	42,22*0,8*1,4		47,286			
		VV	39,89*0,55*1,1		24,133			
		VV	35,07*0,6*1,1		23,146			
		VV	8,07*0,6*1,1		5,326			
		VV	potrubí					
		VV	-3,14*0,25*0,25*42,22		-8,286			
		VV	-3,14*0,15*0,15*(278,13+35,07+8,07)		-22,698			
		VV	-3,14*0,275*0,275*39,89		-9,472			
		VV	Součet		243,001			
30	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	486,002	345,58	167 952,57	CS ÚRS 2024 02
		VV	243,001*2 "Přepočtené koeficientem množství		486,002			
		VV	Součet		486,002			
D		2	Zakládání					200 695,08
31	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	404,000	496,77	200 695,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752411					
		VV	17,5+272,5+105+9		404,000			
		VV	Součet		404,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					613 115,64
32	K	326218331	Obkladní zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníkových (kyklopské zdivo) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	0,837	2 343,44	1 961,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/326218331					
		VV	(0,2+1,1+1,325+0,25)*0,97*0,3		0,837			
		VV	Součet		0,837			
33	K	326218391	Obkladní zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	0,837	2 343,44	1 961,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/326218391					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	327313219	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	11,736	4 989,26	58 553,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327313219					
		VV	VYÚSTĚNÍ					
		VV	(1,27-0,87)*0,7*(0,225+1,35+1,25+0,35)		10,591			
		VV	0,97*(1,675+1,075+0,2)*0,4		1,145			
		VV	Součet		11,736			
35	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	10,004	936,30	9 366,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211					
		VV	0,4*(0,225+1,35+0,9+0,35+1,25+1,775)		2,340			
		VV	0,97*(1,775+1,25+0,35+1,35+0,225)		4,802			
		VV	0,97*(1,65+1,1+0,2)		2,862			
		VV	vyústění					
		VV	Součet		10,004			
36	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	10,004	412,53	4 126,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221					
37	K	38212212R	Montáž prefabrikovaných jímek ze železobetonu šířky do 3 m	kus	1,000	39 201,36	39 201,36	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
38	M	5624166R	kalová jímka 10 m3	kus	1,000	50 216,63	50 216,63	
39	K	386120103	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtok 6-10 l/s	kus	1,000	3 455,76	3 455,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386120103					
40	M	59432177R	odlučovač ropných látek ŽB, průtok 10L/s, DN 160, bez desky	kus	1,000	86 718,16	86 718,16	
41	K	386120111	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtok 100 l/s	kus	1,000	8 520,63	8 520,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386120111					
42	M	59432191R	odlučovač ropných látek ŽB, průtok 100L/s, DN 400, včetně desky	kus	1,000	349 032,52	349 032,52	
D 4 Vodorovné konstrukce							245 364,08	
43	K	4515411111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16/32 mm	m3	91,284	1 501,10	137 026,41	
		VV	(278,16+39,89+35,07+8,07)*1,1*0,2		79,462			
		VV	42,22*1,4*0,2		11,822			
		VV	při rozbředlém podloží					
		VV	Součet		91,284			
44	K	4515411111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16/32 mm	m3	0,311	1 501,09	466,84	
		VV	pod výústění					
		VV	(0,225+0,2+1,775+0,55+0,35+0,35)*0,6*0,15		0,311			
		VV	Součet		0,311			
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	48,594	1 349,91	65 597,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV	42,22*1,4*0,15		8,866			
		VV	(278,13+39,89+35,07+8,07)*1,1*0,1		39,728			
		VV	Součet		48,594			
46	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,866	1 349,91	13 318,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV	ORL1,2					
		VV	8,44*5*0,2		8,440			
		VV	2,67*2,67*0,2		1,426			
		VV	Součet		9,866			
47	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	16,000	1 014,05	16 224,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
48	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	353,14	1 765,70	CS ÚRS 2024 02
49	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	440,61	2 643,66	CS ÚRS 2024 02
50	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	523,77	2 618,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	356,38	5 702,08	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní	3 789,99				
52	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	0,608	2 764,62	1 680,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/594511113					
	VV		0,9*1,35*1/2		0,608			
	VV		vyústění					
	VV		Součet		0,608			
53	M	58381086	kámen lomový upravený	t	0,434	4 859,67	2 109,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,608*0,2*1,98		0,241			
	VV		Součet		0,241			
	VV		0,241*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,434			
	VV		Součet		0,434			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná	1 927 844,77				
54	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	7,525	207,35	1 560,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123					
	VV		A2					
	VV		9-1,475		7,525			
	VV		Součet		7,525			
55	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	7,751	615,56	4 771,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,525*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,751			
	VV		Součet		7,751			
56	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	104,930	223,54	23 456,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363123					
	VV		A1					
	VV		104,93		104,930			
	VV		Součet		104,930			
57	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	108,078	1 479,50	159 901,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		104,93*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		108,078			
	VV		Součet		108,078			
58	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	272,650	234,34	63 892,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373123					
	VV		272,65		272,650			
	VV		Součet		272,650			
59	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	280,830	2 235,45	627 781,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		272,65*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		280,830			
	VV		Součet		280,830			
60	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	12,050	263,50	3 175,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393123					
	VV		17,5-3-2,45		12,050			
	VV		Součet		12,050			
61	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	12,412	3 617,76	44 903,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,05*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,412			
	VV		Součet		12,412			
62	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	8,000	652,28	5 218,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360320					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
63	M	28617210	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN12 45° DN 250/150	kus	8,000	1 771,08	14 168,64	CS ÚRS 2024 02
64	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	20,000	892,02	17 840,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320 20 Součet		20,000 20,000			
65	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN12 45° DN 300/150	kus	20,000	2 440,64	48 812,80	CS ÚRS 2024 02
66	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	15,000	9 989,33	149 839,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
67	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	386,500	44,28	17 114,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111 272,5+105+9 Součet		386,500 386,500			
68	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	17,500	71,60	1 253,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892421111 17,5 Součet		17,500 17,500			
69	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	1,000	22 678,47	22 678,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892442111					
70	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	15,000	16 306,90	244 603,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121					
71	M	592240291	dno betonové šachtové DN 300 betonový žl15ab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	15,000	10 583,29	158 749,35	
72	M	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm	kus	1,000	12 527,15	12 527,15	CS ÚRS 2024 02
73	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	16,000	3 272,18	52 354,88	CS ÚRS 2024 02
74	M	59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná	kus	6,000	5 118,86	30 713,16	CS ÚRS 2024 02
75	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná	kus	17,000	2 699,82	45 896,94	CS ÚRS 2024 02
76	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná	kus	9,000	1 781,88	16 036,92	CS ÚRS 2024 02
77	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	1,000	18 898,72	18 898,72	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411141					
78	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	4 125,32	66 005,12	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
79	M	286619351	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 samonivel. s odvětráním	kus	16,000	3 779,75	60 476,00	
80	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	1,469	4 989,26	7 329,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623171 0,7*0,7*5-3,14*0,25*0,25*5 výustní Součet		1,469 1,469			
81	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	403,380	19,55	7 886,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 VV VV					
			39,89+321,27+42,22 Součet		403,380 403,380			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 246,38	
82	K	963021112	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel	m3	2,000	6 123,19	12 246,38	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963021112 2,25*0,7*1,27 výústění Součet		2,000 2,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				10 845,30	
83	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,980	811,02	4 038,88	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 2,49*2 bourání zdi Součet		4,980 4,980			
84	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	69,720	20,41	1 422,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 4,98*14 Součet		69,720 69,720			
85	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,980	595,04	2 963,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
86	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,980	485,97	2 420,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615 4,98 Součet		4,980 4,980			
D		998	Přesun hmot				600 007,84	
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	941,691	637,16	600 007,84	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt: SKB3203 - SO 302 Vodovodní přípojky k pitkům

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

IČ: 116286268
DIČ: CZ5501101551

Cena bez DPH			364 052,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	364 052,32 0,00	21,00% 12,00%	76 450,99 0,00
Cena s DPH		v CZK	440 503,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3203 - SO 302 Vodovodní přípojky k pitkům

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	364 052,32
HSV - Práce a dodávky HSV	350 839,77
1 - Zemní práce	94 598,80
2 - Zakládání	6 458,01
4 - Vodorovné konstrukce	7 853,72
5 - Komunikace pozemní	13 848,12
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	217 611,31
998 - Přesun hmot	10 469,81
PSV - Práce a dodávky PSV	13 212,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 212,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3203 - SO 302 Vodovodní přípojky k pitkům

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Projektant: Projekční kancelář

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Škubalová

Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

364 052,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

350 839,77

D 1

Zemní práce

94 598,80

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000	96,55	1 931,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
		VV	2*10		20,000			
		VV	Součet		20,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,000	56,05	224,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	345,58	691,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405					
		VV	1*2		2,000			
		VV	voda					
		VV	Součet		2,000			
4	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	13,509	1 447,10	19 548,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351201					
		VV	1,5*1,9*2,37*2		13,509			
		VV	Součet		13,509			
5	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,366	2 149,06	30 873,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354101					
		VV	(0,8+2,6)/2*4,9*0,65		5,415			
		VV	(0,8+2,6)/2*8,1*0,65		8,951			
		VV	Součet		14,366			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,181	641,48	2 682,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
		VV	(13,509+14,366)*0,15		4,181			
		VV	15 %					
		VV	Součet		4,181			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	44,200	161,99	7 159,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7*8,1*2		27,540			
	VV		1,7*4,9*2		16,660			
	VV		Součet		44,200			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	44,200	99,89	4 415,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		44,2		44,200			
	VV		Součet		44,200			
9	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,701	107,99	1 155,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123					
	VV		10,701		10,701			
	VV		pro zásyp					
	VV		Součet		10,701			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,174	376,89	6 472,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		2,958+1,922+1,056+0,81+0,846+0,54		8,132			
	VV		podsyyp,obsyp, ŠD					
	VV		1,56*1,26*2,3*2		9,042			
	VV		šachty					
	VV		Součet		17,174			
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	85,870	28,51	2 448,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		17,174*5		85,870			
	VV		Součet		85,870			
12	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,701	79,70	852,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					
	VV		10,701		10,701			
	VV		Součet		10,701			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,913	359,98	11 128,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		17,174*1,8		30,913			
	VV		Součet		30,913			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,174	23,65	406,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		17,174		17,174			
	VV		Součet		17,174			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,701	169,55	1 814,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		14,366+13,509		27,875			
	VV		-17,174		-17,174			
	VV		Součet		10,701			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,958	253,78	750,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		8,1*0,65*0,35		1,843			
	VV		4,9*0,65*0,35		1,115			
	VV		Součet		2,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	5,916	345,58	2 044,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,958*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,916			
	VV		Součet		5,916			
D 2			Zakládání				6 458,01	
18	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	13,000	496,77	6 458,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752411					
	VV		4,9		4,900			
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		13,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				7 853,72	
19	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	4,000	339,10	1 356,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451317777					
	VV		4		4,000			
	VV		dlažba u pítek					
	VV		Součet		4,000			
20	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	m3	1,056	1 501,11	1 585,17	
	VV		4,9*0,65*(0,1+0,15)/2		0,398			
	VV		8,1*0,65*(0,1+0,15)/2		0,658			
	VV		při rozbředlém podloží					
	VV		Součet		1,056			
21	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	m3	0,810	1 501,10	1 215,89	
	VV		pod VŠ					
	VV		(1,8*1,5)*0,15*2		0,810			
	VV		Součet		0,810			
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,846	1 349,91	1 142,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		8,1*0,65*0,1		0,527			
	VV		4,9*0,65*0,1		0,319			
	VV		Součet		0,846			
23	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,540	4 730,08	2 554,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141					
	VV		1,8*1,5*0,1*2		0,540			
	VV		POD vš					
	VV		Součet		0,540			
D 5			Komunikace pozemní				13 848,12	
24	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,000	939,54	3 758,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111					
	VV		2*2		4,000			
	VV		dlažba u pítek					
	VV		Součet		4,000			
25	M	58381014	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	4,080	2 473,03	10 089,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
	VV		Součet		4,080			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				217 611,31	
26	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	13,500	96,98	1 309,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+8,5				13,500	
	VV		Součet				13,500	
27	M	28613850	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	13,703	74,41	1 019,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		13,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				13,703	
	VV		Součet				13,703	
28	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	2,000	1 070,21	2 140,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
29	M	42221432	šoupátko přípojkové přímé vnitřní/vnější závit PN16, 1"x5/4"	kus	2,000	4 881,27	9 762,54	CS ÚRS 2024 02
30	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus	2,000	1 717,09	3 434,18	CS ÚRS 2024 02
31	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	1 555,09	3 110,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269111					
32	M	42273486	pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"	kus	2,000	3 239,78	6 479,56	CS ÚRS 2024 02
33	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,000	35,31	459,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
	VV		8,1				8,100	
	VV		4,9				4,900	
	VV		Součet				13,000	
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	13,000	24,84	322,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
35	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	9 989,33	19 978,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
36	K	893811223	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	2,000	8 088,66	16 177,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811223					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
37	M	56230540	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,6m VČ ŽEBŘÍKU	kus	2,000	16 954,86	33 909,72	CS ÚRS 2024 02
38	K	894302271	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,321	6 501,17	2 086,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302271					
	VV		(1,56*1,26-0,6*0,6)*0,2				0,321	
	VV		Součet				0,321	
39	K	89441001R	Dodávka , montáž a napojení pítka nerez	kus	2,000	34 557,67	69 115,34	
40	K	894501211	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení	m2	4,501	628,52	2 828,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501211					
	VV		0,2*(1,56+1,26)*2*2				2,256	
	VV		1,22*0,92*2				2,245	
	VV		Součet				4,501	
41	K	894501212	Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění	m2	4,501	153,35	690,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501212					
42	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	1 695,49	3 390,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
43	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	2,000	1 598,29	3 196,58	CS ÚRS 2024 02
44	K	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	3,811	5 410,44	20 619,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620161					
	VV		(1,26+1,22)*2*0,17*2,12*2				3,575	
	VV		(1,56*1,26)*0,12				0,236	
	VV		Součet				3,811	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých zřízení	m2	23,914	569,12	13 609,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641111					
		VV	(1,26+1,56)*2*2,12*2		23,914			
		VV	Součet		23,914			
46	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých odstranění	m2	23,914	122,03	2 918,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641112					
47	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,000	61,34	797,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	13,000	19,55	254,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
		VV	8,1+4,9		13,000			
		VV	Součet		13,000			
D	998		Přesun hmot				10 469,81	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,432	637,16	10 469,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 212,55	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 212,55	
50	K	722262151	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 50	kus	2,000	3 563,76	7 127,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262151					
51	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	2,000	3 023,80	6 047,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270103					
52	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,055	680,53	37,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt: SKB3204 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

IČ: 116286268
DIČ: CZ5501101551

Cena bez DPH			1 613 890,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 613 890,83 0,00	21,00% 12,00%	338 917,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 952 807,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3204 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 613 890,83
M - Práce a dodávky M	1 613 890,83
21-M - Elektromontáže	1 016 617,75
23-M - Ostatní práce	22 773,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	480 582,06
58-M - HZS	93 917,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3204 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 613 890,83

D

M

Práce a dodávky M

1 613 890,83

D

21-M

Elektromontáže

1 016 617,75

1	K	21002001R	Montáž svítidla Q EL PRO s.r.o. QLX-X- 40_7400_2700K_STRADA -2X2 ME 40 W	kus	18,000	422,37	7 602,66	
2	K	21002001R1	Svítidlo Q EL PRO s.r.o. QLX-X- 40_7400_2700K_STRADA -2X2 ME 40 W - dodávka	kus	18,000	10 348,10	186 265,80	
3	K	21002002R	Montáž svítidla Q- EL PRO s.r.o. QLX-X- 44_8200_4000K_STRADA -2X2 PX 44 W	kus	6,000	422,37	2 534,22	
4	K	21002002R1	Svítidlo Q- EL PRO s.r.o. QLX-X- 44_8200_4000K_STRADA -2X2 PX 44 W dodávka	kus	6,000	11 960,80	71 764,80	
5	K	21002003R	Montáž svítidla Q- EL PRO s.r.o. QLX-X- 54_9850_4000K_STRADA -2X2 PX 54 W	kus	2,000	422,37	844,74	
6	K	21002003R1	Svítidlo Q- EL PRO s.r.o. QLX-X- 54_9850_4000K_STRADA -2X2 PX 54 W - dodávka	kus	2,000	12 767,14	25 534,28	
7	K	21002004R	Montáž svítidla Q- EL PRO s.r.o. QLX-X- 38_7068_4000K_STRADA -2X2 PX 38 W	kus	2,000	422,37	844,74	
8	K	21002004R1	Svítidlo Q- EL PRO s.r.o. QLX-X- 38_7068_4000K_STRADA -2X2 PX 38 W	kus	2,000	11 557,62	23 115,24	
9	K	21002005R	ekologický poplatek za svítidlo	kus	28,000	15,60	436,80	
10	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	410,000	21,60	8 856,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011								
11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	471,500	18,00	8 487,00	CS ÚRS 2024 02
VV 410*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					471,500			
VV Součet					471,500			
12	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	580,000	34,80	20 184,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035								
VV 580					580,000			
VV Součet					580,000			
13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	667,000	219,11	146 146,37	CS ÚRS 2024 02
VV 580*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					667,000			
VV Součet					667,000			
14	K	21088000R	Montáž chráničky pr. 50	m	733,000	28,80	21 110,40	
15	M	3457134R	trubka elektroinstalační Kabuflex R 50 , 40/50	m	769,650	19,32	14 869,64	
VV 733*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					769,650			
VV Součet					769,650			
16	K	21088004R	Montáž chráničky pr.100	m	60,000	54,00	3 240,00	
VV 60					60,000			
VV Součet					60,000			
17	M	34571355R	trubka Kabuflex R 110, DN 110	m	63,000	45,60	2 872,80	
VV 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					63,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			63,000			
18	K	21088008R	Montáž vázacího pásu	m	95,000	129,59	12 311,05	
19	M	34571500R	Vázací pásek ocel.pozink 16 x 0,5 mm	m	99,750	74,40	7 421,40	
VV		95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			99,750			
VV		Součet			99,750			
20	K	21090001R	Montáž stožáru do 6 m	ks	2,000	1 535,90	3 071,80	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
21	M	316860001	stožár bezpatic žár.zinkovaný Kooperativa GM 8-133/108/76	kus	2,000	6 761,55	13 523,10	
22	K	21090001R	Montáž stožáru do 6 m	ks	10,000	1 535,90	15 359,00	
23	M	316860003	stožár bezpatic žár.zinkovaný Kooperativa K 6-133/89/60	kus	10,000	5 174,05	51 740,50	
24	K	21090002R	Montáž výložníku	ks	2,000	614,36	1 228,72	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
25	M	3167200R	výložník Kooperativa G1 -1500	kus	2,000	2 759,81	5 519,62	
26	K	21090002R	Montáž výložníku	ks	14,000	614,36	8 601,04	
27	M	3167201R	výložník Kooperativa TRBK 1500 příruba pr. 180 mm	kus	14,000	4 277,71	59 887,94	
28	K	21090002R	Montáž výložníku	ks	1,000	1 012,74	1 012,74	
29	M	3167202R	výložník Kooperativa TRBK 1500 dvojitý -příruba pr. 180 mm,úhel 120 st.	kus	1,000	8 831,41	8 831,41	
30	K	21090012R	Montáž patice	ks	15,000	422,37	6 335,55	
31	M	316720016R	patice Kooperativa PP 300/1500/480 mm , odstín RAL 3005	kus	15,000	8 831,41	132 471,15	
32	K	21090016R	Montáž stožár. rozvodnice	ks	10,000	575,96	5 759,60	
33	M	35713851R	rozvodnice stožárová SV 9.16.41 (1 x 6A)	kus	10,000	607,16	6 071,60	
34	K	21090016R	Montáž stožár. rozvodnice	ks	16,000	575,96	9 215,36	
35	M	35713852R	rozvodnice stožárová SV 9.16.4/2 (2 x 6A)	kus	16,000	662,36	10 597,76	
36	K	21090016R	Montáž stožár. rozvodnice	ks	1,000	575,96	575,96	
37	M	35713853R	rozvodnice stožárová SV 9.16.4/3 (3 x 6A)	kus	1,000	700,76	700,76	
38	K	21090061R	Montáž uzem.vedení pr. 10 mm	kg	190,000	54,00	10 260,00	
VV		190			190,000			
VV		Součet			190,000			
39	M	3544107R	drát D 10mm FeZn	kg	199,500	58,80	11 730,60	
VV		190*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			199,500			
VV		Součet			199,500			
40	K	21090066R	Montáž trubky HDPE 40	m	590,000	40,80	24 072,00	
VV		590			590,000			
VV		Součet			590,000			
41	M	34821001R	Trubka HDPE DN 40 , šedá - nápis VO	m	590,000	51,60	30 444,00	
42	K	21090067R	Montáž zásuvky	ks	17,000	189,59	3 223,03	
43	M	34821200R	zásuvka 230V/ 16A , IP 54	kus	17,000	116,39	1 978,63	
44	K	21090068R	Montáž hromosv. svorky	m	27,000	42,00	1 134,00	
45	M	34821202R	Svorka hromosvod. SP1 FeZn	kus	27,000	25,20	680,40	
46	K	21090071R	Montáž plast. trubky Kopex	m	45,000	19,20	864,00	
47	M	34821002R	Plast. trubka Kopex P 29	m	45,000	20,40	918,00	
48	K	21090072R	Montáž plast. trubky KGEM 250 , 1m	ks	27,000	309,58	8 358,66	
49	M	34821003R	Plast. trubka KGEM DN 250 , 1m	ks	27,000	292,78	7 905,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	21090074R	Montáž výstražné folie	m	510,000	10,80	5 508,00	
	VV		510		510,000			
	VV		Součet		510,000			
51	M	34821021R	výstražná folie	m	510,000	3,60	1 836,00	
52	K	21098069R	Podružný a spojovací materiál ve výši cca 1 % nákladů	ks	1,000	959,94	959,94	
53	K	21098071R	PPV 2 %	ks	1,000	1 799,88	1 799,88	
D 23-M Ostatní práce							22 773,25	
54	K	210020009	Plošina MP 16	Sh	35,000	542,36	18 982,60	
55	K	21002041	Ukončení vodiče do 4 x 25 mm2	ks	2,000	18,00	36,00	
56	K	21002042	Ukončení vodiče do 4 x 16 mm2	ks	63,000	15,60	982,80	
57	K	21002043	Ukončení vodiče do 5 x 1,5 mm2	ks	51,000	12,00	612,00	
58	K	21002045	Vysekání drážky v bet.základu	m	7,500	287,98	2 159,85	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							480 582,06	
59	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,530	4 199,71	2 225,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010002					
60	K	460090001	Betonový základ do zeminy	m3	12,000	4 139,72	49 676,64	
61	K	460090003	Jáma - stožár VO ruč. do 2 m3	ks	12,000	1 022,33	12 267,96	
62	K	460090006	natavení izol.pásu na stožár	ks	19,000	299,98	5 699,62	
63	M	628320021	pás asfaltový natavitelný	ks	19,000	359,98	6 839,62	
64	K	460090007	stožár.pouzdro mimo osu	ks	12,000	263,98	3 167,76	
65	K	460090008	montáž plast. trubky	ks	12,000	179,99	2 159,88	
66	K	460090009	zásyp pískem	m3	2,000	959,93	1 919,86	
67	M	58154001R	písek	t	0,400	1 799,87	719,95	
68	K	46013111R	Hloubení základů pro stožárVO, zabet plast.kanal.trubky DN 300 vstupy pro kabely a uzem.	m3	4,000	1 799,88	7 199,52	
69	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	440,000	346,78	152 583,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161143					
70	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	60,000	650,36	39 021,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161313					
71	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	440,000	197,99	87 115,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431153					
72	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	60,000	358,78	21 526,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431333					
73	K	46043139R	Zához jámy zem 2	ks	12,000	419,97	5 039,64	
74	K	46087001R	Bourání asfaltu tl. 10 cm	m2	2,000	542,36	1 084,72	
75	K	46087002R	Řezání asfaltu tl. 10 cm	m	5,000	166,79	833,95	
76	K	46087003R	Asfalt tl. 10 cm	m2	2,000	1 297,05	2 594,10	
77	K	46087004R	Podkladová vrstva štěrk tl. 20 cm	m2	140,000	296,90	41 566,00	
78	K	46087005R	Podkladová vrstva makadam tl. 50 cm	m2	30,000	819,54	24 586,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	46087006R	Odvoz asfaltu a suti na skládku	t	0,800	191,99	153,59	
80	K	46087009R	Doprava stožárů a suti	km	300,000	42,00	12 600,00	

D		58-M	HZS	93 917,77				
81	K	580100001	Montážní práce mimo ceníky	hod	25,000	628,76	15 719,00	
82	K	580100002	Výchozí revize elekt. zařízení	hod	25,000	539,96	13 499,00	
83	K	580100003	Geodetické zaměření	hod	35,000	503,97	17 638,95	
84	K	580100004	Demontážní práce mimo ceníky	hod	15,000	539,96	8 099,40	
85	K	580100005	Demontáž ocel.stožáru	ks	5,000	1 799,88	8 999,40	
86	K	580100006	Demontáž výložníku	ks	16,000	539,96	8 639,36	
87	K	580100007	Demontáž svítidla	ks	16,000	424,77	6 796,32	
88	K	580100008	Odpojení kabelu 4 x 35	ks	32,000	25,20	806,40	
89	K	580100011	Demontáž stožár. pouzdra	ks	16,000	647,96	10 367,36	
90	K	580100012	Demontáž patice	ks	11,000	304,78	3 352,58	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt: SKB3205 - SO 402 Rozvody elektro

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 5. 2025
Zadavatel:		IČ:	00254061
Město Mariánské Lázně		DIČ:	CZ00254061
Účastník:		IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	13890450
Projekční kancelář Ing.Škubalová		DIČ:	CZ5651090258
Zpracovatel:		IČ:	116286268
Straka		DIČ:	CZ5501101551
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 670 473,86		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 670 473,86	21,00%	350 799,51	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 021 273,37	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt: **SKB3205 - SO 402 Rozvody elektro**

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 670 473,86
PSV - Práce a dodávky PSV	1 398 241,89
741 - Elektroinstalace - Specifikace	1 398 241,89
M - Práce a dodávky M	272 231,97
21-M - Elektromontáže	174 811,12
23-M - Ostatní práce	223,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	68 963,50
58-M - HZS	28 234,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3205 - SO 402 Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 670 473,86

D PSV Práce a dodávky PSV

1 398 241,89

D 741 Elektroinstalace - Specifikace

1 398 241,89

1	K	74137001R	Elektroměrová rozvodnice - kompaktní pilíř DCK R 112/NKP7P-C , 3 x 32 A	kus	1,000	8 279,44	8 279,44	
2	K	74137002R	Elektroměrová rozvodnice - kompaktní pilíř DCK R 112/NKP7P-C , 3 x 32 A - montáž	kus	1,000	1 895,88	1 895,88	
3	K	74137011R	Multifunkční výsuvný sloupek Sitel MMS energo 4 x zásuvka 230V/16A , 4 x jistič 1x 16A , 4x jednofáz.eletroměr, 2 x zásuvka 400V/16A , 2 x jistič 3x 16A , 2 x trojfázový elektroměr	kus	6,000	223 064,99	1 338 389,94	
4	K	741370121R	Multifunkční výsuvný sloupek Sitel MMS energo 4 x zásuvka 230V/16A , 4 x jistič 1x 16A , 4x jednofáz.eletroměr, 2 x zásuvka 400V/16A , 2 x jistič 3x 16A , 2 x trojfázový elektroměr - montáž	kus	6,000	7 079,52	42 477,12	
5	K	74137014R	Doprava	kus	1,000	7 199,51	7 199,51	

D M Práce a dodávky M

272 231,97

D 21-M Elektromontáže

174 811,12

12	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	425,000	34,80	14 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035								
13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	488,750	219,11	107 090,01	CS ÚRS 2024 02
VV 425*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					488,750			
VV Součet					488,750			
14	K	210812037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	m	5,000	34,80	174,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812037								
15	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	5,750	295,18	1 697,29	CS ÚRS 2024 02
VV 5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					5,750			
VV Součet					5,750			
18	K	21088004R	Montáž chráničky pr.100	m	15,000	54,00	810,00	
19	M	34571355R	trubka Kabuflex R 110, DN 110	m	15,750	45,60	718,20	
VV 15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					15,750			
VV Součet					15,750			
43	K	21090061R	Montáž uzem.vedení pr. 10 mm	kg	40,000	58,80	2 352,00	
VV 40					40,000			
VV Součet					40,000			
44	M	3544107R	drát D 10mm FeZn	kg	42,000	40,80	1 713,60	
VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					42,000			
VV Součet					42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	21090068R	Montáž trubky HDPE 40	m	430,000	40,80	17 544,00	
46	M	34821001R	Trubka HDPE DN 40 , červená - nápis VO	m	451,500	51,60	23 297,40	
	VV		430*1,05		451,500			
	VV		Součet		451,500			
49	K	21090068R	Montáž hromosv. svorky	m	6,000	45,60	273,60	
50	M	34821202R	Svorka hromosvod. SP1 FeZn	kus	6,000	30,00	180,00	
51	K	21090071R	Montáž plast. trubky Kopex	m	12,000	19,20	230,40	
52	M	34821002R	Plast. trubka Kopex P 29	m	12,000	20,40	244,80	
55	K	21090074R	Montáž výstražné folie	m	65,000	10,80	702,00	
56	M	34821021R	výstražná folie	m	65,000	3,60	234,00	
57	K	21098069R	Podružný a spojovací materiál ve výši cca 1 % nákladů	ks	1,000	959,94	959,94	
58	K	21098071R	PPV 2 %	ks	1,000	1 799,88	1 799,88	
D 23-M			Ostatní práce				223,20	
60	K	21002041	Ukončení vodiče do 4 x 25 mm2	ks	2,000	18,00	36,00	
61	K	21002042	Ukončení vodiče do 4 x 16 mm2	ks	12,000	15,60	187,20	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				68 963,50	
89	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice	km	0,065	4 199,68	272,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010022					
71	K	460090009	zásyp pískem	m3	3,250	959,94	3 119,81	
72	M	58154001R	písek zásypový	t	6,500	1 799,88	11 699,22	
74	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	50,000	346,78	17 339,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161143					
75	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	15,000	650,36	9 755,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161313					
76	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	50,000	197,99	9 899,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431153					
77	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	15,000	358,78	5 381,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431333					
82	K	46087003R	Podkladová vrstva štěrku tl. 20 cm	m2	17,500	296,90	5 195,75	
83	K	46087004R	Podkladová vrstva makadam tl. 50 cm	m2	7,500	819,54	6 146,55	
84	K	46087005R	Odvoz zeminy a sutí na skládku	t	0,800	191,99	153,59	
D 58-M			HZS				28 234,15	
86	K	580100001	Montážní práce mimo ceníky	hod	20,000	628,76	12 575,20	
87	K	580100002	Výchozí revize elekt. zařízení	hod	15,000	539,96	8 099,40	
88	K	580100003	Geometrické zaměření	hod	15,000	503,97	7 559,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt:
SKB3206 - SO 801 Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

IČ: 116286268
DIČ: CZ5501101551

Cena bez DPH			122 850,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 850,36	21,00%	25 798,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	148 648,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3206 - SO 801 Sadové úpravy

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	122 850,36
HSV - Práce a dodávky HSV	122 850,36
1 - Zemní práce	106 961,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 679,64
998 - Přesun hmot	11 209,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3206 - SO 801 Sadové úpravy

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 850,36

D HSV Práce a dodávky HSV

122 850,36

D 1 Zemní práce

106 961,11

1	K	111251111R	Drcení ořezaných větví strojné	m3	2,000	3 575,76	7 151,52	
2	K	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	1,000	26 158,24	26 158,24	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151313

3	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	2 404,25	2 404,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201113

4	K	162R	Odvoz vzniklé dřevní hmoty na skládku do vzdál. 10 km se složením	kus	1,000	1 391,91	1 391,91	
5	K	18481001R	Dozor certifikovaného arboristy - konzultanta při stavbě	kus	1,000	10 199,31	10 199,31	
6	K	184813212R	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	dm	32,000	792,74	25 367,68	
7	K	184813252R	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	dm	32,000	209,99	6 719,68	
8	K	184818245	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	7,000	3 938,36	27 568,52	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818245

VV	7	7,000
VV	Součet	7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 679,64

9	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistiění	m	12,000	83,99	1 007,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916371214

VV	2*6	12,000
VV	Součet	12,000

10	M	272451751	obrubník zahradní plastový	m	12,240	299,98	3 671,76	
VV	12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	12,240						
VV	Součet	12,240						

D 998 Přesun hmot

11 209,61

11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	9,180	1 221,09	11 209,61	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa
Objekt:
SKB3207 - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:
Straka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258

IČ: 116286268
DIČ: CZ5501101551

Cena bez DPH			932 266,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	932 266,41	21,00%	195 775,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 128 042,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3207 - VON

Místo:

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2025

Projektant: Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	932 266,41
HSV - Práce a dodávky HSV	99 593,25
1 - Zemní práce	99 593,25
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	832 673,16
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	334 297,52
VRN3 - Zařízení staveniště	140 582,52
VRN4 - Inženýrská činnost	96 953,48
VRN7 - Provozní vlivy	260 839,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mariánské Lázně - rekonstrukce ulice Hlavní , -světelná křižovatka - Česká pošta , 2. etapa

Objekt: SKB3207 - VON

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Projektant: Projekční kancelář

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Škubalová

Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

932 266,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 593,25

D 1

Zemní práce

99 593,25

1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	15,000	5 999,60	89 994,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121					
VV			15		15,000			
VV			přes překopy a u vstupů - dočasné					
VV			Součet		15,000			
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	15,000	639,95	9 599,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122					

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

832 673,16

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

334 297,52

3	K	011134000	Hydrogeologický průzkum (čerpáno se souhlasem objednatele)	...	1,000	13 199,12	13 199,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011134000					
4	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	ks	1,000	35 997,58	35 997,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000					
5	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	ks	1,000	14 399,03	14 399,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
6	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	ks	1,000	127 191,44	127 191,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
7	K	012414000	Geometrický plán	ks	1,000	69 115,35	69 115,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000					
8	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	ks	1,000	64 795,64	64 795,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	9 599,36	9 599,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					

D VRN3

Zařízení staveniště

140 582,52

10	K	030001000	Zařízení staveniště -zřízení odstranění ,oplocení stavby,zabezpečení ,stav.buňky , mobil WC , BOZP	ks	1,000	87 306,12	87 306,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
11	K	034703001R	Ochranné konstrukce - ochrana rámu zatrubnění a NTL plynovodu ocel.deskami	m2	120,000	443,97	53 276,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		80		80,000			
	VV		ochrana rámu zatrubnění ocel.deskami					
	VV		40		40,000			
	VV		ochrana NTL plynovodu ocel.deskami					
	VV		Součet		120,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				96 953,48	
12	K	041903000	Dozor jiné osoby - geologický dohled (čerpáno se souhlasem objednatele)	...	1,000	30 957,92	30 957,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041903000					
13	K	043103001	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora	ks	1,000	65 995,56	65 995,56	
D VRN7			Provozní vlivy				260 839,64	
14	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO , projednání , přemístění zastávek ,údržba , DIO provádění po etapách , koridory pro pěší	ks	1,000	239 983,85	239 983,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000					
15	K	076203001	Vypnutí trolejového vedení + zapnutí	ks	1,000	11 999,19	11 999,19	
16	K	079002001	Nová šachta Cetin , zrušení stavající šachty v zastávce ,úprava kabelů telefonu	ks	1,000	8 856,60	8 856,60	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsaná: OR Krajského soudu v Č. Budějovicích pod sp. zn. C 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Petra Myslivce, nar. [REDACTED]
nebo

Ing. Michaelu Svobodovou, nar. [REDACTED]

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Petrem Chvojkou, nar. 2.1.1973, bytem Přestavlky 109, 334 01 Přeštice

Jiřím Slavíkem, nar. 1. 2. 1976, bytem Horní Folmava 22, 345 32 Česká Kubice

Ing. Jiřím Nezbedou, nar. 23. 6. 1991, bytem Palackého 1708, 349 01 Stříbro

Pavlem Kavalem, nar. 28. 5. 1976, bytem Šumavská 247, 342 01 Sušice

Milošem Paulem, nar. 28. 4. 1982, bytem Myslinka 66, 330 33

Bc. Radkem Vackem, nar. 4. 12. 1990, bytem Bělušice 16, 434 01

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv nebo souvisejících dokumentů a činností (objednávky, zápisy, apod.), a to do výše bez platné DPH:

125 mil. Kč (slovy: jednotodvacetpětmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, činěným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude minimálně buď pan **Petr Myslivec** nebo paní **Ing. Michaela Svobodová**.

Toto pověření je platné do 31.3.2026
Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

[REDACTED]
Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

[REDACTED]
Ing. Michal Šumeraj
jednatel