

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 02.04.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění, a to mezi níže uvedenými smluvními stranami

na realizaci stavby

„Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Kadaň**

Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou

Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **00261912 / CZ 00261912** – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH)

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ / DIČ: 25021915 / CZ25021915

[REDAKCE] č. účtu [REDAKCE]

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl C vložka 93177

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu výskytu neočekávaných okolností v průběhu realizace díla, které smluvní strany obě jednajíc s náležitou odbornou péčí nemohli předvídat, a zjištění vad projektové dokumentace, na které byl objednatel upozorněn zhotovitelem včas a v souladu se smlouvou o dílo a nutnosti její úpravy, dohodly na změně termínu plnění, na provedení dodatečných prací (vícepráce) a na neprovedení původně zamýšlených prací (méněpráce), a to v rozsahu Změnových listů č. 59 až 75.

Změnové listy 59 až 75 jsou přílohou tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo a doplňují změny díla provedené na základě změnových listů č. 47. až 58 připojených k minulému dodatku č. 5.

- 1.2 Vzhledem ke změnám na díle se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla dle **čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo mění takto:**

Dílo bude ukončeno nejpozději do 30.06.2025

- 1.3 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ceny, kdy první odstavec čl. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1 Cena za provedení díla v rozsahu Změnových listů 59 až 75 (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální a konečná za kompletní a řádné provedení díla ve výši 100 559 009,55 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 12 067 081,15 Kč, cena díla celkem 112 626

090,70 Kč vč. DPH slovy: sto dvanáct milionů šest set dvacet šest tisíc devadesát korun českých sedmdesát haléřů,

kdy smluvní strany rekapitulují tuto cenu následovně:

- a. Cena díla dle smlouvy o dílo: 74 296 909,42 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 8 915 629,13 Kč, cena plnění dle smlouvy o dílo **celkem 83 212 538,55 Kč v č. DPH;**
- b. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 1: 426 944,91 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 51 233,39 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 478 178,30 Kč v č. DPH;**
- c. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 2: 55 966,41 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 6 715,97 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 62 682,38 Kč v č. DPH;**
- d. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 3: 36 615,38 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 4 393,85 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 41 009,23 Kč v č. DPH;**
- e. Cena neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 4: - 201 376,93 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 24 165,23 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem – 225 542,16 Kč v č. DPH“.**
- f. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 5: 221.503,79 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 26 580,45 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 248 084,24 Kč v č. DPH;**
- g. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 6: 184.336,59 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 22 120,39 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 206 456,98 Kč v č. DPH;**
- h. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 7: 107.748,28 bez DPH, k tomu DPH činí 12 929,79 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 120 678,07 Kč v č. DPH;**
- i. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 8: 2.497.205,05 bez DPH, k tomu DPH činí 299 664,61 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 2 796 869,66 Kč v č. DPH;**
- j. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 9: 189.228,36 bez DPH, k tomu DPH činí 22 707,40 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 211 935,76 Kč v č. DPH;**
- k. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 10: 238.978,89 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 28 677,47 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 267 656,36 Kč v č. DPH;**
- l. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 11: 309.061,14 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 37 087,34 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 346 148,48 Kč v č. DPH;**
- m. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 12: 763.980,16 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 91 677,62 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 855 657,78 Kč v č. DPH;**
- n. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 13: 205.182,- Kč bez DPH, k tomu DPH činí 24 621,84 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 229 803,84 Kč v č. DPH;**



- o. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 14: 836.586,93 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 100 390,43 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 936 977,36 Kč v č. DPH;**
- p. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 15: 451.384,85 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 54 166,18 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 505 551,03 Kč v č. DPH;**
- q. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 16: 105.631,75 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 12 675,81 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 118 307,56 Kč v č. DPH;**
- r. Cena neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 17: - 634.189,35 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 76 102,72 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem -710 292,07 Kč v č. DPH“.**
- s. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 18: 417.213,35 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 50 065,60 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 467 278,95 Kč v č. DPH;**
- t. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 19: 3.757.947,51 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 450 953,70 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 4 208 901,21 Kč v č. DPH;**
- u. Cena neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 20: - 1.015.458,86 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 121 855,06 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem -1 137 313,92 Kč v č. DPH“.**
- v. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 21: 5 104 691,49 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 612 562,98 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 5 717 254,47 Kč v č. DPH;**
- w. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 22: 175 381,19 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 21 045,74 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 196 426,93 Kč v č. DPH;**
- x. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 23: 587 989,12 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 70 558,69 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 658 547,81 Kč v č. DPH;**
- y. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 24: 480 773,86 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 57 692,86 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 538 466,72 Kč v č. DPH;**
- z. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 25: 94 661,10 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 11 359,33 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 106 020,43 Kč v č. DPH;**
- aa. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 26: 89 212,70 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 10 705,52 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 99 918,22 Kč v č. DPH;**
- bb. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 27: 344 997,84 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 41 399,74 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 386 397,58 Kč v č. DPH**
- cc. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 28: 289 914,43 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 34 789,73 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 324 704,16 Kč v č. DPH**
- dd. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 29: 124 150,73 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 14 898,09 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 139 048,82 Kč v č. DPH**



- ee. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 30: 90 630,92 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 10 875,71 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 101 506,63 Kč vč. DPH**
- ff. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 31: 21 339,84 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 2 560,78 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 23 900,62 Kč vč. DPH**
- gg. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 32: 288 908,79 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 34 669,05 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 323 577,84 Kč vč. DPH**
- hh. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 33: 368 051,37 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 44 166,16 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 412 217,53 Kč vč. DPH**
- ii. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 34: 58 640,96 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 7 036,92 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 65 677,88 Kč vč. DPH**
- jj. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 35: 184 110,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 22 093,20 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 206 203,20 Kč vč. DPH**
- kk. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 36: 480 998,64 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 57 719,84 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 538 718,48 Kč vč. DPH**
- ll. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 37: -333 246,39 Kč bez DPH, k tomu DPH činí -39 989,57 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem -373 235,96 Kč vč. DPH**
- mm. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 38: 428 608,87 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 51 433,06 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 480 041,93 Kč vč. DPH**
- nn. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 39: 123 991,08 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 14 878,93 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 138 870,01 Kč vč. DPH**
- oo. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 40: 94 816,47 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 11 377,98 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 106 194,45 Kč vč. DPH**
- pp. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 41: 432 328,39 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 51 879,41 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 484 207,80 Kč vč. DPH**
- qq. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 42: 363 309,23 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 43 597,11 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 406 906,34 Kč vč. DPH**
- rr. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 43: 503 255,72 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 60 390,69 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 563 646,41 Kč vč. DPH**
- ss. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 44: 91 636,81 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 10 996,42 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 102 633,23 Kč vč. DPH**
- tt. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 45: 411 506,19 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 49 380,74 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 460 886,93 Kč vč. DPH**



- uu. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 46: 420 080,53 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 50 409,66 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 470 490,19 Kč vč. DPH**
- vv. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 47: 176 660,77 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 21 199,29 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 197 860,06 Kč vč. DPH.**
- ww. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 48: 520 248,58 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 62 429,83 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 582 678,41 Kč vč. DPH.**
- xx. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 49: 331 004,64 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 39 720,56 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 370 725,20 Kč vč. DPH.**
- yy. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 50: **Neuplatňuje se**
- zz. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 51: 70 000,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 8 400,00 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 78 400,00 Kč vč. DPH.**
- aaa. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 52: 263 062,47 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 31 567,50 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 294 629,97 Kč vč. DPH.**
- bbb. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 53: 14 765,04 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 1 771,80 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 16 536,84 Kč vč. DPH.**
- ccc. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 54: 318 701,38 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 38 244,17 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 356 945,55 Kč vč. DPH.**
- ddd. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 55: 554 907,85 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 66 588,94 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 621 496,79 Kč vč. DPH.**
- eee. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 56: 113 396,08 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 13 607,53 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 127 003,61 Kč vč. DPH.**
- fff. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 57: 466 480,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 55 977,60 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 522 457,60 Kč vč. DPH.**
- ggg. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 58: 93 931,51 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 11 271,78 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 105 203,29 Kč vč. DPH.**
- hhh. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 59: -372 721,38 Kč bez DPH, k tomu DPH činí -44 726,57 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem -417 447,95 Kč vč. DPH.**
- iii. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 60: 59 158,43 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 7 099,01 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 66 257,44 Kč vč. DPH.**
- jjj. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 61: 987 928,67 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 118 551,44 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 1 106 480,11 Kč vč. DPH.**

- kkk. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 62: 86 657,28 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 10 398,87 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 97 056,15 Kč vč. DPH.**
- lll. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 63: 221 719,53 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 26 606,34 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 248 325,87 Kč vč. DPH.**
- mmm. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 64: 217 732,25 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 26 127,87 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 243 860,12 Kč vč. DPH.**
- nnn. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 65: 925 173,03 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 111 020,76 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 1 036 193,79 Kč vč. DPH.**
- ooo. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 66: 149 012,04 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 17 881,44 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 166 893,48 Kč vč. DPH.**
- ppp. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 67: 242 279,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 29 073,48 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 271 352,48 Kč vč. DPH.**
- qqq. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 68: 7 830,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 939,60 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 8 769,60 Kč vč. DPH.**
- rrr. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 69: -47 854,09 Kč bez DPH, k tomu DPH činí -5 742,49 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem -53 596,58 Kč vč. DPH.**
- sss. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 70: 48 960,00 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 5 875,20 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 54 835,20 Kč vč. DPH.**
- ttt. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 71: 201 236,79 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 24 148,41 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 225 385,20 Kč vč. DPH.**
- uuu. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 72: 64 258,41 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 7 711,01 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 71 969,42 Kč vč. DPH.**
- vvv. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 73: 132 564,84 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 15 907,78 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 148 472,62 Kč vč. DPH.**
- www. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 74: 38 037,11 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 4 564,45 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 42 601,56 Kč vč. DPH.**
- xxx. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 75: 101 739,81 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 12 208,78 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 113 948,59 Kč vč. DPH.**



III. Závěrečná ujednání


- 2.1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – Změnové listy č. 59. až 75.

Za objednatele:

Za zhotovitele

V Kadani dne: 27 -06- 2025

V Praze dne: 25 -06- 2025



...
Mgr. Jan Losenický,
starosta
město Kadaň



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 59	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méněprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list se týká odečtu zařizovacích předmětů, které byly ve výkazu výměr navíc a neměly místo umístění. Změnový list zabývá i přípočty prvků, které jsou nutné pro zajištění správné funkčnosti. Jedná se doložit chybný hydrant, doplnění předstěnových instalačních systémů do SDK přiček pro zavěšení umyvadel, doplnění třicestných směšovacích ventilů, které zajistí to, že voda u klientů v umyvadle a dřezu nepřesáhne inkriminovanou hodnotu a klienti se neopaří. Cena víceprací bez DPH: 300 658,18 Kč Cena méně prací bez DPH: - 673 379,56 Kč <u>Celkem za změnu :</u> - 372 721,38 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařizovací předměty - odpočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

-673 379,56 0,000 -0,623

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-3 415,83 0,000 -0,005

241	R	722262302	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 5/4"x 150 mm Qn 6	kus	-1,000	3 415,83	1,00000	-3 415,83	0,000	-0,005
-----	---	-----------	--	-----	--------	----------	---------	-----------	-------	--------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-669 963,73 0,000 -0,618

265	R	725229103	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	-2,000	2 706,68	1,00000	-5 413,36	0,000	-0,003
264	R	725243111	Sprchové boxy sprchové masážní a parní boxy 940x940x2210 mm	soubor	-2,000	541,34	1,00000	-1 082,68	0,000	-0,082
266		55421502	vana polymerbetonová oválná 1850x1070mm 190L	kus	-2,000	62 794,97	1,00000	-125 589,94	0,000	-0,258
292	R	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	-32,000	902,95	1,00000	-28 894,40	0,000	-0,010
289	R	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	-42,000	577,06	1,00000	-24 236,52	0,000	-0,022
286	R	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	-32,000	894,29	1,00000	-28 617,28	0,000	-0,017
290	R	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	-25,000	4 876,35	1,00000	-121 908,75	0,000	-0,028
288	R	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	-25,000	6 366,11	1,00000	-159 152,75	0,000	-0,075
291	R	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm	soubor	-27,000	1 461,61	1,00000	-39 463,47	0,000	-0,041
279	R	725829102	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných termostatických	kus	-30,000	487,20	1,00000	-14 616,00	0,000	-0,005
280		55143168	baterie dřezová termostatická nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	-30,000	3 480,79	1,00000	-104 423,70	0,000	-0,063

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařizovací předměty - odpočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
268	R	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	-4,000	1 624,01	1,00000	-6 496,04	0,000	-0,009
281	R	725839102	Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 3/4"	soubor	-2,000	487,20	1,00000	-974,40	0,000	-0,000
282		55144951	baterie vanová/sprchová nástěnná s termostatickým ventilem a regulací průtoku 150mm chrom	kus	-2,000	4 547,22	1,00000	-9 094,44	0,000	-0,005

Celkem

-673 379,56

0,000

-0,623

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařizovací předměty - přípočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
PSV			Práce a dodávky PSV					300 658,18	0,000	0,256
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					16 781,41	0,000	0,029
251	R	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplochový D 25 x 30 m	soubor	1,000	16 781,41	1,00000	16 781,41	0,000	0,029
725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					248 217,89	0,000	0,131
3	721	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	44,000	191,59	0,78200	8 429,96	0,000	0,000
			S držákem toaletního papíru							
			17		17,000					
			Bez držáku toaletního papíru							
			27		27,000					
			Součet		44,000					
4	551	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm	kus	27,000	1 431,06	0,78200	38 638,62	0,000	0,023
300	R	R01	Madlo sklopné bílé s držákem toaletního papíru		17,000	1 743,86	1,00000	29 645,62	0,000	0,000
			Cena tvořena cenovým rozdílem mezi							
			lesk 813mm 3550/ks							
			-madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm 3150/ks							
			1431,06+((3550-3150)*0,782)		17,000	1 743,86				
5	551	55128150	krytka připojovací armatury bílá	kus	112,000	281,56	1,78200	31 534,72	0,000	0,011
6	GBT	GBT.115770115	Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování: Bílá	kus	39,000	1 378,13	0,78200	53 747,07	0,000	0,020

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařizovací předměty - přípočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
272	R	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	6 583,73	1,00000	13 167,46	0,000	0,030
1	721	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	54,000	187,68	0,78200	10 134,72	0,000	0,005
Bytové jednotky = umyvadlo + dřez										
27*2					54,000					
2	551	55128810	ventil závitový třicestný směšovací KV 8 3/4"	kus	54,000	1 165,18	0,78200	62 919,72	0,000	0,043
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								35 658,88	0,000	0,096
299	R	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	8,000	4 457,36	1,00000	35 658,88	0,000	0,096
Celkem								300 658,18	0,000	0,256

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 60	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává finální nátěr ocelových zárubní. Zárubně jsou natřeny základovou barvou, následně se aplikuje probarvený mezinátěr a následně dva finální nátěry. V místech, kde jsou ocelové zárubně u obkladů dojde k zasilikonování spáry Cena víceprací bez DPH: 59 158,43 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 59 158,43 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu			

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň
 Objekt: Změnové listy
 Podčást: Nátěry ocelových zárubní a silikon

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Kadaň

Zpracoval:
 Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	59 158,43	0,000	0,028
------------	----------------------------	------------------	--------------	--------------

781	Dokončovací práce - obklady	12 040,34	0,000	0,011
------------	------------------------------------	------------------	--------------	--------------

446	R	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	353,400	34,07	1,00000	12 040,34	0,000	0,011
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	---------	-----------	-------	-------

Silikon kolem zárubní s obklady

byty - 27 ks

27*(1,97+1,97+0,9) 130,680

Ostatní místnosti s obkladem

2 NP - 9 ks

9*(1,97+1,97+0,7) 41,760

1 NP - 30 ks

30*(1,97+1,97+0,7) 139,200

1PP - 9 ks

9*(1,97+1,97+0,7) 41,760

Součet 353,400

783	Dokončovací práce - nátěry	47 118,09	0,000	0,017
------------	-----------------------------------	------------------	--------------	--------------

455	R	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	145,068	324,80	1,00000	47 118,09	0,000	0,017
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	---------	-----------	-------	-------

SoD

111 111,000

ZL 28 - posuvné dveře

34,068 34,068

Součet 145,068

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Nátěry ocelových zárubní a silikon

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

Celkem

59 158,43 0,000 0,028

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 61	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává požární ucpávky na celém objektu, které jsou nutné pro zajištění podmínek PBŘ Cena víceprací bez DPH: 987 928,67 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč <u>Celkem za změnu :</u> 987 928,67 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky 2NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								22 775,00	0,000	0,065
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								22 775,00	0,000	0,065
14	003	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	500,000	45,55	1,00000	22 775,00	0,000	0,065
PSV Práce a dodávky PSV								435 551,35	0,000	0,543
727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								175 393,93	0,000	0,371
4	721	727111009.HLT	Trubní ucpávka akrylátový tmel CFS-ACR ocelového potrubí bez izolace DN 200 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	52,000	1 745,10	0,78200	90 745,20	0,000	0,359
26*2				52,000						
5	721	727112002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 32	kus	36,000	1 274,66	0,78200	45 887,76	0,000	0,006
18*2				36,000						
6	721	727112004.HLT	Trubní ucpávka páska CP 648E ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 65 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	18,000	1 736,24	0,78200	31 252,32	0,000	0,005
9*2				18,000						
10	721	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	2,000	2 377,28	0,78200	4 754,56	0,000	0,001
1*2				2,000						
12	721	998727312	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 726,398	1,60	0,78200	2 754,09	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky 2NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
741			Elektroinstalace - silnoproud					260 157,42	0,000	0,172
7	741	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	120,000	409,77	0,78200	49 172,40	0,000	0,006
			60*2		120,000					
3	741	741920241.HLT	Ucpávka prostupu disk CFS-D 25 samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	90,000	394,43	0,78200	35 498,70	0,000	0,004
			45*2		90,000					
2	741	741920301.HLT	Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60	kus	114,000	958,70	0,78200	109 291,80	0,000	0,114
			57*2		114,000					
9	741	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	4,000	1 501,44	0,78200	6 005,76	0,000	0,008
			2*2		4,000					
8	741	741920304	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,4 m2	kus	8,000	2 564,96	0,78200	20 519,68	0,000	0,032
			4*2		8,000					
1	741	741920366.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	12,000	3 174,32	0,78200	38 091,84	0,000	0,008
			6*2		12,000					
13	741	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 585,802	0,61	0,78200	1 577,24	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky 2NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

Celkem

458 326,35 0,000 0,608

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky 1NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 264 006,60 0,000 0,199

727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 175 502,12 0,000 0,185

1	721	727111009.HLT	Trubní ucpávka akrylátový tmel CFS-ACR ocelového potrubí bez izolace DN 200 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	24,000	1 745,10	0,78200	41 882,40	0,000	0,166
12*2					24,000					
4	721	727112002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 32	kus	34,000	1 274,66	0,78200	43 338,44	0,000	0,005
17*2					34,000					
3	721	727112004.HLT	Trubní ucpávka páska CP 648E ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 65 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	36,000	1 736,24	0,78200	62 504,64	0,000	0,009
18*2					36,000					
8	721	727112005	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 80	kus	2,000	1 970,64	0,78200	3 941,28	0,000	0,001
1*2					2,000					
7	721	727112006	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 100	kus	6,000	3 972,56	0,78200	23 835,36	0,000	0,004
3*2					6,000					

741 Elektroinstalace - silnoproud 88 504,48 0,000 0,014

5	741	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chráničů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	98,000	409,77	0,78200	40 157,46	0,000	0,005
49*2					98,000					
2	741	741920241.HLT	Ucpávka prostupu disk CFS-D 25 samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	26,000	394,43	0,78200	10 255,18	0,000	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky 1NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
13*2					26,000					
6	741	741920366.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	12,000	3 174,32	0,78200	38 091,84	0,000	0,008
6*2					12,000					
Celkem								264 006,60	0,000	0,199

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky 1PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00	0,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV						211 590,96	0,000	0,631
727		Zdravotechnika - protipožární ochrana						169 805,60	0,000	0,624
4	721	727111009.HLT	Trubní ucpávka akrylátový tmel CFS-ACR ocelového potrubí bez izolace DN 200 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	90,000	1 745,10	0,78200	157 059,00	0,000	0,622
45*2					90,000					
5	721	727112002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 32	kus	10,000	1 274,66	0,78200	12 746,60	0,000	0,002
5*2					10,000					
741		Elektroinstalace - silnoproud						41 785,36	0,000	0,007
7	741	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chráničků prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	40,000	409,77	0,78200	16 390,80	0,000	0,002
20*2					40,000					
1	741	741920366.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	8,000	3 174,32	0,78200	25 394,56	0,000	0,005
4*2					8,000					
Celkem								211 590,96	0,000	0,631

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Požární ucpávky zásuvky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

51 155,04 0,000 0,003

741 Elektroinstalace - silnoproud

51 155,04 0,000 0,003

1	741	741920111	Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky do 10 mm	kus	136,000	376,14	0,78200	51 155,04	0,000	0,003
---	-----	-----------	--	-----	---------	--------	---------	-----------	-------	-------

Zásuvky 2 NP

73

73,000

Zásuvky 1 NP

63

63,000

Součet

136,000

Celkem

51 155,04 0,000 0,003

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 62	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává 1 ks kuchyňky, který chyběl ve výkazu výměr a nachází se v 1PP. Dále dopočítává 1 ks vestavné lednice a myčky do velké ergo kuchyně, tak aby instalace spotřebičů byla v rámci dodávky kuchyněk. Dále změnový list reflektuje potřebné doplnění světél u kuchyněk klientů, tak aby byla lépe osvětlena pracovní plocha. Změnový list odpočítává větrací mřížky do kuchyněk, kde budou vestavné lednice. Veškeré množství větracích mřížek dle výkazu výměr se nepoužije. Cena víceprací bez DPH: 109 120,56 Kč Cena méně prací bez DPH: -22 463,28 Kč Celkem za změnu : 86 657,28 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Kuchyňky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

86 657,28 0,000 -0,055

766 Konstrukce truhlářské

86 657,28 0,000 -0,055

367	R	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-28,000	541,34	1,00000	-15 157,52	0,000	0,000
SoD 69 ks, skutečný počet kuchyněk 41 ks										
41-69					-28,000					
368		5534141R	průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm	kus	-28,000	260,92	1,00000	-7 305,76	0,000	-0,056
1	R	R1	lednice LKV 5560 No Frost	ks	1,000	15 800,00	1,00000	15 800,00	0,000	0,000
2	R	R2	myčka MNV 4260	ks	1,000	12 050,00	1,00000	12 050,00	0,000	0,000
3		11.319.433	MODUS TOP3000, délka 853mm, LED 840, optika širokozářč 60, nestmívatelné, do řady	kus	27,000	1 475,55	0,78200	39 839,85	0,000	0,000
4		1133755	TRAFO SKOFF LED ZOL6	kus	27,000	391,41	0,78200	10 568,07	0,000	0,001
375	R	766811R00	Kuchyňské linky dodávka a montáž - Minikuchyňka - dřez, baterie, spodní skř. pro vestavnou lednici	kus	1,000	30 862,64	1,00000	30 862,64	0,000	0,000

Celkem

86 657,28 0,000 -0,055

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 63	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává doplnění a instalaci doběhu ventilátorů na WC místnostech, tak aby byly splněny požadavky větrání. Dále dopočítává změnu připojení digestoře v hlavní kuchyni, kdy bylo nutné proloužit trasu hlavního potrubí kolem digestoře. Místo jednoho vstupu pro přívod a odvoz vzduchu bylo nutné použít 4 vstupy a výstupy. Toto bylo dopojeno z hlavního potrubí flexi hadicemi. Aby bylo možné dále vše regulovat, byly dopočítané regulační klapky. Změnový list dále dopočítává veškeré potrubí v 1PP v prádelně pro napojení spotřebičů prádelny. Jedná se o potrubí pro přívod a odvod vzduchu pro sušičky a mandl. Odvodní potrubí je vyvedeno z prádelny skrze stěnu, dále vede v chodníku a vybíhá na fasádu. Tato část VZT potrubí v projektu chyběla a je vyžadována pro správnou funkčnost strojů v prádelně. Změnový list dále dopočítává 2 ks VZT potrubí, které povede po fasádě. Jedná se o odtahové potrubí a po fasádě je vedeno pro to, aby pachy neobtěžovali blízké okolí a zároveň byly dodrženy odstupové vzdálenosti dle podmínek PBŘ.			
Cena víceprací bez DPH:		221 719,53 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		0 Kč	
Celkem za změnu :		221 719,53 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: VZT - Montáž doběhů ventilátorů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava

51 340,96 0,000 0,002

1	R	444-001	Montážní práce na zařízení VZT	h	48,000	335,63	1,00000	16 110,24	0,000	0,000
2	R	444-002	Doprava zařízení VZT na místo stavby	h	12,000	162,40	1,00000	1 948,80	0,000	0,000
3	405	40565052	spínač doběhový 230V/50-60Hz 10 režimů plastové pouzdro IP30 programovatelný 0,1s až 10 dní	kus	38,000	875,84	0,78200	33 281,92	0,000	0,002

Celkem

51 340,96 0,000 0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: VZT - Dopojení digestoří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
1	R	444-001	Montážní práce na zařízení VZT	h	30,000	335,63	1,00000	10 068,90	0,000	0,000
2	R	444-002	Doprava zařízení VZT na místo stavby	h	4,000	162,40	1,00000	649,60	0,000	0,000

N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory

34 705,88 0,000 0,026

D1 Zařízení poz. 1.1

34 705,88 0,000 0,026

15	R	010-005	Čtyřhranné potrubí skupiny I, do obvodu 3,5 m - materiál pozinkovaný plech 40% tvarovek - odborný odhad	m2	10,000	703,74	1,00000	7 037,40	0,000	0,000
1	ELD	ELD.KR5012001 65	SEMIFLEX 315/5 STANDARD	m	16,000	257,93	0,78200	4 126,88	0,000	0,026
17	R	010-007	Regulační klapka 500x200 - ruční ovládání	ks	6,000	3 923,60	1,00000	23 541,60	0,000	0,000

Celkem

45 424,38 0,000 0,026

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: VZT - výfuk č.1 - fasáda

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 558,92 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 558,92 0,000 0,000

10	003	943321111	Lešení prostorové modulové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	28,000	45,12	0,78200	1 263,36	0,000	0,000
2*2*7					28,000					

11	003	943321211	Lešení prostorové modulové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	140,000	1,70	0,78200	238,00	0,000	0,000
28*5					140,000					

12	003	943321811	Lešení prostorové modulové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	28,000	37,77	0,78200	1 057,56	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------	-------	-------

N00 S 06 - VZT

38 115,00 0,000 0,000

N01 VZT

38 115,00 0,000 0,000

1	R	R01	Přechod 800x800-500 - průměr 800	ks	1,000	1 728,00	1,00000	1 728,00	0,000	0,000
2	R	R02	Oblouk 90 průměr 800	ks	2,000	7 640,00	1,00000	15 280,00	0,000	0,000
3	R	R03	Potrubí spiro průměr 800 - vodorovná část střecha	m	2,000	3 152,00	1,00000	6 304,00	0,000	0,000
4	R	R04	Spojka průměr 800	ks	1,000	1 707,00	1,00000	1 707,00	0,000	0,000
5	R	R05	Přechod 1200x800-500 - průměr 800	ks	1,000	2 160,00	1,00000	2 160,00	0,000	0,000
6	R	R06	Objímka průměr 800	ks	4,000	234,00	1,00000	936,00	0,000	0,000
7	R	R07	Montážní materiál	kpl	1,000	5 500,00	1,00000	5 500,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: VZT - výfuk č.1 - fasáda

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
9	R	R09	Šikmý kus 1200/800	ks	1,000	4 500,00	1,00000	4 500,00	0,000	0,000

Celkem

40 673,92 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: VZT - Provedení VZT prádelna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
1	R	444-001	Montážní práce na zařízení VZT	h	80,000	335,63	1,00000	26 850,40	0,000	0,000
2	R	444-002	Doprava zařízení VZT na místo stavby	h	8,000	162,40	1,00000	1 299,20	0,000	0,000

N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory

41 913,22 0,000 0,002

D1 Zařízení poz. 1.1

10 556,10 0,000 0,000

15	R	010-005	Čtyřhranné potrubí skupiny I, do obvodu 3,5 m - materiál pozinkovaný plech 40% tvarovek - odborný odhad	m2	15,000	703,74	1,00000	10 556,10	0,000	0,000
----	---	---------	---	----	--------	--------	---------	-----------	-------	-------

D4 Zařízení poz. 4.1

12 910,80 0,000 0,000

59	R	040-013	Minerální izolace tl. 50 mm proti ztrátě tepla a šíření hluku, vč. Al oplechování nebo polepu - izolovat VZT potrubí v prostoru chodeb - hustota 65 kg/m3, $\lambda=0,038$ W/m2K	m2	15,000	860,72	1,00000	12 910,80	0,000	0,000
----	---	---------	--	----	--------	--------	---------	-----------	-------	-------

D5 Zařízení poz. 5.1

18 446,32 0,000 0,002

71	R	050-008	Potrubí SPIRO do O200 - do 70% tvarovek - odborný odhad	m	36,000	487,20	1,00000	17 539,20	0,000	0,000
1	429	42972033	výfukový kus šikmý Pz 45° D 400mm	kus	1,000	907,12	0,78200	907,12	0,000	0,002

Celkem

70 062,82 0,000 0,002

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 64	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méněprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list odpočítává montáže světel, které nebyly odečteny v rámci změnových listů. Dále dopočítává zpět položku dieselagregátu, který byl omylem odečten v rámci změnového listu 21. Změnový list dopočítává výkon záložní UPS jednotky od 10 kVA. Navýšení jednotky UPS bylo z důvodu doplnění klimatizačních jednotek do místností se servery. Klimatizační jednotky jsou nyní zálohovány také a při výpadku proudu budou napájeny z UPS. Po naběhnutí dieselagregátu budou napájeny z tohoto zdroje.			
Cena víceprací bez DPH:		461 390,67 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		-243 658,42 Kč	
Celkem za změnu :		217 732,25Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☒	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Prvky elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

741. Elektroinstalace - silnoproud

217 732,25 0,000 0,000

65	R	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus	-643,000	378,94	1,00000	-243 658,42	0,000	0,000
100	R	741810R00	Dodávka a montáž Diesegenerátoru 63kVA	kpl	1,000	385 745,15	1,00000	385 745,15	0,000	0,000
1		1040129047	Zdroj záložní LEGRAND 310131, KEOR S, 10kVA, 9kW	kus	1,000	75 645,52	0,78200	75 645,52	0,000	0,000

Celkem

217 732,25 0,000 0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 65	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méněprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list se zabývá reálným dodaným množstvím kabeláže na stavbu. V rámci prací byly doplněny silnoproudé kabely k zásuvkovým okruhům, kabely pro spotřebiče hlavní kuchyně, kabely pro myčku bažantů, zásuvkové okruhy pro čističky vzduchu, kabeláž pro dieselagregát, slaboproudé kabely UTP kvůli navýšení počtu zásuvek v pokojích klientů. Změnový list odpočítává množství kabelů, které nebyly instalovány v plné míře.			
Cena víceprací bez DPH:		1 086 164,20 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		-160 991,17 Kč	
Celkem za změnu :		925 173,03 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže elektro silno

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

741. Elektroinstalace - silnoproud

285 396,17 0,000 0,000

18	741	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	1 010,000	43,31	1,00000	43 743,10	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	---	-----------	-------	---------	-----------	-------	-------

Montáž žlutozelených vodičů

200 200,000

410 410,000

400 400,000

Součet 1 010,000

6	R	741122211	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	6 871,000	35,17	1,00000	241 653,07	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	---------	------------	-------	-------

4900 4 900,000

760 760,000

250 250,000

70 70,000

-250 -250,000

-30 -30,000

162 162,000

-47 -47,000

8 8,000

-5 -5,000

-10 -10,000

-20 -20,000

45 45,000

8 8,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže elektro silno

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
			56		56,000					
			15		15,000					
			36		36,000					
			6		6,000					
			18		18,000					
			506		506,000					
			18		18,000					
			300		300,000					
			75		75,000					
			Součet		6 871,000					

D2

Materiál elektromontážní

332 140,95 0,000 0,695

34	PKB	PKB.724100	kabel 1kV CHKE-R 3Cx1,5 (8900-4000)/1000	km	4,900	28 661,59	1,00000	140 441,79	0,000	0,000
					4,900					
38	PKB	PKB.728122	kabel 1kV CXKE-R 5Cx1,5 (1000-240)/1000	km	0,760	43 341,49	1,00000	32 939,53	0,000	0,000
					0,760					
39	PKB	PKB.732029	kabel 1kV CHKE-R 5Cx2,5 (335-85)/1000	km	0,250	60 417,95	1,00000	15 104,49	0,000	0,000
					0,250					
40	PKB	PKB.732043	kabel 1kV CXKE-R 5x4 (155-85)/1000	km	0,070	92 533,94	1,00000	6 477,38	0,000	0,000
					0,070					
41	PKB	PKB.732048	kabel 1kV CXKE-R 5Cx6 (500-750)/1000	km	-0,250	128 423,09	1,00000	-32 105,77	0,000	0,000
					-0,250					
42	PKB	PKB.724118	kabel 1kV CXKE-R 5Cx10	km	0,000	205 953,19	1,00000	0,00	0,000	0,000
43	PKB	PKB.724137	kabel 1kV CXKE-R 5Cx16 (25-55)/1000	km	-0,030	319 160,71	1,00000	-9 574,82	0,000	0,000
					-0,030					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže elektro silno

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
44	PKB	PKB.732053	kabel 1kV CXKE-R 5Cx25 (277-115)/1000	km	0,162	517 142,07	1,00000	83 777,02	0,000	0,000
45	PKB	PKB.732056	kabel 1kV CXKE-R 5Cx35 (93-140)/1000	km	-0,047	737 783,57	1,00000	-34 675,83	0,000	0,000
46	PKB	PKB.732059	kabel 1kV CXKE-R 5Cx50 (58-50)/1000	km	0,008	1 021 834,12	1,00000	8 174,67	0,000	0,000
47	PKB	PKB.732076	kabel 1kV CXKE-R 5Cx150	km	-0,005	2 717 472,68	1,00000	-13 587,36	0,000	0,000
48	Pol		kabel 1kV CHKE-R 5x185	km	-10,000	3 157,95	1,00000	-31 579,50	0,000	0,000
49	341	34113241	kabel 1kV AYKY 3x240+120	km	-20,000	411,99	1,00000	-8 239,80	0,000	0,000
112	341	34141029	vodič CY 16 /H07V-U/ (podružné HOP, R2, R4, R5, R7) (460-260)	m	200,000	43,95	1,00000	8 790,00	0,000	0,000
1	341	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 1200-890+100	m	410,000	16,66	0,78200	6 830,60	0,000	0,029
2	341	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 žlutozelené pospojení 700-300	m	400,000	10,71	0,78200	4 284,00	0,000	0,020
3	341	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 žlutozelené pospojení 120	m	120,000	70,85	0,78200	8 502,00	0,000	0,030
4	341	34113279	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2	m	45,000	82,89	0,78200	3 730,05	0,000	0,016
5	341	34113277	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x1,5mm2	m	8,000	37,22	0,78200	297,76	0,000	0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže elektro silno

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
kabel pro kuchyňské spotřebiče					8,000					
6	341	34113278	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm ²	m	56,000	56,54	0,78200	3 166,24	0,000	0,017
7	341	34113257	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm ²	m	15,000	22,91	0,78200	343,65	0,000	0,002
kabel pro kuchyňské spotřebiče					15					
8	341	34113281	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm ²	m	36,000	209,58	0,78200	7 544,88	0,000	0,036
kuchyně					26					
UPS					10					
Součet					36,000					
9	341	34113282	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm ²	m	6,000	305,76	0,78200	1 834,56	0,000	0,008
10	341	34113280	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm ²	m	18,000	120,43	0,78200	2 167,74	0,000	0,010
11		1147880	KABEL NSGAFOU 1,8/3KV 1X70 CERNÁ	m	506,000	215,92	0,78200	109 255,52	0,000	0,445
kabel pro DA					10*35					
Kabely z přechodové krabice sklad plen do RH					10*15,6					
Součet					506,000					
12	341	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm ²	m	18,000	96,19	0,78200	1 731,42	0,000	0,006

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže elektro silno

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
13	PKB	PKB.738938	PRAFlaDur-O 3x1,5 RE	km	0,300	38 039,53	0,78200	11 411,86	0,000	0,054
14	PKB	PKB.732031	PRAFlaSafe X-O 12x1,5 RE	km	0,035	113 003,57	0,78200	3 955,12	0,000	0,012

kabely pro DA

35/1000

0,035

15	341	34113027	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x0,75mm ²	m	75,000	15,25	0,78200	1 143,75	0,000	0,008
----	-----	----------	--	---	--------	-------	---------	----------	-------	-------

kabely pro ovládání oken

75

75,000

Celkem

617 537,12 0,000 0,695

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže slabo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

Dodávka a montáž systému EPS

35 765,61 0,000 0,076

1	PKB	PKB.727626	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE	km	0,135	32 379,02	0,78200	4 371,17	0,000	0,022
2	PKB	PKB.726697	PRAFlaDur-J 3x1,5 RE	km	0,300	38 039,53	0,78200	11 411,86	0,000	0,054
33	R	220280206	Kabel sdělovací B2caS1d0	m	1,720	17 433,82	1,00000	29 986,17	0,000	0,000
34	R	220280206	Kabel sdělovací B2caS1d0	m	-0,800	26 140,61	1,00000	-20 912,49	0,000	0,000
35	R	220280206	Kabel ohniodolný sdělovací	m	0,190	55 163,17	1,00000	10 481,00	0,000	0,000
36	R	220280206	Kabel ohniodolný sdělovací	m	-0,120	31 913,33	1,00000	-3 829,60	0,000	0,000
37	R	220280206	Kabel ohniodolný sdělovací	m	0,200	21 287,51	1,00000	4 257,50	0,000	0,000
(450-250)/1000					0,200					

Dodávka a montáž NZS

2 715,00 0,000 0,000

69	R	220280221	Kabel ohniodolný	m	100,000	92,01	1,00000	9 201,00	0,000	0,000
(2600-2500)					100,000					
70	R	220280221	Kabel ohniodolný	m	-100,000	64,86	1,00000	-6 486,00	0,000	0,000

Dodávka a montáž kabelové trasy

236 787,60 0,000 0,000

76	R	220280221	Kabelová trasa / standard/ pro jeden-dva kabely (do průměru 14 mm) vedená po stěnách, nebo střepech, tvořená přichytkami a hmoždinkami s max. vzdáleností 50 cm	m	3 695,000	32,48	1,00000	120 013,60	0,000	0,000
135+300+1720-800+190-120+200+100-100+1400+670					3 695,000					
158	R	220280206	Koaxiální kabel 75 Ohm, 105 dB, tř. A++, B2caS1d1a1	m	1 400,000	83,41	1,00000	116 774,00	0,000	0,000

D7

Dodávka a montáž ACS + interkom

32 367,70 0,000 0,000

75	R	220280221	Datový kabel B2caS1d1a1	m	670,000	48,31	1,00000	32 367,70	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------	---	---------	-------	---------	-----------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění kabeláže slabo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
			VSS							
			750		750,000					
			ACS+intercom							
			380		380,000					
			Sestra pacient							
			1600		1 600,000					
			Jednotný čas + dect							
			2100		2 100,000					
			Mezisoučet		4 830,000					
			(5500-4830)		670,000					
			Mezisoučet		670,000					
			Celkem					307 635,91	0,000	0,076

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 66	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává středové zábradlí na hlavním schodišti. Doplnění středového zábradlí je vhodné zejména pro bezpečnost klientů, kteří se na schodišti budou pohybovat. Pokud by klient ztratil rovnováhu má možnost se zachytit o zábradlí na středové části nebo zábradlí na stěně. Cena víceprací bez DPH: 149 012,04 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 149 012,04 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň
Objekt: Změnové listy
Podčást: Středové zábradlí hlavní schodiště

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kadaň

Zpracoval:
Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
OST		Ostatní						149 012,04	0,000	0,000
O01		Ostatní						149 012,04	0,000	0,000
1	R	K016	Zábradlí/madlo (hliníkový profil + vinylový potah)	m	19,960	804,00	1,00000	16 047,84	0,000	0,000
2	R	K017	Montážní prvek ocelový	ks	38,000	557,00	1,00000	21 166,00	0,000	0,000
3	R	K018	Koncovka zábradlí zakulacená	ks	12,000	225,00	1,00000	2 700,00	0,000	0,000
4	R	K019	Spojnice k zábradlí	ks	2,000	111,00	1,00000	222,00	0,000	0,000
5	R	K020	Pozinková konstrukce vč. nátěru	ks	1,000	61 500,00	1,00000	61 500,00	0,000	0,000
6	R	K021	montáž	kpl	19,960	1 295,00	1,00000	25 848,20	0,000	0,000
7	R	K023	doprava	kpl	344,000	15,00	1,00000	5 160,00	0,000	0,000
8	R	K024	Rohy 50 x 50 mm, výška 1500 cm, tl. 2 mm	ks	24,000	682,00	1,00000	16 368,00	0,000	0,000
		Celkem						149 012,04	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 67	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává generální klíč pro celý objekt. V rámci funkčnosti objektu je nutné mít rozdělené přístupové zóny. Generální klíč je i nutné pro zásah hasičského sboru, kdy v případě požáru se musí dostat do všech místností.			
Cena víceprací bez DPH:		242 279 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		0 Kč	
Celkem za změnu :		242 279 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Generální klíč

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

OST	Ostatní	242 279,00	0,000	0,000
------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

O01	Ostatní	242 279,00	0,000	0,000
------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

1	R	K025	Vložka SGK 30/35 vnitřní	ks	110,000	1 144,00	1,00000	125 840,00	0,000	0,000
2	R	K026	Vložka SGK 65/35 venkovní	ks	9,000	1 761,00	1,00000	15 849,00	0,000	0,000
3	R	K027	Vložka SGK 45/45 vnitřní nepožární	ks	3,000	1 584,00	1,00000	4 752,00	0,000	0,000
4	R	K028	Vložka SGK 35/35 vnitřní požární	ks	2,000	1 232,00	1,00000	2 464,00	0,000	0,000
5	R	K029	Klíč	ks	352,000	232,00	1,00000	81 664,00	0,000	0,000
6	R	K030	doprava ,montáž, manipulace	ks	1,000	11 710,00	1,00000	11 710,00	0,000	0,000

	Celkem	242 279,00	0,000	0,000
--	---------------	-------------------	--------------	--------------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 68	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list se zabývá instalací výstražných bezpečnostních tabulek v celém objektu.			
Cena víceprací bez DPH: 7 830 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč			
<u>Celkem za změnu :</u> 7 830 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Výstražné tabulky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
OST		Ostatní						7 830,00	0,000	0,000
O01		Ostatní						7 830,00	0,000	0,000
1	M00	M001	únik – symbol a šipka vpravo	ks	10,000	65,00	1,00000	650,00	0,000	0,000
2	M00	M002	únik – symbol a šipka vlevo	ks	25,000	65,00	1,00000	1 625,00	0,000	0,000
3	M00	M003	únik – symbol a šipka nahoru	ks	3,000	65,00	1,00000	195,00	0,000	0,000
4	M00	M004	únikový východ pokoje klientů	ks	27,000	105,00	1,00000	2 835,00	0,000	0,000
5	M00	M005	únikový východ EXIT	ks	7,000	105,00	1,00000	735,00	0,000	0,000
6	M00	M006	HASICÍ PŘÍSTROJ	ks	35,000	20,00	1,00000	700,00	0,000	0,000
7	M00	M007	tlačítkový hlásič požáru	ks	7,000	15,00	1,00000	105,00	0,000	0,000
8	M00	M008	nouzové otevírání dveří	ks	7,000	25,00	1,00000	175,00	0,000	0,000
9	M00	M009	HUV	ks	1,000	15,00	1,00000	15,00	0,000	0,000
10	M01	M010	HUT	ks	1,000	15,00	1,00000	15,00	0,000	0,000
11	M01	M011	strojovna VZT tabulka	ks	2,000	30,00	1,00000	60,00	0,000	0,000
12	M01	M012	strojovna VZT samolepka	ks	2,000	35,00	1,00000	70,00	0,000	0,000
13	M01	M013	vstupy do rozvoden	ks	5,000	35,00	1,00000	175,00	0,000	0,000
14	M01	M014	výtahové kabiny	ks	2,000	15,00	1,00000	30,00	0,000	0,000
15	M01	M015	výtah nástupní stanice	ks	5,000	75,00	1,00000	375,00	0,000	0,000
16	M01	M016	dieselagregát	ks	2,000	35,00	1,00000	70,00	0,000	0,000
Celkem								7 830,00	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 69	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení méněprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list odpočítává položky, které nemohly být instalovány. Jedná se o 1 ks hliníkového okna, kdy nebyla možná jeho instalace do sesterny a to z důvodu, že se ve 2 NP rozšířila místnost pro VZT jednotku a okno by se již mezi stěnu VZT místnosti a sloup nevešlo. Dále se odpočítává 1 ks stolu do hlavní kuchyně. V místě byl doplněn drtič odpadů a stůl se šuplíky by se na určené místo nevešel.			
Cena víceprací bez DPH:		0 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		- 47 854,09 Kč	
Celkem za změnu :		- 47 854,09 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Odpočet položek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
PSV			Práce a dodávky PSV					-24 035,31	0,000	-0,018
767			Konstrukce zámečnické					-24 035,31	0,000	-0,018
380	R	767620R00	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	kus	-1,000	1 082,67	1,00000	-1 082,67	0,000	-0,000
381		55341R00	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	kus	-1,000	22 952,64	1,00000	-22 952,64	0,000	-0,018
V09			Ostatní náklady					-23 818,78	0,000	0,000
pol. 1			Vybavení kuchyně					-23 818,78	0,000	0,000
39	R	GASTRO-39	Neutrální modul se šuplíkem na podestavbě s dvířky [40x93x85 cm]	ks	-1,000	23 818,78	1,00000	-23 818,78	0,000	0,000
			Celkem					-47 854,09	0,000	-0,018

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 70	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obee		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává branku na venkovní točité schodiště z důvodu zamezení vniku na střechu nepovolaným osobám. Dále dopočítává 2 ks schodů z atiky na střechu pro bezpečný vstup na střechu Cena víceprací bez DPH: 48 960 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 48 960 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Doplnění prvků ocelového schodiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sušiny celkem	Hmotnost celkem
OST		Ostatní						48 960,00	0,000	0,000
O01		Ostatní						48 960,00	0,000	0,000
1	R	K050	Schodnice tl.6mm + perforovaný plech	ks	2,000	7 850,00	1,00000	15 700,00	0,000	0,000
2	R	K051	Branka při vstupu na schodiště	ks	1,000	14 860,00	1,00000	14 860,00	0,000	0,000
3	R	K052	Montáž vč.cestovního	kpl	1,000	18 400,00	1,00000	18 400,00	0,000	0,000
		Celkem						48 960,00	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 71	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změnový list se zabývá vybouráním betonových mazanin a betonových konstrukcí kolem objektu. Dále dopočítává doplnění zámkové dlažby po vybouraných konstrukcích a část přeložení zámkové dlažby kvůli úpravě spádu od objektu. Změnový list dopočítává provedení izolací stěrek na soklové části objektu. Cena víceprací bez DPH: 201 236,79 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 201 236,79 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Bourání komuniikací, zámková dlažba a izolace stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

201 236,79 35,209 46,096

1 Zemní práce

2 322,54 7,020 0,000

1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	27,000	86,02	0,78200	2 322,54	7,020	0,000
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------	-------	-------

jižní strana

9*1,3

11,700

25*0,3

7,500

Východní strana - park

26*0,3

7,800

Součet

27,000

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

14 143,10 0,000 0,000

13 Zemní práce - hloubené vykopávky

14 143,10 0,000 0,000

4	R	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	14,400	982,16	1,00000	14 143,10	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-----------	-------	-------

Východní část

30*1,6*0,3

14,400

Součet

14,400

5 Komunikace pozemní

56 603,86 0,000 43,651

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Bourání komuniikací, zámková dlažba a izolace stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
2	221	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	12,920	544,27	0,78200	7 031,97	0,000	2,373
3	221	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	26,000	240,07	0,78200	6 241,82	0,000	0,000
			26		26,000					
			Součet		26,000					

56

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

16 182,77

0,000

30,063

55	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	87,140	185,71	1,00000	16 182,77	0,000	30,063
			jižní strana							
			(3,8+9)*1,6		20,480					
			Východní strana - park							
			26*0,3		7,800					
			Plocha pod střechou							
			36,94		36,940					
			Severní strana							
			0,6*15		9,000					
			Dva chodníky směr hlavní ulice golovinova							
			12,92		12,920					
			Součet		87,140					

59

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

27 147,30

0,000

11,214

56	R	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	53,740	256,46	1,00000	13 782,16	0,000	4,795
			Východní strana - park							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Bourání komuniikací, zámková dlažba a izolace stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
			26*0,3		7,800					
			Plocha pod střechou							
			36,94		36,940					
			Severní strana							
			0,6*15		9,000					
			Součet		53,740					
57		59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	49,378	270,67	1,00000	13 365,14	0,000	6,419
			výměra skladby*koeficient							
			(06,04+15+26,9)*1,03		49,378					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								41 067,39	0,000	2,445
4	011	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	45,000	240,86	0,78200	10 838,70	0,000	1,063
			(50+50+25+25)*0,3		45,000					
5	011	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	135,000	70,54	0,78200	9 522,90	0,000	1,067
			Celková tloušťka omítky 30 mm							
			3*45		135,000					
164	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	90,000	21,65	1,00000	1 948,50	0,000	0,000
			(50+50+25+25)*0,6		90,000					
			Součet		90,000					
165		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,315	59 546,95	1,00000	18 757,29	0,000	0,315
			1*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,000					
			90*0,0035		0,315					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Bourání komuniikací, zámková dlažba a izolace stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
Součet					0,315					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								11 855,33	2,700	0,000
6	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,350	3 386,06	0,78200	4 571,18	2,700	0,000
Bourání základu bok budovy 0,3*0,3*15					1,350					
7	005	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	45,000	161,87	0,78200	7 284,15	0,000	0,000
Dočištění zdiva před penetrací (50+50+25+25)*0,3					45,000					
997 Doprava sutí a vybouraných hmot								53 165,59	0,000	0,000
8	013	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	35,209	1 510,00	1,00000	53 165,59	0,000	0,000
998 Přesun hmot								22 078,98	25,489	0,000
139	R	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,586	1 905,66	1,00000	22 078,98	25,489	0,000
Bourání okapového chodníku										
jižní strana										
25*0,3*0,1					0,750					
Východní strana - park										
50*0,3*0,1					1,500					
Plocha pod střechou										
36,94*0,1					3,694					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Bourání komuniikací, zámková dlažba a izolace stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
			Severní strana							
			0,6*15*0,15		1,350					
			Východní strana - 50 bm - 17m rampa - 3m světlík							
			(50-17-3)*0,1		3,000					
			Dva chodníky směr hlavní ulice golovinova							
			12,92*0,1		1,292					
			Součet		11,586					
			Celkem					201 236,79	35,209	46,096

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 72	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list dopočítává provedení odvodňovacího žlabu na východní straně objektu. K objektu bude doplněna betonová dlažba položena do štěrkového lože a bude doplněna betonovým žlabem s vpustí, která povede do objektu do 1NP místnost VZT. Toto by mělo zajistit odvodnění srážkových vod tekoucích ze svahu při přívalových deštích. Cena víceprací bez DPH: 64 258,41 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 64 258,41 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐
		specifikovat: aktuální stav objektu	

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Odvodnění podél budovy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 62 098,49 0,000 32,268

5 Komunikace pozemní 16 256,40 0,000 18,984

1	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	24,000	307,33	0,78200	7 375,92	0,000	2,424
30*0,8				24,000						

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 8 880,48 0,000 16,560

55	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	48,000	185,01	1,00000	8 880,48	0,000	16,560
30*1,6				48,000						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 983,62 0,000 2,044

63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 983,62 0,000 2,044

99		59246002	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm	m2	24,000	400,59	1,00000	9 614,16	0,000	2,025
2	592	59223130	vpust' dvorní polymerbetonová B125 250x250mm litinový rošt	kus	1,000	2 369,46	0,78200	2 369,46	0,000	0,019

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 838,01 0,000 11,240

3	221	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm	m	30,000	211,92	0,78200	6 357,60	0,000	3,929
4	592	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	33,000	312,02	0,78200	10 296,66	0,000	3,960
30 * 1,1				33,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Odvodnění podél budovy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
5	221	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	125,000	33,47	0,78200	4 183,75	0,000	3,351
			50*0,5		25,000					
			Součet		25,000					
998 Přesun hmot								13 020,46	0,000	0,000
6	221	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	32,268	403,51	0,78200	13 020,46	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								2 159,92	0,000	0,010
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								2 159,92	0,000	0,010
224	R	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	7,000	308,56	1,00000	2 159,92	0,000	0,010
			Odvodnění do místnosti VZT							
			7		7,000					
Celkem								64 258,41	0,000	32,278

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 73	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list popisuje úpravu povrchu hlavní rampy při u hlavního vstupu do objektu. Část asfaltové plochy od hlavního vstupu ke žlabům bude vybourána a nahrazena novou vrstvou asfaltu, která bude nově dopojena k hlavním vstupním dveřím a to z důvodu vyššího osazení vstupních dveří objektu, které respektují finální výšku podlah uvnitř objektu. Dále bude provedeno vybourání původních žlabů a instalace nových. Cena víceprací bez DPH: 132 564,84 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 132 564,84 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Venkovní úpravy - hlavní rampa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV					132 564,84	34,388	5,683
1			Zemní práce					17 905,00	18,458	0,000
1	221	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	58,410	306,54	0,78200	17 905,00	18,458	0,000
			17,7*3,3		58,410					
			Součet		58,410					
5			Komunikace pozemní					23 934,67	0,000	0,351
3	221	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	58,410	22,68	0,78200	1 324,74	0,000	0,351
			17,7*3,3		58,410					
4	221	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	58,410	387,09	0,78200	22 609,93	0,000	0,000
			17,7*3,3		58,410					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 538,34	15,930	5,332
5	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	43,400	129,03	0,78200	5 599,90	0,000	0,000
			17,7*2+4*2		43,400					
6	221	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	17,700	585,00	1,00000	10 354,50	0,000	5,172

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Venkovní úpravy - hlavní rampa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
7	592	59227200	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm	m	19,470	877,00	1,00000	17 075,19	0,000	0,160
17,7 * 1,1					19,470					
8	221	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	17,700	85,24	0,78200	1 508,75	15,930	0,000
997 Přesun sutě									54 373,61	0,000
160	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	34,388	430,00	1,00000	14 786,84	0,000	0,000
9	221	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	34,388	430,88	0,78200	14 817,10	0,000	0,000
10	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,388	587,28	0,78200	20 195,38	0,000	0,000
11	221	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	309,492	14,78	0,78200	4 574,29	0,000	0,000
998 Přesun hmot									1 813,22	0,000
13	221	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,683	319,06	0,78200	1 813,22	0,000	0,000
Celkem									132 564,84	34,388
										5,683

8 ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 74	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list navrhuje povrchovou úpravu sloupů a opěrně stěny do marmolitové omítky, tak aby byl povrch sjednocen s objektem. Dále počítá se základní úpravou stěn a stropů podloubí hlavní rampy.			
Cena víceprací bez DPH:		38 037,11 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		0 Kč	
Celkem za změnu :		38 037,11 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

 **ING. JIRÍ KUČERA**
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
IČO 66128277
Mírově nám. 117, 432 01 KADAŇ
tel: 384 333 111, 384 333 112, 384 333 113

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Povrchové venkovní úpravy stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

34 089,45 1,973 0,591

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 897,23 0,000 0,283

1	231	348272515	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	6,100	638,89	0,78200	3 897,23	0,000	0,283
			1,8+4,3		6,100					

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 297,34 0,000 0,308

61 Úprava povrchů vnitřních

12 748,01 0,000 0,282

61	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	52,080	39,46	1,00000	2 055,08	0,000	0,014
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	----------	-------	-------

Otlučení podloubí pod rampou - délka 17,7-3 = 14,3m

Strop

14,3*1,5

21,450

Stěna

14,3*1,5

21,450

Opěrná stěna

(1,3+3,8)*1,8

9,180

Součet

52,080

63	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	61,260	174,55	1,00000	10 692,93	0,000	0,268
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	-----------	-------	-------

Otlučení podloubí pod rampou - délka 17,7-3 = 14,3m

Strop

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Povrchové venkovní úpravy stěn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost celkem
			14,3*1,5		21,450					
			Stěna							
			14,3*1,5		21,450					
			Opěrná stěna							
			(1,3+3,8)*1,8*2		18,360					
			Součet		61,260					
62 Úprava povrchů vnějších								3 549,33	0,000	0,026
94	R	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,800	38,99	1,00000	265,13	0,000	0,001
			Opěrná stěna							
			(1,3+3,8)*1,8*2		18,360					
			5x venkovní sloup							
			0,4*5*3,4		6,800					
86	R	622521022.WBR.002	Tenkovrstvá silikátová omítka weberpas ExtraClean active-zrnitý 2 mm vnějších stěn	m2	6,800	482,97	1,00000	3 284,20	0,000	0,025
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								13 894,88	1,973	0,000
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								13 894,88	1,973	0,000
152	R	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,900	323,89	1,00000	13 894,88	1,973	0,000
			Otlučení podloubí pod rampou - délka 17,7-3 = 14,3m							
			Strop							
			14,3*1,5		21,450					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 75	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list reflektuje nutné úpravy elektro pro celistvou funkčnost objektu. Během výstavby vyšlo najevo, že je nutné navýšit jištění objektu pro provoz spotřebičů prádelny. Dodavatel elektřiny ČEZ nebyl schopen zajistit navýšení a proto je nutné využít původní přípojku elektřiny ve fasádě objektu. Bude zde postaven nový elektroměrový rozvaděč dle standardů ČEZ, který bude napájet čistě rozvaděč R1 v objektu a slouží k napájení prádelny. Cena víceprací bez DPH: 101 739,81 Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu : 101 739,81 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐
		specifikovat: aktuální stav objektu	

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň

Objekt: Změnové listy

Podčást: Nové elektro přípojné místo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kadaň

Zpracoval:

Datum: 13. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	----------------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

101 739,81

0,000

0,012

1		1993024	SKRIN NR212/NKF7F/NSX500A/CEZbezMTP	kus	1,000	67 594,21	0,78200	67 594,21	0,000	0,000
2	341	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm ²	m	4,000	207,23	0,78200	828,92	0,000	0,007

Propojení z rozvodnice objektu do nového elektroměrového piliře

4

4,000

3	PKB	PKB.727626	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE	km	0,030	32 006,03	0,78200	960,18	0,000	0,005
4	R	R01	Připojení kabeláže, demontáž kabelu 5x50 + montáž kabelu 5x50, zednické zapravení u rozvaděčů, oprava protipožárních ucpávek,	kpl	1,000	16 994,00	1,00000	16 994,00	0,000	0,000
5	R	R02	doplnění relé do rozvaděče RH, propojení	kpl	1,000	3 137,50	1,00000	3 137,50	0,000	0,000
6	R	R03	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	4 225,00	1,00000	4 225,00	0,000	0,000
7	R	R05	Revize	ks	1,000	8 000,00	1,00000	8 000,00	0,000	0,000

Celkem

101 739,81

0,000

0,012