



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2025/0173**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur

Dodavatel

IČ: 87761858

DIČ: CZ

Lukáš Roztočil

Obecní 51

267 28 Svinaře

V Praze 7. 7. 2025

Objednávka - Výroba dřevěných vrat u brány před ZŠ Stoliňská 2440 (materiál modřín, specifikace dle požadavků památkové péče)

Předpokládaná celková cena:

142 800,00 Kč

Termín dodání:

25. srpen 2025

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na  nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

Cenová nabídka celodřevěných vrat s dvěma křídly a menšími dveřmi v křídle. Umístění vrat je u základní školy v Horních Počernicích (Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823). Rozměry vrat jsou: šířka cca 343 cm a výška v nejvyšším bodě ve střední ose 377 cm. Materiál na výrobu vrat je modřínové dřevo, spojovací materiál – vruty a kovové panty. Povrchová úprava je předmětem domluvy. Navrhuji lazuru na bázi oleje a rozpouštědel, např.: značky Remmers, kde je solidní poměr kvality a ceny. Barevnost na základě domluvy.

Konstrukce v návrhu je z trámů o průřezu 12 x 12 cm. Horní oblouk bude z důvodu zmenšení odpadního prořezu o průřezu 10 x 8 cm. Obložení plochy z prken o tloušťce 2 cm a proměnné šířky 10 a 5 cm. V návrhu nejsou ozdobné prvky jako frézované hrany, lišty atd. Předpokládám že vzhled se může ještě měnit.

Objem konstrukčního dřeva - trámů je cca 0,6 m³ a plošného materiálu – obložení (prken) cca 0,180 m³. Vzhled a druh pantů bude vybrán v budoucnu, na základě upřesnění využitelnosti průjezdu. Vrata budou zhotoveny v dílně na adrese Obecní 51 ve Svinařích. Během výroby nejspíše proběhne několik kontrolních měření na místě. Demontáž a příprava prostředí by ideálně měla proběhnout těsně před montáží nových vrat.

Většina spojů konstrukce bude provedena tesařskými spoji (v návrzích jsou kvůli přehlednosti některé promítnuty až na povrch – ve skutečnosti budou uprostřed šířky prvku). Většina obložení bude ukotvena vruty (nerezový materiál). Nátěr bude ze 3 vrstev – impregnace, základní nátěr a finální nátěr aplikovaný na místě po montáži.

Body k upřesnění a k diskuzi:

- 1) je požadavek na plné otevírání obou křidel? Pokud by stačilo provedení jako je současný stav – fixovaná křídla – přesněji jedno křídlo a vstupní dveře uprostřed, bude zhotovení trochu jiné, především montáž bude bez masivních pantů
- 2) hoblovaná prkna, kartáčovaná, anebo v „surovější“ podobě?
- 3) typ a výrobce nátěrových hmot
- 4) vzhled povrchu – lze vymyslet více způsobů obložení plochy (úhly a směr dílců, styl paprsků v oblouku atd...)

Předpokládaná orientační cena včetně dopravy, demontáže, spojovacích materiálů, povrchové úpravy a s montáží: **142 800,- Kč vč DPH.** (nejsem plátcem DPH).