



Stavební rozpočet

Název stavby: Obora Vřísek Hájovna - nový chodník a obrubník záhonu, z přírodního kamene	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: SaZaS s.r.o., Brniště, www.sazas.cz
JKSO:	Datum zpracování: 25.03.2025	Zpracoval: XXXXXXXXXX www.sazas.cz

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	02		Dlažba a obrubník s přírodního kamene				29 151,20	26 030,36	55 181,56		5,6549
	02	771	Podlahy z dlaždic				6 541,00	23 106,47	29 647,47		0,0000
1	02	771240214R00	Kladení dlažby čedič.do malty, nepravidelné, tl. 40mm	m2	31	956,37	6 541,00	23 106,47	29 647,47	0,0000	0,0000
			15,5*2		31						
	02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 281,20	2 923,89	8 205,09		2,5549
2	02	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15, obrubník čedič 8-10x15	m	16,3	503,38	5 281,20	2 923,89	8 205,09	0,1567	2,5549
			15,5+0,4+0,4 záhonek		16,3						
	02	M	Ostatní materiál				17 329,00	0,00	17 329,00		3,1000
3	02	59694158	Dlažba divoká čedič štípaný výšky 4-6cm	m2	31	559,00	17 329,00	0,00	17 329,00	0,1000	3,1000
			15,5*2		31						

Celkové náklady: **55 181,56 Kč**