

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01
Zakázka: CE-02-21-01/ 006 Oprava střechy, klempířských prvků

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 18.06.2025

Zadavatel: IČ:
MO ČR DIČ:
Uchazeč: IČ: 04923316
DIČ: CZ9310073564

Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			922 245,21
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 922 245,21	Výše daně 193 671,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 115 916,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01

Zakázka:

CE-02-21-01/ 006 Oprava střechy, klempířských prvků

Místo:

Tábor

Datum:

18.06.2025

Zadavatel:

MO ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Oprava střechy, klempířských prvků		
----	--	-------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: [redacted] Oprava střechy, klempířských prvků

Místo: Tábor

Datum: 18.06.2025

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč: [redacted]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV


712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: CE-02-21-01/ 006 Oprava střechy, klempířských prvků

Místo: Tábor Datum: 18.06.2025
Zadavatel: MO ČR Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	46058113R	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu				
P			Poznámka k položce: s doplněním zeminy a dosetím travním semenem, finální úklid přilehlých nepevněných ploch				
2	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
P			Poznámka k položce: J strana objektu				
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití				
P			Poznámka k položce: 30 dnů použití				
VV			120,000*30				
4	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
5	K	94541211R	Teleskopická hydraulická montážní plošina, výška zdvihu do 21 m				
P			Poznámka k položce: vč. obsluhy a pohoných hmot, veškerý přesun hmot pouze exteriérem				
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah nebo chodníků				
P			Poznámka k položce: finální úklid přilehlých zpevněných ploch				
D 997 Přesun sutě							
7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
VV			8,733*20 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu				
11	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového				
12	K	99723151R	Deponování veškerého kovového odpadu na místo určené objednavatelem vč. naložení a složení				
P			Poznámka k položce: svody, žláby, plechy, hromosvod atd.				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
13	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech plochých urovnáním povrchu a očištěním				
P			Poznámka k položce: očištění a příprava podkladní plochy pro montáž natavené hydroizolace				
14	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním				
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				
16	M	11163153	emulze asfaltová penetrační				
17	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé				
18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
P			Poznámka k položce: 1x podkladní vrstva a 1x vrchní povlak. krytina				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm				
VV			470,870870870871*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
20	M	62855046	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
VV			470,870870870871*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
21	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm				
P			Poznámka k položce: odvětrání kanalizace, dodávka včetně montáže				
22	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2				
P			Poznámka k položce: střešní výlez, dodávka včetně montáže				
23	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
24	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
P			Poznámka k položce: vč. podpěr				
25	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod				
26	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
27	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
28	K	741421823	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení rovná střecha				
29	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby				
30	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu				
31	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan				
32	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn				
33	M	35441121	tyč jímací s rovným koncem 1000mm nerez				
34	K	74181000R	Celková prohlídka a vypracování revizní zprávy - hromosvodné vedení do 100 000,- Kč				
35	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
D 764			Konstrukce klempířské				
36	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti				
37	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti				
P			Poznámka k položce: zakrývací plech na žlábech				
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti				
39	K	764004841	Demontáž háku do suti				
40	K	764004861	Demontáž svodu do suti				
41	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti				
42	K	764242533	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
43	K	764244506	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 500 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
44	K	764245546	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš přes 400 mm				
45	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého				
46	M	55348826	žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn "břidlicově šedá" rš 250mm tl 0,7mm				
VV			98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
47	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab				
48	M	55349083	čelo levé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "břidlicově šedý" rš 250mm				
49	M	55349103	čelo pravé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "břidlicově šedý" rš 250mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab				
51	M	55348904	<i>hák otočný povrchová úprava nátěrem pro půlkulatý žlab TiZn "břidlicově šedý" rš 280mm</i>				
52	K	764501107	Montáž rohu nebo koutu pro podokapní půlkulatý žlab				
53	M	55348998	<i>roh žlabový půlkulatý vnější 90° TiZn "břidlicově šedý" tl 0,7mm rš 250mm</i>				
54	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab				
55	M	5534916R	<i>kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "břidlicově šedý" ATYP</i>				
P			<i>Poznámka k položce: rozměry kotlíku nutno ověřit u objednatele</i>				
56	K	764508101	Montáž hranatého svodu				
57	M	55349365	<i>svod hranatý TiZn "břidlicově šedý" tl 0,8mm 120x120mm</i>				
58	K	764508102	Montáž objímky hranatého svodu				
59	M	55349402	<i>objímka pro hranatý svod TiZn "břidlicově šedý" 120x120mm</i>				
60	K	764508104	Montáž horního dvojitého kolena hranatého svodu				
61	M	55349311	<i>koleno hranaté 72°s hrdlem TiZn "břidlicově šedý" 120x120mm</i>				
62	K	764508105	Montáž výtokového kolena hranatého svodu				
63	M	55349311	<i>koleno hranaté 72°s hrdlem TiZn "břidlicově šedý" 120x120mm</i>				
64	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
65	K	032103000	Zařízení staveniště				
P			<i>Poznámka k položce: Dočasné WC, stavební buňka pro zázemí stavby, ohraničení staveniště</i>				