

Úpravy systému EPS v objektu DS Malešice, Praha 10

"Akce - úprava systému EPS - ovládaní dveří 4x" - KOMPLET

Cenová kalkulace pro zástupce Investora

CN: 394 -25

ARYKA IN-WEST a.s.

Na Harfě 1



T

Popis položky

ks/m/kpl/hod

počet

Jednotková
Cena KčCelková
Cena Kč

EPS - materiál

1. Tlačítko rozpínací	ks	4	1 875,00 Kč	7 500 Kč
2. Kabel JXFE-V 1x2x0,8 stíněný P30 dle ČSN IEC60331, bezalogen dle ČSN IEC60331 a dle vyhlášky 23/2008 sb (B2 ca s1d1) vč příchytok	m	115	33,50 Kč	3 853 Kč
3. Elektroinstalační drobný materiál - Izolační pásy, vruty, šrouby, stahovací pásy, hmoždinky, popisky	kpl	1	4 580,00 Kč	4 580 Kč

Mezisoučet 15 933 Kč

EPS - práce

4. Montážní práce techniků - úprava EPS - instalace tlačítek a kabeláže	kpl	4	13 560,00 Kč	54 240 Kč
5. Programování ústředny EPS	kpl	1	5 100,00 Kč	5 100 Kč
6. Koordinační zkoušky EPS	kpl	1	2 300,00 Kč	2 300 Kč
7. Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	6 800,00 Kč	6 800 Kč
8. Doprava osob a materiálu	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000 Kč
9. Vedení projektu + VRN	kpl	1	800,00 Kč	800 Kč

Mezisoučet 71 240 Kč

Kování + samozavírače - materiál

10. Požární konzole G462 new	ks	4	19 550,00 Kč	78 200 Kč
11. Dveřní zavírač DC 700 new	ks	8	6 180,00 Kč	49 440 Kč
12. Montážní plech A 115 (G460- 464)	ks	8	810,00 Kč	6 480 Kč
13. Automatická zástrč 31 HZ - C levá	ks	4	2 870,00 Kč	11 480 Kč
14. Automatická zástrč 31 HZ - C pravá	ks	4	2 870,00 Kč	11 480 Kč
15. Požární panikové kování	ks	4	2 650,00 Kč	10 600 Kč
16. Protipožární zámek	ks	4	780,00 Kč	3 120 Kč

Mezisoučet 170 800 Kč

Kování + samozavírače - práce

18. Montážní a zámečnické prácepráva osob a materiálu	kpl	1	28 800,00 Kč	28 800 Kč
19. Doprava osob a materiálu	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000 Kč

Mezisoučet 30 800 Kč

Cena celkem bez DPH 288 773 Kč

Poznámka

- * objednatel zajistí volný přístup k pracovišti
- * montážní práce budou provedeny v pracovní době od 8:30hod - 17:00hod
- * obvyklé zahájení montáže je v rozmezí 5 do 8 týdnů
- * cenová kalkulace neobsahuje stavební a zednické práce
- * cenová kalkulace neobsahuje protipožární uzávěry

Cenová kalkulace je platná 3 měsíce.

Záruka 24 měsíců.

Zpracoval dne 3.6.2021 mail

Harmonogram postupu prací - realizační: stav ke dni: 1.8.2025

Úpravy systému EPS - ovládaní dveří 4x v objektu Domov seniorů Malešice, Praha 10

[illegible]

Odhadovaný celkový čas prací Úpravy EPS je cca prac. dní pro realizaci

* harmonogram může být upravován v závislosti na termínech dodání komponentů od dodavatele a dle realizace

Aktualizace dne:

Zpracoval: [REDACTED]