

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO	00276227
DIČ	CZ00276227
č.úctu	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název	SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Sídlo	Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav
IČO	271 04 621
DIČ	CZ27104621
č.úctu	27-8119940207/0100 u Komerční banky a.s.
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1 Předmětem plnění díla je provedení plošných oprav místních komunikací a chodníků s názvem akce: **“Turnov - Opravy místních komunikací a chodníků 2025”**. Jedná se o následující objekty:

- Oprava komunikace ulice Čechova, včetně vydláždění parkovacího pruhu
- Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí
- Úprava přechodu pro chodce Havlíčkovo náměstí
- Oprava povrchu vnitroblok u č.p. 1396, ul. Družstevní
- Oprava chodníku u č.p. 1386, ul. Družstevní

Rozsah díla může být upraven – zmenšen, dle získaných souhlasů majitelů pozemku.

2.2 Práce budou prováděny dle cenové nabídky a požadavků objednatele. Jedná se o pokládky živičných povrchů a dláždění včetně potřebné úpravy podkladních vrstev, vyrovnaní poklopů kanalizace, hrnků, úpravy krajnic a opravy chodníků.

2.3 Zhotovitel je dále povinen:

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob).
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
- Zajistit všechny geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
- Zajistit potřebná povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.
- Zajistit kompletační činnosti – předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).
- Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- Zajistit skutečné provedení stavby – tedy zaměření konečného provedení stavby inženýrských sítí, stavebních objektů, zpevněných ploch, polohopisu, výškopisu a podobně, a dodat tuto dokumentaci objednateli v digitální podobě.
- Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby.

2.4 Podrobně je předmět zakázky vymezen ve výkazu výměr.

2.5 Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.6 V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.7 Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...) mínus 10 %.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1 Místem plnění jsou komunikace a chodníky na pozemcích:
- parc. č. 2122, k.ú. Turnov (Čechova ulice)
 - parc. č. 1467, 1476/2, 1495, k.ú. Turnov (Havlíčkově náměstí),
 - parc. č. 2639/1, 2640/1, 2641/1, 2646/1, k.ú. Turnov (ulice Družstevní).
- 3.2 Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 1.8.2025).
- 3.3 Zadavatel požaduje realizaci díla na Havlíčkově náměstí v průběhu letních prázdnin max. 30 dnů, a práce na Havlíčkově náměstí budou koordinovány s novým veřejným osvětlením.
- 3.4 Dále zadavatel požaduje realizaci díla v ulici Čechova v koordinaci s vodohospodářskými sítěmi, kde předpoklad je v průběhu září 2025.
- 3.5 Ukončení zakázky.....nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 31.10.2025).

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2025 podané v rámci veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Název položky	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Opravy komunikací a chodníků	2.909.541	611.004	3.520.545
Celkové náklady za realizaci díla	2.909.541	611.004	3.520.545

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
 - Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné

pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů a nebude v režimu přenesené daňové povinnosti. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.


V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2 Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDS:



- 5.6 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7 Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8 Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11 Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12 Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepiší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13 Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučení a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III.), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3 Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4 Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících,

Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

- 6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8 Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP – přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10 Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu **ve výši min. 4 mil. Kč** zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí.
- 7.11 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 32993425-19 uzavřenou u České pojišťovny dne 13.2.2016 ve výši 50 milionů korun českých. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.13 V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14 Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16 V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo
 - zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj

z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7denní lhůtě.

- 8.3 Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4 Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5 V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6 Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7 Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8 Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2 Řešení sporů – smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.3 Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatel, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění

stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. V. odst. 5 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

- 9.4 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.5 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.7 Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.8 Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 9.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha:

1. Výkazy výměr

V Mladé Boleslavi dne..... 2025


V Turnově dne 2025

Zhotovitel:



Radek Lizec, Miloslav Neuman
jednatel

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.06.2025

Stavba : 3423

Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Vančurova 1309
293 01 Mladá Boleslav

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %		0,00
DPH	12 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 909 541,00
DPH	21 %		611 004,00
Cena celkem za stavbu			3 520 545

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Oprava komunikace ulice Čechova	1 094 144	0	904 251	189 893	31,1
04	Oprava chodníku Havlíčkovu náměstí	1 078 452	0	891 283	187 169	30,6
07	Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396	726 164	0	600 136	126 028	20,6
08	Oprava chodníku u čp.1386	203 984	0	168 582	35 402	5,8
09	Havlíčák - přechod	417 800	0	345 289	72 511	11,9
Celkem za stavbu		3 520 545	0	2 909 541	611 004	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	3423/01 Oprava komunikace ulice Čechova	1 094 144	0	904 251	189 893	31,1
04	3423/04 Oprava chodníku Havlíčkovu náměstí - p	1 078 452	0	891 283	187 169	30,6
07	3423/07 Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396 v	726 164	0	600 136	126 028	20,6
08	3423/08 Oprava chodníku u čp.1386 v ul. Družstevní	203 984	0	168 582	35 402	5,8
09	Havlíčák - přechod	417 800	0	345 289	72 511	11,9
Celkem za stavbu		3 520 545	0	2 909 541	611 004	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3423/01	Oprava komunikace ulice Čechova	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
01		Oprava komunikace ulice Čechova	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3423		Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	904 251	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN celkem	904 251	Geodetické zaměření stavby	0
		DIO	0
HZS	0		
ZRN+HZS	904 251		
ZRN+ost.náklady+HZS	904 251	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	904 251 Kč
DPH	21,0 %	189 893 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 094 144 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet :	3423/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ulice Čechova		Oprava komunikace ulice Čechova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 460	0	0	0	0
5 Komunikace	688 157	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 250	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	57 820	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	54 615	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	904 251	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
Dokumentace skutečného provedení	0		0
Geodetické zaměření stavby	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ulice Čechova	Oprava komunikace ulice Čechova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Stávající chodník:13,00*0,90</i>	m2	11,70	11,70	
2	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm <i>Konstrukce komunikace a chodníků:</i> <i>Podél stávajících obrubníků a ve vjezdech:60,00</i>	m2	60,00	60,00	
3	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm <i>Stávající chodníky:30,50</i>	m2	30,50	30,50	
4	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm <i>Odstranění části stáv. asfaltu u nájezdů k objektům:25,00*0,40</i> <i>DTTO u RŠ :3,00</i> <i>Podél stávajících obrubníků a ve vjezdech:60,00</i>	m2	73,00	10,00 3,00 60,00	
5	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm <i>Zafrezování napojení na okolní asfaltové plochy:</i> <i>- Napojení na komunikaci na začátku a konci úseku:(6,60+5,50)*0,50</i>	m2	6,05	6,05	
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>Stávající obrubníky (stojeté, ležaté):66,00</i>	m	66,00	66,00	
7	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km <i>Stávající zelená plocha:60,00*0,15</i>	m3	9,00	9,00	
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3,STROJNĚ <i>Položka obsahuje odkopávky traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovňání plochy výkopu.</i>	m3	49,75		
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	49,75		
10	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3	49,75		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním <i>Parkovací stání a vjezdy včetně plochy pod obrubníky:155,00</i> <i>Chodníky:16,00</i>	m2	171,00	155,00 16,00	
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>Poplatek za uložení horniny 1 - 7 č. dle katalogu odpadů 17 05 04 na skládce nebo poplatek za uložení na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.</i>	m3	49,75		
13	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele <i>Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.</i>	t	73,85		
14	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, skupina odpadu 010408 <i>Poplatek za uložení štěrku z komunikací skupina 01 04 08 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.</i>	t	33,00		
15	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadu 170101	t	19,43		

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ulice Čechova	Oprava komunikace ulice Čechova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
		Poplatek za uložení betonu skupina 17 01 01 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatů souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
16	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302	t	21,42		
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
		Poplatek za uložení asfaltu skupina 17 03 02 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatů souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
Celkem za		1 Zemní práce				95 459,51
Díl: 5	Komunikace					
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	155,00		
		Parkovací stání a vjezdy včetně plochy pod obrubníky:155,00		155,00		
18	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	140,00		
		Parkovací stání a vjezdy:140,00		140,00		
19	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	11,70		
		Původní chodník:13,00*0,90		11,70		
20	569251111R00	Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.15 cm	m2	10,00		
		Zásyp za silniční obrubou směrem k podezdívce:10,00		10,00		
21	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	28,13		
		Plocha komunikace:450,00*0,05/2*2,5		28,13		
22	573111121R00	Postřik infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2	m2	450,00		
		Plocha komunikace:450,00		450,00		
23	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množ. zbytk.asf. 0,5 kg/m2	m2	450,00		
		Plocha komunikace:450,00		450,00		
24	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+ ohrubný nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	450,00		
		Plocha komunikace:450,00		450,00		
25	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	133,50		
		Parkovací stání a vjezdy:140,00		140,00		
		Odpočet dvojlinky:-65,00*0,10		-6,50		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,20		
		Původní chodník:13,00*0,90		11,70		
		Doplnění původního chodníku u ul. BN:4,50		4,50		
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	17,50		
		Původní chodník:13,00		13,00		
		Doplnění původního chodníku u ul. BN:4,50		4,50		
28	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	34,04		
		Žulová dlažba - stejná barevnost a zrnitost dle dlažby v ulici Boženy Němcové.				
		Parkovací stání a vjezdy:140,00/4,00*1,02		35,70		
		Odpočet dvojlinky:-65,00*0,10/4,00*1,02		-1,66		
29	59245020.R	Dlažba betonová vibrolisovaná zámková přírodní rozměr 200/100/60 mm	m2	17,01		
		Původní chodník:13,00*0,90*1,05		12,29		
		Doplnění původního chodníku u ul. BN:4,50*1,05		4,73		
Celkem za		5 Komunikace				688 156,58
Díl: 8	Trubní vedení					

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ulice Čechova	Oprava komunikace ulice Čechova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>Poklop RŠ kanalizace:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		
Celkem za 8 Trubní vedení						3 250,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
31	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou <i>Podél asfaltových ploch (dvě řady):65,00*2</i>	m	130,00 <i>130,00</i>		
32	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 <i>Nové kbrubníky včetně obloukových:67,00</i>	m	67,00 <i>67,00</i>		
33	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm <i>Napojení na komunikaci na začátku a konci úseku:6,60+5,50</i> <i>Podélný řez v komunikaci:70,00</i>	m	82,10 <i>12,10</i> <i>70,00</i>		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						57 820,10
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
34	938908411RRR	Očištění povrchu krytu omytím <i>Plocha komunikace:450,00</i>	m2	450,00 <i>450,00</i>		
35	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. <i>Plocha komunikace:450,00</i>	m2	450,00 <i>450,00</i>		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						4 950,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	288,97		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						54 614,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3423/04	Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
04	Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3423	Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	891 283	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN celkem	891 283	Geodetické zaměření stavby	0
		DIO	0
HZS	0		
ZRN+HZS	891 283		
ZRN+ost.náklady+HZS	891 283	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		891 283 Kč
DPH	21,0 %		187 169 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 078 452 Kč

Poznámka :

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet :	3423/04
Objekt :	04 Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí		Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí - g

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	185 728	0	0	0	0
5 Komunikace	602 256	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	49 600	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 786	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 914	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	891 283	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
Dokumentace skutečného provedení	0		0
Geodetické zaměření stavby	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/04
Objekt :	04 Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí	Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí - pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm Odvoz na skládku zhotovitele, úprava terénu	kus	3,00		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	315,00		
		Stávající betonová zámková dlažba:315,00			315,00	
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	315,00		
		Stávající betonová zámková dlažba:315,00			315,00	
4	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm	m2	43,50		
		Odstranění asfaltu podél stávajících obrubníků:				
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00*0,50			8,50	
		Stávající betonové obrubníky:70,00*0,50			35,00	
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových (kamenné obruby pro opětovné použití)	m	17,00		
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00			17,00	
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	70,00		
		Stávající betonové obrubníky:70,00			70,00	
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	35,05		
		Včetně naložení na dopravní prostředek				
		Stávající betonová zámková dlažba:315,00*0,10			31,50	
		Plocha původních rabátek:3,00*0,25			0,75	
		Odkopávka pro osazení nových kamenných obrubníků:70,00*0,20*0,20			2,80	
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	35,05		
		Stávající betonová zámková dlažba:315,00*0,10			31,50	
		Plocha původních rabátek:3,00*0,25			0,75	
		Odkopávka pro osazení nových kamenných obrubníků:70,00*0,20*0,20			2,80	
9	162701105RSZ	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-7 na skládku zhotovitele	m3	35,05		
		Stávající betonová zámková dlažba:315,00*0,10			31,50	
		Plocha původních rabátek:3,00*0,25			0,75	
		Odkopávka pro osazení nových kamenných obrubníků:70,00*0,20*0,20			2,80	
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	334,10		
		Pod dlažbu:308,00			308,00	
		Pod obrubníky :87,00*0,30			26,10	
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	35,05		
		Poplatek za uložení horniny 1 - 7 č. dle katalogu odpadů 17 05 04 na skládce nebo poplatek za uložení na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
		Stávající betonová zámková dlažba:315,00*0,10			31,50	
		Plocha původních rabátek:3,00*0,25			0,75	
		Odkopávka pro osazení nových kamenných obrubníků:70,00*0,20*0,20			2,80	
12	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	88,00		
		Odstranění asfaltu podél stávajících obrubníků:				
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00+0,50			17,50	
		Stávající betonové obrubníky:70,00+0,50			70,50	

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/04
Objekt :	04 Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí	Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí - pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	173,43		
		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
14	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací, skupina odpadu 010408	t	69,30		
		Poplatek za uložení šterků z komunikací skupina 01 04 08 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
15	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadu 170101	t	89,78		
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
		Poplatek za uložení betonu skupina 17 01 01 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
16	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302	t	14,36		
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
		Poplatek za uložení asfaltu skupina 17 03 02 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
Celkem za		1 Zemní práce				185 727,83
Díl: 5		Komunikace				
17	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	2,58		
		Včetně kameniva, rozprostření a zhuštění podkladu.				
		Šterkové lože pod obrubníky:86,00*0,30*0,10		2,58		
18	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	308,00		
		Plocha mozaiky a souvisejících prvků:308,00		308,00		
19	566904111RRX	Vyspravení podkladu po překopech ACP 16+ Ručně	t	10,88		
		Odstranění asfaltu podél stávajících obrubníků:				
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00*0,50*0,10*2,5		2,13		
		Stávající betonové obrubníky:70,00*0,50*0,10*2,5		8,75		
20	572952111RRX	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm ACO11+ Ručně	m2	43,50		
		Odstranění asfaltu podél stávajících obrubníků:				
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00*0,50		8,50		
		Stávající betonové obrubníky:70,00*0,50		35,00		
21	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	308,00		
		Mozaika - chodník:				
		Celková plocha chodníku:308,00		308,00		
22	599142111RRX	Úprava zálivky pracovní spáry	m	88,00		
		Včetně vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
		Odstranění asfaltu podél stávajících obrubníků:				

Položkový rozpočet


Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/04
Objekt :	04 Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí	Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí - pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00+0,50		17,50		
		Stávající betonové obrubníky:70,00+0,50		70,50		
23	58380010.R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	38,08		
		Mozaika - chodník:				
		Celková plocha chodníku:308,00/8,25*1,02		38,08		
	Celkem za	5 Komunikace				602 255,75
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	15,00		
		Lemování anglických dvorků z dlažby drobné:15,00		15,00		
25	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 (nové a původní kamenné obrubníky)	m	87,00		
		Stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00		17,00		
		Nahrazení betonových obrubníků kamenným kbrubníkem 30/20:70,00		70,00		
26	917161199RRR	Délková úprava žulových obrubníků na stavbě-řezání	kus	15,00		
		Žulové obrubníky 30/20 - délková úprava kamenných obrubníků:				
		Původní odstraněné obrubníky :4		4,00		
		Odbubníky ze skládky města Turnov (Naložení a dovoz z 5 km):11		11,00		
27	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	88,00		
		Odstranění asfaltu podél stávajících obrubníků:				
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00+0,50		17,50		
		Stávající betonové obrubníky:70,00+0,50		70,50		
28	979084216R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 5 km	t	10,50		
		(Dovoz kamenných obrubníků ze skládky Města Turnov)				
		Kamenné obrubníky:				
		Materiál investora (Město Turnov) (dovoz z 5 km):				
		Nahrazení betonových obrubníků kamenným obrubníkem 30/20:70,00*0,150		10,50		
29	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	10,50		
		Kamenné obrubníky:				
		Materiál investora (Město Turnov) (dovoz z 5 km):				
		Nahrazení betonových obrubníků kamenným obrubníkem 30/20:70,00*0,150		10,50		
30	58380129.R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,38		
		Lemování anglických dvorků z dlažby drobné:15,00*0,10/4,00*1,02		0,38		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				49 599,63
Díl: 97		Prorážení otvorů				
31	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	87,00		
		Stávajících kamenných obrubníků 30/20:17,00		17,00		
		Nahrazení betonových obrubníků kamenným kbrubníkem 30/20:70,00		70,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 786,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	248,22		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 913,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3423/07	Oprava povrchu vnitrobloku u čp.13	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
07		Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3423		Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	600 136	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN celkem	600 136	Geodetické zaměření stavby	0
		DIO	0
HZS	0		
ZRN+HZS	600 136		
ZRN+ost.náklady+HZS	600 136	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		600 136 Kč
DPH	21,0 %		126 028 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			726 164 Kč

Poznámka :

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet : 3423/07
Objekt :	07 Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396	Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396 v

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	121 407	0	0	0	0
5 Komunikace	398 991	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 750	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	36 299	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 690	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	600 136	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
Dokumentace skutečného provedení	0		0
Geodetické zaměření stavby	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/07
Objekt :	07 Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396	Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396 v ul.Bezručov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	326,00		
		Stávající asfaltové plochy:326,00			326,00	
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	42,50		
		Vnitroblok - Podél travnatého svahu - Stávající:42,50			42,50	
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	29,16		
		Včetně naložení na dopravní prostředek				
		Odkopávky pro dlažbu a obrubníky včetně výšková úprava pod částí asfaltové plochy:29,1600			29,16	
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	29,16		
		Odkopávky pro dlažbu a obrubníky včetně výšková úprava pod částí asfaltové plochy:29,1600			29,16	
5	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3	29,16		
		Odkopávky pro dlažbu a obrubníky včetně výšková úprava pod částí asfaltové plochy:29,1600			29,16	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	342,50		
		Vnitroblok Dlažďená plocha:50,00			50,00	
		Celková asfaltová plocha vnitrobloku:218,00			218,00	
		Vjez do vnitrobloku:66,00			66,00	
		Plocha pod obrubníky:42,50*0,20			8,50	
7	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	19,25		
		Včetně přesunu hmot.				
		Podél vjezu do vnitrobloku:13,00*0,25*2			6,50	
		Plocha podél obrubníků:42,50*0,30			12,75	
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	29,16		
		Poplatek za uložení horniny 1 - 7 č. dle katalogu odpadů 17 05 04 na skládce nebo poplatek za uložení na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
		Odkopávky pro dlažbu a obrubníky včetně výšková úprava pod částí asfaltové plochy:29,1600			29,16	
9	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,50		
		Výjez do Družstevní ulice:5,50			5,50	
10	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	83,20		
		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
11	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadu 170101	t	11,48		
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
		Poplatek za uložení betonu skupina 17 01 01 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
12	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302	t	71,72		
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/07
Objekt :	07 Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396	Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396 v ul.Bezručov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). Poplatek za uložení asfaltu skupina 17 03 02 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
	Celkem za	1 Zemní práce				121 406,53
Díl:	5	Komunikace				
13	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	284,00		
		Celková asfaltová plocha vnitrobloku:218,00			218,00	
		Vjez do vnitrobloku:66,00			66,00	
14	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	334,00		
		Vnitroblok Dlažďená plocha:50,00			50,00	
		Celková asfaltová plocha vnitrobloku:218,00			218,00	
		Vjez do vnitrobloku:66,00			66,00	
15	573111121R00	Postřik infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2	m2	284,00		
		Celková asfaltová plocha vnitrobloku:218,00			218,00	
		Vjez do vnitrobloku:66,00			66,00	
16	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množ. zbyt.asf. 0,5 kg/m2	m2	284,00		
		Celková asfaltová plocha vnitrobloku:218,00			218,00	
		Vjez do vnitrobloku:66,00			66,00	
17	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	284,00		
		Celková asfaltová plocha vnitrobloku:218,00			218,00	
		Vjez do vnitrobloku:66,00			66,00	
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	46,80		
		Vnitroblok Dlažďená plocha:50,00-32,00*0,10			46,80	
19	599142111RRX	Úprava zálivky pracovní spáry	m	5,50		
		Včetně vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
		Výjez do Družstevní ulice:5,50			5,50	
20	58380129.R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	12,75		
		Vnitroblok Dlažďená plocha:50,00/4,0*1,02			12,75	
	Celkem za	5 Komunikace				398 991,00
Díl:	8	Trubní vedení				
21	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00		
22	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 750,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
23	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	32,00		
		Vnitroblok - Mezi dlažbou a asfaltovou plochou:32,00			32,00	
24	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	48,50		
		Vnitroblok - Podél travnatého svahu:42,50			42,50	
		Vnitroblok - Na konci zpevněné plochy:6,00			6,00	
25	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	32,00		
		Vnitroblok - Mezi dlažbou a asfaltovou plochou:32,00			32,00	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				36 298,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	178,25		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 689,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3423/08	Oprava chodníku u čp.1386 v ul. Dr.	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
08	Oprava chodníku u čp.1386		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3423	Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	168 582	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN celkem	168 582	Geodetické zaměření stavby	0
HZS	0		
ZRN+HZS	168 582		
ZRN+ost.náklady+HZS	168 582	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		168 582 Kč	
DPH 21,0 %		35 402 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			203 984 Kč

Poznámka :

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet :	3423/08
Objekt :	08 Oprava chodníku u čp.1386	Oprava chodníku u čp.1386 v ul. Družstevní	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 306	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 500	0	0	0	0
5 Komunikace	52 385	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 250	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 641	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 582	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
Dokumentace skutečného provedení	0		0
Geodetické zaměření stavby	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/08
Objekt :	08 Oprava chodníku u čp.1386	Oprava chodníku u čp.1386 v ul. Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>dlážděná plocha chodníku před vstupem:3,00</i>	m2	3,00	3,00	
2	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm <i>Stávající asfaltová plocha chodníku:52,00</i>	m2	52,00	52,00	
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>Stávající obruby:29,00</i>	m	29,00	29,00	
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních <i>Stávající obruby:21,00</i>	m	21,00	21,00	
5	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem <i>Stávající schodiště:0,50</i>	m3	0,50	0,50	
6	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>Včetně naložení na dopravní prostředek</i> <i>Pro osazení obrubníků a nové schodiště:4,68</i>	m3	4,68	4,68	
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>Pro osazení obrubníků a nové schodiště:4,68</i>	m3	4,68	4,68	
8	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele <i>Pro osazení obrubníků a nové schodiště:4,68</i>	m3	4,68	4,68	
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>Plocha chodníku - dlažba včetně schodiště a plochy pro obrubníky:63,50</i>	m2	63,50	63,50	
10	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou <i>Včetně přesunu hmot.</i> <i>Podél obrubníků:10,00</i>	m2	10,00	10,00	
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>Poplatek za uložení horniny 1 - 7 č. dle katalogu odpadů 17 05 04 na skládce nebo poplatek za uložení na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.</i> <i>Pro osazení obrubníků a nové schodiště:4,68</i>	m3	4,68	4,68	
12	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele <i>Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.</i>	t	19,24		
13	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadu 170101 <i>Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i> <i>Poplatek za uložení betonu skupina 17 01 01 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.</i>	t	12,38		
14	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302 <i>Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i> <i>Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>	t	6,86		

Položkový rozpočet

Stavba :	3423 Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025	Rozpočet: 3423/08
Objekt :	08 Oprava chodníku u čp.1386	Oprava chodníku u čp.1386 v ul. Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Poplatek za uložení asfaltu skupina 17 03 02 na skládku zhotovitele nebo na místo, kde dojde k předání, recyklaci či jinému způsobu naložení s odpadem v souladu s podmínkami DNSH dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 v souladu s pravidly poskytovatele dotace viz zadávací dokumentace, včetně všech případných poplatků souvisejících s naložením/složením a se zpracováním/recyklací/znovupoužitím odpadu.				
	Celkem za	1 Zemní práce				28 306,16
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti na terénu Součástí položky je i realizace boční schodnice přesahující výšku schodu o šířce 150 m a podkladního betonu v tl. 100 mm ss KARI síť 100/6x100/6 mm. Šířka schodu 150 cm Šířka schodnice 15 cm	m	9,00		
		Terénní schodiště včetně schodnice :(1,50+2*0,15)*5		9,00		
16	430 01-0000.RR	Oprava stávajícího zábradlí včetně nátěru	soubor	1,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				48 500,00
Díl: 5		Komunikace				
17	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	55,00		
		Plocha chodníku - dlažba:55,00		55,00		
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,00		
		Plocha chodníku - dlažba:55,00		55,00		
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	18,00		
		Plocha chodníku - dlažba:18,00		18,00		
20	59245020.R	Dlažba betonová vibrolisovaná zámková přírodní rozměr 200/100/60 mm	m2	56,10		
		Plocha chodníku - dlažba:55,00*1,02		56,10		
	Celkem za	5 Komunikace				52 384,50
Díl: 8		Trubní vedení				
21	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 250,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 1000/5/25	m	21,00		
		Nové obruby:21,00		21,00		
23	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	29,00		
		Nové obruby:29,00		29,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	33,26		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 641,49

Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba:	250401 PŘECHOD NA HAVLÍČKOVÉ NÁMĚSTÍ - TURNOV	SO 100	345 289,45
Rozpočet:	SO 100 Komunikace		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				52 000,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		
			Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit.				
			PEVNÁ CENA				
			<i>t=1.000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
			Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovacími body. 3x tištěná + 1xCD				
			PEVNÁ CENA				
			<i>t=1.000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000		
			Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.				
			PEVNÁ CENA				
			<i>t=1.000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.				
			Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.				
			PEVNÁ CENA.				
			<i>t=1.000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			<i>t=1.000 [A]</i>				
			zahrnuje objednatel pvolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
11	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Dopravně inženýrská opatření - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...				
			Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.				
			Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.				
			PEVNÁ CENA.				
			<i>t=1.000 [A]</i>				
			zahrnuje objednatel pvolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
1			Zemní práce				17 649,00
15	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	16,200		
			odstranění krytu vozovky v místě pokládky nového chodníku, včetně odvozu a skládkovného				
			<i>(108)*0,15=16.200 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	2,580		
			odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky v místě pokládky obručníků, rozměr výkopu š. 0,5 m, hl. 0,2 m, včetně odvozu a skládkovného				
			<i>žulové obruby: 12,9*0,2=2.580 [A]</i>				

		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**+			
17	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. D.1.3. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 6 <i>chodník - drobná žulová dlažba: 37,34=37.340 [A]</i> <i>chodník - varovné pásy: 15,16=15.160 [B]</i> <i>chodník - lem varovných pásů: 8,24=8.240 [C]</i> <i>dlažďené plochy - velká kostka: 33,29=33.290 [D]</i> <i>obnova vozovky: 23,5=23.500 [E]</i> <i>žulové obrubníky 300x200: 12,88=12.880 [F]</i> <i>obrubník z žulových kostek velkých: 1,83=1.830 [G]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=132.240 [H]</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	132,240	
5		Komunikace	170 186,95		
21	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 vozovková vrstva tl. 150 mm <i>obnova vozovky: 23,5*0,15=3.525 [E]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	3,525	
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční plochy zpevněných ploch, frakce 0-63 <i>chodník - drobná žulová dlažba: 37,34*0,15=5.601 [A]</i> <i>chodník - varovné pásy: 15,16*0,15=2.274 [B]</i> <i>chodník - lem varovných pásů: 8,24*0,15=1.236 [C]</i> <i>dlažďené plochy - velká kostka: 33,29*0,15=4.994 [D]</i> <i>obnova vozovky: 23,5*0,15=3.525 [E]</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,525	
23	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 infiltrační postřik PI-E 0,60-1,30 kg/m3 mezi vrstvu ACP11+ a štěrkodrt' <i>obnova vozovky: 23,5=23.500 [E]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	23,500	
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik PS-E 0,20-0,30 kg/m2 mezi ACO 11 a ACP 16+ <i>obnova vozovky: 23,5=23.500 [E]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	23,500	
25	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Kryt asfaltové vozovky v tl. 40 mm <i>obnova vozovky: 23,5*0,04=0.940 [E]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	0,940	
26	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní asfaltová vrstva vozovky v tl. 70 mm <i>obnova vozovky: 23,5*0,08=1.880 [E]</i>	M3	1,880	

		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
27	58221	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kroužková dlažba ze žulových kostek 8/10, shodná se stávajícím krytem na chodnících na Havlíčkově náměstí. <i>chodník - drobná žulová dlažba: 17,36=17.360 [A]</i>	M2	17,360
		Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
28	58251	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA dlažba bez zkosených okrajů 250x250x60 - lem varovných a signálních pásů š. 250 mm, lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8 <i>chodník - lem varovných pásů: 8,24=8.240 [C]</i>	M2	8,240
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
32	58261A	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba s vnímateľným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8, barva černá. Dlažba shodná s použitou dlažbou u kostela Sv. Františka a nám. Českého ráje <i>chodník - varovné pásy: 15,16=15.160 [B]</i>	M2	15,160
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
48	58211	DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Nepochází dlážděné plochy, žulová kostka 15/17 kroužková dlažba <i>dlážděné plochy - velká kostka: 33,29=33.290 [D]</i>	M2	33,290
		Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
49	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění krytu na stávajících chodnících na novou výškovou úroveň <i>chodník - drobná žulová dlažba: 20=20.000 [A]</i>	M2	20,000
		Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)		
9		Ostatní konstrukce a práce	105 453,50	
39	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění stávajícího značení přechodu <i>18*4*0,5=36.000 [A]</i>	M2	36,000
		Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x		
44	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH <i>7,25+3,5+3,7+3,7=18.150 [A]</i>	M	18,150

		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x		
45	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH osazení odstraněných žulových obrub do nové pozice a výšky $6,4=6.400 [A]$ Položka zahrnuje: - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. Položka nezahrnuje: - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177	M	6,400
46	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asfaltového krytu pro napojení na stávající asfaltový kryt vozovky, řezání podél obrub - provedení komůrkové spáry pro zálivku asfaltu <i>napojení na stávající vozovky: 29,9+20,8=50.700 [D]</i> <i>řezání podél obrub: 26,8+19,3=46.100 [B]</i> <i>Celkem: D+B=96.800 [E]</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	96,800
47	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 napojení na stávající asfaltový kryt vozovky a zálivka podél obrub <i>napojení na stávající vozovky: 29,9+20,8=50.700 [D]</i> <i>řezání podél obrub: 26,8+19,3=46.100 [B]</i> <i>Celkem: D+B=96.800 [E]</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	96,800
50	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vozodovné značení - přechod pro chodce $16=16.000 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	16,000
51	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM žulové obrubníky 300x200 včetně lože betonu C16/20 tl. 100 mm, obruba shodná s použitými obrubami v ul. 28 října. Obloukové obruby budou vyrobeny dle předepsaných poloměrů. $19,3+26,8-6,4=39.700 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	39,700
		Celkem		

345 289,45