Lokalita	Popis práce	Množství	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
Druhanická x Oplanské	Zámková dlažba betonová - rozebrání, očištění a kladení stávající zámkové dlažby do drtě 2/5 s přemetením křemičit. Pískem	15	m²	220	3 300,00 Kč
Druhanická x Oplanské	Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 (tl. 15 cm)	15	m²	280	4200.00 Kč
Druhanická x Oplanské	VN	1	kpl	350	350,00 Kč
Druhanická x Oplanské	Součet za lokalitu				7 850,00 Kč
Hrádkova 1355	Zámková dlažba betonová 6 cm - šedá, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. Pískem	1,5	m²	565	847.50 Kč
Hrádkova 1355	Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 (tl. 15 cm)	1,5	m²	280	420.00 Kč
Hrádkova 1355	Snížení kanálu o 5 cm (není v ceníku – ÚRS 2025)	1	ks	970	970.00 Kč
Hrádkova 1355	VN	1	kpl	350	350,00 Kč
Hrádkova 1355	Součet za lokalitu				2 587,50 Kč
Hrádkova 1897	Odsékání betonu (ručně)	1	m²	750	750.00 Kč
Hrádkova 1897	VN	1	kpl	350	350,00 Kč
Hrádkova 1897	Součet za lokalitu				1100.00 Kč
Onšovecká x Církvička	Zámková dlažba betonová - rozebrání, očištění a kladení stávající zámkové dlažby do drtě 2/5 s přemetením křemičit. Pískem	88	m²	220	19 360,00 Kč
Onšovecká x Církvička	Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 (tl. 15 cm)	88	m²	280	24640.00 Kč
Onšovecká x Církvička	Obruby betonové Linea tl. 8 až 10 cm - vybourání, očištění a osazení stávajících obrub do betonu s opěrou	5	bm	590	2950.00 Kč
Onšovecká x Církvička	Zajištění značení a zábor veřejného prostranství	1	kpl	1100	1100.00 Kč
Onšovecká x Církvička	VN	1	kpl	700	700,00 Kč
Onšovecká x Církvička	Součet za lokalitu				48 750,00 Kč

CELKEM ZA VŠE					60 287,50 Kč