

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025042415
Stavba: **Opravy na revírech Brumov a Návojná**



KSO:
Místo: revír Brumo a Návojná

CC-CZ:
Datum: 08.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ekowork s.r.o.

IČ: 04952952
DIČ: CZ04952952

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			829 408,39
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	829 408,39	174 175,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 003 584,19
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025042415

Stavba: Opravy na revírech Brumov a Návojná

Místo: revír Brumo a Návojná

Datum: 08.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		829 408,39	1 003 584,19
202502131	Oprava LC Mikšín	476 507,05	576 573,55
202502132	Oprava LC Vincuch	352 901,34	427 010,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Opravy na revírech Brumov a Návojná

Objekt:

202502131 - Oprava LC Mikšín

KSO:

Místo: revír Návojná, k.ú. Návojná

CC-CZ:

Datum: 08.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

IČ:

04952952

DIČ:

CZ04952952

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

476 507,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	476 507,05	21,00%	100 066,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

576 573,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy na revírech Brumov a Návojná

Objekt:

202502131 - Oprava LC Mikšín

Místo:

revír Návojná, k.ú. Návojná

Datum:

08.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

476 507,05

HSV - Práce a dodávky HSV

476 507,05

1 - Zemní práce

55 814,40

5 - Komunikace pozemní

379 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 662,00

998 - Přesun hmot

38 887,65

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Opravy na revírech Brumov a Návojná

Objekt:

202502131 - Oprava LC Mikšín

Místo:

revír Návojná, k.ú. Návojná

Datum:

08.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

476 507,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

476 507,05

D 1

Zemní práce

55 814,40

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	478,800	45,50	21 785,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104

VV Stržení krajnic

VV (0,4*0,35*1710)*2

VV Mezisoučet

VV Součet

478,800

478,800

478,800

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 710,000	19,90	34 029,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV Stžení středu LC

VV 1*1710

VV Mezisoučet

VV Součet

1 710,000

1 710,000

1 710,000

D 5

Komunikace pozemní

379 143,00

5	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000	112,30	16 845,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564651111

VV Dolnění hrubých kolejí v zatáčkách HDK fr. 63-125 mm

VV (0,5*150)*2

VV Mezisoučet

VV Součet

150,000

150,000

150,000

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 736,000	110,50	302 328,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111

VV Doplnění kolejí ŠD fr. 0-63mm

VV (0,8*1710)*2

VV Mezisoučet

VV Součet

2 736,000

2 736,000

2 736,000

6	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	30,000	1 999,00	59 970,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597361121

VV Oprava (výměna)svodnic 5 ks-6m

VV 5*6

VV Mezisoučet

VV Součet

30,000

30,000

30,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 662,00

3	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	20,000	133,10	2 662,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902431

VV Čištění HP Dn 400- 4 ks

VV 4*5

20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		Součet		20,000		
	D	998	Přesun hmot				38 887,65
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	676,307	57,50	38 887,65

PP

Online PSC

PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Opravy na revírech Brumov a Návojná

Objekt:

202502132 - Oprava LC Vincuch

KSO:

Místo: revír Brumov, k.ú. Mirošov

CC-CZ:

Datum: 08.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

IČ:

04952952

DIČ:

CZ04952952

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

352 901,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 901,34	21,00%	74 109,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 010,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy na revírech Brumov a Návojná

Objekt:

202502132 - Oprava LC Vincuch

Místo:

revír Brumov, k.ú. Mirošov

Datum:

08.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

352 901,34

HSV - Práce a dodávky HSV

352 901,34

1 - Zemní práce

29 405,32

4 - Vodorovné konstrukce

11 960,00

5 - Komunikace pozemní

262 229,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 290,00

998 - Přesun hmot

32 016,92

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy na revírech Brumov a Návojná

Objekt:

202502132 - Oprava LC Vincuch

Místo:

revír Brumov, k.ú. Mirošov

Datum:

08.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

352 901,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

352 901,34

D 1

Zemní práce

29 405,32

9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	410,640	45,50	18 684,12
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104

VV Stržení krajnic

VV (0,4*0,3*1711)*2

410,640

VV Mezisoučet

410,640

VV Součet

410,640

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	29,400	299,00	8 790,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251251

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV Rýha TP (DL x V x Š)TP DN 600-7,5 m , 10 m

VV 7,5*1,2*(1+1,8)/2

12,600

VV 10*1,2*(1+1,8)/2

16,800

VV Mezisoučet

29,400

VV Součet

29,400

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	19,600	98,50	1 930,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV zpětné uložení výkopku do rýhy

VV 2/3*"výkop"29,4

19,600

VV Součet

19,600

D 4

Vodorovné konstrukce

11 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,000	2 990,00	11 960,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270				
	VV		Opevnění nátoky a výtoku TP				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	5	Komunikace pozemní				262 229,10
10	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	619,500	112,30	69 569,85
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564651111				
	VV		Sanace mokřých míst LC HDK fr. 63-125 mm (cca 180 tun)				
	VV		47*3,5		164,500		
	VV		Zpevnění začátku LC a točny				
	VV		50*3,5+80*3,5		455,000		
	VV		Mezisoučet		619,500		
	VV		Součet		619,500		
3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,500	135,50	2 371,25
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661111				
	VV		Překop HDK fr.63-125 mm				
	VV		17,5*1		17,500		
	VV		Součet		17,500		
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 456,000	110,50	160 888,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
	VV		Dosypání výtlučků, zpevněné začátku LC a točny fr. 0-63 mm (cca 250 tun)				
	VV		(3,5*200)+(3,5*50)+(3,5*80)+(3,5*86)		1 456,000		
	VV		Mezisoučet		1 456,000		
	VV		Součet		1 456,000		
5	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	7,000	4 200,00	29 400,00
	PP		Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250				
	VV		7 ks				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 290,00
6	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	17,500	988,00	17 290,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.</i>				
	VV		TP DN 600-7,5m , 10 m				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
	D	998	Přesun hmot				32 016,92
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	556,816	57,50	32 016,92
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>				