

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2025/04V
Stavba: Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce



KSO:
Místo: revír Valtířov, Diana, Mělnice

CC-CZ:
Datum: 12.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	140 814,03
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 814,03	29 571,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	170 385,03
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2025/04V

Stavba: Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn -
vícepráce

Místo: revír Valtířov, Diana, Mělnice

Datum: 12.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 814,03	170 385,03
222/2025/0 4V SO 01	Oprava LC 235 Pivoň - Herš. chalupy 572	36 978,00	44 743,40
222/2025/0 4V SO 02	Oprava LC 235 Závist - Herš. chalupy 574	1 806,48	2 185,88
222/2025/0 4V	Oprava LC Černá Hora 462 219	102 029,55	123 455,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V SO 01 - Oprava LC 235 Pivoň - Herš. chalupy 572

KSO:

Místo: k.ú. Pivoň, p.p.č. 202/9, 202/18

CC-CZ:

Datum: 12.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 978,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 978,00	21,00%	7 765,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			44 743,38
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

18.6.25

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V SO 01 - Oprava LC 235 Pivoň - Herš. chalupy 572

Místo: k.ú. Pivoň, p.p.č. 202/9, 202/18

Datum: 12.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 978,00

HSV - Práce a dodávky HSV

36 978,00

1 - Zemní práce	2 147,12
5 - Komunikace pozemní	33 826,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	192,09
998 - Přesun hmot	812,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V SO 01 - Oprava LC 235 Pivoň - Herš. chalupy 572

Misto: k.ú. Pivoň, p.p.č. 202/9, 202/18

Datum: 12.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 978,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 978,00

D 1

Zemní práce

2 147,12

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	76,000	9,44	717,44
	vv		"0,019 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	vv		19,0*4,0		76,000		
	vv		Součet		76,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,950	114,01	108,31
	vv		"materiál odstraněn z krajnic"				
	vv		9,5*0,1		0,950		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,950	101,13	96,07
4	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	0,950	315,39	299,62
5	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	76,000	12,18	925,68
	vv		"0,019 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	vv		19,0*4,0		76,000		
	vv		Součet		76,000		

D 5

Komunikace pozemní

33 826,46

7	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	76,000	162,33	12 337,08
	vv		"0,019 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	vv		19,0*4,0		76,000		
	vv		Součet		76,000		
17	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	76,000	80,21	6 095,96
	vv		"0,019 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	vv		19,0*4,0		76,000		
	vv		Součet		76,000		
9	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	9,500	111,88	1 062,86
	vv		"štěrkodrt' fr. 0/32 mm"				
	vv		19,0*0,25*2		9,500		
11	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	76,000	11,00	836,00
	vv		"0,019 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	vv		19,0*4,0		76,000		
	vv		Součet		76,000		
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	76,000	177,56	13 494,56
	vv		"0,019 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	vv		19,0*4,0		76,000		
	vv		Součet		76,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

192,09

14	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	9,500	20,22	192,09
	vv		19,0*0,25*2		9,500		

D 998

Přesun hmot

812,33

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,573	28,43	812,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V SO 02 - Oprava LC 235 Závist - Herš. chalupy 574

KSO:

Místo: k.ú. Závist u Rybníku, p.p.č. 455/1

CC-CZ:

Datum: 12.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 806,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 806,48	21,00%	379,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 185,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 18. 6. 2025

Razítko

Datum a podpis: 18. 6. 2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V SO 02 - Oprava LC 235 Závist - Herš. chalupy 574

Místo: k.ú. Závist u Rybníku, p.p.č. 455/1

Datum: 12.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 806,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 806,48

1 - Zemní práce

187,68

5 - Komunikace pozemní

1 543,44

998 - Přesun hmot

75,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V SO 02 - Oprava LC 235 Závist - Herš. chalupy 574

Místo: k.ú. Závist u Rybníku, p.p.č. 455/1

Datum: 12.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 806,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 806,48
D	1		Zemní práce				187,68
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,000	15,64	187,68
	VV		"P hosp. sjezd v 0,240 km"				
	VV		(6,0*2,0)		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D	5		Komunikace pozemní				1 543,44
32	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	12,000	128,62	1 543,44
	VV		"P hosp. sjezd v 0,240 km"				
	VV		(6,0*2,0)		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D	998		Přesun hmot				75,36
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,208	34,13	75,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V - Oprava LC Černá Hora 462 219

KSO:

Místo: k.ú. Dehetná, p. p. č. 953

CC-CZ:

Datum: 12.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 029,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 029,55	21,00%	21 426,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			123 455,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


18. 6. 2025

Razítko

Datum a podpis:


18. 6. 2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V - Oprava LC Černá Hora 462 219

Místo:

k.ú. Dehetná, p. p. č. 953

Datum:

12.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 029,55

HSV - Práce a dodávky HSV

102 029,55

1 - Zemní práce

7 427,62

5 - Komunikace pozemní

91 087,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

706,16

998 - Přesun hmot

2 808,39

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn - vícepráce

Objekt:

222/2025/04V - Oprava LC Černá Hora 462 219

Místo:

k.ú. Dehetná, p. p. č. 953

Datum:

12.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 029,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 029,55

D 1

Zemní práce

7 427,62

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	168,000	13,36	2 244,48
	W		"0,056 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	W		56,0*3,0		168,000		
	W		Součet		168,000		

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800	139,04	389,31
	W		"materiál odstraněný z krajnic"				
	W		28,0*0,1		2,800		

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,800	123,33	345,32
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	2,800	384,63	1 076,96
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

5	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	195,000	17,29	3 371,55
	W		"0,056 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	W		56,0*3,0		168,000		
	W		"L hosp. sjezd v Z.Ú."				
	W		4,5*6,0		27,000		
	W		Součet		195,000		

D 5

Komunikace pozemní

91 087,38

14	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	27,000	253,66	6 848,82
	W		"L hosp. sjezd v Z.Ú."				
	W		4,5*6,0		27,000		
	W		Součet		27,000		

15	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	168,000	179,04	30 078,72
	W		"0,056 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	W		56,0*3,0		168,000		
	W		Součet		168,000		

7	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	168,000	92,32	15 509,76
	W		"štěrkodrt' fr. 0/32 mm"				
	W		"0,056 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	W		56,0*3,0		168,000		
	W		Součet		168,000		

8	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	28,000	123,24	3 450,72
	W		"štěrkodrt' fr. 0/32 mm"				
	W		56,0*0,25*2		28,000		

10	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	168,000	13,11	2 202,48
	W		"0,056 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	W		56,0*3,0		168,000		
	W		Součet		168,000		

16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	168,000	196,41	32 996,88
	W		"0,056 - Z.Ú. - prodloužení úseku"				
	W		56,0*3,0		168,000		
	W		Součet		168,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				706,16
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	28,000	25,22	706,16
	VV		56,0*0,25*2		28,000		
D 998			Přesun hmot				2 808,39
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,739	40,27	2 808,39