



Smlouva o provedení stavby

č. OLP/00629/2025

„Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiří Ulvrem, náměstkem hejtmána

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

– [redacted]
[redacted]

dále jen „objednatel“

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4 , 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

- Ing. Petr Ballek, v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2025
- Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2025

číslo účtu: 801200379/0800

evidence v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn.: B 24650

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

– [redacted]
[redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 227/2024 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a spolu s protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě Libereckého kraje (viz článek IX. odst. 19), doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:

- projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost S.A.W. CONSULTING s.r.o., se sídlem Božtěšická 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 287 18 836, číslo zakázky 2017-070 z 12/2024,
- nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "*soupis prací*"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (dále také jako „*RDS*“).

Článek III.

Realizační dokumentace stavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny.

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

- a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby;
- b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS jako celek;

- c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům uvedeným v soupisu prací;
 - d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace;
 - e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;
 - f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě;
 - g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.
3. Objednatel vznesl k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zpracování a odevzdání čistopisu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.
4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

Článek IV. **Kontrola provádění stavby**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému doзору veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepiše zápis.
4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V. **Zkoušky stavby**

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek.
3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI. **Nebezpečí škody a vlastnické právo**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VII.

Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad 04/2025.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 210 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Termín pro předání dokladů: **nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.**
5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci dle odst. 6, přerušeni provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 nebo přerušeni provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.
6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.
8. K přerušeni provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C. Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období (zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušeni z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění stavby přerušeno.
9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy.

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

Článek IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel.
10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním

způsobem dle stavu rozestavenosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 57 000 000 Kč (slovy: padesát sedm milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let.
18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
19. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby podle „*Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje*“, který je dostupný na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL <https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/>. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na URL <https://dmvs.cuzk.cz/portal>. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „*Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje*“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje.

Článek X.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu ve výši 150 Kč/m³ bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078.
8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.
9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo (ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla.

Článek XI.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 40.857.628,69 Kč (slovy: čtyřicet milionů osm set padesát sedm tisíc šest set dvacet osm korun českých a šedesát devět haléřů) bez DPH,
 - **49.437.730,71 Kč** (slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta třicet sedm tisíc sedm set třicet korun českých a sedmdesát jeden haléř) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí objednatel cenu za dílo s platnou DPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako **konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.**
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedená v článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši **4.944.000 Kč**, slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši **34.607.000 Kč**. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Faktura je splatná **ve lhůtě 30 dnů** od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Fakturační adresa je:

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

9. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné

délce doručení opravené faktury.

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.
14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak

než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek XIII.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na rozdíl od odst. 8 splatná **ihned** po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy objednatel obdrží písemné prohlášení zhotovitele, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit.

Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel sdělí objednateli, že není schopen nebo ochoten stavbu dokončit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Článek XV.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny **písemně v českém jazyce**. Smluvní strany považují za účinné **osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou**

schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou **okamžikem doručení**, v případě posílání faxem či elektronickou poštou **okamžikem obdržení potvrzení o doručení** od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XVII.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací,

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;

- c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku VII. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

Článek XVIII. **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

Článek XIX. **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou rozhodovány podle **českého práva** a před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Tato smlouva je uzavřena **elektronicky** a každá strana obdrží její elektronický originál.
3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den zveřejnění této smlouvy ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.
4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní strany uzavřou pouze **elektronicky** za použití platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1067/25/RK ze dne 3. 6. 2025.

6. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
- a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací dodávek a služeb.
8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 8.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Ulvr
Vydal: LCA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 5.11.2025 08:15 +01:00

.....
Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Ing. Petr Ballek Digitálně podepsal
Ing. Petr Ballek
Datum: 2025.07.04
19:03:38 +02'00'

.....
Ing. Petr Ballek

Ing. Petra Kroupová Digitálně podepsal
Ing. Petra Kroupová
Datum: 2025.06.26
11:28:35 +02'00'

.....
Ing. Petra Kroupová

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2025_017-Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	913 580,99	191 852,01	1 105 433,00
SO 101.1	Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140	3 444 241,49	723 290,71	4 167 532,20
SO 102	Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH	33 429 834,12	7 020 265,17	40 450 099,29
SO 191.1	Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140	157 149,46	33 001,39	190 150,85
SO 191.1 M	Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140	32 852,05	6 898,93	39 750,98
SO 191.2	Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320	112 697,98	23 666,58	136 364,56
SO 191.2 M	Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320	22 499,35	4 724,86	27 224,21
SO 192	Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH	1 108 045,01	232 689,45	1 340 734,46
SO 192 M	Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH	185 670,01	38 990,70	224 660,71
SO 401	Osvětlení přechodů, úsek č. 1	479 965,72	100 792,80	580 758,52
SO 402.1	Osvětlení přechodů, úsek č. 2	445 669,68	93 590,63	539 260,31
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	525 422,83	110 338,79	635 761,62
Celkem za stavbu:		40 857 628,69	8 580 102,02	49 437 730,71

SOUPIS PRACÍStavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	913 580,99 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	913 580,99 Kč
---------------	---------------

DPH:	191 852,01 Kč
------	---------------

Cena s DPH:	1 105 433,00 Kč
-------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady						913 580,99
0 Všeobecné konstrukce a práce						913 580,99
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V rámci položky budou provedeny kopané sondy s ochranou vedení po celou dobu stavby s případným dočasným vymístěním vedení, směrovou či výškovou úpravou se svolením správce IS a TDI. Na všech stavbou dotčených IS (sdělovací vedení, elektro, teplovody, plynovody, vodovody a kanalizace atd.) (chráničky jsou obsaženy v pol. č. 87xxx v SO 101 - překopy ve vozovce pro VO, SO 102 - překopy ve vozovce pro VO, ochrana stáv. sdělovacího vedení pod vjezdy, ochrana stáv. elektro vedení pod vjezdy) 1.000000 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KPL	1,000	10 615,21	10 615,21
2	02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU archeologický dohled (provizorní cena 30 000 Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. (v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDS, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)	KČ	30 000,000	1,00	30 000,00
3	02821.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 30 000 Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel upozorňuje, že položku záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (záchranný archeologický průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. (položka bude použita na přímý příkaz TDS a investora v případě, že při provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou institucí oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)	KČ	30 000,000	1,00	30 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	KPL	1,000	43 639,77	43 639,77
5	02910.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy.	KPL	1,000	8 727,95	8 727,95
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).	KPL	1,000	570 226,33	570 226,33
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/ . Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zpracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými postupy a požadavky kladenými na DTM, a to následujícím způsobem. Data pro aktualizaci základní prostorové situace DTM včetně technické zprávy a dalších dokumentů budou předány prostřednictvím Portálu DMVS na URL https://dmvs.cuzk.cz/portal/ . O předání dat bude na portálu vystaven protokol přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/ .	KPL	1,000	139 647,26	139 647,26
8	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.	KPL	1,000	55 277,04	55 277,04
9	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	25 447,43	25 447,43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábohem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 101.1 - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	3 444 241,49 Kč
Celková cena:	3 444 241,49 Kč
DPH:	723 290,71 Kč
Cena s DPH:	4 167 532,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140						3 444 241,49
0 Všeobecné konstrukce a práce						40 710,83
1	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol. č. 11318: $30,75\text{m}^3 \cdot 2,4\text{t}/\text{m}^3\text{t} = 73,800$ [A] z pol. č. 11348: $13,058\text{m}^3 \cdot 2,4\text{t}/\text{m}^3\text{t} = 31,339$ [B] z pol. č. 11352: $90,1\text{m} \cdot 0,1\text{t}/\text{mt} = 9,010$ [C] z pol. č. 11354: $328,0\text{m} \cdot 0,05\text{t}/\text{mm} = 16,400$ [D] z pol. č. 12980: $7\text{ks} \cdot 0,05\text{t}/\text{kst} = 0,350$ [E] z pol. č. 12993: $61,0\text{m} \cdot 0,025\text{t}/\text{mt} = 1,525$ [F] z pol. č. 96687: $2\text{ks} \cdot 0,1\text{t}/\text{kst} = 0,200$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G\text{t} = 132,624$ [H] Celkem $132,624 = 132,624$	T	132,624	301,53	39 990,11
2	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU položka bude čerpána pouze na žádost TDI z pol. č. 96654: $61,0\text{m} \cdot 0,05\text{t}/\text{mt} = 3,050$ [A] Celkem $3,05 = 3,050$	T	3,050	236,30	720,72
1 Zemní práce						263 575,97
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c "digitálně odměřeno ze zaměření (příloha A5):" prstenec a přidlažby podél vozovky: $192,19\text{m}^2 \cdot 0,16\text{mm}^3 = 30,750$ [A] Celkem $30,75 = 30,750$	M3	30,750	703,84	21 643,08
4	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c "odstranění zámkové dlažby v místech úprav chodníků" dle přílohy A5: $54,41\text{m}^2 \cdot 0,24\text{mm}^3 = 13,058$ [A] Celkem $13,058 = 13,058$	M3	13,058	703,84	9 190,74
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c	M	90,100	90,64	8 166,66

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"digitálně odměřeno ze zaměření" vjezd a výjezd na OK: 20,1mm = 20,100 [A] střed OK: 70,0mm = 70,000 [B] Celkem: A+Bm = 90,100 [C] Celkem 90,1 = 90,100				
6	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c digitálně odměřeno ze zaměření: 328,0mm = 328,000 [A] Celkem 328 = 328,000	M	328,000	77,25	25 338,00
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v tl. 120 mm, materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo "digitálně odměřeno ze zaměření" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m ² *0,12mm ³ = 212,916 [A] Celkem 212,916 = 212,916	M3	212,916	859,38	182 975,75
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v tl. 150 mm, bude použito pro zpětné ohumusování, vč. odvozu na mezideponii určenou zhotovitelem "digitálně odměřeno ze zaměření" úpravy před uložním VO: 4,4m*1,0m*0,15mm ³ = 0,660 [A] Celkem 0,66 = 0,660	M3	0,660	235,62	155,51
9	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c standartní UV: 2ksks = 2,000 [A] mikroštěrbínová UV: 5ksks = 5,000 [B] Celkem: A+Bks = 7,000 [C] Celkem 7 = 7,000	KUS	7,000	337,48	2 362,36
10	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c čištění malých štěrbinových žlabů tlakovou vodou celkové délce: 61,0mm = 61,000 [A] Celkem 61 = 61,000	M	61,000	170,89	10 424,29
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I specifikace Edef2 viz TZ, vč. zkoušek hutnění	M2	249,400	11,79	2 940,43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"digitálně odměřeno ze situace" sanace podkladních vrstev v OK po IS: 100,0m2m2 = 100,000 [B] pod chodníky včetně bezb. úprav: 45,9m2+43,4m2+60,1m2m2 = 149,400 [C] Celkem: B+Cm3 = 249,400 [D] Celkem 249,4 = 249,400				
12	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 150 mm, materiál ze stavby úpravy po uložení VO: 4,4m*1,0m*0,15mm3 = 0,660 [A] Celkem 0,66 = 0,660	M3	0,660	388,28	256,26
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI úpravy po uložení VO: 4,4m*1,0mm2 = 4,400 [A] Celkem 4,4 = 4,400	M2	4,400	27,93	122,89
5 Komunikace						2 322 309,51
14	56144G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM "digitálně odměřeno ze situace" sanace podkladních vrstev v OK po IS: 100,0m2m2 = 100,000 [A] Celkem 100 = 100,000	M2	100,000	508,07	50 807,00
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. 200 mm "digitálně odměřeno ze situace" pod chodníky včetně bezb. úprav: 45,9m2+43,4m2+60,1m2m2 = 149,400 [A] Celkem 149,4 = 149,400	M2	149,400	232,94	34 801,24
16	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 "digitálně odměřeno ze situace" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m2m2 = 1774,300 [A] Celkem 1774,3 = 1 774,300	M2	1 774,300	19,09	33 871,39
17	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 "digitálně odměřeno ze situace" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m2m2 = 1774,300 [A] Celkem 1774,3 = 1 774,300	M2	1 774,300	86,93	154 239,90

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vrstva SAMI "digitálně odměřeno ze situace" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m2m2 = 1774,300 [A] Celkem 1774,3 = 1 774,300	M2	1 774,300	78,52	139 318,04
19	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S PMB "digitálně odměřeno ze situace" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m2m2 = 1774,300 [A] Celkem 1774,3 = 1 774,300	M2	1 774,300	454,24	805 958,03
20	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM SMA 11S PMB "digitálně odměřeno ze situace" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m2m2 = 1774,300 [A] Celkem 1774,3 = 1 774,300	M2	1 774,300	296,57	526 204,15
21	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2-4 mm, 1,5 kg/m2 "digitálně odměřeno ze situace" "vozovka v km 0.000-0.140" 1774,3m2m2 = 1774,300 [A] Celkem 1774,3 = 1 774,300	M2	1 774,300	3,36	5 961,65
22	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC do bet. lože C25/30-XF2, XF3, tl. 100 mm "digitálně odměřeno ze situace" prstenec: 173,75m2m2 = 173,750 [A] přídlažba u zastávek: 63,5m*0,35mm2 = 22,225 [B] u přechodů: 5,9m2m2 = 5,900 [C] Celkem: A+B+Cm2 = 201,875 [D] Celkem 201,875 = 201,875	M2	201,875	2 038,92	411 606,98
23	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,900	679,27	31 178,49

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		do ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm "digitálně odměřeno ze situace" chodníky: 45,9m2m2 = 45,900 [A] Celkem 45,9 = 45,900				
24	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM do ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm "digitálně odměřeno ze situace" dlažba bez zkosených hran `hladká` (lemování reliéfní dlažby): 43,4m2m2 = 43,400 [A] Celkem 43,4 = 43,400	M2	43,400	684,48	29 706,43
25	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM do ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm "digitálně odměřeno ze situace" bezbariérové úpravy: 60,1m2m2 = 60,100 [A] Celkem 60,1 = 60,100	M2	60,100	400,09	24 045,41
26	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK dlažba do bet. lože tl. min. 150 mm z betonu C25/30-XF2, spárování MC položka bude čerpána pouze na žádost TDI "digitálně odměřeno ze situace" předláždění autobusových zastávek Soud a Stadion: 18,0m2+95,0m2m2 = 113,000 [A] Celkem 113 = 113,000	M2	113,000	554,12	62 615,56
27	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm "digitálně odměřeno ze situace" přípojky VO v chodníku: 26,7m2m2 = 26,700 [A] Celkem 26,7 = 26,700	M2	26,700	449,26	11 995,24
8 Potrubí						72 921,31
28	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. podkladního betonu C12/15-X0 tl. 100 mm UV1 - UV2: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	22 634,08	45 268,16
29	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 kanalizace: 3ksks = 3,000 [A] Celkem 3 = 3,000	KUS	3,000	3 513,86	10 541,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ vodovod: 4ksks = 4,000 [A] Celkem 4 = 4,000	KUS	4,000	969,50	3 878,00
31	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanalizace: 3ksks = 3,000 [A] Celkem 3 = 3,000	KUS	3,000	2 701,75	8 105,25
32	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ vodovod: 4ksks = 4,000 [A] Celkem 4 = 4,000	KUS	4,000	1 282,08	5 128,32
9 Ostatní konstrukce a práce						744 723,87
33	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ vč. bet. lože C25/30-XF2 s bet. patkou "digitálně odměřeno ze situace" 328,8mm = 328,800 [A] Celkem 328,8 = 328,800	M	328,800	680,66	223 801,01
34	91732	CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT vč. bet. lože C25/30-XF2 s bet. patkou "digitálně odměřeno ze situace" bet. obrubníky speciální na vjezdu a výjezdu z OK: 20,0mm = 20,000 [A] Celkem 20 = 20,000	M	20,000	2 056,70	41 134,00
35	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM kamenný obrubník 200/250 mm, včetně bet. lože C25/30-XF2, tl. 150 mm s oboustrannou bet. opěrou prstenec OK: 71,0mm = 71,000 [A] Celkem 71 = 71,000	M	71,000	2 044,14	145 133,94
36	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM vč. likvidace odpadu zhotovitelem napojení vrstev: 33,7mm = 33,700 [A] podél obrubníků 200: 71,0mm = 71,000 [B] podél krajníků: 328,8mm = 328,800 [C] podél přídlažby: 63,5mm = 63,500 [D] Celkem: A+B+C+Dm = 497,000 [E] Celkem 497 = 497,000	M	497,000	46,86	23 289,42

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101.1] - Silnice II/262 - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM vč. likvidace odpadu zhotovitelem v překopech: 33,7mm = 33,700 [A] Celkem 33,7 = 33,700	M	33,700	135,37	4 561,97
38	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 napojení vrstev: 33,7mm = 33,700 [A] podél obrubníků 200: 71,0mm = 71,000 [B] podél krajníků: 328,8mm = 328,800 [C] podél přídlažby: 63,5mm = 63,500 [D] Celkem: A+B+C+Dm = 497,000 [E] Celkem 497 = 497,000	M	497,000	77,06	38 298,82
39	935161	MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU výměna poškozených kusů za nové, vč. podkladního betonu C25/30-XF2 tl. 100 mm položka bude čerpána pouze na žádost TDI vlevo km 0.013-0.041: 28,0mm = 28,000 [A] vlevo km 0.107-0.140: 33,0mm = 33,000 [B] Celkem: A+Bm = 61,000 [C] Celkem 61 = 61,000	M	61,000	3 637,46	221 885,06
40	96654	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 250MM výměna poškozených kusů za nové, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.d položka bude čerpána pouze na žádost TDI vlevo km 0.013-0.041: 28,0mm = 28,000 [A] vlevo km 0.107-0.140: 33,0mm = 33,000 [B] Celkem: A+Bm = 61,000 [C] Celkem 61 = 61,000	M	61,000	749,07	45 693,27
41	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c UV1 a UV2: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	463,19	926,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 102 - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH**

Rozpočet: **[SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 33 429 834,12 Kč

Celková cena: 33 429 834,12 Kč

DPH: 7 020 265,17 Kč

Cena s DPH: 40 450 099,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH						33 429 834,12
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 313 349,03
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol. č. 17120.a: $1937,32\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t/m}^3\text{t} = 3487,176$ [A] Celkem 3487,176 = 3 487,176	T	3 487,176	10,00	34 871,76
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, položka bude čerpána pouze na žádost TDI z pol. č. 17120.b: $3295,68\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t/m}^3\text{t} = 5932,224$ [A] Celkem 5932,224 = 5 932,224	T	5 932,224	10,00	59 322,24
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol. č. 11332: $4447,924\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t/m}^3\text{t} = 8006,263$ [A] z pol. č. 11343: $289,693\text{m}^3 \cdot 2,0\text{t/m}^3\text{t} = 579,386$ [B] z pol. č. 11348: $161,117\text{m}^3 \cdot 2,4\text{t/m}^3\text{t} = 386,681$ [D] z pol. č. 11351: $68,61\text{m}^3 \cdot 0,025\text{t/mt} = 1,715$ [E] z pol. č. 11352: $1158,69\text{m}^3 \cdot 0,1\text{t/mt} = 115,869$ [F] z pol. č. 11353: $89,38\text{m}^3 \cdot 0,2\text{t/mt} = 17,876$ [G] z pol. č. 11411: $2,759\text{m}^3 \cdot 2,3\text{t/m}^3\text{t} = 6,346$ [I] z pol. č. 12922: $34,4\text{m}^2 \cdot 0,1\text{m}^2 \cdot 2,0\text{t/m}^3\text{t} = 6,880$ [J] z pol. č. 12980: $10\text{ks} \cdot 0,05\text{t/kst} = 0,500$ [K] z pol. č. 96687.a: $33\text{ks} \cdot 0,1\text{t/kst} = 3,300$ [L] Celkem: A+B+D+E+F+G+I+J+K+L = 9124,816 [M] Celkem 9124,816 = 9 124,816	T	9 124,816	240,21	2 191 872,05
4	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU položka bude čerpána pouze na žádost TDI z pol. č. 129946: $188,0\text{m}^3 \cdot 0,05\text{m}^2 \cdot 1,8\text{t/m}^3\text{t} = 16,920$ [A] z pol. č. 96687.b: $1\text{ks} \cdot 0,1\text{t/kst} = 0,100$ [B] Celkem: A+B = 17,020 [C] Celkem 17,02 = 17,020	T	17,020	236,30	4 021,83
5	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE z pol. č. 12573.b: $52,93\text{m}^3\text{m}^3 = 52,930$ [A] Celkem 52,93 = 52,930	M3	52,930	439,47	23 261,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Zemní práce						4 173 604,85
6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN mýcení souvisle zapojeného porostu, vč. likvidace odpadu zhotovitelem "digitálně odměřeno ze situace" v zelených páslech ul. Děčínská: 50,0m2m2 = 50,000 [A] Celkem 50 = 50,000	M2	50,000	49,44	2 472,00
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c "digitálně odměřeno ze situace" pod vozovkou (příloha A5): 11119,81m2*(0,55m-0,15m)m3 = 4447,924 [A] Celkem 4447,924 = 4 447,924	M3	4 447,924	160,16	712 379,51
8	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c "digitálně odměřeno ze situace" chodníky s asfaltovým krytem: 698,88m2*0,24mm3 = 167,731 [A] odstranění vozovky v tl. 300 mm: 406,54m2*0,3mm3 = 121,962 [B] Celkem: A+Bm3 = 289,693 [C] Celkem 289,693 = 289,693	M3	289,693	225,66	65 372,12
9	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c "odstranění zámkové dlažby v místech úprav chodníků" dle přílohy A5: 671,32m2*0,24mm3 = 161,117 [A] Celkem 161,117 = 161,117	M3	161,117	703,84	113 400,59
10	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c digitálně odměřeno ze zaměření (příloha A5): 68,61mm = 68,610 [A] Celkem 68,61 = 68,610	M	68,610	41,20	2 826,73
11	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c digitálně odměřeno ze zaměření (příloha A5): 1158,69mm = 1158,690 [A] Celkem 1158,69 = 1 158,690	M	1 158,690	90,64	105 023,66
12	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	89,380	140,08	12 520,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c digitálně odměřeno ze zaměření (příloha A5): 89,38mm = 89,380 [A] Celkem 89,38 = 89,380				
13	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH v tl. 150 mm, materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo "digitálně odměřeno ze zaměření (příloha A5)" 11526,38m2*0,15mm3 = 1728,957 [A] Celkem 1728,957 = 1 728,957	M3	1 728,957	557,55	963 979,98
14	11411	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c žlaby ve vjezdech (příloha A5): 27,59m2*0,1mm3 = 2,759 [A] Celkem 2,759 = 2,759	M3	2,759	774,19	2 135,99
15	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v tl. 100 mm, bude použito pro zpětné ohumusování, vč. odvozu na mezideponii určenou zhotovitelem "digitálně odměřeno ze zaměření" sejmutí ornice v zelených pásích v tl. 100 mm: 1265,0m2*0,1mm3 = 126,500 [A] Celkem 126,5 = 126,500	M3	126,500	235,62	29 805,93
16	12373.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a výkop dle kubaturového listu: 2110,0m3m3 = 2110,000 [A] Celkem 2110 = 2 110,000	M3	2 110,000	572,37	1 207 700,70
17	12373.b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.b, položka bude čerpána pouze na žádost TDI "digitálně odměřeno ze situace" pro sanaci podloží: 10985,6m2*0,3mm3 = 3295,680 [A] Celkem 3295,68 = 3 295,680	M3	3 295,680	87,69	288 998,18
18	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I "natěžení a dovoz zeminy" dle pol. č. 17110: 215,0m3m3 = 215,000 [A] dle pol. č. 17411: 292,058m3m3 = 292,058 [B] Celkem: A+Bm3 = 507,058 [C] Celkem 507,058 = 507,058	M3	507,058	125,82	63 798,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz chybějící ornice pro pol. č. 18230: 179,43m ³ -126,5m ³ (odpočet pol. č. 12110)m ³ = 52,930 [A] Celkem 52,93 = 52,930	M3	52,930	160,16	8 477,27
20	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c "digitálně odměřeno ze situace" konec úseku: 34,4m ² m ² = 34,400 [A] Celkem 34,4 = 34,400	M2	34,400	45,90	1 578,96
21	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c UV: 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	337,48	3 374,80
22	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.d, položka bude čerpána pouze na žádost TDI stávající dešťová kanalizace vpravo km 0.990-1.180: 188,0mm = 188,000 [A] Celkem 188 = 188,000	M	188,000	259,32	48 752,16
23	132734	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a přípojky UV: 195,0m*1,0m*(1,5m-0,63m)m ³ = 169,650 [A] vsakovací prostor: 4,0m*1,0m*2,0mm ³ = 8,000 [B] dešťová kanalizace: 114,4m*1,0m*(2,0m-0,63m)m ³ = 156,728 [C] Celkem: A+B+Cm ³ = 334,378 [D] Celkem 334,378 = 334,378	M3	334,378	362,19	121 108,37
24	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál ze stavby dle kubaturového listu: 215,0m ³ m ³ = 215,000 [A] Celkem 215 = 215,000	M3	215,000	199,49	42 890,35
25	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ trvalá skládka	M3	2 444,378	1,00	2 444,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"uložení přebytečného materiálu na skládku: " z pol. č. 12373.a: 2110,0m3m3 = 2110,000 [A] z pol. č. 13273: 334,378m3m3 = 334,378 [B] odpočet z pol. č. 17110: -215,0m3m3 = -215,000 [C] odpočet z pol. č. 17411: -292,058m3m3 = -292,058 [D] Celkem: A+B+C+Dm3 = 1937,320 [E] "uložení zeminy pro" pol. č. 17110: 215,0m3m3 = 215,000 [F] pol. č. 17411: 292,058m3 = 292,058 [G] Celkem: F+Gm3 = 507,058 [H] Celkem: E+Hm3 = 2444,378 [I] Celkem 2444,378 = 2 444,378				
26	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ trvalá skládka, položka bude čerpána pouze na žádost TDI "uložení materiálu na skládku: " z pol. č. 12373.b: 3295,68m3m3 = 3295,680 [A] Celkem 3295,68 = 3 295,680	M3	3 295,680	1,00	3 295,68
27	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál ze stavby zásyp přípojek: 195,0m*1,0m*(1,5m-0,63m)m3 = 169,650 [A] děšťová kanalizace: 114,4m*1,0m*(2,0m-0,63m-0,3m)m3 = 122,408 [B] Celkem: A+Bm3 = 292,058 [C] Celkem 292,058 = 292,058	M3	292,058	338,76	98 937,57
28	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek fr. 0-4 mm zásyp přípojek UV: 195,0m*1,0m*0,3mm3 = 58,500 [A] děšťová kanalizace: 114,4m*1,0m*0,3mm3 = 34,320 [C] Celkem: A+Cm3 = 92,820 [D] Celkem 92,82 = 92,820	M3	92,820	1 161,55	107 815,07
29	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I specifikace Edef2 viz TZ, vč. zkoušek hutnění	M2	11 971,700	5,31	63 569,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"digitálně odměřeno ze situace " pod vozovkou: 10985,6m2m2 = 10985,600 [A] pod drobnou dlažbou: 8,4m2m2 = 8,400 [B] pod chodníky: 543,6m2m2 = 543,600 [C] pod barevnou dlažbou: 291,5m2m2 = 291,500 [D] pod reliéfní dlažbou: 142,6m2m2 = 142,600 [E] Celkem: A+B+C+D+Em2 = 11971,700 [F] Celkem 11971,7 = 11 971,700				
30	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl. 150 mm, materiál ze stavby úpravy zelených ploch: (1196,2m2-173,3m2)*0,15mm3 = 153,435 [A] Celkem 153,435 = 153,435	M3	153,435	388,28	59 575,74
31	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI úpravy zelených ploch: 1196,0m2-173,3m2m2 = 1022,700 [A] Celkem 1022,7 = 1 022,700	M2	1 022,700	27,93	28 564,01
32	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY nároží Nawkova: 6ksks = 6,000 [A] nároží Příčná: 8ksks = 8,000 [B] nároží Heroutova: 7ksks = 7,000 [C] ul. Děčínská obnova: 50ksks = 50,000 [D] Celkem: A+B+C+Dks = 71,000 [E] Celkem 71 = 71,000	KUS	71,000	180,38	12 806,98
2 Základy						1 564 183,88
33	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE geotextilie min. 200 g/m2 opláštění vsakovacího prostoru: 2*(4,0m+1,0m)*2,0m+4,0m*1,0mm2 = 24,000 [A] opláštění trativodů: 1944,0m*2*(0,4m+0,5m)m2 = 3499,200 [B] Celkem: A+Bm2 = 3523,200 [C] Celkem 3523,2 = 3 523,200	M2	3 523,200	25,08	88 361,86
34	212125	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM, RÝHA TŘ I	M	1 944,000	299,40	582 033,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		P km 0.323 - 0.895: 572,0mm = 572,000 [A] P km 0.902 - 1.304: 402,0mm = 402,000 [B] L km 0.327 - 0.895: 568,0mm = 568,000 [C] L km 0.902 - 1.304: 402,0mm = 402,000 [D] Celkem: A+B+C+Dm = 1944,000 [E] Celkem 1944 = 1 944,000				
35	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace aktivní zóny, HDK fr. 32-63 mm, v tl. min. 300 mm, položka bude čerpána pouze na žádost TDI "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m²*0,3mm³ = 3295,680 [A] Celkem 3295,68 = 3 295,680	M3	3 295,680	271,20	893 788,42
5 Komunikace						21 862 324,54
36	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK fr. 0-32 mm "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m²m² = 10985,600 [A] Celkem 10985,6 = 10 985,600	M2	10 985,600	300,41	3 300 184,10
37	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. 200 mm "digitálně odměřeno ze situace " pod drobnou dlažbou: 8,4m²m² = 8,400 [A] pod chodníky: 543,6m²m² = 543,600 [B] pod barevnou dlažbou: 291,5m²m² = 291,500 [C] pod reliéfní dlažbou: 142,6m²m² = 142,600 [D] Celkem: A+B+C+Dm² = 986,100 [E] Celkem 986,1 = 986,100	M2	986,100	232,94	229 702,13
38	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm "digitálně odměřeno ze situace" pod vozovkou: 10985,6m²m² = 10985,600 [A] Celkem 10985,6 = 10 985,600	M2	10 985,600	291,17	3 198 677,15
39	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	34,400	79,20	2 724,48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		R - materiál fr. 0-32 mm "digitálně odměřeno ze situace" konec úseku: 34,4m2m2 = 34,400 [A] Celkem 34,4 = 34,400				
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m2m2 = 10985,600 [A] Celkem 10985,6 = 10 985,600	M2	10 985,600	23,27	255 634,91
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 "digitálně odměřeno ze situace " plocha nové konstrukce: 2*10985,6m2m2 = 21971,200 [A] úprava ul. Nawkova: 2*164,7m2m2 = 329,400 [B] účelová komunikace - cyklostezka: 18,4m2m2 = 18,400 [C] Celkem: A+B+Cm2 = 22319,000 [D] Celkem 22319 = 22 319,000	M2	22 319,000	17,92	399 956,48
42	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM "digitálně odměřeno ze situace" účelová komunikace - cyklostezka a asf. chodník: 18,4m2m2 = 18,400 [A] Celkem 18,4 = 18,400	M2	18,400	316,82	5 829,49
43	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S PMB "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m2m2 = 10985,600 [A] úprava ul. Nawkova: 164,7m2m2 = 164,700 [B] Celkem: A+Bm2 = 11150,300 [C] Celkem 11150,3 = 11 150,300	M2	11 150,300	454,24	5 064 912,27
44	574F66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16S PMB "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m2m2 = 10985,600 [A] vyrovnávky ul. Nawkova - 60%: 164,7m2*0,6m2 = 98,820 [B] Celkem: A+Bm2 = 11084,420 [C] Celkem 11084,42 = 11 084,420	M2	11 084,420	379,56	4 207 202,46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM SMA 11S PMB "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m ² m ² = 10985,600 [A] úprava ul. Nawkova: 164,7m ² m ² = 164,700 [B] Celkem: A+Bm ² = 11150,300 [C] Celkem 11150,3 = 11 150,300	M2	11 150,300	382,54	4 265 435,76
46	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobaleným kamenivem fr. 2-4 mm, 1,5 kg/m ² "digitálně odměřeno ze situace" plocha nové konstrukce: 10985,6m ² m ² = 10985,600 [A] úprava ul. Nawkova: 164,7m ² m ² = 164,700 [B] Celkem: A+Bm ² = 11150,300 [C] Celkem 11150,3 = 11 150,300	M2	11 150,300	3,36	37 465,01
47	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC do bet. lože C25/30-XF2, XF3, tl. 100 mm "digitálně odměřeno ze situace" rigoly: 34,0m*1,5mm ² = 51,000 [A] Celkem 51 = 51,000	M2	51,000	2 038,92	103 984,92
48	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC do lože tl. 100 mm z betonu C25/30, spárování MC "digitálně odměřeno ze situace" zvýšené plochy dělicích ostrůvků: 8,4m ² m ² = 8,400 [A] Celkem 8,4 = 8,400	M2	8,400	1 572,22	13 206,65
49	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM do ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm "digitálně odměřeno ze situace" chodníky: 543,6m ² m ² = 543,600 [A] Celkem 543,6 = 543,600	M2	543,600	733,53	398 746,91
50	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM do ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm	M2	291,500	788,78	229 929,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"digitálně odměřeno ze situace" dlažba bez zkosených hran `hladká` (lemování reliéfní dlažby): 90,5m2m2 = 90,500 [A] kontrastní dlažba zastávek: 1*25,0m*0,4mm2 = 10,000 [B] vjezdy a parkoviště: 191,0m2m2 = 191,000 [C] Celkem: A+B+Cm2 = 291,500 [D] Celkem 291,5 = 291,500				
51	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM do ložné vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm "digitálně odměřeno ze situace" bezbariérové úpravy: 142,6m2m2 = 142,600 [A] Celkem 142,6 = 142,600	M2	142,600	885,48	126 269,45
52	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM položka bude čerpána pouze na žádost TDI "digitálně odměřeno ze situace" předláždění chodníků: 50,0m2m2 = 50,000 [A] Celkem 50 = 50,000	M2	50,000	449,26	22 463,00
8 Potrubí						1 006 403,72
53	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM "digitálně odměřeno ze situace" přípojky UV: 195,0mm = 195,000 [A] Celkem 195 = 195,000	M	195,000	234,09	45 647,55
54	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM DN 250 mm, položka bude čerpána pouze na žádost TDI 35,0m+41,0m+27,0m+11,4mm = 114,400 [A] Celkem 114,4 = 114,400	M	114,400	737,03	84 316,23
55	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM překopy ve vozovce pro VO: 54,0mm = 54,000 [A] ochrana stáv. sdělovacího vedení pod vjezdy: 52,3mm = 52,300 [B] ochrana stáv. elektro vedení pod vjezdy: 56,0mm = 56,000 [C] Celkem: A+B+Cm = 162,300 [D] Celkem 162,3 = 162,300	M	162,300	447,73	72 666,58
56	894445	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	4,000	24 881,16	99 524,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		DN 300 mm, položka bude čerpána pouze na žádost TDI 4ksks = 4,000 [A] Celkem 4 = 4,000				
57	894457	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 500MM DN 500 mm, položka bude čerpána pouze na žádost TDI 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	26 380,44	26 380,44
58	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV5 - UV40: 36ksks = 36,000 [A] Celkem 36 = 36,000	KUS	36,000	14 111,21	508 003,56
59	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 kanalizace: 18ksks = 18,000 [A] Celkem 18 = 18,000	KUS	18,000	3 513,86	63 249,48
60	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ vodovod: 20ksks = 20,000 [A] Celkem 20 = 20,000	KUS	20,000	969,50	19 390,00
61	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanalizace: 18ksks = 18,000 [A] Celkem 18 = 18,000	KUS	18,000	2 701,75	48 631,50
62	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ vodovod: 20ksks = 20,000 [A] Celkem 20 = 20,000	KUS	20,000	1 282,08	25 641,60
63	89980.a	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kamerová prohlídka dešťové kanalizace v úseku Děčínská, Nawkova - Jiřího z Poděbrad: 130,0mm = 130,000 [A] Celkem 130 = 130,000	M	130,000	40,73	5 294,90
64	89980.b	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ položka bude čerpána pouze na žádost TDI stávající dešťová kanalizace vpravo km 0.990-1.180: 188,0mm = 188,000 [A] Celkem 188 = 188,000	M	188,000	40,73	7 657,24
9 Ostatní konstrukce a práce						2 509 968,10
65	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	5 120,40	256 020,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		vč. PKO pozink v nároží křižovatky: 50,0mm = 50,000 [A] Celkem 50 = 50,000				
66	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM záhonová obruba 50/200/1000 mm, včetně bet. lože C25/30-XF2, tl. 100 mm s oboustrannou bet. opěrou digitálně odměřeno ze situace: 232,0mm = 232,000 [A] Celkem 232 = 232,000	M	232,000	331,93	77 007,76
67	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční obruba 100/250/1000 mm, včetně bet. lože C25/30-XF2, tl. 100 mm s oboustrannou bet. opěrou digitálně odměřeno ze situace: 85,5mm = 85,500 [A] Celkem 85,5 = 85,500	M	85,500	682,40	58 345,20
68	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 150/250/1000 mm, včetně bet. lože C25/30-XF2, tl. 100 mm s oboustrannou bet. opěrou digitálně odměřeno ze situace: 1366,0mm = 1366,000 [A] Celkem 1366 = 1 366,000	M	1 366,000	650,74	888 910,84
69	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ včetně bet. lože C25/30-XF2, tl. 150 mm přímá hrana s nášlapem 200 mm: 25,0mm = 25,000 [A] přechodové díly pro nášlap 200 mm: 2*2,0mm = 4,000 [B] přímé díly s nášlapem 160 mm: 23,0mm = 23,000 [C] přechodové díly pro nášlap 160 mm: 2*1,0mm = 2,000 [D] Celkem: A+B+C+Dm = 54,000 [E] Celkem 54 = 54,000	M	54,000	2 867,05	154 820,70
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení vrstev: 177,5mm = 177,500 [A] podél nových obrubníků: 1298,9mm = 1298,900 [B] podél stávajících obrubníků: 572,8m-161,1mm = 411,700 [C] podél přídlažby: 35,0mm = 35,000 [D] osa: 960,3mm = 960,300 [E] podél stavby LIDL: 161,1mm = 161,100 [F] Celkem: A+B+C+D+E+Fm = 3044,500 [G] Celkem 3044,5 = 3 044,500	M	3 044,500	46,86	142 665,27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102] - Silnice II/262 - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM "proříznutí před odstraněním plné konstrukce vozovky " hrany plné konstrukce: 172,5mm = 172,500 [A] podél stávajících obrubníků: 572,8m-161,1mm = 411,700 [B] podél stavby LIDL: 161,1mm = 161,100 [C] Celkem: A+B+Cm = 745,300 [D] Celkem 745,3 = 745,300	M	745,300	135,37	100 891,26
72	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 napojení vrstev: 177,5mm = 177,500 [A] podél nových obrubníků: 1298,9mm = 1298,900 [B] podél stávajících obrubníků: 572,8m-161,1mm = 411,700 [C] podél přídlažby: 35,0mm = 35,000 [D] osa: 960,3mm = 960,300 [E] podél stavby LIDL: 161,1mm = 161,100 [F] Celkem: A+B+C+D+E+Fm = 3044,500 [G] Celkem 3044,5 = 3 044,500	M	3 044,500	77,06	234 609,17
73	93545	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ s litinovou mříží, šířka 260 mm, stavební výška 100 mm přejezdy úzkých žlabovek v místech sjezdů: 40,0mm = 40,000 [A] Celkem 40 = 40,000	M	40,000	8 817,90	352 716,00
74	93557	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ betonové žlabovky š. 500 mm s pojižděnou mříží, stavební výška 160 mm přejezdy žlabovek v místech sjezdů: 32,0mm = 32,000 [A] Celkem 32 = 32,000	M	32,000	7 029,70	224 950,40
75	96687.a	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.c 33ksks = 33,000 [A] Celkem 33 = 33,000	KUS	33,000	559,75	18 471,75
76	96687.b	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.d, položka bude čerpána pouze na žádost TDI 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	559,75	559,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 191.1 - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140**

Rozpočet: **[SO 191.1] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	157 149,46 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	157 149,46 Kč
---------------	---------------

DPH:	33 001,39 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	190 150,85 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 191.1 Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140						157 149,46
9 Ostatní konstrukce a práce						157 149,46
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP6: 6ksks = 6,000 [A] E3a: 3ksks = 3,000 [B] C4a: 2ksks = 2,000 [C] P4: 4ksks = 4,000 [D] C1: 4ksks = 4,000 [E] B2: 1ksks = 1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+Fks = 20,000 [G] Celkem 20 = 20,000	KUS	20,000	1 623,40	32 468,00
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávajících DZ B21a: 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	203,65	203,65
3	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu kovových částí na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. odvozu betonu na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku "demontáž stávajících DZ P2 na okružní křižovatce mimo jedné " sloupků: 3ksks = 3,000 [A] Celkem 3 = 3,000	KUS	3,000	407,30	1 221,90
4	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. odvozu kovových částí na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. odvozu betonu na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku demontáž sloupků v patkách i prosvětlených značek: 14ksks = 14,000 [A] Celkem 14 = 14,000	KUS	14,000	407,30	5 702,20
5	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ beton C25/30-XF2 doplnění IP6 před výjezdy z okružní křižovatky: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	2 676,57	5 353,14
6	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení, na přímý příkaz TDS	M2	146,138	122,19	17 856,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		V1a: 211,9m*0,125mm2 = 26,488 [A] V2b 0.25/1.5/1.5: 74,8m*0,25m*0,5m2 = 9,350 [B] V2b 0.25/0.5/0.5: 42,0m*0,25m*0,5m2 = 5,250 [C] V4 0.25: 325,5m*0,25mm2 = 81,375 [D] V7: 21,5m2m2 = 21,500 [E] V10d: 17,4m*0,25m*0,5m2 = 2,175 [F] Celkem: A+B+C+D+E+Fm2 = 146,138 [G] Celkem 146,138 = 146,138				
7	915211.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13a: 36,1m2m2 = 36,100 [A] Celkem 36,1 = 36,100	M2	36,100	482,95	17 434,50
8	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a: 211,9m*0,125mm2 = 26,488 [A] V2b 0.25/1.5/1.5: 74,8m*0,25m*0,5m2 = 9,350 [B] V2b 0.25/0.5/0.5: 42,0m*0,25m*0,5m2 = 5,250 [C] V4 0.25: 325,5m*0,25mm2 = 81,375 [D] V7: 21,5m2m2 = 21,500 [E] vodící linie: 276,4m*0,03mm2 = 8,292 [F] V10d: 17,4m*0,25m*0,5m2 = 2,175 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+Gm2 = 154,430 [H] Celkem 154,43 = 154,430	M2	154,430	482,95	74 581,97
9	952113	PROSVĚTLENÉ DZ ZÁKL VEL FÓLIE TRANSLUC DEMONTÁŽ na okružní křižovatce: 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	232,75	2 327,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 191.1 M - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140**

Rozpočet: **[SO 191.1 M] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	32 852,05 Kč
Celková cena:	32 852,05 Kč
DPH:	6 898,93 Kč
Cena s DPH:	39 750,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1 M] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 191.1 M Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.000-0.140						32 852,05
9 Ostatní konstrukce a práce						32 852,05
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IJ4a (včetně označníků s braillovým písmem): 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	1 623,40	1 623,40
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ původní IJ4a : 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	203,65	203,65
3	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu kovových částí na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. odvozu betonu na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku "demontáž stávajících DZ 1 ks " zdvojený rám pro původní IJ4, sloupků: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	2 676,57	5 353,14
4	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení V7: 15,5m2m2 = 15,500 [A] Celkem 15,5 = 15,500	M2	15,500	122,19	1 893,95
5	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V7: 15,5m2m2 = 15,500 [A] Celkem 15,5 = 15,500	M2	15,500	482,95	7 485,73
6	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODÍČÍ LINIE přechodů/míst pro přecházení: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	8 146,09	16 292,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 191.2 - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320**

Rozpočet: **[SO 191.2] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	112 697,98 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	112 697,98 Kč
---------------	---------------

DPH:	23 666,58 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	136 364,56 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.2] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 191.2 Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320						112 697,98
9 Ostatní konstrukce a práce						112 697,98
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ E3a: 1ksks = 1,000 [A] A31c: 2ksks = 2,000 [B] Celkem: A+Bks = 3,000 [C] Celkem 3 = 3,000	KUS	3,000	1 623,40	4 870,20
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávajících DZ IP6 a B21a: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	203,65	407,30
3	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP20a: 1ksks = 1,000 [A] IP20b: 1ksks = 1,000 [B] Celkem: A+Bks = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	5 225,14	10 450,28
4	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ beton C25/30-XF2 IP20a: 2*1ksks = 2,000 [A] IP20b: 2*1ksks = 2,000 [B] Celkem: A+Bks = 4,000 [C] Celkem 4 = 4,000	KUS	4,000	2 676,57	10 706,28
5	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení, na přímý příkaz TDS	M2	102,119	122,19	12 477,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 191.2] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		V1a: 164,7m*0,125mm2 = 20,588 [A] V2b 0.25/1.5/1.5: 16,6m*0,25m*0,5m2 = 2,075 [B] V2b 0.25/0.5/0.5: 36,3m*0,25m*0,5m2 = 4,538 [C] V2b 0.25/3.0/1.5: 7,9m*0,25*2/3m2 = 1,317 [D] V2b 0.125/1.5/1.5: 17,0m*0,125m*0,5m2 = 1,063 [E] V4 0.25: 166,0m*0,25mm2 = 41,500 [F] V7: 16,5m2m2 = 16,500 [G] V10d: 116,3m*0,25m*0,5m2 = 14,538 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+Hm2 = 102,117 [I] Celkem 102,119 = 102,119				
6	915211.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13a: 0,7m2m2 = 0,700 [A] Celkem 0,7 = 0,700	M2	0,700	482,95	338,07
7	915211.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA červený podklad cyklopruhu a symbolů V14: 22,3m2m2 = 22,300 [A] Celkem 22,3 = 22,300	M2	22,300	680,78	15 181,39
8	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a: 164,7m*0,125mm2 = 20,588 [A] V2b 0.25/1.5/1.5: 16,6m*0,25m*0,5m2 = 2,075 [B] V2b 0.25/0.5/0.5: 36,3m*0,25m*0,5m2 = 4,538 [C] V2b 0.25/3.0/1.5: 7,9m*0,25*2/3m2 = 1,317 [D] V2b 0.125/1.5/1.5: 17,0m*0,125m*0,5m2 = 1,063 [E] V4 0.25: 166,0m*0,25mm2 = 41,500 [F] V7: 16,5m2m2 = 16,500 [G] vodící linie: 216,0m*0,03mm2 = 6,480 [H] V10d: 116,3m*0,25m*0,5m2 = 14,538 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+Im2 = 108,597 [J] Celkem 108,599 = 108,599	M2	108,599	482,95	52 447,89
9	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V14: 4ksks = 4,000 [A] V20: 1ksks = 1,000 [B] Celkem: A+Bks = 5,000 [C] Celkem 5 = 5,000	KUS	5,000	1 163,73	5 818,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 191.2 M - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320**

Rozpočet: **[SO 191.2 M] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	22 499,35 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	22 499,35 Kč
---------------	--------------

DPH:	4 724,86 Kč
------	-------------

Cena s DPH:	27 224,21 Kč
-------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.2 M] - Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 191.2 M Dopravní značení - úsek č. 1: km 0.140-0.320						22 499,35
9 Ostatní konstrukce a práce						22 499,35
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IJ4a (včetně označníků s braillovým písmem): 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	1 623,40	1 623,40
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ původní IJ4a : 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	203,65	203,65
3	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu kovových částí na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. odvozu betonu na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku "demontáž stávajících DZ 1 ks " zdvojený rám pro původní IJ4, sloupků: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	407,30	814,60
4	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ beton C25/30-XF2 pro IJ4a: 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	2 676,57	2 676,57
5	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení V7b: 23,5m*0,125m*0,5m2 = 1,469 [A] Celkem 1,469 = 1,469	M2	1,469	122,19	179,50
6	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V7b: 23,5m*0,125m*0,5m2 = 1,469 [A] Celkem 1,469 = 1,469	M2	1,469	482,95	709,45
7	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODÍČÍ LINIE přechodů/míst pro přecházení: 2ksks = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	8 146,09	16 292,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 192 - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH**

Rozpočet: **[SO 192] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 108 045,01 Kč
Celková cena:	1 108 045,01 Kč
DPH:	232 689,45 Kč
Cena s DPH:	1 340 734,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 192 Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH						1 108 045,01
9 Ostatní konstrukce a práce						1 108 045,01
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP6: 9ksks = 9,000 [A] C4a: 8ksks = 8,000 [B] IJ4a (včetně označníků s braillovým písmem): 4ksks = 4,000 [C] P4: 1ksks = 1,000 [D] A31c: 2ksks = 2,000 [E] E2b: 5ksks = 5,000 [F] P2: 4ksks = 4,000 [G] A31a: 2ksks = 2,000 [H] A29: 2ksks = 2,000 [I] IS4a: 1ksks = 1,000 [J] IS4c: 2ksks = 2,000 [K] IJ7: 1ksks = 1,000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+Lks = 41,000 [M] Celkem 41 = 41,000	KUS	41,000	1 623,40	66 559,40
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávajících DZ: 29ksks = 29,000 [A] Celkem 29 = 29,000	KUS	29,000	203,65	5 905,85
3	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP20a: 9ksks = 9,000 [A] IP20b: 1ksks = 1,000 [B] IP19: 2ksks = 2,000 [C] Celkem: A+B+Cks = 12,000 [D] Celkem 12 = 12,000	KUS	12,000	5 225,14	62 701,68
4	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu kovových částí na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. odvozu betonu na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku sloupků: 18ksks = 18,000 [A] Celkem 18 = 18,000	KUS	18,000	407,30	7 331,40
5	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ beton C25/30-XF2	KUS	53,000	2 676,57	141 858,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 192] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		IP6: 9ksks = 9,000 [A] C4a: 8ksks = 8,000 [B] IJ4a: 4ksks = 4,000 [C] IP20a: 2*9ksks = 18,000 [D] IP20b: 1*2ksks = 2,000 [E] IP19: 2*2ksks = 4,000 [F] A31a+A29: 2ksks = 2,000 [G] IS4c: 2ksks = 2,000 [H] P2: 3ksks = 3,000 [I] IJ7: 1ksks = 1,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+Jks = 53,000 [K] Celkem 53 = 53,000				
6	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení, na přímý příkaz TDS V1a: 998,9m*0,125mm2 = 124,863 [A] V2b 0.25/1.5/1.5: 582,7m*0,25m*0,5m2 = 72,838 [B] V2b 0.25/0.5/0.5: 52,2m*0,25m*0,5m2 = 6,525 [C] V2b 0.25/3.0/1.5: 818,6m*0,25*2/3m2 = 136,433 [D] V2b 0.125/1.5/1.5: 312,6m*0,125m*0,5m2 = 19,538 [E] V4 0.25: 621,2m*0,25mm2 = 155,300 [F] V7: 80,0m2m2 = 80,000 [G] V10d: 115,9m*0,25m*0,5m2 = 14,488 [H] V11a: 2*8,0m2m2 = 16,000 [I] V5: 2*2,75m2m2 = 5,500 [J] V12a: 31,6m*0,125m2 = 3,950 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+Km2 = 635,433 [L] Celkem 635,435 = 635,435	M2	635,435	122,19	77 643,80
7	915211.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13a: 60,3m2m2 = 60,300 [A] Celkem 60,3 = 60,300	M2	60,300	482,95	29 121,89
8	915211.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA červený podklad cyklopruhu a symbolů V14: 395,7m2m2 = 395,700 [A] Celkem 395,7 = 395,700	M2	395,700	680,78	269 384,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a: 998,9m*0,125mm2 = 124,863 [A] V2b 0.25/1.5/1.5: 582,7m*0,25m*0,5m2 = 72,838 [B] V2b 0.25/0.5/0.5: 52,2m*0,25m*0,5m2 = 6,525 [C] V2b 0.25/3.0/1.5: 818,6m*0,25*2/3m2 = 136,433 [D] V2b 0.125/1.5/1.5: 312,6m*0,125m*0,5m2 = 19,538 [E] V4 0.25: 621,2m*0,25mm2 = 155,300 [F] V7: 80,0m2m2 = 80,000 [G] vodící linie: 615,7m*0,03mm2 = 18,471 [H] V10d: 115,9m*0,25m*0,5m2 = 14,488 [I] V11a: 2*8,0m2m2 = 16,000 [J] V5: 2*2,75m2m2 = 5,500 [K] V12a: 31,6m*0,125m2 = 3,950 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+Lm2 = 653,904 [M] Celkem 653,906 = 653,906	M2	653,906	482,95	315 803,90
10	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9: 13ksks = 13,000 [A] V14: 80ksks = 80,000 [B] V20: 10ksks = 10,000 [C] Celkem: A+B+Cks = 103,000 [D] Celkem 103 = 103,000	KUS	103,000	1 163,73	119 864,19
11	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA v zastávce: 4*3ksks = 12,000 [A] Celkem 12 = 12,000	KUS	12,000	989,17	11 870,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 192 M - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH**

Rozpočet: **[SO 192 M] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	185 670,01 Kč
Celková cena:	185 670,01 Kč
DPH:	38 990,70 Kč
Cena s DPH:	224 660,71 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192 M] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 192 M Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH						185 670,01
9 Ostatní konstrukce a práce						185 670,01
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ C9b: 1ksks = 1,000 [A] IP12: 2ksks = 2,000 [B] IP11c: 1ksks = 1,000 [C] E2b: 2ksks = 2,000 [D] P4: 2ksks = 2,000 [E] E13: 5ksks = 5,000 [F] E9 (odtah): 1ksks = 1,000 [G] IP6: 1ksks = 1,000 [H] IS22a: 2ksks = 2,000 [I] IS22e: 1ksks = 1,000 [J] IS22c: 2ksks = 2,000 [K] IS22f: 1ksks = 1,000 [L] IJ4b: 1ksks = 1,000 [M] B4: 3ksks = 3,000 [N] B29: 2ksks = 2,000 [O] IS24c: 1ksks = 1,000 [P] B12: 1ksks = 1,000 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Qks = 29,000 [R] Celkem 29 = 29,000	KUS	29,000	1 623,40	47 078,60
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	203,65	4 887,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192 M] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		IP12+E13+E9: 3ksks = 3,000 [A] B4+E13+B29: 2*3ksks = 6,000 [B] IP6: 1ksks = 1,000 [C] IS22a+IS22e+IS22c: 3ksks = 3,000 [D] B12+E13: 2ksks = 2,000 [E] P4: 2*1ksks = 2,000 [F] IS22c: 1ksks = 1,000 [G] IJ4b+B4+E13: 3ksks = 3,000 [H] IS22a+IS22f+IS24c: 3ksks = 3,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+Iks = 24,000 [J] Celkem 24 = 24,000				
3	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu kovových částí na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. odvozu betonu na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku IP12+E13+E9: 1ksks = 1,000 [A] IP6: 1ksks = 1,000 [B] B4+E13+B29: 1ksks = 1,000 [C] IS22a+IS22e+IS22c: 1ksks = 1,000 [D] B12+E13: 1ksks = 1,000 [E] P4: 2*1ksks = 2,000 [F] IS22c: 1ksks = 1,000 [G] IJ4b+B4+E13: 1ksks = 1,000 [H] IS22a+IS22f+IS24c: 1ksks = 1,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+Iks = 10,000 [J] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	407,30	4 073,00
4	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ beton C25/30-XF2	KUS	13,000	2 676,57	34 795,41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192 M] - Dopravní značení - úsek č. 2: Přejezd - ČSPH

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		IP12+E13+E9: 1ksks = 1,000 [A] IP11c: 1ksks = 1,000 [B] IP12: 1ksks = 1,000 [C] IP6: 1ksks = 1,000 [D] IS22a+IS22e+IS22c: 1ksks = 1,000 [E] B4+E13+B29: 1ksks = 1,000 [F] P4: 2*1ksks = 2,000 [G] B12+E13: 1ksks = 1,000 [H] IS22c: 1ksks = 1,000 [I] IJ4b+B4+E13: 1ksks = 1,000 [J] IS22a+IS22f+IS24c: 1ksks = 1,000 [K] C9b: 1ksks = 1,000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+Lks = 13,000 [M] Celkem 13 = 13,000				
5	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení V1a: 62,5m*0,125mm2 = 7,813 [A] V4 0.25: 58,3m*0,25mm2 = 14,575 [B] V7b: 100,4m*0,125m*0,5m2 = 6,275 [C] V13a: 6,9m2m2 = 6,900 [D] Celkem: A+B+C+Dm2 = 35,563 [E] Celkem 35,563 = 35,563	M2	35,563	122,19	4 345,44
6	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a: 62,5m*0,125mm2 = 7,813 [A] V4 0.25: 58,3m*0,25mm2 = 14,575 [B] V7b: 100,4m*0,125m*0,5m2 = 6,275 [C] V13a: 6,9m2m2 = 6,900 [D] Celkem: A+B+C+Dm2 = 35,563 [E] Celkem 35,563 = 35,563	M2	35,563	482,95	17 175,15
7	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODÍČÍ LINIE přechodů/míst pro přecházení: 8ksks = 8,000 [A] PIKTO: 1ksks = 1,000 [B] Celkem: A+Bks = 9,000 [C] Celkem 9 = 9,000	KUS	9,000	8 146,09	73 314,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 401 - Osvětlení přechodů, úsek č. 1**

Rozpočet: **[SO 401] - Osvětlení přechodů, úsek č. 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 479 965,72 Kč

Celková cena: 479 965,72 Kč

DPH: 100 792,80 Kč

Cena s DPH: 580 758,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Osvětlení přechodů, úsek č. 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401 Osvětlení přechodů, úsek č. 1						479 965,72
0 Všeobecné konstrukce a práce						14 539,14
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol. č. 17120: $17,664\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t/m}^3\text{t} = 31,795$ [A] Celkem $31,795 = 31,795$	T	31,795	301,53	9 587,15
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE z pol. č. 12573.b: $2,0\text{m}^3\text{m}^3 = 2,000$ [A] Celkem $2 = 2,000$	M3	2,000	439,47	878,94
3	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize + revize po skončení montáže nových lamp	KPL	1,000	4 073,05	4 073,05
1 Zemní práce						91 188,72
4	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz zeminy dle pol. č. 17411: $32,39\text{m}^3\text{m}^3 = 32,390$ [A] Celkem $32,39 = 32,390$	M3	32,390	325,84	10 553,96
5	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz chybějící ornice pro pol. č. 18230: $2,0\text{m}^3\text{m}^3 = 2,000$ [A] Celkem $2 = 2,000$	M3	2,000	325,84	651,68
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a výkop jámy pro základ stožáru: $8,894\text{m}^3\text{m}^3 = 8,894$ [A] Celkem $8,894 = 8,894$	M3	8,894	989,17	8 797,68
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a výkop kabelové rýhy 35 x 80 cm ručně: $0,35\text{m} \cdot 0,8\text{m} \cdot 109,0\text{mm}^3 = 30,520$ [A] výkop kabelové rýhy 50 x 120 cm ručně: $0,5\text{m} \cdot 1,12\text{m} \cdot 19,0\text{mm}^3 = 10,640$ [B] Celkem: $A+B\text{m}^3 = 41,160$ [C] Celkem $41,16 = 41,160$	M3	41,160	989,17	40 714,24
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	50,054	325,84	16 309,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Osvětlení přechodů, úsek č. 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku" z pol. č. 13173: 8,894m ³ m ³ = 8,894 [A] z pol. č. 13273: 41,16m ³ m ³ = 41,160 [B] odpočet zeminy pro pol. č. 17411: -32,39m ³ m ³ = -32,390 [C] Celkem: A+B+Cm ³ = 17,664 [D] "uložení zeminy pro zásyp přípojek na deponii:" z pol. č. 17411: 32,39m ³ m ³ = 32,390 [E] Celkem: D+Em ³ = 50,054 [F] Celkem 50,054 = 50,054				
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál ze stavby zához kabelové rýhy 35 x 80 cm ručně: 0,35m*0,8m*109,0mm ³ = 30,520 [A] odpočet pískového lože: -(0,35m*0,2m*109,0m)m ³ = -7,630 [B] zához kabelové rýhy 50 x 120 cm ručně: 0,5m*1,2m*19,0mm ³ = 11,400 [C] odpočet pískového lože: -(0,5m*0,2m*19,0m)m ³ = -1,900 [D] Celkem: A+B+C+Dm ³ = 32,390 [E] Celkem 32,39 = 32,390	M3	32,390	325,84	10 553,96
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 20,0m ² *0,1mm ³ = 2,000 [A] Celkem 2 = 2,000	M3	2,000	407,30	814,60
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 20,0m ² m ² = 20,000 [A] Celkem 20 = 20,000	M2	20,000	139,65	2 793,00
2 Základy						23 459,10
12	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 bet. základ s otvorem pro stožár, pro kabely: 5,929m ³ m ³ = 5,929 [A] Celkem 5,929 = 5,929	M3	5,929	3 956,67	23 459,10
4 Vodorovné konstrukce						7 208,68
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,530	756,42	7 208,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 401] - Osvětlení přechodů, úsek č. 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"pískové lože:" 0,35m*0,2m*109,0mm3 = 7,630 [A] 0,5m*0,2m*19,0mm3 = 1,900 [B] Celkem: A+Bm3 = 9,530 [C] Celkem 9,53 = 9,530				
7 Přidružená stavební výroba						343 570,08
14	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE DN 63 mm korugovaná, vč. utěsnění konců chrániček montážní pěnou na kabel v celé trase: 155,4mm = 155,400 [A] Celkem 155,4 = 155,400	M	155,400	30,26	4 702,40
15	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM HDPE DN 110 mm korugovaná dvouplášťová ohebná, křížení komunikací 19,0mm = 19,000 [A] Celkem 19 = 19,000	M	19,000	62,84	1 193,96
16	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM fólie červené barvy výstražná fólie šířky 200 mm: 19,0m+109,0mm = 128,000 [A] Celkem 128 = 128,000	M	128,000	13,96	1 786,88
17	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM mechanická ochrana deskou: 19,0m+109,0mm = 128,000 [A] Celkem 128 = 128,000	M	128,000	65,17	8 341,76
18	741911.a	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 pásek uzemňovací FeZn 30/4 155,4mm = 155,400 [A] Celkem 155,4 = 155,400	M	155,400	54,70	8 500,38
19	741911.b	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn D10 20,0mm = 20,000 [A] Celkem 20 = 20,000	M	20,000	54,70	1 094,00
20	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA svorka na uzemňovací vodič: 19ksks = 19,000 [A] Celkem 19 = 19,000	KUS	19,000	75,64	1 437,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Osvětlení přechodů, úsek č. 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 80,0mm = 80,000 [A] Celkem 80 = 80,000	M	80,000	32,58	2 606,40
22	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 CYKY - 4 x 25 mm2 155,4mm = 155,400 [A] Celkem 155,4 = 155,400	M	155,400	381,70	59 316,18
23	742J50.R	UKONČENÍ VODIČE FEZN 19ksks = 19,000 [A] Celkem 19 = 19,000	KUS	19,000	139,65	2 653,35
24	742L21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 4 x 16 (3C x 2,5) 29ksks = 29,000 [A] Celkem 29 = 29,000	KUS	29,000	139,65	4 049,85
25	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	13,96	13,96
26	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár bezpaticový celkové délky do 6,8 m, vetknutí do země 1,0 m, nad zemí 6,0 m, včetně svorkovnice a elektroinstalace, vč. výstražného a identifikačního štítku, číslování 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	9 833,49	98 334,90
27	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	1 303,37	13 033,70
28	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	13 650,52	136 505,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**

Objekt: **SO 402.1 - Osvětlení přechodů, úsek č. 2**

Rozpočet: **[SO 402.1] - Osvětlení přechodů, úsek č. 2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	445 669,68 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	445 669,68 Kč
---------------	---------------

DPH:	93 590,63 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	539 260,31 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402.1] - Osvětlení přechodů, úsek č. 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 402.1 Osvětlení přechodů, úsek č. 2						445 669,68
0 Všeobecné konstrukce a práce						12 243,45
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol. č. 17120: $14,244\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t/m}^3\text{t} = 25,639$ [A] Celkem 25,639 = 25,639	T	25,639	301,53	7 730,93
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE z pol. č. 12573.b: $1,0\text{m}^3\text{m}^3 = 1,000$ [A] Celkem 1 = 1,000	M3	1,000	439,47	439,47
3	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize + revize po skončení montáže nových lamp	KPL	1,000	4 073,05	4 073,05
1 Zemní práce						85 781,08
4	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz zeminy dle pol. č. 17411: $33,01\text{m}^3\text{m}^3 = 33,010$ [A] Celkem 33,01 = 33,010	M3	33,010	325,84	10 755,98
5	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz chybějící ornice pro pol. č. 18230: $1,0\text{m}^3\text{m}^3 = 1,000$ [A] Celkem 1 = 1,000	M3	1,000	325,84	325,84
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a výkop jámy pro základ stožáru: $8,894\text{m}^3\text{m}^3 = 8,894$ [A] Celkem 8,894 = 8,894	M3	8,894	989,17	8 797,68
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a výkop kabelové rýhy 35 x 80 cm ručně: $0,35\text{m} \cdot 0,8\text{m} \cdot 31,0\text{mm}^3 = 8,680$ [A] výkop kabelové rýhy 50 x 120 cm ručně: $0,5\text{m} \cdot 1,12\text{m} \cdot 53,0\text{mm}^3 = 29,680$ [B] Celkem: A+Bm3 = 38,360 [C] Celkem 38,36 = 38,360	M3	38,360	989,17	37 944,56
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	47,254	325,84	15 397,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402.1] - Osvětlení přechodů, úsek č. 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku" z pol. č. 13173: 8,894m3m3 = 8,894 [A] z pol. č. 13273: 38,36m3m3 = 38,360 [B] odpočet zeminy pro pol. č. 17411: -33,01m3m3 = -33,010 [C] Celkem: A+B+Cm3 = 14,244 [D] "uložení zeminy pro zásyp kabelové rýhy na deponii:" z pol. č. 17411: 33,01m3m3 = 33,010 [E] Celkem: D+Em3 = 47,254 [F] Celkem 47,254 = 47,254				
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM materiál ze stavby zához kabelové rýhy 35 x 80 cm ručně: 0,35m*0,8m*31,0mm3 = 8,680 [A] odpočet pískového lože: -(0,35m*0,2m*31,0m)m3 = -2,170 [B] zához kabelové rýhy 50 x 120 cm ručně: 0,5m*1,2m*53,0mm3 = 31,800 [C] odpočet pískového lože: -(0,5m*0,2m*53,0m)m3 = -5,300 [D] Celkem: A+B+C+Dm3 = 33,010 [E] Celkem 33,01 = 33,010	M3	33,010	325,84	10 755,98
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 10,0m2*0,1mm3 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	M3	1,000	407,30	407,30
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 10,0m2m2 = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	M2	10,000	139,65	1 396,50
2 Základy						23 459,10
12	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 bet. základ s otvorem pro stožár, pro kabely: 5,929m3m3 = 5,929 [A] Celkem 5,929 = 5,929	M3	5,929	3 956,67	23 459,10
4 Vodorovné konstrukce						5 650,46
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,470	756,42	5 650,46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402.1] - Osvětlení přechodů, úsek č. 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"pískové lože:" 0,35m*0,2m*31,0mm3 = 2,170 [A] 0,5m*0,2m*53,0mm3 = 5,300 [B] Celkem: A+Bm3 = 7,470 [C] Celkem 7,47 = 7,470				
7 Přidružená stavební výroba						318 535,59
14	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM HDPE DN 63 mm korugovaná, vč. utěsnění konců chrániček montážní pěnou na kabel v celé trase: 109,2mm = 109,200 [A] Celkem 109,2 = 109,200	M	109,200	30,26	3 304,39
15	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM HDPE DN 110 mm korugovaná dvouplášťová ohebná, křížení komunikací 53,0mm = 53,000 [A] Celkem 53 = 53,000	M	53,000	62,84	3 330,52
16	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM fólie červené barvy výstražná fólie šířky 200 mm: 53,0m+31,0mm = 84,000 [A] Celkem 84 = 84,000	M	84,000	13,96	1 172,64
17	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM mechanická ochrana deskou: 53,0m+31,0mm = 84,000 [A] Celkem 84 = 84,000	M	84,000	65,17	5 474,28
18	741911.a	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 pásek uzemňovací FeZn 30/4 109,2mm = 109,200 [A] Celkem 109,2 = 109,200	M	109,200	54,70	5 973,24
19	741911.b	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn D10 20,0mm = 20,000 [A] Celkem 20 = 20,000	M	20,000	54,70	1 094,00
20	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA svorka na uzemňovací vodič: 13ksks = 13,000 [A] Celkem 13 = 13,000	KUS	13,000	75,64	983,32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 402.1] - Osvětlení přechodů, úsek č. 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 80,0mm = 80,000 [A] Celkem 80 = 80,000	M	80,000	32,58	2 606,40
22	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 CYKY - 4 x 25 mm2 109,2mm = 109,200 [A] Celkem 109,2 = 109,200	M	109,200	381,70	41 681,64
23	742J50.R	UKONČENÍ VODIČE FEZN 13ksks = 13,000 [A] Celkem 13 = 13,000	KUS	13,000	139,65	1 815,45
24	742L21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 4 x 16 (3C x 2,5) 23ksks = 23,000 [A] Celkem 23 = 23,000	KUS	23,000	139,65	3 211,95
25	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 1ksks = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	13,96	13,96
26	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár bezpaticový celkové délky do 6,8 m, vetknutí do země 1,0 m, nad zemí 6,0 m, včetně svorkovnice a elektroinstalace, vč. výstražného a identifikačního štítku, číslování 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	9 833,49	98 334,90
27	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	1 303,37	13 033,70
28	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 10ksks = 10,000 [A] Celkem 10 = 10,000	KUS	10,000	13 650,52	136 505,20

SOUPIS PRACÍStavba: **2025_017 - Silnice II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu - AKCE A**Objekt: **SO 901 - Dopravně inženýrské opatření**Rozpočet: **[SO 901] - Dopravně inženýrské opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	525 422,83 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	525 422,83 Kč
---------------	---------------

DPH:	110 338,79 Kč
------	---------------

Cena s DPH:	635 761,62 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 901 Dopravně inženýrské opatření						525 422,83
0 Všeobecné konstrukce a práce						525 422,83
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey vč. časomíry odpočtu, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.svodidel, oddělovacích pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	525 422,83	525 422,83