

Podrobná specifikace díla – Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky:**Práce v exteriéru****fasáda, hromosvod, revizní šachta, schodiště, okapový chodník, odvodnění a rigoly atd. demontáž a bourání**

- demontáž stávajících prvků hromosvodu – drát od okapového žlabu a závětrné lišty až k ochranným úhelníkům 4,8 m (drát bude osazen zpět), ochranné úhelníky včetně držáků 2 ks + 4 ks, podpěr do zdiva svislého drátu 4 ks, zkušební svorky 2 ks, okapová svorka 1 ks, objímky k uzemnění anténních stožárů 2 ks
- odřezání veškerých nefunkčních kovových konzol a držáků z celé fasády, celkem 8 ks, dále demontáž stávajících anténních stožárů včetně držáků a stříšky nad vchodovými dveřmi 2 ks + 1 ks (stříška bude osazena zpět)
- demontáž stávajících klempířských prvků na celé budově – okapový žlab včetně kotlíku 15,04 m (bez háků), okapový svod 3,5 m včetně upevňovacích trnů s hmoždinkami 2 ks (trny budou osazeny zpět)
- severní strana budovy – odbourání veškerého nesoudržného zdiva, celkem 7,627 m³, dále stropní konstrukce, celkem 0,822 m³, dveřní zárubně, celkem 1 ks, základových pasů, celkem 2,079 m³, betonové podlahy včetně násypu, celkem 0,312 m³ + 0,156 m³, odpadní jímky z betonových skruží, celkem 0,96 m³ a betonové podezdívky pod bývalým oplocením, celkem 6,678 m³
- okapový chodník, rigoly – lokální řezání asfaltového povrchu kolem stávajících betonových rigolů a obrubníků (jih a východ), celkem 28,28 m a následné vybourání této plochy, celkem 6,686 m², dále vybourání stávajících betonových desek a odvodňovacích rigolů, celkem 36,843 m² + 26,34 m včetně betonových obrubníků, celkem 40,33 m, dále provedení strojního odkopu zeminy kolem celé budovy pro okapový chodníček částečně s obrubníky a odvodňovacími žlaby včetně plochy po odstraněném asfaltu a po vybourání venkovním schodišti (hl. do cca 40 cm pod úroveň okolního upraveného terénu; v místě odpadního potrubí mezi šachtami na jižní straně až pod úroveň jeho dna), celkem 14,034 m³ s odstraněním stávající geotextilie, celkem 95,334 m²
- revizní a čistící šachta v chodníku – demontáž stávajícího kovového poklopu včetně rámu, celkem 1 ks, dále vybourání zděné šachty, celkem 0,96 m³, dále vybourání stávajícího odpadního potrubí, celkem 8,3 m
- venkovní schodiště u vchodu – odsekání stávající teracové dlažby na schodišti, celkem 3,159 m², dále vybourání stávajících schodišťových stupňů venkovního schodiště, celkem 3,2 m včetně odbourání betonového základu pod úroveň 25 cm od okolního terénu, celkem 0,376 m³
- celoplošné otlučení nesoudržných omítek na celé fasádě včetně soklu až na zdivo včetně následného celoplošného obroušení bočních ploch základového zdiva nad úroveň okapového chodníku s odstraněním asfaltového nátěru, celkem 191,744 m² + 27,334 m²
- celoplošné omytí povrchu stávajícího zdiva na celé budově tlakovou vodou, celkem 191,744 m²

dodávka a montáž**fasáda**

- montáž pomocného řadového rámového lešení pro opravu venkovních omítek na celé budově, celkem 218,224 m² a po ukončení prací jeho následná demontáž

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech stavebních otvorů včetně parapetů, celkem 17,015 m² (po ukončení prací její demontáž)
 - soklová omítka – provedení celoplošné hloubkové penetrace veškerých bočních ploch (i za schodištěm), celkem 27,686 m², dále lokální vyplnění děr mrazuvzdornou cementovou maltou, celkem 13,843 m², dále celoplošné provedení adhezního spojovacího můstku, celkem 27,686 m² (i za schodištěm), dále provedení dvojnásobné izolace proti vlhkosti dvousložkovou hydroizolační stěrkou do exteriéru (i za schodištěm) včetně osazení těsnícího pásu na vnější rohy, celkem 27,686 m² + 2,41 m, dále dodávka a montáž kovové soklové lišty s PVC okapničkou na spodní hranu soklu, celkem 47,33 m, dále dodávka a montáž rohových profilů s tkaninou na všechny hrany soklu vtlačených do flexibilního lepidla, celkem 2,41 m a následně celoplošné potažení těchto ploch sklovláknitým pletivem vtlačeným do mrazuvzdorného flexibilního lepidla (bez plochy za schodištěm), celkem 27,334 m²
 - dodávka a montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnější plochy všech rámců oken a zárubně vchodových dveří do budovy, celkem 36,5 m
 - dodávka a montáž kovové soklové lišty s PVC okapničkou na spodní hranu fasády, celkem 47,25 m, dále celoplošný cementový postřík stěn a podhledů, celkem 158,448 m² + 5,962 m² a následně provedení celoplošné jednovrstvé jádrové vnější omítky stěn a podhledů celé fasády, celkem 158,448 m² + 5,962 m²
 - dodávka a montáž omítkových plastových rohových profilů s tkaninou na všechny hrany fasády vtlačených do flexibilního lepidla, celkem 69,49 m
 - provedení polymercementového spojovacího můstku všech vnějších omítek podhledů a stěn kromě soklu, celkem 5,962 m² + 158,448 m²
 - provedení celoplošné penetrace všech vnějších omítek podhledů a stěn kromě soklu, celkem 5,962 m² + 158,448 m² a následně potažení těchto ploch sklovláknitým pletivem vtlačeným do flexibilního lepidla, celkem 5,962 m² + 158,448 m²
 - provedení probarvené tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl. 1,5 mm na celé budově s penetrací podkladu vnějších podhledů a stěn bez soklu, celkem 5,962 m² + 158,448 m² (tenkovrstvá omítka bude provedena ve dvou odstínech, členění a barvu jednotlivých odstínů probarvené omítky upřesní uživatel předmětného objektu dle předloženého vzorníku barev zhotovitelem)
 - provedení probarvené tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl. 1,5 mm na soklu celé budově s penetrací podkladu, celkem 27,334 m² (tenkovrstvá omítka bude provedena v jednobarevném tmavém odstínu, jehož barvu upřesní uživatel předmětného objektu dle předloženého vzorníku barev zhotovitelem)
 - zpětná montáž stávající stříšky nad vchodovými dveřmi 1 ks
- revizní šachta, schody, okapový chodník, odvodnění a rigoly atd.
- revizní šachta, potrubí – zhutnění dna celého výkopu a následná dodávka a montáž šachtového dna z PP pro hladké trouby DN 425/150 (průtočné s požadovaným úhlem) do podkladního násypu ze štěrkopísku tl. 100 mm, celkem 1 ks, dále provedení podkladního lože v tl. 100 mm v celém výkopu z drobného kameniva frakce 0 – 4 mm, celkem 0,249 m³, dále dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 160 a jeho propojení mezi šachtovým dnem a betonovou šachtou na rohu budovy, celkem 8,3 m, dále provedení obsypu a zásypu odpadního potrubí a šachtového dna drobným kamenivem frakce 0 – 4 mm, celkem 0,713 m³ nad úroveň potrubí min. 100 mm, dále dodávka a montáž šachtové roury DN 425 včetně plastového nebo litinového pochozího poklopu, celkem 1 ks + 1 ks
 - venkovní schodiště u vchodu – zhutnění dna výkopu a následně provedení podkladního lože v tl. 100 mm ze štěrkopísku v celém prostoru pod budoucím schodištěm, celkem 0,234 m³, dále provedení oboustranného dřevěného bednění nosné konstrukce

schodiště včetně základu, celkem 2,071 m² (boční plochy nosné konstrukce budou oboustranně lícovat s hranami ostění dveřního otvoru) a následná betonáž ŽB konstrukce s vyztužením kari sítí, celkem 0,803 m³ + 3,33 m², dále demontáž dřevěného bednění, celkem 2,071 m², dále dodávka a následné provedení obkladu podesty vnějšího schodiště, celkem 1,62 m², dále obkladu schodišťového stupně (nástupnice a podstupnice), celkem 0,619 m² + 0,454 m², dále obou bočních stran nosné konstrukce, celkem 0,466 m² – to vše z teracové protiskluzové dlažby (reliéf kámen – jemně tryskaný, impregnovaný s protiskluzným povrchem), rozměr 400x400x38 mm (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)

- okapový chodník kolem celé budovy – zhutnění dna výkopů a následná dodávka a montáž ochranné geotextilie pod násyp v celé délce okapových chodníků včetně odvodňovacích žlabů (východ), celkem 77,994 m², dále dodávka a následné provedení násypu se zhutněním ze štěrkopísku v tl. 100 mm v rýze pod obrubníky (pouze sever, jih a západ), celkem 10,083 m², dále dodávka a montáž parkových obrubníků kladených do betonového lože na štěrkovém podsypu na předmětných místech, rozměr 1000x50x200 mm, celkem 40,33 m, barva šedá, dále dodávka a montáž PVC lapače splavenin pod okapový svod včetně přípojovacího potrubí z PVC DN 100 (včetně tvarovek) a jeho napojení do čelní stěny s odtokem v odvodňovacím žlabu, celkem 1 ks + 1,5 m, dále dodávka a montáž potrubí z PVC DN 125 pro odtok vody z odvodňovacího žlabu se spodním odtokem (východní strana) a vyústěním do betonových rigolů za šachtou v travnaté ploše (západ), celkem 12 m, dále dodávka a následné provedení násypu se zhutněním ze štěrkopísku v tl. 150 mm a poté z drceného kameniva frakce 8 až 16 mm v tl. 150 mm pod okapový chodník, celkem 36,05 m² + 30,05 m² a dále dodávka a montáž okapového chodníčku z betonových dlaždic 50x50x6 cm kladených na sraz do štěrkového lože z drceného kameniva frakce 4 až 8 mm v tl. 40 mm, celkem 36,05 m²
- odvodňovací žlaby (východní strana) – zhutnění dna výkopu a následné provedení podkladního lože v tl. 100 mm ze štěrkopísku v celé délce výkopu na položenou geotextilii, celkem 8,09 m², dále dodávka a montáž odvodňovacího polymerbetonového žlabu světlé šířky 200 mm s pozinkovanou hranou a mřížkou na zátěžovou třídu B 125 do betonového lože včetně obetonování, celkem 16,13 m
- betonové rigoly za šachtou v travnaté ploše (západ) – zhutnění dna výkopu a následná dodávka a montáž ochranné geotextilie pod násyp v celé délce rigolů, celkem 17,34 m², provedení podkladního lože v tl. 100 mm ze štěrkopísku v celé délce výkopu, celkem 9,18 m², dále dodávka a montáž betonových rigolů do betonového lože na štěrkopískový násyp, celkem 10,2 m
- provedení terénních úprav v tl. do 200 mm (rozprostření dovezené ornice) kolem vnější strany okapových chodníků (sever a západ) a betonových rigolů (západ), celkem 13,845 m²
- asfaltový povrch kolem odvodňovacích žlabů a obrubníků (jih a východ) – dodávka a následné provedení násypu se zhutněním ze štěrkopísku v celkové tl. 400 mm, celkem 6,686 m², dále provedení podkladní živичné vrstvy této plochy asfaltovým betonem vrstva podkladní ACP 16 v tl. 50 mm, celkem 6,686 m², dále provedení spojovacího postřiku podkladní vrstvy silniční emulzí, celkem 6,686 m², dále provedení živичného povrchu této plochy asfaltovým betonem vrstva obrusná ACO 11 (ABS) v tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, celkem 6,686 m² včetně zhutnění povrchu, dále ošetření styčných spár asfaltovou zálivkou, celkem 28,28 m
- zpětná montáž stávajících klempířských prvků na celé budově – okapový žlab včetně kotlíku 15,04 m (do stávajících háků) a okapový svod 3,5 m s napojením do lapače splavenin

- dodávka a montáž kovového anténního stožáru dl. 3 m včetně pevného držáku na stěnu, montovaného na severozápadním rohu budovy, celkem 1 ks + 1 ks (všechny prvky žárově pozinkovány)
- hromosvod – zpětná montáž stávajícího hromosvodového drátu, celkem 4,8 m včetně dodávky a montáže úhelníků s držáky a podpěr drátu do zdiva, zkušebních svorek, okapové svorky a objímek k uzemnění anténního stožáru, celkem 2 ks + 4 ks + 4 ks + 2 ks + 1 ks + 1 ks, dále provedení výchozí revize nadzemní části hromosvodu s vyhotovením revizní zprávy 1x soubor

Práce v interiéru

sklad vlevo

demontáž a bourání

- demontáž prahu u dveří do místnosti ks 1, dále vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávajících kovových mříží na všech oknech, celkem 3,96 m², dále demontáž stávajících venkovních a vnitřních parapetů, celkem 2,7 m + 2,7 m, dále vybourání stávajících rámu oken včetně křídel v místnosti, celkem 3 ks
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 30,985 m² + 30,985 m² + 30,985 m² + 30,985 m²
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stěn včetně dřevěného roštu, celkem 37,54 m² + 37,54 m²
- vybourání stávajícího nesoudržného zdiva u parapetů a ostění kolem všech oken, celkem 0,937 m³
- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem 63,941 m²
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 3,108 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 21,42 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 31,081 m²

dodávka a montáž

dveře, okna, vnitřní a vnější parapety, mříže, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 80P na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž jednokřídlových (OS - pravé) plastových oken z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámech a křídlech oken, montovaných do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 0,9x1,2 m ks 3, zasklené izolačním dvojsklem (U_g=1,1 W/m²K), sklo čiré
- dodávka a montáž venkovních hliníkových parapetů (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 2,7 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 6 ks
- dodávka a montáž vnitřních parapetů z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 3 ks - z toho šířky do 30 cm, celkem 2,7 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetním deskám ks 6
- dodávka a montáž ocelových mříží na všechna okna do místnosti kotvených z čela fasády do zdiva, rozměr 1,1x1,2 m (3 ks), celkem 3,96 m² – každá mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 45,06 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenních mříží budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 1,802 m². Mříže budou kotveny do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 18

- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 80P ks 1 do kovové zárubně, hladké plně, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva hnědá 0,768 m²

výplňové zdivo, vnitřní omítky, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech okenních otvorů, celkem 3,24 m² (po ukončení prací její demontáž)
- vysekání kapes do stávajícího zdiva u všech oken, celkem 14,82 m a následné provedení výplňového zdiva parapetů a ostění kolem všech oken z plných cihel na cementovou maltu, celkem 0,937 m³
- dodávka a montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnitřní plochy rámu všech oken, celkem 9,9 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapety nově osazených oken v tl. do 30 mm celkem 0,945 m²
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 9,9 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 63,941 m² a následné provedení celoplošných dvouvrstevných štukových omítek stěn, celkem 63,941 m²
- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm v celé místnosti na dvouvrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 30,985 m² + 30,985 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 30,985 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 31,081 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 31,081 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 22,22 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 31,081 m²
- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 31,081 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti, rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 21,42 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 37,254 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po celém obvodu místnosti od soklíku do výšky 1,8 m, 2x vrchní, celkem 37,254 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 15,705 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a celý strop), celkem 46,69 m², barva bílá

sklad za chodbou

demontáž a bourání

- vyvěšení stávajících dveřních křídel ks 2 a následné vybourání dřevěné zárubně ks 1
- vybourání stávající kovové mříže na okně, celkem 1,32 m², dále demontáž stávajícího venkovního a vnitřního parapetu, celkem 0,9 m + 0,9 m, dále vybourání stávajícího rámu okna včetně křídla v místnosti, celkem 1 ks

- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem $14,069 \text{ m}^2 + 14,069 \text{ m}^2 + 14,069 \text{ m}^2 + 14,069 \text{ m}^2$
- vybourání stávajícího nesoudržného zdiva u parapetu a ostění kolem okna, celkem $0,312 \text{ m}^3$
- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem $41,723 \text{ m}^2$
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem $1,461 \text{ m}^3$, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem $12,73 \text{ m}$
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem $14,612 \text{ m}^2$

dodávka a montáž

dveře, okno, vnitřní a vnější parapet, mříž, nátěry

- dodávka a montáž jednokřídlového (OS - pravé) plastového okna z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr $0,9 \times 1,2 \text{ m}$ ks 1, zasklené izolačním dvojsklem ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), sklo čiré
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 0,9 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž vnitřního parapetu z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 1 ks - z toho šířky do 30 cm, celkem 0,9 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetní desce ks 2
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr $1,1 \times 1,2 \text{ m}$ (1 ks), celkem $1,32 \text{ m}^2$ – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí $10 \times 10 \text{ mm}$, celkem dl. 15,02 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem $0,601 \text{ m}^2$. Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6.
- dodávka a montáž dvoukřídlových dřevěných dveří $1450 \times 1930 \text{ mm}$ ks 1 do dřevěné rámové zárubně ks 1, plné, součástí dveří je veškeré kování - zámek vložkový, cylindrická vložka BT 2 a rozetové kování klika – klika
- obroušení a ometení povrchu a následné provedení napouštěcího nátěru dvoukřídlových dveří včetně zárubně, dále základního a krycího ochranného syntetického nátěru těchto prvků, barva hnědá, celkem $6,679 \text{ m}^2 + 6,679 \text{ m}^2 + 6,679 \text{ m}^2$

výplňové zdivo, vnitřní omítky, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech okenních otvorů, celkem $1,08 \text{ m}^2$ (po ukončení prací její demontáž)
- vysekání kapes do stávajícího zdiva u okna, celkem 4,94 m a následné provedení výplňového zdiva parapetu a ostění kolem okna z plných cihel na cementovou maltu, celkem $0,766 \text{ m}^3$
- dodávka a montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnitřní plochy rámu okna, celkem 3,3 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapet nově osazeného okna v tl. do 30 mm celkem $0,315 \text{ m}^2$
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 3,3 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem $41,723 \text{ m}^2$ a následné provedení celoplošných dvouvrstevných štukových omítek stěn, celkem $41,723 \text{ m}^2$

- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm v celé místnosti na dvouvrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 14,069 m² + 14,069 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 14,069 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 14,612 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 14,612 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 14,38 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 14,612 m²
- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 14,612 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti, rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 12,73 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 22,48 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po celém obvodu místnosti od soklíku do výšky 1,8 m, 2x vrchní, celkem 22,48 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 11,481 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a celý strop), celkem 25,55 m², barva bílá

elektrodílna

demontáž a bourání

- vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávajících kovových mříží na všech oknech, celkem 3,96 m², dále demontáž stávajících venkovních a vnitřních parapetů, celkem 2,7 m + 2,7 m, dále vybourání stávajících rámců oken včetně křídel v místnosti (a horizontálních žaluzií na 2 oknech), celkem 3 ks
- demontáž stávajícího dřevěného obložení výklenku vedle komínu, celkem 0,36 m² včetně demontáže stávajícího parapetu, celkem 0,6 m a včetně vybourání nesoudržné zadní stěny výklenku, celkem 0,054 m³
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 30,683 m² + 30,683 m² + 30,683 m² + 30,683 m²
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stěn včetně dřevěného roštu v části místnosti, celkem 23,894 m² + 23,894 m²
- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem 65,892 m²
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 3,078 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 21,97 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 30,779 m²

dodávka a montáž

dveře, okna, vnitřní a vnější parapety, mříže, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 80L na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž jednokřídlových (OS - pravé) plastových oken z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámech a křídlech oken, montovaných do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 0,9x1,2 m ks 3, zasklené izolačním dvojsklem (U_g=1,1 W/m²K), sklo čiré

- dodávka a montáž venkovních hliníkových parapetů (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 2,7 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 6 ks
- dodávka a montáž vnitřních parapetů z komůrkového plastu s okapnímnosem ke všem oknům a do výklenku u komínu, celkem 4 ks - z toho šířky do 30 cm, celkem 3,3 m, odstín RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetním deskám ks 8
- dodávka a montáž ocelových mříží na všechna okna do místnosti kotvených z čela fasády do zdiva, rozměr 1,1x1,2 m (3 ks), celkem 3,96 m² – každá mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 45,06 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenních mříží budou zároveň pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 1,802 m². Mříže budou kotveny do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 18
- dodávka a montáž horizontálních hliníkových interiérových žaluzií na první dvě okna zleva, celkem 1,333 m², příslušný odstín bude určen uživatelem po předchozím předložení vzorníku zhotovitelem
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 80L ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva hnědá, celkem 0,768 m²

vnitřní omítky, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech okenních otvorů, celkem 3,24 m² (po ukončení prací její demontáž)
- vysekání kapes do stávajícího zdiva výklenku, celkem 1,2 m a následné provedení výplňového zdiva zadní stěny výklenku u komínu z plných cihel na cementovou maltu, celkem 0,054 m³
- dodávka a montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnitřní plochy rámců oken, celkem 9,9 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapety nově osazených oken a ve výklenku vedle komínu v tl. do 30 mm celkem 1,065 m²
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 17,6 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 65,892 m² a následné provedení celoplošných dvouvrstvých štukových omítek stěn, celkem 65,892 m²
- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm v celé místnosti na dvouvrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 30,683 m² + 30,683 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 30,683 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 30,779 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 30,779 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 22,77 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 30,779 m²

- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 30,779 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti, rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 21,97 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 38,604 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po celém obvodu místnosti od soklíku do výšky 180 m, 2x vrchní, celkem 38,604 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 28,254 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a celý strop), celkem 58,934 m², barva bílá

technická místnost

demontáž a bourání

- vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávající kovové mříže na okně, celkem 0,72 m², dále demontáž stávajícího venkovního a vnitřních parapetu, celkem 0,6 m + 0,6 m, dále vybourání stávajícího rámu okna včetně křídla v místnosti, celkem 1 ks
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 5,036 m² + 5,036 m² + 5,036 m² + 5,036 m²
- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem 24,338 m²
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 0,512 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 8,47 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 5,115 m²

dodávka a montáž

dveře, okno, vnitřní a vnější parapet, mříž, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 80P na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž jednokřídlového (OS - pravé) plastového okna z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 0,6x0,9 m ks 1, zasklené izolačním dvojsklem (Ug=1,1 W/m²K), sklo čiré
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 0,6 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž vnitřního parapetu z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 1 ks - z toho šířky do 30 cm, celkem 0,6 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetní desce ks 2
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 0,8x0,9 m (1 ks), celkem 0,72 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 17,16 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 0,686 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 80P ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika

- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva hnědá 0,768 m²

vnitřní omítky, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech okenních otvorů, celkem 0,54 m² (po ukončení prací její demontáž)
- provedení zazdívky otvoru po vybouraném ventilátoru v celé šířce zdiva z CP na cementovou maltu ks 1
- dodávka a montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnitřní plochu rámu okna, celkem 2,4 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapet nově osazeného okna v tl. do 30 mm celkem 0,21 m²
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 2,4 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 24,338 m² a následné provedení celoplošných dvouvrstevných štukových omítek stěn, celkem 24,338 m²
- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm (kopírující sklon stropu) v celé místnosti na jednovrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 5,036 m² + 5,036 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 5,036 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 5,115 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 5,115 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 9,27 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 5,115 m²
- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 5,115 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti, rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 8,47 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 15,086 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po celém obvodu místnosti od soklíku do výšky 1,8 m, 2x vrchní, celkem 15,086 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 7,738 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a celý strop), celkem 12,774 m², barva bílá

kuchyňka

demontáž a bourání

- vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávající kovové mříže na okně, celkem 1,68 m², dále demontáž stávajícího venkovního a vnitřních parapetu, celkem 1,2 m + 1,2 m, dále vybourání stávajícího rámu okna včetně křídla a horizontální žaluzie v místnosti, celkem 1 ks
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 11,711 m² + 11,711 m² + 11,711 m² + 11,711 m²
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stěn včetně dřevěného roštu v části místnosti, celkem 6,91 m² + 6,91 m²

- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem 25,893 m², dále celoplošné otlučení stávajícího keramického obkladu stěn včetně podkladní omítky v části místnosti, celkem 8,94 m²
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 1,189 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 6,25 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 11,878 m²

dodávka a montáž

dveře, okno, vnitřní a vnější parapet, mříž, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 80P na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž dvoukřídlového (O + OS) plastového okna z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 1,2x1,2 m ks 1, zasklené izolačním dvojsklem (Ug=1,1 W/m²K), sklo čiré
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 1,2 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž vnitřního parapetu z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 1 ks - z toho šířky do 30 cm, celkem 1,2 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetní desce ks 2
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 1,4x1,2 m (1 ks), celkem 1,68 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 19,85 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 0,794 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6
- dodávka a montáž horizontálních hliníkových interiérových žaluzií na okno v místnosti, celkem 0,823 m², příslušný odstín bude určen uživatelem po předchozím předložení vzorníku zhotovitelem
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 80P ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva hnědá, celkem 0,768 m²

vnitřní omítky, keramický obklad stěn, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech okenních otvorů, celkem 1,44 m² (po ukončení prací její demontáž)
- dodávka a montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnitřní plochu rámu okna, celkem 3,6 m
- provedení vyrovnávacího cementového potěru pod venkovní a vnitřní okenní parapet nově osazeného okna v tl. do 30 mm celkem 0,42 m²
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 8,8 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 34,833 m² a následné provedení celoplošných dvouvrstevých štukových omítek stěn (kromě ploch pod keramickým obkladem), celkem 25,893 m², v místech s keramickým obkladem provedení jednovrstvé hladké omítky stěn, celkem 8,94 m²

- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm (kopírující sklon stropu) v celé místnosti na jednovrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 11,711 m² + 11,711 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 11,711 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 11,878 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 11,878 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 12,93 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 11,878 m²
- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 11,878 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti (kromě stěn s keramickým obkladem), rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 6,25 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- dodávka a montáž plastového ukončovacího profilu na hranu budoucího obkladu stěny u dveří do místnosti, celkem 1,5 m, dále provedení keramického obkladu stěn do výšky 1,5 m v části místnosti, lepeného flexibilním lepidlem, rozměr 20x25 cm, celkem 8,94 m², odstín světlý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 10,33 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po zbývajícím obvodu místnosti od soklíku do výšky 1,8 m, 2x vrchní, celkem 10,33 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 13,751 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a obkladem a celý strop), celkem 25,462 m², barva bílá

vstupní chodba

demontáž a bourání

- vybourání stávající kovové mříže na vchodových dveřích, celkem 3,78 m²
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 7,629 m² + 7,629 m² + 7,629 m² + 7,629 m²
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stěn včetně dřevěného roštu v části místnosti, celkem 7,202 m² + 7,202 m²
- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem 23,142 m²
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 0,76 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 6,68 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 7,603 m²

dodávka a montáž

vnitřní omítky, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry, mříž na dveře

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na vchodové dveře, celkem 3,2 m² (po ukončení prací její demontáž)
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 21,41 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 23,142 m² a následné provedení celoplošných dvouvrstevných štukových omítek stěn, celkem 23,142 m²

- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm (kopírující sklon stropu) v celé místnosti na jednovrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 7,629 m² + 7,629 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 7,629 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 7,603 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 7,603 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru (vchodové dveře), celkem 8,2 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti, celkem 7,603 m²
- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 7,603 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti, rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 6,68 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 12,024 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po celém obvodu místnosti od soklíku do výšky 1,8 m, 2x vrchní, celkem 12,024 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 10,098 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a celý strop), celkem 17,727 m², barva bílá
- mříže na dveře – dodávka a montáž dvoukřídlové otevíravé ocelové mříže na vchodové dveře do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 0,9x2,1 m (2 ks), celkem 3,78 m² – každý díl mříže bude tvořen obvodovým rámem z uzavřeného ocelového profilu (jäckl) s čtvercovým průřezem rozměr 30x3 mm, celkem dl. 12 m, rámy budou křížem vyplněny čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 30,24 m (rozměry mezi oky cca 10 cm). Na zadní straně každého rámu budou přivařeny např. regulovatelné stavitelné panty, celkem 4 ks. Z lícové strany budou na obou rámech osazeny vhodné kovové prvky pro fixaci otevřených křídel mříže do zdiva (včetně příslušných protikusů na zdivu) a pro možnost uzamčení visacím zámkem, celkem 2 ks + 2 ks. Veškeré ocelové prvky dveřní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 2,65 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 4.

kancelář

demontáž a bourání

- vyvěšení dveřního křídla ks 1 a následné vybourání kovové zárubně ks 1
- vybourání stávající kovové mříže na okně, celkem 1,68 m², dále demontáž stávajícího venkovního a vnitřních parapetu, celkem 1,2 m + 1,2 m, dále vybourání stávajícího rámu okna včetně křídla a horizontální žaluzie v místnosti, celkem 1 ks
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 10,876 m² + 10,876 m² + 10,876 m² + 10,876 m²
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stěn včetně dřevěného roštu v části místnosti, celkem 13,946 m² + 13,946 m²
- celoplošné otlučení stávajících vnitřních omítek až na zdivo, celkem 33,374 m²
- celoplošné vybourání stávající teracové dlažby včetně betonového potěru na podlaze v místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 1,107 m³, dále otlučení stávajícího keramického soklíku po obvodu stěn, celkem 11,66 m
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 11,058 m²

dodávka a montáž

dveře, okno, vnitřní a vnější parapet, mříž, nátěry

- dodávka a osazení kovové dveřní zárubně 90L na cementovou maltu, ks 1
- dodávka a montáž dvoukřídlového (O + OS) plastového okna z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna, montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoodvodového kování, rozměr 1,2x1,2 m ks 1, zasklené izolačním dvojsklem ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), sklo čiré
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 1,2 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž vnitřního parapetu z komůrkového plastu s okapnímnosem, celkem 1 ks - z toho šířky do 30 cm, celkem 1,2 m, odstín RAL 9016, včetně dodávky a montáže koncovek z PVC k parapetní desce ks 2
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno do místnosti kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 1,4x1,2 m (1 ks), celkem 1,68 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 19,85 m (svislé prvky mříže v osově vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou žárově pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 0,794 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 6
- dodávka a montáž horizontálních hliníkových interiérových žaluzií na okno v místnosti, celkem 0,823 m², příslušný odstín bude určen uživatelem po předchozím předložení vzorníku zhotovitelem
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 90L ks 1 do kovové zárubně, hladké plné, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 1, cylindrická vložka ks 1 (BT 2), rozetové kování klika – klika
- provedení ochranného syntetického nátěru kovové zárubně dveří, 2x vrchní barva hnědá, celkem 0,784 m²

vnitřní omítky, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplně všech okenních otvorů, celkem 1,44 m² (po ukončení prací její demontáž)
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 11,73 m
- dodávka a montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů s tkaninou (APU lišt) na vnitřní plochy rámu všech oken, celkem 3,6 m
- provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 33,374 m² a následné provedení celoplošných dvouvrstevných štukových omítek stěn, celkem 33,374 m²
- strop – provedení stropního podhledu z SDK desek s tepelnou izolací tl. 100 mm (kopírující sklon stropu) v celé místnosti na jednovrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 10,876 m² + 10,876 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 10,876 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 11,058 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 11,058 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 12,65 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 65 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřního otvoru, celkem 11,058 m²

- dodávka a následné provedení teracové dlažby (broušený, hladký povrch) v celé místnosti, rozměr 400x400x35 mm lepené flexibilním lepidlem, celkem 11,058 m² (přesný odstín bude určen uživatelem objektu po předložení příslušných vzorníků)
- dodávka a následné provedení soklíku z typizovaných teracových soklíkových pásků po celém obvodu celé místnosti, rozměr 400x70x20 mm, lepeného flexibilním lepidlem, celkem 11,66 m (odstín upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- penetrace podkladu, celkem 20,068 m² a následné provedení omyvatelného nátěru omítek stěn po celém obvodu místnosti od soklíku do výšky 1,8 m, 2x vrchní, celkem 20,068 m² barva světlá (odstín upřesní uživatel objektu)
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 10,547 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným nátěrem zbývajících ploch místnosti (stěny nad omyvatelným nátěrem a celý strop), celkem 21,423 m², barva bílá

sociální zařízení

demontáž a bourání

- vyvěšení dveřních křídel ks 3 a následné vybourání kovových zárubní ks 3
- vybourání stávajících kovových mříží na oknech, celkem 0,96 m², dále demontáž stávajících venkovních parapetů, celkem 1,2 m, dále vybourání stávajících rámců oken včetně křídel v místnosti, celkem 0,72 ks
- demontáž stávajícího dřevěného obkladu stropu včetně dřevěného roštu, tepelné izolace a parotěsné zábrany, celkem 5,424 m² + 5,424 m² + 5,424 m² + 5,424 m²
- celoplošné otlučení stávajícího keramického obkladu stěn a vnitřního parapetu okna (u sprchy) včetně podkladní omítky v místnosti, celkem 24,577 m² a dále celoplošné otlučení zbývajících vnitřních omítek nad obkladem až na zdivo, celkem 11,796 m²
- vybourání všech stávajících nesoudržných příček a zdiva v celé místnosti, celkem 5,496 m² + 0,508 m² včetně stávajících překladů v příčce nad dveřmi do WC, celkem 2 ks
- zřízení prostupů v obvodovém zdivu na WC pomocí jádrového vrtu diamantovými korunkami DN do 130 mm pro samostatné odvětrání obou místností, celkem 0,7 m
- celoplošné vybourání stávající keramické dlažby včetně betonového potěru na podlaže v celé místnosti až na úroveň podkladního betonu, celkem 0,538 m³
- demontáž stávající vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, celkem 5,535 m²

dodávka a montáž

okno, vnější parapet, mříž, nátěry

- dodávka a montáž jednokřídlového (OS - pravé) plastového okna z 6-ti komorového profilu s 2 mm ocelovou pozinkovanou výztuhou v rámu a křídle okna (pouze okno mezi WC a sprchovým koutem), montovaného do zdiva, stavební hloubka od 74 mm do 82 mm, barva bílá, s mikro ventilací včetně celoobvodového kování, rozměr 0,6x0,6 m ks 1, zasklené izolačním dvojsklem (U_g=1,1 W/m²K), sklo čiré
- dodávka a montáž venkovního hliníkového parapetu (tažený, 40 mm nos) šířky 180 mm, celkem 0,6 m s povrchovou úpravou RAL 9016 včetně dodávky a montáže koncovek z PVC 2 ks
- dodávka a montáž ocelové mříže na okno mezi WC a sprchovým koutem kotvené z čela fasády do zdiva, rozměr 0,8x0,6 m (1 ks), celkem 0,48 m² – mříž bude tvořena navzájem (křížem) svařenou čtvercovou plnostěnnou tyčovou hladkou ocelí 10x10 mm, celkem dl. 6,68 m (svislé prvky mříže v osové vzdálenosti cca 10 cm). Veškeré ocelové prvky okenní mříže budou zároveň pozinkovány a dále povrchově upraveny nátěrem reaktivní kovářskou barvou RAL 8017 (hnědá - finální povrchová úprava), celkem 0,267 m². Mříž bude kotvena do zdiva chemickými kotvami z čela fasády do hloubky 150 mm ks 4

příčky, zazdívka okenního otvoru na WC, dveře, vnitřní omítky, keramický obklad, SDK podhled, podlaha, výmalba, nátěry

- začištění prostupů pro odvětrání na WC – dodávka a montáž PVC potrubí DN 110, celkem 0,7 m včetně provedení zazdívky těchto prostupů z CP
- dodávka a montáž zakrývací fólie přilepené lepicí páskou na výplň okenního otvoru, celkem 0,36 m² (po ukončení prací její demontáž)
- vysekání kapes do stávajícího zdiva, celkem 5,64 m a následné provedení příčky z pórobetonových tvárnic tl. 125 mm oddělující prostor WC a chodbu před sprchovým koutem, celkem 2,732 m² včetně dodávky a montáže pórobetonových nenosných překladů šířky 125 mm nad dveřní otvory, celkem 2 ks
- vysekání kapes do stávajícího zdiva, celkem 2,82 m a následné provedení příčky z pórobetonových tvárnic tl. 75 mm oddělující prostor mezi oběma WC, celkem 2,764 m²
- provedení zazdívky stávajícího okenního otvoru na WC (východní strana) z plných cihel na cementovou maltu na celou šířku zdiva, celkem 0,108 m³
- dodávka a osazení kovových dveřních zárubní 60P na cementovou maltu, ks 1 a 60P ks 2 do zděné příčky z pórobetonových tvárnic
- dodávka a montáž kovových rohových profilů na všechny hrany v celé místnosti, celkem 2,45 m
- cihelné zdivo – provedení celoplošného cementového postřiku stěn v celé místnosti, celkem 25,942 m² a následné provedení celoplošných jednovrstvých hladkých omítek stěn v místě pod keramickým obkladem, celkem 18,093 m² a celoplošných dvouvrstvých štukových omítek stěn nad keramickým obkladem, celkem 7,849 m²
- příčky z pórobetonových tvárnic – provedení celoplošného polymercementového spojovacího můstku těchto ploch včetně penetrace podkladu, celkem 10,432 m² + 10,432 m², dále potažení těchto ploch sklovláknitým pletivem vtlačeným do flexibilního lepidla, celkem 10,432 m², dále celoplošné potažení vápenocementovým štukem, celkem 10,432 m² (štuk pouze na horních plochách nad obkladem)
- keramický obklad stěn v celém sociálním zařízení a WC - celoplošné provedení penetrace podkladu všech ploch stěn pod budoucím keramickým obkladem ve sprchovém koutu do výšky 2,0 m (k podkladnímu betonu výška 2,1 m), celkem 4,662 m², dále provedení izolace proti vodě dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou včetně osazení těsnícího pásu do vnitřního koutu sprchy, celkem 4,662 m² + 2,1 m, dále dodávka a montáž plastových ukončovacích profilů na všechny svislé hrany budoucího obkladu stěn a vnitřního parapetu okna a samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) kolem okna mezi WC a sprchou, celkem 10,4 m + 1,8 m, dále provedení keramického obkladu stěn do výšky 2,0 m v celém sociálním zařízení a WC (včetně vnitřního parapetu okna u sprchy), lepeného flexibilním lepidlem, rozměr 20x25 cm, celkem 24,577 m², odstín světlý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- strop – provedení stropního podhledu z SDK impregnovaných desek s tepelnou izolací tl. 100 mm (kopírující sklon stropu) v celé místnosti na jednovrstvou nosnou konstrukci z ocelových profilů včetně dodávky a montáže parotěsné zábrany, celkem 5,424 m² + 5,424 m², dále provedení penetračního nátěru celého podhledu, celkem 5,424 m²
- penetrace podkladního betonu, celkem 5,535 m² a následné provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti (1x vrstva) z asfaltových izolačních pásů, celkem 5,535 m²
- dodávka a montáž obvodové dilatace podlahovým páskem výšky 100 mm mezi stěnou a betonovým potěrem v celé místnosti včetně dveřních otvorů, celkem 15,28 m, dále provedení pískocementového potěru tl. 90 mm (pouze strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu) v celé místnosti včetně dveřních otvorů, celkem 5,385 m²

- provedení lokální penetrace podkladu betonového potěru ve sprchovém koutu pod sprchovou vaničkou z litého mramoru, celkem 1,232 m², dále provedení izolace proti vodě dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou včetně osazení těsnícího pásu do vnitřních koutů sprchy, celkem 1,232 m² + 2,22 m
- dodávka a následné provedení keramické protiskluzové dlažby v celém sociálním zařízení a WC (kromě plochy pod sprchovou vaničkou) lepené flexibilním lepidlem, rozměr 33x33x0,8 cm (případně 30x30x0,8 cm), celkem 4,485 m², odstín tmavý (upřesní uživatel objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem)
- dodávka a montáž vnitřních jednokřídlových dveří 60P ks 3 do kovových zárubní, hladké plné s HPL folií, s povrchovou úpravou bílé barvy, včetně dodávky a montáže kování dveří – zámek vložkový ks 3, cylindrická vložka ks 3 (BT 2), rozetové kování klika – klika ks 3
- provedení ochranného syntetického nátěru kovových zárubní dveří, 2x vrchní barva hnědá 2,208 m²
- celoplošná penetrace zbývajících ploch stěn, celkem 11,881 m² a následné provedení 2x výmalby paropropustným protiplišňovým nátěrem zbývajících ploch v celém sociálním zařízení (stěny nad keramickým obkladem a celý strop), celkem 17,305 m², barva bílá

oprava rozvodů vody, kanalizace, VZT, zařizovací předměty s příslušenstvím a související práce

demontáž a bourání

- demontáž stávajícího ohřívače vody ks 1, redukčního a výtokového ventilu 1 ks + 1 ks, podomítkového sifonu k přepadu z boileru ks 1 - to vše v technické místnosti (ohřívač bude osazen zpět)
- demontáž stávající rohových ventilů k dřezové baterii ks 2, pračkového ventilu k myčce ks 1 včetně podomítkového sifonu ks 1 - to vše v místnosti kuchyňka
- demontáž stávajícího pračkového ventilu k pračce ks 1 včetně podomítkového sifonu ks 1 - to vše v místnosti kancelář
- demontáž stávajícího umyvadla včetně sifonu ks 1 + ks 1, nástěnné umyvadlové baterie ks 1, nástěnné sprchové baterie včetně setu ks 1, rohových ventilů u WC ks 2, WC kombi ks 2, sprchové PVC zástěny ks 1, zrcadla nad umyvadlem ks 1, uzavíracího ventilu s odvodněním ve výklenku ks 1, vybourání podlahové vpusti ks 1, vybourání revizních dvířek z výklenku ks 1 - to vše v celém sociálním zařízení + demontáž výtokového ventilu na fasádě ks 1 (pod oknem soc. zařízení)
- vybourání stávajícího ventilátoru včetně potrubí a protidešťové žaluzie, ks 1 + 0,35 m + 1 ks – to vše v technické místnosti a na fasádě
- řezání podkladního betonu v místě trasy vnitřní ležaté kanalizace přes všechny předmětné místnosti včetně jeho vybourání, celkem 50 m + 0,625 m³, dále vybourání veškerých rozvodů vnitřní ležaté kanalizace až do revizní šachty v chodníku na jižní straně budovy, celkem 25,8 m, dále odkop zeminy a násypu pod podkladním betonem v celé trase, celkem 1,563 m³, dále provedení úpravy stávajícího prostupu v základovém zdivu, celkem 1 ks
- demontáž veškerých rozvodů vody na zdivu (včetně nástěnných kolen a průběžných nástěnek) ve všech místnostech včetně ochranné izolace, celkem 90 m + 90 m, dále vybourání všech stávajících rozvodů vnitřní odpadní a připojovací kanalizace ze zdiva, celkem 4,6 m (pouze technická místnost, kuchyňka, kancelář a sociální zařízení)
- vysekání drážek ve zdivu pro rozvod vody a odpadů, celkem 54,6 m

dodávka a montáž

vnitřní rozvody kanalizace

- provedení podkladního lože v tl. 50 mm ve výkopech pro vnitřní ležatou kanalizaci pod podkladním betonem z drobného kameniva frakce 0 – 4 mm, celkem 0,313 m³

- dodávka a montáž polypropylenového potrubí svodné (ležaté) kanalizace DN 125 a DN 110 (systém HT), celkem 13,8 m + 3,2 m včetně všech souvisejících tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.)
- dodávka a montáž polypropylenového připojovacího potrubí (systém HT) svislé a ležaté kanalizace DN 40 a DN 50 ve vysekaných drážkách ve zdivu a v podlaze k umyvadlu a sprchovému boxu v sociálním zařízení, ke dřezu v kuchyňské lince, k podomítkovým sifonům k myčce, pračce a k přepadu z boileru, celkem 4 m + 9,4 m včetně všech souvisejících tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.) a včetně dodávky a montáže podomítkových sifonů 3 ks
- provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí v celém objektu, celkem 30,4 m
- zednické začištění všech vysekaných drážek ve zdivu po instalaci rozvodů kanalizace, celkem 4,6 m
- obetonování prostupu potrubí základovým zdivem a dále provedení štěrkopískového zásypu všech rýh pro vnitřní ležatou kanalizaci pod podkladním betonem, celkem 0,938 m³ včetně zhutnění, dále provedení podkladního betonu tl. 100 mm ve všech rýhách, celkem 0,625 m³

vnitřní rozvody vody

- dodávka a montáž plastového potrubí PPR (veškeré potrubí bude vedeno ve vysekaných drážkách ve zdivu) DN20 včetně kulového kohoutu (ventilu) z PPR, osazeného před redukčním ventilem u boileru, celkem 90 m + 1 ks a včetně jeho ukončení průchozími PPR nástěnkami a nástěnnými koleny DN 20x1/2“ v místech všech armatur, celkem 3 ks + 7 ks (výměry jsou včetně všech tvarovek)
- dodávka a montáž ochrany potrubí z pěnového polyetylenu na veškeré rozvody vody ve zdivu DN do 22 mm, celkem 90 m
- zednické začištění všech vysekaných drážek ve zdivu po instalaci rozvodů vody, celkem 50 m
- provedení zkoušky těsnosti celého vodovodního potrubí, celkem 90 m včetně proplachu a dezinfekce, celkem 90 m
- dodávka a montáž instalačních vanových PVC dvířek rozměr 200 x 250 mm, celkem 1 ks (sociální zařízení)

kompletace zařizovacích předmětů a příslušenství

- dodávka a montáž WC kombi se spodním vývodem 2 ks (součástí položky jsou rohové ventily 1/2“, připojovací manžety s těsnícími lamelami, flexibilní hadice, záchodová prkénka)
- dodávka a montáž závěsného keramického umyvadla s krytem na sifon 1 ks včetně příslušenství, dále dodávka a montáž zrcadla přilepeného na obklad nad umyvadlem 1 ks
- dodávka a montáž nástěnné umyvadlové pákové baterie 1 ks, dále sprchové pákové baterie včetně sprchové soupravy (popř. ruční sprchy na pohyblivém držáku) 1 ks, dále uzavíracího ventilu DN 1/2“ s odvodněním do výklenku s instalačními dvířky ks 1 (vše sociální zařízení)
- dodávka a montáž výtokového ventilu DN 1/2" na fasádě ks 1 (pod oknem soc. zařízení)
- dodávka a montáž obdélníkové sprchové vaničky z litého mramoru s protiskluzovým povrchem včetně sifonu a včetně napojení na rozvod kanalizace, rozměr 1000x900x30 mm, celkem 1 ks, dále dodávka a montáž rámové rohové zástěny se skleněnou bezpečnostní výplní tl. 4 – 5 mm (matné, mléčné apod.) a jednoduchými posuvnými dveřmi na vaničku rozměru 1000x900 mm, celkem 1 ks (vše sociální zařízení)
- dodávka a montáž rohových ventilů k dřezové baterii ks 2 a pračkového ventilu k myčce ks 1 (vše v kuchyňce)
- dodávka a montáž pračkového ventilu k pračce ks 1 (kancelář)

- zpětná montáž stávajícího ohřívače vody ks 1, dále dodávka a montáž redukčního a vypouštěcího ventilu ks 1 + 1 ks (vše technická místnost)

oprava elektroinstalace, VZT, STA, datových a telefonních rozvodů v celé budově

demontáž a bourání

- vybourání stávajících vnitřních rozvaděčů v budově včetně výzbroje (hlavní vypínač, proudové chrániče a jističe 30 ks), celkem 2x soubor včetně úpravy otvoru pro montáž nové skříně 1 ks, dále vybourání stávající pojistkové skříně na fasádě včetně výzbroje (závitové pojistky 3 ks), celkem 1x soubor včetně úpravy otvoru pro montáž nové skříně, celkem 1 ks
- demontáž stávajícího vnitřního rozvaděče v technické místnosti včetně výzbroje (hlavní vypínač, proudový chránič, jističe, dvoupólový vypínač, stykač 7 ks), celkem 1x soubor
- vybourání stávající krabice na fasádě pro uzemnění, celkem 1 ks včetně demontáže zemnicí svorky 1 ks
- demontáž stávajících prvků elektroinstalace na fasádě – světlo 1 ks, reflektor, soumrakové čidlo a nástěnná krabice nad dveřmi 1 ks + 1 ks + 1 ks (reflektor bude osazen zpět), vypínače 2 ks, zásuvka 400 V 1 ks, zásuvka 230 V 1 ks
- demontáž stávajících prvků elektroinstalace v celém interiéru – stropní světla a nástěnná světla 15 ks + 2 ks, vypínače 16 ks, zásuvky 230 V 53 ks, zásuvka STA 1 ks, elektrické konvektory a topný panel 7 ks + 1 ks, sporáková kombinace 1 ks
- demontáž stávajících rozvodů NN v celém interiéru a exteriéru včetně veškerých instalačních krabic, krycích víček a vývodků na krabicích s přímotopy a boilerem, celkem 789 m včetně PVC chráničky z krabice se sporákovou kombinací, celkem 1,2 m a chráničky z PVC trubky k tlakovému spínači s nástěnnou krabicí pod rozvaděčem, celkem 3 m + 1 ks
- lokální dosekání drážek do zdiva v celé budově pro montáž rozvodů elektroinstalace, celkem 157 m (nové rozvody budou vedeny ve stávajících trasách)
- vysekání drážky do zdiva od okapového chodníku až do pojistkové skříně pro uložení PVC chráničky pro přípojku NN vedoucí pod okapovým chodníkem a pro montáž kabelové spojky na přívodním kabelu NN, celkem 0,8 m
- demontáž stávajících lokálních datových a telefonních rozvodů v interiéru a exteriéru – PVC lišty s víčkem s funkčními datovými a telefonními rozvody v interiéru, celkem 6 m + 28 m, dále demontáž stávající chráničky telefonního rozvodu ze skříně na fasádě včetně vysekání drážky do zdiva s vyvrtáním prostupu skrz zeď pro montáž nové chráničky, celkem 0,7 m + 0,7 m + 0,4 m a dále demontáž funkční datové a telefonních zásuvek 1 ks + 2 ks (rozvody a zásuvky budou osazeny zpět)
- demontáž stávající chráničky pro kabel STA v místnosti elektrodílna až do fasády včetně podomítkové krabice v interiéru, celkem 4,1 m + 1 ks včetně vysekání drážky do zdiva s vyvrtáním prostupu skrz zeď pro montáž nové chráničky kabelu STA, celkem 3,7 m + 0,4 m (nová chránička bude vedena ve stávající trase)

dodávka a montáž

rozvaděče, rozvody elektroinstalace, datové telefonní a STA rozvody

- rozvodná skříň v kanceláři – dodávka a montáž oceloplechové rozvodné podomítkové skříně (krytí IP 30, pro 72 modulů s 3*fázovou propojovací lištou a svorkovnicí), celkem 1 ks s plným vybavením (skříň bude obsahovat hlavní vypínač 3*40A ks 1, proudový chránič čtyřpólový 40A ks 2 a dvoupólový 10A ks 2, jistič 1*16/B ks 19, jistič 1*10/B ks 3, jistič 3*16/B ks 1, jistič 3*20/B ks 2)
- obezdění rozvaděče z plných cihel, celkem 0,144 m² včetně zazdění výklenku po druhém rozvaděči, celkem 0,09 m²
- rozvodná skříň v technické místnosti – dodávka a montáž plastové rozvodné nástěnné skříně (krytí IP65, pro 26 modulů s 3*fázovou propojovací lištou a svorkovnicí), celkem 1 ks s plným vybavením (skříň bude obsahovat hlavní vypínač 3*25A ks 1,

proudový chránič dvoupólový 16A ks 1, jistič 1*6/B ks 1, jistič 1*2/A ks 1, jistič 3*16/C ks 1, vypínač 2 pol./20A na DIN lištu ks 1, stykač 3*25A se spínacími kontakty a cívkou na 230 V ks 1)

- pojistková skříň na fasádě – dodávka a montáž plastové pojistkové skříně, celkem 1 ks s plným vybavením (skříň bude obsahovat pojistkové spodky pro 3 ks nožových pojistek, dále dodávka a montáž nožových pojistek 32A, ks 3)
- ukončení stávajících vodičů (kabel CYKY 4x10 mm) v pojistkové skříni a vnitřním rozvaděči, celkem 12 ks
- dodávka a montáž hranaté krabice s víčkem pro uzemnění, celkem 1 ks včetně dodávky a montáže zemnicí nerezové svorky, celkem 1 ks
- okruh pro zásuvky na 230 V – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 3x2,5 mm, celkem 291,9 m, dále podomítkových kruhových instalačních krabic KU 68, celkem 53 ks
- okruh pro zásuvku na 230 V z rozvaděče v technické místnosti – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 3x2,5 mm, celkem 1 m, dále podomítkové kruhové instalační krabice KU 68, celkem 1 ks, dále nástěnné hranaté krabice s víčkem a svorkovnicí pod rozvaděčem, celkem 1 ks, dále ochranné pevné chráničky kabelu k tlakovému spínači vedené na omítce včetně kabelu CYSY 3x1,5 mm, celkem 3 m + 3 m
- okruh pro zásuvku na 400 V – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 5x4 mm, celkem 8,1 m
- okruh pro světla a VZT na WC včetně propojení mezi vypínači řazení 6 a včetně propojení mezi krabicí, vypínačem a soumrakovým spínačem pro venkovní světlo nad dveřmi – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku a do stropního podhledu, kabel CYKY 3x1,5 mm, celkem 227 m, na propojení mezi dvěma vypínači řazení 6, kabel CYKY 5x1,5 mm, celkem 11 m a na propojení mezi krabicí, vypínačem a soumrakovým spínačem pro venkovní světlo, kabel CYKY 5x1,5 mm, celkem 12 m, dále podomítkových kruhových instalačních krabic KU 68 a KU 100 s krycím víčkem a svorkovnicí (pro soumrakové čidlo), celkem 18 ks + 1 ks
- okruh pro elektrické konvektory a topný panel – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku a do stropního podhledu, kabel CYKY 3x2,5 mm, celkem 162 m, dále podomítkových kruhových instalačních krabic KU 68 a kabelových vývodků se svorkovnicí, celkem 8 ks + 8 ks
- okruh pro kabelovou vývodku ve společném 4rámečku v elektrodílně – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 3x2,5 mm, celkem 28 m, dále podomítkové kruhové instalační krabice KU 68 a kabelové vývodky se svorkovnicí, celkem 1 ks + 1 ks
- okruh pro přívod do rozvaděče v technické místnosti – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 5x4 mm, celkem 12 m
- okruh pro přívod ke sporáku v kuchyni – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 5x2,5 mm, celkem 13 m, dále podomítkové kruhové instalační krabice KU 68 ks 1, dále sporákové kombinace ks 1 včetně dodávky a montáže PVC chráničky pod omítku (od KU 68 až k podlaze), celkem 1,2 m
- okruh pro přívod k boileru – dodávka a montáž rozvodu elektroinstalace pod omítku, kabel CYKY 3x2,5 mm, celkem 20 m, dále podomítkové kruhové instalační krabice KU 68 a kabelové vývodky se svorkovnicí, celkem 1 ks + 1 ks
- dodávka a montáž kabelové spojky pro průměr žil do 16 mm² na stávajícím přívodním kabelu NN pod pojistkovou skříň, celkem 1 ks
- zednické začištění všech vysekaných drážek ve zdivu v interiéru a exteriéru, celkem 157 m

- dodávka a montáž PVC kabelové chráničky DN 50 mm s protahovací strunou pro zatažení kabelu a vložení do výkopu pod okapovým chodníkem a dále pod omítku (od kanalizační šachty na rohu budovy až do pojistkové skříně na fasádě), celkem 21 m
- datové a telefonní rozvody v interiéru a exteriéru – dodávka a montáž PVC lišt s krycím víčkem s vložení stávajících rozvodů do lišt, celkem 31,3 m + 31,3 m; dále dodávka a montáž PVC chráničky telefonního rozvodu ze skříně na fasádě do vysekané drážky a do prostupu zdí, celkem 2,7 m; dále zpětná montáž stávající datové a telefonních zásuvek 1 ks + 2 ks
- dodávka a montáž PVC chráničky pro kabel STA v místnosti elektrodílna až do fasády, celkem 4,1 m, dále podomítkové kruhové instalační krabice KU 68 ks 1 včetně zednického začističení vysekané drážky, celkem 3,7 m

kompletace elektroinstalace a VZT

- dodávka a montáž axiálních ventilátorů s doběhem do sociálního zařízení DN 100, celkem 2 ks včetně PVC větracích mřížek se sítkou a okapničkou na odvětrávací potrubí vyústěných do fasády, celkem 2 ks
- prvky na fasádě – dodávka a montáž nástěnného světla ks 1 IP 44; dále vypínačů do krabice ks 2 IP 44, zásuvky 230 V do krabice ks 1 IP 44, zásuvky 400 V vestavné pod omítku ks 1 IP 44 a soumrakového čidla ks 1; dále zpětná montáž stávajícího reflektoru nad vchodové dveře ks 1
- prvky v interiéru – dodávka a montáž stropních prachotěsných zářivek 2x36 W ks 13 IP 66, dále stropních a nástěnných LED světel 2 ks + 2 ks IP 44, vypínačů 16 ks, zásuvek 230 V a IP 44 do krabice 52 ks + 1 ks, zásuvky pro STA 1 ks, elektrických přímotopných konvektorů s LCD termostatem (displejem) a s příkonem 2000 W a 500 W ks 6 + ks 1 (instalace na stěnu, zapojení do kabelových vývodů se svorkovnicí); topného panelu s příkonem 700 W ks 1 IP 44 do sociálního zařízení (instalace na stropní podhled z SDK desek, zapojení do kabelové vývodky se svorkovnicí, RAL 9016)
- provedení výchozí revize el. rozvodů a zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy 1x soubor
- vyčištění interiéru celé budovy po ukončení stavebních prací – umytí oken, dveří, zametení a umytí podlah apod., celkem 140,962 m²
- odvoz a likvidace vzniklého stavebního odpadu z celé zakázky (odpad charakteru druhotné suroviny bude převezen na meziskládku v areálu PS 0228 Boletice, ostatní odpad na skládky v civilním sektoru)