

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava elektroinstalace a osvětlení

KSO:

CC-CZ:

Místo: Kasárna 6.října Liberec obj.029

Datum: 08.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**170 509,70**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 170 509,70	Výše daně 35 807,04
snížená	12,00%		

Cena s DPH**CZK****206 316,73****Dodavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava elektroinstalace a osvětlení

Místo: Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | oprava elektroinstalace a osvětlení |
| 2 | zhodnocení |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava elektroinstalace a osvětlení

Objekt: 029

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kasárna 6. října Liberec

Zpracoval:

Datum: 8. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy				
		pro demontáž a montáž venkovního osvětlení				
2	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 10 m vč. dodávky				
3	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 10 m				
		pro demontáž a montáž vnitřního osvětlení				
997		Doprava sutí a vybouraných hmot				
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
6	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné,recyklaci elektro) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04				
PSV		Práce a dodávky PSV				
741		Elektroinstalace - silnoproud				
7	741120831	Demontáž kabelu Cu plného CYKY 3x1,5 až 6 mm2 uloženého volně nebo v lišti				
8	210812011	Montáž kabelu Cu plného CYKY 3x1,5 až 6 mm2 uloženého volně nebo v lišti				
9	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 vč. spojovacího materiálu				
		90 * 1,15				
10	34575376	výložník ocelový trojúhelníkový pro podpěru zářivkových 150mm x 150mm demontáž, dodávka a montáž do betonu				
		10 * 1,05				
11	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek				
12	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů				
13	34535015	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP44, šroubové svorky				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů				
15	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky				
16	741371863	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí zavěšeného bez zachování funkčnosti				
17	741371011	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na ocelovém laně				
18	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP65, elektronický předřadník, 2x120cm se zářivkami, denní bílá				
19	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového bez zachování funkčnosti				
20	741374031	Montáž svítidlo halogenových LED nástěnných se zapojením vodičů				
21	34835009	LED reflektor nástěnný přes 50W bez čidla 4000k denní bílá				
22	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa na výložníku se zapojením vodičů				
23	34835011	LED reflektor svítidlo pro veřejné osvětlení 45 w 840 5400 LM na výložník bez čidla				
24	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč vč. revizní zpávy				

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava elektroinstalace a osvětlení
Objekt: 029

ZHODNOCENÍ

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kasárna 6. října Liberec

Zpracoval:
Datum: 8. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV						
741 Elektroinstalace - silnoprúd						
1	210812011	Montáž kabelu Cu plného CYKY 3x1,5 až 6 mm2 uloženého volně nebo v liště				
2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 vč. spojovacího materiálu				
100 * 1,15						
3	741110501	Montáž lišta PVC hranatá 20x20 mm				
4	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm				
20 * 1,05						
5	210030755	Montáž ocelových lan Pz průřezu do 95 mm2 do betonové konstrukce				
6	31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm vč. spojovacího materiálu				
65 * 1,05						
7	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů				
8	34535015	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP44, šroubové svorky				
9	741371011	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na ocelovém laně				
10	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP65, elektronický předřadník, 2x120cm se zářivkami,denní bílá				
11	741374031	Montáž svítidlo halogenových LED nástěnných se zapojením vodičů				
12	34835009	LED reflektor nástěnný přes 50W bez čidla 4000k denní bílá				
13	210120501	Montáž jističů vestavných do 100 A se zapojením vodičů				
14	35822118	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA				
Celkem						