

v Prostějově  
06.04.2025

## Nabídka č.: Specifikace Ostrov

### Zakázka: Výměna vyvíječe páry Certuss Universal 1000SC za Universal 850TC

### Místo plnění: Věžnice Vykmanov - Ostrov

Rozpis výkonů a dodávek	množství	jednotka	cena za j. Kč	celkem Kč
1. Demontáž původního vyvíječe Certuss UNI 1000, odpojení od rozvodů vody, páry a plynu, odpojení od komínového tělesa, demontáž elektroinstalace, vytažení vyvíječe a vsazení vsazení nového vyvíječe střechou za pomoci jeřábu ( otevření a uzavření střechy provede objednatel)	1	soubor	22 400,00	22 400,00
2. Práce jeřábu včetně přesunu z KV	1	prac.směna	17 900,00	17 900,00
3. Připojení nového vyvíječe na rozvody plynu, doplňování, odkalení a rozvod páry - 1 x státní svářeč, 1 x pomocný pracovník, 1 x serv.technik	3	prac.směna	21 200,00	63 600,00
4. Úprava elektroinstalace a regulace, příprava na uvedení vyvíječe do provozu	1	prac.směna	9600,00	9 600,00
5. Instalační materiál - trubky, tvarovky, elektromateriál	1	soubor	25000,00	25 000,00
6. Ostatní náklady vztahující se k demtž a montážím - dopravné Litoměřice-Vykmanov a zpět 3x,	4	soubor	4490,00	17 960,00
7. Úprava sopouchu - napojení na komínové těleso ( redukce, kolena) včetně revize	1	soubor	35000,00	35 000,00
8. Uvedení technologie do provozu, zaškolení obsluhy ( 2x serv.technici)	1	prac.směna	22400,00	22 400,00
8. Provozní revize a tlaková zkouška	1	soubor	14 600,00	14 600,00
10. Cestovní náklady k uvedení do provozu ( Prostějov - Vykmanov a zpět - 2x 400 = 800 km )	800	km	15,00	12 000,00
11. Čas techniků na cestě	1	soubor	4 400,00	4 400,00
<b>Materiál a práce celkem bez DPH:</b>				<b>244 860,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>51 420,60</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>296 280,60</b>