

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **010523** **LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost na opravu SZ Lednice

Videňská 11/127

61900

Brno

IČO: **46960180**

DIČ: **CZ46960180**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV	10 367 321,81	24 457 121,19	34 824 443,00
PSV	11 321 814,75	10 594 917,92	21 916 732,67
MON	147 004,85	4 058 724,16	4 205 729,01
Vedlejší náklady	0,00	1 422 928,83	1 422 928,83
Ostatní náklady	0,00	530 667,30	530 667,30
Celkem	21 836 141,41	41 064 359,40	62 900 500,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 900 500,85 CZK
Základní DPH	21 %	13 209 105,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

76 109 606,03 CZK

v

Brně

dne

30.04.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)	0,00	995 221,12	208 996,44	1 204 217,56	2
01	Stavební práce a úpravy	0,00	995 221,12	208 996,44	1 204 217,56	2
02-Objekt S-3	Katakomby a terasa	0,00	20 724 982,85	4 352 246,40	25 077 229,25	33
01	Stavební práce a úpravy	0,00	377 526,53	79 280,57	456 807,10	1
02	Kanály pod podlahou a podlaha	0,00	1 600 061,64	336 012,94	1 936 074,58	3
03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní	0,00	1 791 236,89	376 159,75	2 167 396,64	3
04	Terasa	0,00	7 230 724,19	1 518 452,08	8 749 176,27	11
05	Střecha popelového výtahu	0,00	323 631,95	67 962,71	391 594,66	1
06	Povrchové úpravy a oprava fasády	0,00	381 667,76	80 150,23	461 817,99	1
07	Opěrné stěny	0,00	492 415,78	103 407,31	595 823,09	1
08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)	0,00	3 374 515,63	708 648,28	4 083 163,91	5
09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka	0,00	1 902 425,07	399 509,26	2 301 934,33	3
10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy	0,00	3 250 777,41	682 663,26	3 933 440,67	5
03-Objekt S-2+3	Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - ZTI	0,00	683 181,41	143 468,10	826 649,51	1
01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích	0,00	604 785,05	127 004,86	731 789,91	1
02	Vnitřní rozvod kašny	0,00	78 396,36	16 463,24	94 859,60	0
04-Objekt S-2+3	Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - Elektroinstalace	0,00	4 953 938,32	1 040 327,05	5 994 265,37	8
01	Silnoproudé rozvody vnitřní	0,00	3 138 304,50	659 043,95	3 797 348,45	5
02	Slaboproudé rozvody vnitřní	0,00	1 815 633,82	381 283,10	2 196 916,92	3
05-Objekt Parte Cesty, komunikace		0,00	8 185 498,14	1 718 954,61	9 904 452,75	13
01	Mlatové cesty, kamenné žlaby	0,00	8 185 498,14	1 718 954,61	9 904 452,75	13
06-Objekt Parte	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu	0,00	3 765 609,63	790 778,02	4 556 387,65	6
01	Vodovodní přípojka	0,00	1 580 630,77	331 932,46	1 912 563,23	3
02	Výtlačková kanalizace vnější	0,00	773 138,35	162 359,05	935 497,40	1
03	Areálové rozvody elektro - Slaboproudé elektroinstalace	0,00	1 411 840,51	296 486,51	1 708 327,02	2
07-S-2+S-3+Par	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových	0,00	7 719 066,52	1 621 003,97	9 340 070,49	12
01	Okna a Dveře	0,00	3 587 858,65	753 450,32	4 341 308,97	6
02	Kovářské a zámečnické prvky	0,00	644 291,17	135 301,15	779 592,32	1

03	Kamenické prvky	0,00	1 031 902,70	216 699,57	1 248 602,27	2
04	Ostatní prvky	0,00	2 332 254,00	489 773,34	2 822 027,34	4
05	Restaurování sochy lva a vlka	0,00	122 760,00	25 779,60	148 539,60	0
08-S-2+S-3+Par	VRN - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07	0,00	2 433 941,13	511 127,64	2 945 068,77	4
01	Vedlejší rozpočtové náklady - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07	0,00	2 433 941,13	511 127,64	2 945 068,77	4
09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09	0,00	13 439 061,73	2 822 202,96	16 261 264,69	21
01	Maurská vodárna	0,00	13 439 061,73	2 822 202,96	16 261 264,69	21
Celkem za stavbu		0,00	62 900 500,85	13 209 105,18	76 109 606,03	100

Popis stavby: 010523 - LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura

Info a specifikace pro splnění podmínek zařizovacích předmětů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$); d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

Popis objektu: 01-Objekt S-2 - Palmový skleník (podzemní část)

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce a úpravy

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovní dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restaurátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvky (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutí a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč. ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány

restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska

k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací

a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro

následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu

i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK

ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po

dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ

k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na

místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis objektu: 02-Objekt S-3 - Katakomby a terasa

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce a úpravy

Popis rozpočtu: 02 - Kanály pod podlahou a podlaha

Popis rozpočtu: 03 - Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

Popis rozpočtu: 04 - Terasa

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovní dokumentaci

- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restařátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvky (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutí a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč.ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry. U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis rozpočtu: 05 - Střecha popelového výtahu

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovní dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restařátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvky (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutí a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč.ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry. U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis rozpočtu: 06 - Povrchové úpravy a oprava fasády

Popis rozpočtu: 07 - Opěrné stěny

Popis rozpočtu: 08 - Odvodňovací venkovní kanály (katakomy a skleník)

Popis rozpočtu: 09 - Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

Popis rozpočtu: 10 - Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

Popis objektu: 03-Objekt S-2+S-3 - Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI

Popis rozpočtu: 01 - Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

Popis rozpočtu: 02 - Vnitřní rozvod kašny

Popis objektu: 04-Objekt S-2+S-3 - Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Silnoproudé rozvody vnitřní

Popis rozpočtu: 02 - Slaboproudé rozvody vnitřní

Popis objektu: 05-Objekt Parter - Cesty, komunikace

Popis rozpočtu: 01 - Mlatové cesty, kamenné žlaby

Položení podkladové vrstvy cesty - šterkodrti fr. 0-63 tl. 150 mm, oboustranný příčný sklon 3,5 %, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 40MPa.

- Položení mechanicky zpevněného kameniva fr. 0-32 (světlý devonský vápenec+okrové kamenivo) za optimální vlhkosti (cca 6%) dle ČSN 73 6126-1:2006, výsledná barva RAL 1015, tl. 120 mm, oboustranný příčný sklon 3,5 %, zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa.
- Položení krytu cesty – obrusné vrstvy směsi kameniva: 50% drcené kamenivo fr. 0-4 (světlý devonský vápenec), 50% kopaný hlinitý písek fr. 0-2 okrové barvy, výsledná barva RAL 1015, tl. 20 mm, oboustranný příčný sklon 3,5 %, pokládka za optimální vlhkosti (cca 6%), zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Kopaný písek musí obsahovat 15-35% jemnozrnných částic (třída S4 hlinitý písek (SM) dle ČSN 72 1001, resp. ČSN EN ISO 14689-1). Realizace bude provedena po položení zkušebního úseku a odsouhlasení projektantem a investorem.

Popis objektu: 06-Objekt Parter - Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu

Popis rozpočtu: 01 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 02 - Výtlačková kanalizace vnější

Popis rozpočtu: 03 - Areálové rozvody elektro - Slaboproudé elektroinstalace

Zemní práce pro slaboproudou přípojku nejsou položkovány v tomto výkazu, uvažuje se, že se využije rýha pro vodovodní přípojku (zemní práce obsaženy v rozpočtu vodovodní přípojky)

V rozpočtu jsou pouze ponechány položky na pískové lože a krycí folii pro slaboproudou přípojku.

Popis objektu: 07-S-2+S-3+Parter - Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik

Popis rozpočtu: 01 - Okna a Dveře

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovné dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restaurátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvků (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutí a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč. ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předána NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis rozpočtu: 02 - Kovářské a zámečnické prvky

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovné dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restaurátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvků (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutí a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč. ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu

i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis rozpočtu: 03 - Kamenické prvky

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovné dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restaurátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvků (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutě a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč. ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis rozpočtu: 04 - Ostatní prvky

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovné dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restaurátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvků (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz sutě a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč. ekologické likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis rozpočtu: 05 - Restaurování sochy lva a vlka

Oprava některých prvků bude tzv. in situ

Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

Do ceny všech inventárních prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na:

- výrovné dokumentaci
- materiál, spojovací prvky a pomocný materiál
- výrobní, opravné, repasové a restařátorské práce
- pomocné lešení, manipulační techniku pro demontáž a montáž původních a nových prvků
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- čištění, případná ochrana prvky (výrobku) před poškozením během dopravy, montáže a manipulace
- odvoz suťi a odpadu vzniklého výrobou, opravou či repasí prvků, vč. ekologické likvidace.

Restařátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restařátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restařátorského průzkumu vypracovány restařátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restařátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restařátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Všechny restařátorské práce budou provádět restařátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restařátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restařátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.

Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí.

Popis objektu: 08-S-2+S-3+Parter - VRN - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07

Popis objektu: 09 - Maurská vodárna vč. VRN objektu 09

Popis rozpočtu: 01 - Maurská vodárna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	344 459,19	8 321 857,17	8 666 316,36	13,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	2 273,38	7 662,27	9 935,65	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	241 409,14	365 573,73	606 982,87	1,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	54 102,99	19 197,53	73 300,52	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	914 390,18	1 064 668,40	1 979 058,58	3,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV	125 071,75	78 480,94	203 552,69	0,3
5	Komunikace	HSV	3 444 854,35	3 929 945,06	7 374 799,41	11,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	4 575,03	4 990,58	9 565,61	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	942 385,80	592 903,83	1 535 289,63	2,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	362 002,73	938 619,97	1 300 622,70	2,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 257 172,51	1 173 220,08	3 430 392,59	5,5
8	Trubní vedení	HSV	483 293,19	264 052,46	747 345,65	1,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 764,93	3 640,23	5 405,16	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	2 180,32	715,79	2 896,11	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	104 052,64	590 367,76	694 420,40	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	19,18	13 616,94	13 636,12	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV	57 375,48	1 031 527,19	1 088 902,67	1,7
98	Demolice	HSV	3 489,03	386 017,22	389 506,25	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	1 838 013,54	1 838 013,54	2,9

M21-311	Silnoproud - dodávka zařízení	HSV	86 317,21	0,00	86 317,21	0,1
M21-312	Silnoproud - montáž zařízení	HSV	0,00	52 458,99	52 458,99	0,1
T0212	PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém	HSV	200 672,45	57 282,45	257 954,90	0,4
T0213	PZTS - instalační materiál	HSV	393 257,30	466 811,09	860 068,39	1,4
T0214	CCTV - kamerový systém	HSV	125 698,34	41 817,46	167 515,80	0,3
T0215	CCTV - instalační materiál	HSV	66 282,26	104 062,36	170 344,62	0,3
T0216	SK - strukturovaná kabeláž	HSV	42 437,76	8 620,17	51 057,93	0,1
T0217	SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál	HSV	18 946,42	36 710,61	55 657,03	0,1
T0218	MaR - Měření teploty a vlhkosti - Dodávka instalační materiál	HSV	74 419,24	49 612,82	124 032,06	0,2
T0219	MaR - Měření teploty a vlhkosti - montáž	HSV	14 419,01	9 612,66	24 031,67	0,0
T0220	MaR - Měření teploty a vlhkosti - ostatní práce a vedlejší náklady	HSV	0,00	104 971,43	104 971,43	0,2
712	Povlakové krytiny	PSV	578 536,14	373 176,14	951 712,28	1,5
713	Izolace tepelné	PSV	34 299,83	1 524,14	35 823,97	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV	33 063,15	53 169,66	86 232,81	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV	141 412,94	113 652,95	255 065,89	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV	46 406,14	11 785,46	58 191,60	0,1
726	Předstěnové systémy	PSV	12 560,43	3 201,35	15 761,78	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV	275 314,87	626 558,10	901 872,97	1,4
764	Konstrukce klempířské	PSV	396 942,36	664 968,72	1 061 911,08	1,7
765	Krytiny tvrdé	PSV	56 902,66	46 473,50	103 376,16	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV	470 599,46	348 867,87	819 467,33	1,3

772	Kamenné dlažby	PSV	37 162,80	31 583,23	68 746,03	0,1
783	Nátěry	PSV	20 659,47	188 016,31	208 675,78	0,3
784	Malby	PSV	5 552,98	18 613,02	24 166,00	0,0
794	Práce restaurátorské a uměleckořemeslné	PSV	3 559 336,51	4 459 140,75	8 018 477,26	12,7
799	Ostatní	PSV	5 555 205,76	3 650 026,36	9 205 232,12	14,6
M21-313	Silnoproud - přípomocné práce	PSV	97 859,25	4 160,36	102 019,61	0,2
M21	Elektromontáže	MON	111 655,81	297 211,92	408 867,73	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	94 264,87	94 264,87	0,1
M23	Montáže potrubí	MON	29 953,40	28 297,37	58 250,77	0,1
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	1 283 402,98	1 283 402,98	2,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	5 395,64	2 355 547,02	2 360 942,66	3,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	2 900 090,46	2 900 090,46	4,6
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	1 422 928,83	1 422 928,83	2,3
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	530 667,30	530 667,30	0,8
Cena celkem			21 836 141,41	41 064 359,40	62 900 500,81	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					26 912,81	11 108,35	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

1	311231129R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15	m3	0,83850	7 500,45	6 289,13	5 153,46	4 321,18
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	----------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres D.1.1.b.01 :

Nové vyzdění příčky tl. 150mm :

m.107 : (1,30*2,20)*0,15

0,42900

odpočet dveří : -0,80*2,00*1*0,15

-0,24000

m.108 : (1,30*2,20)*0,15

0,42900

odpočet dveří : -0,80*2,00*1*0,15

-0,24000

m.106 : (1,60*2,20)*0,15

0,52800

odpočet dveří : -0,80*2,00*1*0,15

-0,24000

m.105 : (1,25*2,20)*0,15

0,41250

odpočet dveří : -0,80*2,00*1*0,15

-0,24000

----- :

2	317167131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	432,45	1 729,80	279,75	1 119,01
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	--------	----------

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

Výkres D.1.1.b.01 :

Nové vyzdění příčky tl. 150mm :

m.107 : 1,00

1,00000

m.108 : 1,00

1,00000

m.106 : 1,00

1,00000

m.105 : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

3	399991-001	Sanace stávajících stěn - úprava, částečné vybourání, dozdivka a doplnění cihlami	m3	1,35440	13 950,00	18 893,88	4 185,00	5 668,16
---	------------	---	----	---------	-----------	-----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 :

Průzkumy - NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM - foto 44 :

m.103 - dozdivka kavern ve zdivu, výška x profil řezu z pudorysu : (0,16*3,60) 0,57600

Průzkumy - NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM - foto 40-41 :

m.104 - dozdivka kavern ve zdivu, výška x profil řezu z pudorysu : (0,12+0,12+0,04)*2,78 0,77840

----- :

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	9 300,00	1 860,00
---------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

4	499991-001	Lokální oprava klenby cihelné, vč. dodávky cihly plné a malty, spárování	ks	1,00000	9 300,00	9 300,00	1 860,00	1 860,00
---	------------	--	----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres - D.1.1.b.01 :

Průzkumy - NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM - foto 40-41 :

m.104 : 1,00 1,00000

----- :

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	9 565,61	4 575,03
---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------

5	602021152RT2	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, z trassového vápna, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	11,18000	855,60	9 565,61	409,22	4 575,03
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------	----------

po jednotlivých vrstvách

Výkres D.1.1.b.01 :

Nové vyzdění příčky tl. 150mm :

m.107 : (1,30*2,20)*2 5,72000

odpočet dveří : -0,80*2,00*1*2 -3,20000

m.108 : (1,30*2,20)*2 5,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

odpočet dveří : -0,80*2,00*1*2	-3,20000
m.106 : (1,60*2,20)*2	7,04000
odpočet dveří : -0,80*2,00*1*2	-3,20000
m.105 : (1,25*2,20)*2	5,50000
odpočet dveří : -0,80*2,00*1*2	-3,20000
----- :	

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					264 633,90	52 926,78
6	6199991-001	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV13 vč. materiálu, CHYBĚJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, OBNAŽENÉ PŮVODNÍ CIHELNÉ ZDIVO	m2	186,35207	883,50	164 642,05	176,70	32 928,41

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Aplikace odsolovacích (obětovaných omítek) vzdušné vápno, prané písky, celulosa, případně bentonit
- Aplikace křížového podhozu vápennou maltou s podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky
- Chybějící místa budou doplněna maltovinou na bázi vzdušného vápna v barvě a struktuře doplňovaného místa vápně s případným podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky.
- Soklové omítky budou zhotoveny z porézní prodyšné omítky na hydraulické bázi
- Sjednocení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, lněná fermež
- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách

Výkres D.1.1.b.01 :

SKLADBA SV13 :

m.102 - stěny : ((4,50+2,70+0,20)*1,60)+((0,70+0,70)*1,60)	14,08000
m.102 - klenby : (4,80*(1,20+0,60))+(0,60*(1,25+0,20))	9,51000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		m.107 - stěny : $((2,30+3,20)*1,60)$		8,80000				
		m.107 - klenby x koeficient navýšení na klenby : $(2,30*(1,20+0,60))*1,2$		4,96800				
		m.108 - stěny : $((4,10)*1,60)$		6,56000				
		m.108 - klenby, předpoklad : $\pi*((0,90^2)+(1,00^2))$		5,68628				
		m.105 - stěny : $((3,20)*1,60)$		5,12000				
		m.105 - klenby : $(1,50*(1,60+0,80))$		3,60000				
		m.106 - stěny : $((6,00)*1,60)$		9,60000				
		m.106 - klenby, předpoklad : $(2,40*(1,50+0,60))$		5,04000				
		m.104 - stěny, předpoklad, x korficinety navýšení na klenby : $(11,00*2,80)*1,10$		33,88000				
		m.104 - klenba, předpoklad, x korficinety navýšení na klenby : $((4,00*(1,60+0,80))+(3,30*1,50))*1,50$		21,82500				
		m.103 - stěny, předpoklad, x korficinety navýšení na klenby : $(8,00*2,80)*1,10$		24,64000				
		m.103 - klenba, předpoklad, x korficinety navýšení na klenby : $((2,80)*(1,60+0,80))*1,30$		8,73600				
		----- :						
		Mezisoučet		162,04528				
		Koeficient rezerva na malé plochy, nepostihnuteľné plochy klenby: 0,15		24,30679				
7	6199991-002	Sanace povrchů - zachovávané omítky - Kompletní skladba SV06 vč. materiálu a přesunu hmot, POVRCH PŮVODNÍCH INTERIÉROVÝCH OMÍTEK Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA NA BÁZI ROMÁNSKÉHO CEMENTU VYKAZUJÍCÍ	m2	86,02000	1 162,43	99 991,85	232,49	19 998,37

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Omytí povrchu tlakovou párou od přemalby a nečistot
- Mechanické dočištění špachtlemi a kartáči s umělým chlupem následně párou
- Případně lze povrch dočistit rotačním tryskáním s vodní clonou a abrazivem z dolomitického vápence
- Biocidní ošetření omítek
- Silně degradovaný obnažený líc omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

- Obtmelování maltových ker, které jsou uvolněné od podkladu. Během této fáze budou nesoudržná místa průběžně dle potřeby obtmelována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk.)

- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štku Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9

- Chybějící místa budou doplněna hydraulickou maltovinou v barvě a struktuře doplňovaného místa (Anorganické pigmenty, hašené vápno, přirozeně hydraulické vápno, Románský cement, vhodné přírodní písky

- Bude-li povrch původních omítek a doplňků příliš nesourodý, lze je sjednotit transparentním nátěrem v barvě původních omítek. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty

- Svrchní nátěr bílým vápenným modifikovaným nátěrem ve dvou vrstvách. Svrchní vápenný modifikovaný nátěr na schodišti bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách

Výkres D.1.1.b.01 :

stěny v chodbě na schodišti : $(3,50+2,30+3,50+2,30+2,30+4,80)*4,00$

74,80000

Mezisoučet

74,80000

Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15

11,22000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					59 786,93		3 685,76	
8 627452311R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm naplocho, cementovou maltou	m2	19,00000	217,62	4 134,78	14,58	277,07			

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,00000

19,00000

9 627452312R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm nastojato, cementovou maltou	m2	155,83600	357,12	55 652,15	21,87	3 408,69
----------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 155,83600

155,83600

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	206 368,20	143 121,11
----------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

10	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,20000	983,01	1 179,61	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------	------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH03 :

m.105 : 2,50*0,10

0,25000

m.106 : 3,70*0,10

0,37000

m.107 : 3,60*0,10

0,36000

m.108 : 2,20*0,10

0,22000

----- :

11	6300001-001	Položení cihelné dlažby na plocho vč. dodávky materiálu na lože z nastavované vápenné malty	m2	19,00000	855,60	16 256,40	513,36	9 753,84
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	----------

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 - předpoklad 50% nová cihla, 50% původní cihla :

m.102 - nad ramenem schodiště : 7,00

7,00000

m.105 : 2,50

2,50000

m.106 : 3,70

3,70000

m.107 : 3,60

3,60000

m.108 : 2,20

2,20000

----- :

12	6300001-002	Položení cihelné dlažby na stojato vč. dodávky materiálu na lože z nastavované vápenné malty, bez dodávek cihel	m2	155,83600	725,40	113 043,43	435,24	67 826,06
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	--------	-----------

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 - předpoklad 50% nová cihla, 50% původní cihla :

m.102 - pod schodiš. rameny : 3,00+1,60

4,60000

m.103 s odpočtem podlahové mříže, přípočet mezidveří : 4,30

4,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		m.104 s odpočtem podlahové mříže a otvorů, přípočet mezidveří : (6,20)-(0,04+0,04) ----- :		6,12000				
		Výkres - D.1.1.b.01 :						
		m.109 - Popelová chodba 1 : 109,80		109,80000				
		m.110 - Popelová chodba 2 : 20,316		20,31600				
		m.111 - Popelový výtah : 10,70 ----- :		10,70000				
13	6300001-003	Položení zákrytové kamenné desky na kanál v podlaze, vč. dodávky kamenné desky tl. 50mm	m2	4,08000	4 836,00	19 730,88	2 901,60	11 838,53
		Výkres - D.1.1.b.01 :						
		m.102 - nad ramenem schodiště : 5,00*0,60		3,00000				
		m.107 : 1,80*0,60 ----- :		1,08000				
14	639999-001	Zřízení maltového lože pod cihelnou dlažbu, tl. vrstvy 40-50mm, vč. dodávky materiálu	m2	12,00000	353,40	4 240,80	212,04	2 544,48
		Výkres - D.1.1.b.01 :						
		SKLADBA SH03 :						
		m.105 : 2,50		2,50000				
		m.106 : 3,70		3,70000				
		m.107 : 3,60		3,60000				
		m.108 : 2,20 ----- :		2,20000				
15	639999-002	Napuštění a povrchová úprava cihelné dlažby olejovým voskem, vč. dodávky materiálu	m2	12,00000	158,10	1 897,20	94,86	1 138,32
		Výkres - D.1.1.b.01 :						
		SKLADBA SH03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

m.105 : 2,50
 m.106 : 3,70
 m.107 : 3,60
 m.108 : 2,20
 ----- :

2,50000
 3,70000
 3,60000
 2,20000

16	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit	t	2,48400	668,67	1 660,98	668,67	1 660,98
----	------------	--	---	---------	--------	----------	--------	----------

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH03 :

m.105 : 2,50*0,10*1,80
 m.106 : 3,70*0,10*1,80
 m.107 : 3,60*0,10*1,80
 m.108 : 2,20*0,10*1,80
 ----- :

0,45000
 0,66600
 0,64800
 0,39600

Mezisoučet

2,16000

Koeficient rezerva: 0,15

0,32400

17	59610018R	Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 40,0 N/mm2	1000 ks	3,81223	12 685,20	48 358,90	12 685,20	48 358,90
----	-----------	--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

CIHLA PRO DLAŽBU NAPLOCHO - spotřeba cca.24 ks :

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 - předpoklad 50% nová cihla, 50% původní cihla :

m.102 - nad schod. ramenem : (7,00*0,50)*0,024
 m.105 : (2,50*0,50)*0,024
 m.106 : (3,70*0,50)*0,024
 m.107 : (3,60*0,50)*0,024
 m.108 : (2,20*0,50)*0,024

0,08400
 0,03000
 0,04440
 0,04320
 0,02640

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

CIHLA PRO DLAŽBU NASTOJATO - spotřeba cca.46 ks :

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 - předpoklad 50% nová cihla, 50% původní cihla :

m.102 - pod schodiš. rameny : $((3,00+1,60)*0,50)*0,046$ 0,10580

m.103 s odpočtem podlahové mříže, přípočet mezidveří : $(4,30*0,50)*0,046$ 0,09890

m.104 s odpočtem podlahové mříže a otvorů, přípočet mezidveří : $((6,20)-(0,04+0,04))*0,50)*0,046$ 0,14076

CIHLA PRO DLAŽBU NASTOJATO - spotřeba cca.46 ks :

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 - předpoklad 50% nová cihla, 50% původní cihla :

m.109 - Popelová chodba 1 : $((109,80)*0,50)*0,046$ 2,52540

m.110 - Popelová chodba 2 : $((20,316)*0,50)*0,046$ 0,46727

m.111 - Popelový výtah : $((10,70)*0,50)*0,046$ 0,24610

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					8 607,29	2 441,39
18	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	34,02000	146,48	4 983,08	45,38	1 543,96

Výkres - D.1.1.b.01 :

m.102 - nad ramenem schodiště : 7,00 7,00000

m.102 - pod schodiš. rameny : 3,00+1,60 4,60000

m.103 s odpočtem podlahové mříže, přípočet mezidveří : 4,30 4,30000

m.104 s odpočtem podlahové mříže a otvorů, přípočet mezidveří : $(6,20)-(0,04+0,04)$ 6,12000

m.105 : 2,50 2,50000

m.106 : 3,70 3,70000

m.107 : 3,60 3,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

m.108 : 2,20

2,20000

----- :

19	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	18,00000	201,35	3 624,21	49,86	897,43
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	--------

Výkres D.1.1.b.01 :

Schodiště + chodbičky u schodiště : 18,00

18,00000

----- :

Díl: 96	Bourání konstrukcí	73 276,65	0,00
----------------	---------------------------	------------------	-------------

20	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	19,00000	68,91	1 309,35	0,00	0,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 :

m.102 - část nad ramenem schodiště : 7,00

7,00000

m.105 : 2,50

2,50000

m.106 : 3,70

3,70000

m.107 : 3,60

3,60000

m.108 : 2,20

2,20000

----- :

21	965032131R00	Bourání podlah z cihel kladených na stojato, plochy přes 1 m2	m2	151,53600	106,49	16 136,31	0,00	0,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 :

m.102 - část pod rameny schodiště : 3,00+1,60

4,60000

m.103 s odpočtem podlahové mříže, přípočet mezidveří :

m.104 s odpočtem podlahové mříže a otvorů, přípočet mezidveří : (6,20)-(0,04+0,04)

6,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Výkres - D.1.1.b.01 :

m.109 - Popelová chodba 1 : 109,80 109,80000

m.110 - Popelová chodba 2 : 20,316 20,31600

m.111 - Popelový výtah : 10,70 10,70000

----- :

22	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	23,96540	2 329,65	55 830,99	0,00	0,00
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	------	------

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 :

m.102 - část nad ramenem schodiště : 7,00*0,065 0,45500

m.105 : 2,50*0,065 0,16250

m.106 : 3,70*0,065 0,24050

m.107 : 3,60*0,065 0,23400

m.108 : 2,20*0,065 0,14300

----- :

Výkres - D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH02 :

m.102 - část pod rameny schodiště : (3,00+1,60)*0,15 0,69000

m.103 s odpočtem podlahové mříže, přípočet mezidveří :

m.104 s odpočtem podlahové mříže a otvorů, přípočet mezidveří : ((6,20)-(0,04+0,04))*0,15 0,91800

----- :

Výkres - D.1.1.b.01 :

m.109 - Popelová chodba 1 : 109,80*0,15 16,47000

m.110 - Popelová chodba 2 : 20,316*0,15 3,04740

m.111 - Popelový výtah : 10,70*0,15 1,60500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					67 445,97		0,00	
23	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	58,72271	1 148,55	67 445,97	0,00		0,00	

oborů 801, 803, 811 a 812

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 1,73796

1,73796

Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,07644

0,07644

Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 2,46961

2,46961

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,05000

0,05000

Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,23478

0,23478

Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 9,31760

9,31760

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,19076

0,19076

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 2,34845

2,34845

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 1,42500

1,42500

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 18,70032

18,70032

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,53040

0,53040

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 2,48400

2,48400

Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 19,06114

19,06114

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,04116

0,04116

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,05508

0,05508

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	169 329,93				99 379,80	
24	76799991-001	Výroba, dodávka a montáž - zámečnická konstrukce - Předstěna v umývárně m.105	kus	1,00000	42 315,00	42 315,00	25 389,00	25 389,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres - detail D22 : Předstěna v umývárně - míst.1.05 : 1,00		1,00000				
25	76799991-002	Výroba, dodávka a montáž - zámečnická konstrukce - Předstěna v umývárně m.106	kus	1,00000	36 270,00	36 270,00	21 762,00	21 762,00
		Výkres - detail D24 : Předstěna v umývárně - míst. 1-0.6 : 1,00		1,00000				
26	76799991-003	Výroba, dodávka a montáž - zámečnická konstrukce - Předstěna v umývárně m.107	kus	1,00000	42 315,00	42 315,00	25 389,00	25 389,00
		Výkres - detail D21 : Předstěna v umývárně - míst. 1.07 : 1,00		1,00000				
27	76799991-004	Výroba, dodávka a montáž - zámečnická konstrukce - Předstěna v umývárně m.108	kus	1,00000	44 733,00	44 733,00	26 839,80	26 839,80
		Výkres - detail D23 : Předstěna v umývárně - míst. 1-08 : 1,00		1,00000				
28	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 656,33000	2,23	3 696,93	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				24 166,01		5 552,98
29	784422271R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	197,53207	100,91	19 931,97	15,74	3 110,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,18000		11,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 186,35207		186,35207				
30	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	209,80320	20,18	4 234,04	11,64	2 442,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 155,83600*1,2		187,00320				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 19,00000*1,2		22,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					75 827,82	0,00	
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,41303	307,37	5 966,89	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 17,41432

17,41432

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,99871

1,99871

32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	562,97790	26,23	14 764,66	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,41303*29

562,97790

33	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,99871	1 604,25	3 206,43	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	------	------

100% suti z očištění :

očištění cihel : (23,9654*0,08340)*1,00

1,99871

34	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	17,41432	558,00	9 717,19	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------

Předpoklad 40% z celkové výměry :

dlažba na plocho : (19,00*0,122)*0,40

0,92720

dlažba na stojato : (151,536*0,272)*0,40

16,48712

35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	19,41303	370,61	7 194,57	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

100% suti z očištění :

očištění cihel : (23,9654*0,08340)*1,00

1,99871

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	01-Objekt S-2	Palmový skleník (podzemní část)
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Předpoklad 40% z celkové výměry : dlažba na plocho : (19,00*0,122)*0,40 0,92720 dlažba na stojato : (151,536*0,272)*0,40 16,48712								
36	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	26,12148	410,13	10 713,20	0,00	0,00
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Předpoklad 60% z celkové výměry : dlažba na plocho : (19,00*0,122)*0,60 1,39080 dlažba na stojato : (151,536*0,272)*0,60 24,73068								
37	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	58,23909	177,63	10 345,01	0,00	0,00
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 19,41303*3 58,23909								
38	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	78,36443	177,63	13 919,87	0,00	0,00
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,12148*3 78,36443								
Celkem						995 221,12		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	15 804,46		32 564,50		4,29000		0,00000		
2 346,99	1 967,95	21,00	7 609,85	2,07270	1,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

152,70	610,79	21,00	2 093,06	0,01911	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

9 765,00	13 225,72	21,00	22 861,59	1,82340	2,47000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

7 440,00		11 253,00		0,05000		0,00000			
7 440,00	7 440,00	21,00	11 253,00	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní

4 990,58		11 574,39		0,23000		0,00000			
446,38	4 990,58	21,00	11 574,39	0,02100	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

211 707,12		320 207,02		9,32000		0,00000			
706,80	131 713,64	21,00	199 216,88	0,05000	9,32000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

929,94	79 993,48	21,00	120 990,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

56 101,17		72 342,19		2,54000		0,00000			
203,04	3 857,71	21,00	5 003,08	0,01004	0,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

335,25	52 243,46	21,00	67 339,10	0,01507	2,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

63 247,09		249 705,52		42,20000		0,00000			
------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
983,01	1 179,61	21,00	1 427,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

342,24	6 502,56	21,00	19 670,24	0,07500	1,43000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

290,16	45 217,37	21,00	136 782,55	0,12000	18,70000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 934,40	7 892,35	21,00	23 874,36	0,13000	0,53000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

141,36	1 696,32	21,00	5 131,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

63,24	758,88	21,00	2 295,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	2 009,79	1,00000	2,48000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	58 514,27	5,00000	19,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
------	------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

6 165,90		10 414,82		0,10000		0,00000			
101,09	3 439,12	21,00	6 029,53	0,00121	0,04000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

151,49	2 726,78	21,00	4 385,29	0,00306	0,06000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

73 276,65		88 664,75		0,00000		45,54000			
68,91	1 309,35	21,00	1 584,31	0,00000	0,00000	0,12200	2,32000	801-3	RTS 25/ I

106,49	16 136,31	21,00	19 524,94	0,00000	0,00000	0,27200	41,22000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	----------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 329,65	55 830,99	21,00	67 555,50	0,00000	0,00000	0,08340	2,00000	801-3	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

67 445,97		81 609,62		0,00000		0,00000			
1 148,55	67 445,97	21,00	81 609,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

69 950,13		204 889,22		0,00000		0,00000			
16 926,00	16 926,00	21,00	51 201,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

14 508,00	14 508,00	21,00	43 886,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

16 926,00	16 926,00	21,00	51 201,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

17 893,20	17 893,20	21,00	54 126,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2,23	3 696,93	21,00	4 473,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

18 613,02		29 240,87		0,20000		0,00000			
85,16	16 821,85	21,00	24 117,68	0,00067	0,13000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I

8,54	1 791,17	21,00	5 123,19	0,00035	0,07000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	75 827,82		91 751,66		0,00000		0,00000		
307,37	5 966,89	21,00	7 219,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

26,23	14 764,66	21,00	17 865,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 604,25	3 206,43	21,00	3 879,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

558,00	9 717,19	21,00	11 757,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

370,61	7 194,57	21,00	8 705,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

410,13	10 713,20	21,00	12 962,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

177,63	10 345,01	21,00	12 517,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

177,63	13 919,87	21,00	16 843,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					13 414,13		1 751,84
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	-----------------

1	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,73000	329,22	898,77	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	------	------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Dovoz zeminy jílovité :

Hmotnost obj. jílů - 2,00t :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

nový odv. kanál :

spodní jíl : $((3,50) \cdot (0,30 + 0,50 + 0,30)) \cdot 0,30$

1,15500

vrchní jíl : $((3,50) \cdot (0,30 + 0,50 + 0,30)) \cdot 0,30$

1,15500

podlaha : $((3,50 \cdot 0,30 \cdot 0,20) \cdot 2,00)$

0,42000

----- :

2	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	5,46000	631,47	3 447,83	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	------	------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Hmotnost obj. jílů - 2,00t :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

nový odv. kanál :

spodní jíl : $((3,50) \cdot (0,30 + 0,50 + 0,30)) \cdot 2,00$

2,31000

vrchní jíl : $((3,50) \cdot (0,30 + 0,50 + 0,30)) \cdot 2,00$

2,31000

podlaha : $((3,50 \cdot 0,30 \cdot 0,20) \cdot 2,00)$

0,84000

----- :

3	19999-001	Dodávka jílovité zeminy pro izolování	t	6,27900	279,00	1 751,84	279,00	1 751,84
---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	--------	----------

Hmotnost obj. jílů - 2,00t :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		nový odv. kanál :						
		spodní jíl : $((3,50) \cdot (0,30 + 0,50 + 0,30)) \cdot 0,30 \cdot 2,00$		2,31000				
		vrchní jíl : $((3,50) \cdot (0,30 + 0,50 + 0,30)) \cdot 0,30 \cdot 2,00$		2,31000				
		podlaha : $((3,50 \cdot 0,30 \cdot 0,20) \cdot 2,00) \cdot 2,00$		0,84000				
		----- :						
		Mezisoučet		5,46000				
		Koeficient nakypnění: 0,15		0,81900				
4	19999-002	Náklady na pořízení jílovité zeminy - Nakládá, skládání, doprava z místa těžby na stavbu	t	6,27900	1 165,10	7 315,69	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,27900		6,27900				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				9 935,65		2 273,38
5	300001-001	Vyzdění odvětrávacího kanálu vč. dodávky malty, cihly nové	m3	0,35325	13 950,00	4 927,84	2 790,00	985,57
		Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :						
		nový odv. kanál :						
		stěna : $(3,30 \cdot 0,15 \cdot 0,15) \cdot 2,00$		0,14850				
		zastřpení : $(3,00 \cdot 0,50 \cdot 0,065) \cdot 1,00$		0,09750				
		podlaha : $(3,30 \cdot 0,50 \cdot 0,065) \cdot 1,00$		0,10725				
		----- :						
6	399991-009	Příplatek za přísadu románského cementu do malty pro vyzdívky (klenby, stěny, podlahy)	soubor	1,00000	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
7	6399991-003	Dodávka cihly plné pálené - mrazuvzdornost (25 cyklů min.)	kus	98,91000	13,02	1 287,81	13,02	1 287,81
		kanál 600x300, spotřeba cca 280ks/m3 :						
		Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :						
		stěna : $((3,30 \cdot 0,15 \cdot 0,15) \cdot 2,00 \cdot 280)$		41,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

zastřpení : ((3,00*0,50*0,065)*1,00*280)

27,30000

podlaha : ((3,30*0,50*0,065)*1,00*280)

30,03000

----- :

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					6 650,06		3 974,37	
8	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2,00000	313,88	627,75	180,49	360,99		

včetně pomocného pracovního lešení

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

zazdívka po vybourané trubce : (1,00+1,00)

2,00000

9	300001-006	Provedení spádové vrstvy a stěrky s rozhodujícím podílem římského cementu	m2	8,32000	539,40	4 487,81	323,64	2 692,68
---	------------	---	----	---------	--------	----------	--------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

nový odv. kanál :

stěna : (3,30*0,10)*2,00

0,66000

zastřpení : 0

podlaha : (3,30*0,20)*1,00

0,66000

----- :

Výkres D.1.1.b.01 - šachta pod absidou :

podlaha : (7,00)

7,00000

10	300001-007	Provedení spádové vrstvy a stěrky s rozhodujícím podílem římského cementu, těsnící klín přechodu stěny a podlahy	bm	6,60000	232,50	1 534,50	139,50	920,70
----	------------	--	----	---------	--------	----------	--------	--------

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

nový odv. kanál :

stěna : 0

zastřpení : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

podlaha : (3,30*2)

6,60000

----- :

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					32 227,15	1 543,20
11	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdf z cihel, cementovou maltou	m2	70,09000	457,10	32 037,79	21,85	1 531,17

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% klenba), 35% oprava vyklynováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

stěny - 50% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,60*2)*0,50

40,20000

stěny - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,60*2)*0,35

28,14000

----- :

Výkres D.1.1. - Detail 05 - vyzdívka kontrolní šachty : ((1,00+1,00+0,75+0,75)*0,50)

1,75000

12	627452313R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 250 mm naplocho, cementovou maltou	m2	0,66000	286,91	189,36	18,23	12,03
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-------

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

nový odv. kanál :

podlaha : (3,30*0,20)*1,00

0,66000

----- :

Díl: 96	Bourání konstrukcí	17 340,49	36,38
----------------	---------------------------	------------------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
13	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 : Vybourání otvoru ve zdi - komín : (1,00+1,00)*2,00 ----- :	kus	4,00000	396,65	1 586,58	9,10	36,38
14	979092111R00	Vyklízení uhlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkres D.1.1.b.01 : Vyklízení suti - detail D01 - vyklízení odvětr. kajálu od komínu : ((0,45*0,25)*3,80)*1 ----- :	m3	0,42750	6 161,25	2 633,93	0,00	0,00
15	979092112R00	Vyklízení uhlé suti z prostorů hloubka od 0 do 10 m, strojně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkres D.1.1.b.01 : Vyklízení suti - detail D01 - vyklízení historického komína : ((0,45*0,25)*5,00)*2 ----- :	m3	1,12500	11 662,20	13 119,98	0,00	0,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					55 614,00		33 368,40
16	76799991-001	Výroba, dodávka a montáž - Přístupové plošiny do kanálů (ocelové a dřevěný prvky, vč. přesunu hmot, povrchové úpravy, kotvení) Výkres D.1.1.b.01 + detail D10 : Přístupové plošiny do kanálů : 1,00 ----- :	ks	1,00000	33 852,00	33 852,00	20 311,20	20 311,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
17	76799991-002	Výroba, dodávka a montáž - Mřížky s nerezovým pletivem, oka 10x10 tl. drátu 2mm, rozm 200x200mm, vč. přesunu hmot, povrchové úpravy, kotvení	ks	6,00000	3 627,00	21 762,00	2 176,20	13 057,20

Výkres D.1.1.b.01 + detail D09 :

nový odv. kanál : 1,00+2,00

3,00000

původní kanál - detail D16 : 1,00+1,00+1,00

3,00000

Díl: 799	Ostatní					237 150,00		142 290,00
18	3999901-001	Stavební úpravy, opravy a zapravení - šachta pod absidou	ks	1,00000	167 400,00	167 400,00	100 440,00	100 440,00

Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :

Původní kanál pod absidou dl.8,50m, š. 0,80m, výšky 1,30m :

Původní prostor pod absidou (místnosti u detailu D10), pud. plocha 10,00m² :

----- :

Kompletní provedení oprav vč. materiálu: :

1.Zapravení, vyklínování prasklin ve zdivu :

2.Zazdění kavern :

3.Zatěsnění smykové trhliny :

4.Vyčištění dna, vyspádování :

5.Sanace povrchu zdiva :

6.Fixace a oprava historických omítek :

7.Odstranění a likvidace nepůvodních kouřovodů :

8.Začištění stáv. otvorů :

9.Vyzdění klenby, oprava klenby :

10.Odstraněn koroze z ocelových prvků, sanace těchto prvků dle rest.záměru :

11.Odvoz vzniklé suti vč. likvidace :

12.Přesun hmot :

----- : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
19	3999901-002	Stavební úpravy pro detail D09+D16	ks	1,00000	69 750,00	69 750,00	41 850,00	41 850,00

Výkres D.1.1.b.01 + detail D09+D16 :

Stavební práce dle soupisu pro Detail D09+D16 :

----- :

Kompletní provedení oprav, montáží a prací vč. materiálu :

1.Demontáž původních stupňů pro provedení prací :

2.Zpětné osazení stupňů :

3.Podezdívka schod. stupně :

4.Vysekání odvětr. otvoru v podstupnici kamenného stupně :

5.Zazdění nepotřebných otvorů :

6.Osazení a dodávka kamenného překladu nad otvory :

7.Odstranění a likvidace vzniklé suti :

8.Začištění stáv. otvorů :

9.Přesun hmot :

----- : 1,00

1,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 195,05	0,00
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,55200	307,37	169,67	0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,55200

0,55200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00000

21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,00800	26,23	419,83	0,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,55200*29

16,00800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	01	Stavební práce a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
22	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,55200	1 604,25	885,55	0,00	0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,55200				
				0,55200				
23	D969999-001	Vybourání nepůvodní trubky z azbestocementu, vč. odvozu suti a likvidace nebezpečného materiálu	kompl	1,00000	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
				Výkres D.1.1.b.01 + detail D01 :				
				vybourání nepůvodní trubky v celém rozsahu : 1,00				
				1,00000				
Celkem						377 526,53		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	11 662,29		16 231,10		6,28000		0,00000		
329,22	898,77	21,00	1 087,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

631,47	3 447,83	21,00	4 171,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

0,00	0,00	21,00	2 119,73	1,00000	6,28000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 165,10	7 315,69	21,00	8 851,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

7 662,27		12 022,14		1,21000		0,00000			
11 160,00	3 942,27	21,00	5 962,69	2,04000	0,72000	0,00000	0,00000		Vlastní

3 720,00	3 720,00	21,00	4 501,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	1 558,25	0,00500	0,49000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 675,68		8 046,57		0,34000		0,00000			
133,38	266,76	21,00	759,58	0,04542	0,09000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

215,76	1 795,12	21,00	5 430,25	0,01700	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

93,00	613,80	21,00	1 856,75	0,01700	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	30 683,95		38 994,85		1,22000		0,00000		
435,25	30 506,62	21,00	38 765,73	0,01722	1,21000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

268,68	177,33	21,00	229,13	0,01256	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

	17 304,11		20 981,99		0,00000		0,55000		
--	------------------	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
387,55	1 550,20	21,00	1 919,76	0,00034	0,00000	0,13800	0,55000	801-3	RTS 25/ I

6 161,25	2 633,93	21,00	3 187,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

11 662,20	13 119,98	21,00	15 875,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

22 245,60		67 292,94		0,00000		0,00000			
13 540,80	13 540,80	21,00	40 960,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 450,80	8 704,80	21,00	26 332,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

94 860,00		286 951,50		0,00000		0,00000			
66 960,00	66 960,00	21,00	202 554,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27 900,00	27 900,00	21,00	84 397,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

5 195,05		6 286,01		0,00000		0,00000			
307,37	169,67	21,00	205,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

26,23	419,83	21,00	507,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 604,25	885,55	21,00	1 071,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
3 720,00	3 720,00	21,00	4 501,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					129 692,08		0,00
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	27,24000	1 116,00	30 399,84	0,00	0,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Odkop nepůvodních trubek v podlaze :

Plocha - rozebrání pro výkop, opravu a sanaci kanálů, provedení nových kanálů :

----- :

Odkop kolem původních kanálů z každé strany cca.300mm :

kanál 600x500 : (((0,60+4,30+4,50+4,50+5,00)*0,60*0,30)*2) 8,42400

kanál 600x300 : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,40*0,30)*2) 4,89600

Odkop prostoru kde je trubka : (4,40+4,50+3,00+1,80)*1,00*0,60 8,22000

Odkop prostoru kde bude akumulční šachta : (1,50*1,50)*1,20 2,70000

Odkop prostoru kde je propadnutá podlaha : (6,00)*0,50 3,00000

----- :

2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,26700	299,00	1 574,81	0,00	0,00
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	------	------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Objem výkopu vč. nakypření :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,24000*1,15 31,32600

Odpčet objemu zásypu zpětného vč. nakypření :

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,66000*-1,15 -26,05900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,26700*19	m3	100,07300	23,99	2 401,15	0,00	0,00
				100,07300				
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, D.1.1.b.01 : Katakomby : Odvoz výkopku na mezideponii v rámci staveniště, nakypř. 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,24000*1,15 ----- : Odvoz z mezideponie zpět pro zásyp, např. 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,66000*1,15	m3	57,38500	329,22	18 892,29	0,00	0,00
				31,32600				
				26,05900				
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,38500*2	m3	114,77000	291,09	33 408,40	0,00	0,00
				114,77000				
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 D.1.1.b.01 : Katakomby : Odvoz z mezideponie zpět pro zásyp, např. 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,66000*1,15	m3	26,05900	955,11	24 889,21	0,00	0,00
				26,05900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	31,32600	33,67	1 054,62	0,00	0,00
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------	------	------

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Odvoz výkopku na mezideponii v rámci staveniště, nakypř. 15% :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,24000*1,15

31,32600

----- :

8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	22,66000	631,47	14 309,11	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Odkop nepůvodních trubek v podlaze :

Plocha - rozebrání pro výkop, opravu a sanaci kanálů, provedení nových kanálů :

Předpoklad, š. kanálů 600mm, předpoklad rozebrání podlahy 1000mm :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

----- :

Odkop kolem původních kanálů z každé strany cca.300mm :

kanál 600x500 : (((0,60+4,30+4,50+4,50+5,00)*0,60*0,30)*2)

8,42400

kanál 600x300 : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,40*0,30)*2)

4,89600

Odkop prostoru kde je trubka : (4,40+4,50+3,00+1,80)*1,00*0,60

8,22000

Odkop prostoru kde bude akumulční šachta : (1,50*1,50)*1,20

2,70000

Odkop prostoru kde je propadnutá podlaha : (6,00)*0,50

3,00000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Odpočet objemu těles mimo zásyp :

kanál 600x500 - 100% ponecháno :

kanál 600x300 - 100% ponecháno :

Odkop prostoru kde je trubka - 100% :

Odkop prostoru kde je trubka - náhrada novou zděnou šachtou : -(4,50*0,60*0,40)

-1,08000

Odkop prostoru kde bude akumulací šachta, předpoklad : -(1,00*1,00*0,50)

-0,50000

Odkop prostoru kde je propadnutá podlaha - náhrada novým podloží : -(6,00)*0,50

-3,00000

----- :

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,26700	524,52	2 762,65	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,26700

5,26700

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 550,54	632,90
---------------	-------------------------------------	-----------------	---------------

10	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	4,50000	137,64	619,38	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	------	------

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Podloží pod nově zděný kanál pod podlahou :

kanál 600x300 : (4,50*1,00)

4,50000

----- :

11	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	0,45000	2 069,25	931,16	1 406,45	632,90
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	----------	--------

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Podloží pod nově zděný kanál pod podlahou :

kanál 600x300 : (4,50*1,00*0,10)

0,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					58 174,66	17 032,57	
12	311231126R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 10	m3	1,48500	7 477,20	11 103,64	5 130,21	7 618,37

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Vyzdění nových kanálů pod podlahou :

kanál 600x300 : (4,50*0,30*0,15*2) 0,40500

----- :

Výkres D.1.4.1.b.011 :

Cihlená šacta pro akumulační nádrž : (1,50+1,50+1,50+1,50)*1,20*0,15 1,08000

13	300001-001	Vyzdění původních kanálů vč. dodávky malty, cihly původní	m3	3,20760	13 950,00	44 746,02	2 790,00	8 949,20
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	----------	----------

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Obnova původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

Použití původních cihle očištěných po vybourání :

kanál 600x500 :

Stěny kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,50*0,15)*2)*0,60 2,10600

kanál 600x300 :

Stěny kanálu : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30*0,15)*2)*0,60 1,10160

----- :

14	399991-009	Příplatek za přísadu románského cementu do malty pro vyzdívky (klenby, stěny, podlahy)	soubor	1,00000	2 325,00	2 325,00	465,00	465,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 5	Komunikace					293 387,11		174 651,92
15	578112121R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky přes 3 m, jemnozrný, tloušťky 20 mm	m2	375,70000	529,40	198 896,52	264,70	99 448,26

z kameniva těženého nebo drceného s rozproštěním

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH01 - Podlaha katakomby :

Plocha katakomb : (388,70)

388,70000

Odpočet sloupů : -(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)

-13,00000

16	578901114R00	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	375,70000	26,74	10 045,28	16,04	6 027,17
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a odstraněním přebytečného materiálu s povrchu

Předpoklad posypu 10kg/m2 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH01 - Podlaha katakomby :

Plocha katakomb : (388,70)

388,70000

Odpočet sloupů : -(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)

-13,00000

17	500001-001	Provedení styku dilatačních, pracovních a styčných spár litého asfaltu a ostatních konstrukcí, vč. dodávky asfaltové zálivky, těsnících klínů, tměl na bázi modif.polymeru atd.	m2	375,70000	101,60	38 172,06	60,96	22 903,24
----	------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

popis - TZ - D.1.1.a_00

dotěsnění povrchové

asfaltové vrstvy v místech styku asfaltu s kamennými sokly zábradlí, lemy světlíků a

kamennými schodišťovými stupni. Dále se utěsní spáry, které probíhají v liniích průniku ploch s

různým spádem (pracovní spáry). Těsnění se provede vložení bitumenových těsnících klínů

do prořezaných spár a jejich zalitím těsnící asfaltovou směsí za studena. Styk mezi zatěsněnou

spárou a kamenným prvkem se překryje lepícím flexibilním tmelem na bázi modifikovaného

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

polymeru.

Výkres D.1.1.b.02 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH01 - Podlaha katakomby :

Plocha katakomb : (388,70)

388,70000

Odpočet sloupů : -(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)

-13,00000

18	58347278R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm; typ: dekorační; mramor; barva: bílá	kus	4,00000	11 569,20	46 276,80	11 569,20	46 276,80
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Předpoklad posypu 10kg/m2 = 3,757t = 4 balení :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH01 - Podlaha katakomby :

Plocha katakomby : 4,00

4,00000

----- :

19	58942800R	kamenivo obalované frakce 4,0 až 8,0 mm	t	-3,81336	0,93	-3,55	0,93	-3,55
----	-----------	---	---	----------	------	-------	------	-------

Odpočet z položky - náhrada materiálu :

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 375,70049*-0,01015

-3,81336

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					140 042,21		8 430,23
20	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	15,19200	131,60	1 999,19	0,16	2,40

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Stěny kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,40)*2)*0,40

7,48800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

kanál 600x300 :

Stěny kanálu : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,00)*0,15)*2*0,40$

2,44800

----- :

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Podlaha kanálu : $((0,60+4,30+4,50+4,50+5,00)*0,30)*1*0,40$

2,80800

kanál 600x300 :

Podlaha kanálu : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30)*1*0,40$

2,44800

----- :

21	627452312R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm nastojato, cementovou maltou	m2	375,70000	357,12	134 169,98	21,87	8 217,91
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Plocha katakomb : (388,70)

388,70000

Odpočet sloupů : $-(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)$

-13,00000

22	627451641R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	9,93600	209,25	2 079,11	9,63	95,64
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------	-------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Stěny kanálu : $((0,60+4,30+4,50+4,50+5,00)*0,40)*2*0,40$

7,48800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

kanál 600x300 :

Stěny kanálu : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,00)*0,15)*2*0,40$

2,44800

----- :

23	627455110R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb s vyškrobáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na stojato o ploše jednotlivě do 4 m2, cementovou maltou	m2	5,25600	341,31	1 793,93	21,74	114,28
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	--------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Podlaha kanálu : $((0,60+4,30+4,50+4,50+5,00)*0,30)*1*0,40$

2,80800

kanál 600x300 :

Podlaha kanálu : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,00)*0,30)*1*0,40$

2,44800

----- :

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	325 055,16	164 164,63
----------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

24	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	3,00000	983,01	2 949,03	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------	------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Podloží pod propadnutou podlahou, předpoklad :

Odkop prostoru kde je propadnutá podlaha : $(6,00)*0,50$

3,00000

----- :

25	6300001-002	Položení cihelné dlažby na stojato vč. dodávky maltového lože, bez dodávek cihel	m2	386,37400	502,20	194 037,02	100,44	38 807,40
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	--------	-----------

D.1.1.b.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		SKLADBA SH01 - Katakomby :						
		Plocha katakomb : (388,70)		388,70000				
		Odpčet sloupů : -(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)		-13,00000				
		----- :						
		D.1.1.b.01 - katakomby :						
		Vyzdění nových kanálů pod podlahou :						
		kanál 600x300 : (4,50*0,30)		1,35000				
		----- :						
		D.1.1.b.01 :						
		Katakomby :						
		Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :						
		kanál 600x500 :						
		Podlaha kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,30)*1)*0,60		4,21200				
		kanál 600x300 :						
		Podlaha kanálu : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30)*1)*0,60		3,67200				
		----- :						
		Výkres D.1.4.1.b.011 :						
		Cihlená šachta pro akumulční nádrž : (1,20*1,20)		1,44000				
26	6300001-003	Položení zákrytové kamenné desky na nový vyzdřený kanál, vč. dodávky kamenné desky tl. 50mm	m2	2,70000	5 022,00	13 559,40	4 017,60	10 847,52

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Vyzdění nových kanálů pod podlahou :

kanál 600x300 : (4,50*0,60)

----- :

				2,70000				
--	--	--	--	---------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
27	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,00000*1,4	t	4,20000	668,67	2 808,41	668,67	2 808,41
28	59610018R	Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 40,0 N/mm2 D.1.1.b.01 - katakomby : Vyzdění nových kanálů pod podlahou : kanál 600x300, spotřeba cca 46ks/m2 : (4,50*0,30)*46,00/1000 ----- : Rezerva pro opravu kanálů pod podlahou 5%/m3 : kanál 600x500 : Stěny kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,50*0,15)*2)*280)*0,05/1000 Podlaha kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,30*0,15)*1)*280)*0,05/1000 kanál 600x300 : Stěny kanálu : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30*0,15)*2)*280)*0,05/1000 Podlaha kanálu : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30*0,15)*1)*280)*0,05/1000 ----- : D.1.1.b.01 : SKLADBA SH01 - Katakomby, předpoklad 50% nových cihel : Plocha katakomb : (((388,70)*46,00)*0,50)/1000 Odpočet sloupů : -(((2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*46,00)*0,50)/1000 ----- :	1000 ks	8,80564	12 685,20	111 701,30	12 685,20	111 701,30
Díl: 96				Bourání konstrukcí			44 263,05	0,00
29	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	26,28000	87,05	2 287,62	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

D.1.1.b.01 + řezy :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Plocha - rozebrání pro výkop, opravu a sanaci kanálů, provedení nových kanálů :

Předpoklad, š. kanálů 600mm :

Rozebrání podlah nad kanály :

(0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00+2,40+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,60

26,28000

----- :

30	965032131R00	Bourání podlah z cihel kaldených na stojato, plochy přes 1 m2	m2	383,58400	106,49	40 845,94	0,00	0,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Plocha katakomb : (388,70)

388,70000

Odpčet sloupů : -(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)

-13,00000

----- :

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Podlaha kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+5,00)*0,30)*1)*0,60

4,21200

kanál 600x300 :

Podlaha kanálu : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30)*1)*0,60

3,67200

----- :

31	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	112,07	112,07	0,00	0,00
----	--------------	---------------------------------------	--------	---------	--------	--------	------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Odstraněné vodovodní baterie : 1,00

1,00000

----- :

32	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	508,71	1 017,42	0,00	0,00
----	-----	-----	--	---	---------	--------	----------	------	------

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Odstranění jističové skříňe nepůvodní : 0,50

0,50000

Demontáž vodovodního potrubí přípojky vody : 0,50

0,50000

Demontáž elektro přípojky (kabeláže) : 0,50

0,50000

Odstranění trubky plastové ve výkopu (3x) : 0,50

0,50000

----- :

Díl: 98			Demolice				7 114,62		79,02
33	981511111R00		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	3,20760	2 218,05	7 114,62	24,64	79,02

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Stěny kanálu : (((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,50*0,15)*2)*0,60

2,10600

kanál 600x300 :

Stěny kanálu : (((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30*0,15)*2)*0,60

1,10160

----- :

Díl: 99			Staveništní přesun hmot				154 889,20		0,00
----------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
34	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	134,85630	1 148,55	154 889,20	0,00	0,00

oborů 801, 803, 811 a 812

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,97200

0,97200

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 3,03555

3,03555

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 18,41306

18,41306

Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 3,81336

3,81336

Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 5,12000

5,12000

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : -3,81336

-3,81336

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 5,66180

5,66180

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,09051

0,09051

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,07581

0,07581

Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 46,36488

46,36488

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,35100

0,35100

Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 4,20000

4,20000

Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 44,02819

44,02819

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 6,54350

6,54350

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					445 893,01		0,00
35	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	32,56770	2 329,65	75 871,34	0,00	0,00

D.1.1.b.01 :

SKLADBA SH01 - Katakomby :

Plocha katakomb : ((388,70)*0,15)*0,50

29,15250

Odpočet sloupů : -(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*0,15*0,50

-0,97500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :

kanál 600x500 :

Stěny kanálu : $((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,50*0,15)*2*0,60$ 2,10600

Podlaha kanálu : $((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,30*0,15)*1*0,60$ 0,63180

kanál 600x300 :

Stěny kanálu : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30*0,15)*2*0,60$ 1,10160

Podlaha kanálu : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30*0,15)*1*0,60$ 0,55080

----- :

36	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,	m3	3,72600	6 161,25	22 956,82	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	------	------

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1.b.01 :

Katakomby :

Původních kanály pod podlahou :

kanál 600x500 :

Kanál : $((0,60+4,30+4,50+4,50+4,50+5,00)*0,40*0,30)$ 2,80800

kanál 600x300 :

Kanál : $((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,15*0,30)$ 0,91800

----- :

37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	61,74707	307,37	18 978,89	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 61,74707

61,74707

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 790,66509	26,23	46 961,98	0,00	0,00
		ODvoz vybouraného materiálu do suti : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 61,74707*29						
				1 790,66509				
39	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	61,74707	1 604,25	99 057,74	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 61,74707						
				61,74707				
40	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	61,74707	370,61	22 883,77	0,00	0,00

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
[S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.](#)

[Přesun hmot do suti :](#)

[cihelná dlažba podlahy :](#)

[D.1.1.b.01 :](#)

[SKLADBA SH01 - Katakomby :](#)

[Plocha katakomb : \(\(388,70\)*0,272\)*0,50](#)

52,86320

[Odpočet sloupů : -\(\(2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90\)*0,272\)*0,50](#)

-1,76800

[----- :](#)

[D.1.1.b.01 :](#)

[Katakomby :](#)

[Bourání stěn původních kanálů pod podlahou - předpoklad 60%, 40% oprava spár :](#)

[kanál 600x500 :](#)

[Podlaha kanálu : \(\(\(0,60+4,30+4,50+4,50+5,00\)*0,30\)*1\)*0,60\)*0,272](#)

1,14566

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		kanál 600x300 :						
		Podlaha kanálu : $((((2,40+4,50+4,50+4,50+2,50+2,00)*0,30)*1)*0,60)*0,272$		0,99878				
		----- :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,00156		0,00156				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 5,78972		5,78972				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 2,71615		2,71615				
41	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Přesun hmot pro opětovné použití : kamenné desky : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 6,30720 cihelná dlažba podlahy : D.1.1.b.01 : SKLADBA SH01 - Katakomby : Plocha katakomb : $((388,70)*0,272)*0,50$ Odpočet sloupů : $-((2,90+2,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*0,272)*0,50$ ----- :	t	57,40240	410,13	23 542,45	0,00	0,00
42	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 61,74707*4	t	246,98829	177,63	43 872,53	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	02	Kanály pod podlahou a podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
43	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, přesun vybouaných hmot pro uložení před použitím (4x), zpětná doprava (5x) : Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 57,40240*9	t	516,62160	177,63	91 767,49	0,00	0,00
				516,62160				

Celkem	1 600 061,64
---------------	---------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
129 692,08		156 927,42		0,00000		0,00000			
1 116,00	30 399,84	21,00	36 783,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

299,00	1 574,81	21,00	1 905,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23,99	2 401,15	21,00	2 905,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

329,22	18 892,29	21,00	22 859,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

291,09	33 408,40	21,00	40 424,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

955,11	24 889,21	21,00	30 115,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

33,67	1 054,62	21,00	1 276,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

631,47	14 309,11	21,00	17 314,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

524,52	2 762,65	21,00	3 342,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

917,64		1 876,15		0,97000		0,00000			
137,64	619,38	21,00	749,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

662,80	298,26	21,00	1 126,70	2,16000	0,97000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

41 142,09		70 391,34		9,58000		0,00000			
2 346,99	3 485,27	21,00	13 435,40	2,04414	3,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

11 160,00	35 796,82	21,00	54 142,68	2,04000	6,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 860,00	1 860,00	21,00	2 813,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

118 735,19		354 998,40		23,53000		0,00000			
264,70	99 448,26	21,00	240 664,79	0,04901	18,41000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

10,70	4 018,11	21,00	12 154,79	0,01015	3,81000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

40,64	15 268,82	21,00	46 188,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	55 994,93	1,28000	5,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00	0,00	21,00	-4,30	1,00000	-3,81000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

131 611,97	169 451,07	5,83000	0,00000						
131,44	1 996,79	21,00	2 419,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

335,25	125 952,07	21,00	162 345,68	0,01507	5,66000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

199,62	1 983,47	21,00	2 515,72	0,00763	0,08000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

319,57	1 679,64	21,00	2 170,66	0,01722	0,09000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

160 890,53		393 316,74		94,94000		0,00000			
983,01	2 949,03	21,00	3 568,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

401,76	155 229,62	21,00	234 784,79	0,12000	46,36000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 004,40	2 711,88	21,00	16 406,87	0,13000	0,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	3 398,18	1,00000	4,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	135 158,57	5,00000	44,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I

44 263,05	53 558,29	0,00000	110,64000						
87,05	2 287,62	21,00	2 768,02	0,00000	0,00000	0,24000	6,31000	822-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

106,49	40 845,94	21,00	49 423,59	0,00000	0,00000	0,27200	104,33000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-------	-----------

112,07	112,07	21,00	135,60	0,00000	0,00000	0,00156	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

508,71	1 017,42	21,00	1 231,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------

7 035,60		8 608,69		0,01000		5,79000			
2 193,41	7 035,60	21,00	8 608,69	0,00200	0,01000	1,80500	5,79000	800-6	RTS 25/ I

154 889,20		187 415,93		0,00000		0,00000			
-------------------	--	-------------------	--	----------------	--	----------------	--	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 148,55	154 889,20	21,00	187 415,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

445 893,01		539 530,54		0,00000		2,72000			
2 329,65	75 871,34	21,00	91 804,32	0,00000	0,00000	0,08340	2,72000	801-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

6 161,25	22 956,82	21,00	27 777,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

307,37	18 978,89	21,00	22 964,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

26,23	46 961,98	21,00	56 824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 604,25	99 057,74	21,00	119 859,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

370,61	22 883,77	21,00	27 689,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

410,13	23 542,45	21,00	28 486,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

177,63	43 872,53	21,00	53 085,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
177,63	91 767,49	21,00	111 038,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					1 270 655,75	889 459,02	
1	6100001-001	Sanace povrchů - zachovávané omítky - Kompletní skladba SV01 vč. materiálu a přesunu hmot, POVRCH ZACHOVÁVÝCH PŮVODNÍCH OMÍTEK ZE VZDUŠNÉHO VÁPNA	m2	617,49881	725,40	447 933,64	507,78	313 553,54

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Odstranění nejmladších vrstev omítek na bázi portlandského cementu a nesoudržných vrstev omítek
- Mechanický odkryv původních omítek na bázi vzdušného vápna se souvrstvím vápenných nátěrů. Bude provedeno pouze snímání nesoudržných nátěrů, nebo těch, které zaslepují modelaci štuků. (s použitím odkrývacího kladívka, špachtle, skalpelu, kamenických dlát)
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených omítek
- Sjednocení povrchu bílým vápenným modí?kovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, Iněná fermež)
- Svrchní nátěr bílým vápenným modí?kovaným nátěrem ve dvou vrstvách

Výkres D.1.1.b.09 :

Plocha SV01 - označení modrá šrafovaná :

vnitřní oblouk plocha : 10,80	10,80000
vnitřní oblouk plocha : 10,10	10,10000
vnitřní oblouk plocha : 7,90	7,90000
vnitřní oblouk plocha : 10,50	10,50000
vnitřní oblouk plocha : 10,80	10,80000
vnější oblouk plocha : 5,70	5,70000
vnější oblouk plocha : 6,30+1,10	7,40000
vnější oblouk plocha : 7,20	7,20000
vnější oblouk plocha : 5,90	5,90000
vnější oblouk plocha : 4,00	4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		vnější půl-oblouk plocha : 6,40		6,40000				
		obvodová sloup plocha : 0,70+0,15		0,85000				
		obvodová sloup plocha : 4,90		4,90000				
		obvodová sloup plocha : 4,00		4,00000				
		obvodová sloup plocha : 2,50		2,50000				
		obvodová sloup plocha : 3,40		3,40000				
		obvodová sloup plocha : 0,20		0,20000				
		Výkres D.1.1.b.10 :						
		Plocha SV01 - označení modrá šrafovaná :						
		vnitřní oblouk plocha : 12,50		12,50000				
		vnitřní oblouk plocha : 9,80		9,80000				
		vnější oblouk plocha : 8,90		8,90000				
		vnější oblouk plocha : 8,30		8,30000				
		obvodová sloup plocha : 0,90		0,90000				
		obvodová sloup plocha : 4,70		4,70000				
		obvodová sloup plocha : 2,80		2,80000				
		Výkres D.1.1.b.11 :						
		Plocha SV01 - označení modrá šrafovaná :						
		vnitřní oblouk plocha : 4,60		4,60000				
		vnitřní oblouk plocha : 6,00		6,00000				
		vnitřní oblouk plocha : 6,70		6,70000				
		vnitřní oblouk plocha : 7,10		7,10000				
		vnitřní oblouk plocha : 6,80		6,80000				
		vnější oblouk plocha : 1,10		1,10000				
		vnější oblouk plocha : 1,10		1,10000				
		vnější oblouk plocha : 1,10		1,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		vnější oblouk plocha : 1,10		1,10000				
		vnější oblouk plocha : 1,10		1,10000				
		obvodová sloup plocha : 0,20		0,20000				
		obvodová sloup plocha : 3,80		3,80000				
		obvodová sloup plocha : 4,00		4,00000				
		obvodová sloup plocha : 4,80		4,80000				
		obvodová sloup plocha : 4,80		4,80000				
		Výkres D.1.1.b.14 :						
		Sloup 1 : 1,50		1,50000				
		Sloup 2 : 2,70+2,30+2,50+1,60		9,10000				
		Sloup 3 : 3,10+1,80+2,60+1,30		8,80000				
		Sloup 4 : 0,20+0,30+0,30		0,80000				
		Sloup 5 : 2,40+1,30+1,50+0,50		5,70000				
		Sloup 6 : 2,00+3,10+2,50+1,60		9,20000				
		Sloup 7 : 0,30+0,30+0,20		0,80000				
		Sloup 8 : 1,40+0,20+1,70+0,30		3,60000				
		Sloup 9 : 0,30+0,20		0,50000				
		Sloup 10 : 0,40		0,40000				
		----- :						
		Výkres D.1.1.b.13 - Strop :						
		100% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 1,00$		14,57699				
		76% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,76$		11,07851				
		92% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,92$		13,41083				
		68% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,68$		9,91235				
		92% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,92$		13,41083				
		74% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,74$		10,78697				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		76% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,76$		11,07851				
		88% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,88$		12,82775				
		95% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,95$		13,84814				
		84% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,84$		12,24467				
		84% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,84$		12,24467				
		76% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,76$		11,07851				
		95% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,76$		11,07851				
		39% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,39$		5,68503				
		0% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0$						
		100% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,20)*6*1,00$		27,36000				
		95% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,20)*0,95$		4,33200				
		56% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,20)*0,56$		2,55360				
		50% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,20)*0,50$		2,28000				
		20% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,20)*0,20$		0,91200				
		100% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,00)*5*1,00$		19,00000				
		41% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,20)*0,41$		1,86960				
		67% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,00)*0,67$		2,54600				
		73% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,00)*0,73$		2,77400				
		74% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,00)*0,74$		2,81200				
		50% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,00)*0,50$		1,90000				
		67% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(3,80*1,00)*0,67$		2,54600				
		69% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(2,75)*0,69$		1,89750				
		32% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(2,75)*0,32$		0,88000				
		23% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : $(2,75)*0,23$		0,63250				
		Výkres D.1.1.b.09 :						
		Oblouky obvodových oken : $(6,11+10,10+8,11+6,20+3,34)*0,50$		16,93000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.1.b.11 :						
		Oblouky obvodových oken : (6,53+8,01+9,12+10,00+9,30)*0,80		34,36800				
		Výkres D.1.1.b.11 :						
		Obvod otvoru světlíku : (5,90)*0,25*2		2,95000				
		----- :						
		Mezisoučet		536,95548				
		Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15		80,54332				
2	6100001-002	Sanace povrchů - zachovávané omítky - Kompletní skladba SV02 vč. materiálu a přesunu hmot, POVRCH LEHCE POŠKOZENÝCH PŮVODNÍCH OMÍTEK ZE VZDUŠNÉHO VÁPNA URČENÝ K ZÁCHRANĚ	m2	91,62048	855,60	78 390,48	598,92	54 873,34

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Odstranění nejmladších vrstev omítek na bázi portlandského cementu a nesoudržných vrstev omítek
- Mechanický odkryv původních omítek na bázi vzdušného vápna se souvrstvím vápenných nátěrů. Bude provedeno pouze snímání nesoudržných nátěrů, nebo těch, které zaslepují modelaci štuků. (s použitím odkrývacího kladívka, špachtle, skalpelů, kamenických dlát)
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených omítek
- Silně degradovaný obnažený líc omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi, na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností)
- Obtmelování původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše.
- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štku. Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9
- Sjednocení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, leněná fermez)						
		- Svrchní nátěr bílým vápenným modifikovaným nátěrem ve dvou vrstvách.						
		Výkres D.1.1.b.09 :						
		Plocha SV02 - označení modrá šrafovaná s tečkami :						
		vnitřní plocha : 3,12+0,94+0,81+3,42+0,72+0,66+0,58+0,81+0,41+0,81+0,09+0,65+2,88		15,90000				
		3,36+0,57+0,29+2,49+1,06+0,17+0,26+0,01+0,10		8,31000				
		boky oblouků : (4,60+1,04+2,55+0,62+2,62+0,97+2,75+3,68)*0,50		9,41500				
		Výkres D.1.1.b.11 :						
		Plocha SV02 - označení modrá šrafovaná s tečkami :						
		vnitřní plocha : 12,40		12,40000				
		boky oblouků : (5,10)*0,80		4,08000				
		Výkres D.1.1.b.12 :						
		Plocha SV02 - označení modrá šrafovaná s tečkami :						
		vnitřní plocha : 3,27+0,35+1,15+2,13		6,90000				
		Výkres D.1.1.b.13 :						
		32% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((1,80^2)+(0,80^2))*0,32$		3,90060				
		100% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((1,80^2)+(0,80^2))*1,00$		12,18938				
		72% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,75)*0,72		1,98000				
		30% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,75)*0,30		0,82500				
		70% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,90)*0,70		2,03000				
		60% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,90)*0,60		1,74000				
		Mezisoučet		79,66998				
		Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15		11,95050				
3	6100001-003	Sanace povrchů - odstraňované omítky - Kompletní skladba SV03 vč. materiálu a přesunu hmot, CEMENTOVÉ OMÍTKY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ	m2	113,92132	1 190,40	135 611,94	833,28	94 928,36

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Odstranění nejmladších omítek na bázi portlandského cementu a nesoudržných omítek
- Pokud dojde k objevu původních omítek, bude proveden citlivý mechanický odkryv původních omítek na bázi vzdušného vápna se souvrstvím vápenných nátěrů
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených případných původních omítek
- Silně degradovaný obnažený líc případných původních omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi, na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností)
- Obtmelování původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše.)
- Aplikace odsolovacích (obětovaných) omítek v minimálně 3 cyklech - vzdušné vápno, prané písky, celulosa, případně bentonit.
- Chybějící místa budou doplněna maltovinou na bázi vzdušného vápna v barvě a struktuře doplňovaného místa vápně s případným podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky.)
- Soklové omítky budou zhotoveny z porézní prodyšné omítky na hydraulické bázi.
- Sjednocení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, leněná fermež)
- Svrchní nátěr bílým vápenným modifikovaným nátěrem ve dvou vrstvách.

Výkres D.1.1.b.09 :

Plocha SV03 - označení červená šrafovaná :

Plocha pohledová : (0,70+1,68+1,48)

3,86000

Plocha boky 160mm : (0,65+0,65+0,60+0,85+1,50+1,60)*0,16

0,93600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Plocha boky 500mm : (0,60)*0,50		0,30000				
		Výkres D.1.1.b.11 :						
		Plocha SV03 - označení červená šrafovaná :						
		Plocha pohledová : (21,30)		21,30000				
		Plocha boky 160mm : (3,68+3,96+4,00)*0,16		1,86240				
		Plocha boky 800mm : (3,15+1,83+2,86)*0,80		6,27200				
		Výkres D.1.1.b.12 :						
		Plocha SV03 - označení červená šrafovaná :						
		Plocha pohledová : (30,90)		30,90000				
		Plocha boky 600mm : (2,10+3,69+3,75+4,00+2,87)*0,60		9,84600				
		Výkres D.1.1.b.13 - Strop :						
		79% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((1,80^2)+(0,80^2))*0,79$		9,62961				
		47% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((1,80^2)+(0,80^2))*0,47$		5,72901				
		32% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,75)*0,32		0,88000				
		31% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,75)*0,31		0,85250				
		31% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,95)*0,31		0,91450				
		40% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (2,95)*0,40		1,18000				
		Výkres D.1.1.b.14 :						
		Sloup 4 : 4,60		4,60000				
		----- :						
		Mezisoučet		99,06202				
		Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15		14,85930				
4	6100001-004	Sanace povrchů - odstraňované omítky - Kompletní skladba SV04 vč. materiálu a přesunu hmot, VÁPENNÉ OMÍTKY NEPŮVODNÍ NEBO PŮVODNÍ NESOUDRŽNÉ BEZ MOŽNOSTI ZÁCHRANY	m2	303,21333	1 190,40	360 945,15	833,28	252 661,60

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

- Odstranění nejmladších vrstev omítek na bázi portlandského cementu a nesoudržných vrstev omítek
- Mechanický odkryv nesoudržných vrstev omítek na bázi vzdušného vápna se souvrstvím vápenných nátěrů. Bude provedeno pouze snímání nesoudržných vrstev omítek a nátěrů, nebo těch, které zaslepují modelaci štuků. (s použitím odkrývacích kladívek, špachtlí, skalpelů, kamenických dlát)
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření případných nalezených soudržnějších původních napadených omítek
- Silně degradovaný obnažený líc případných nalezených soudržnějších původních omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi, na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností)
- Obtmelování případných nalezených původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše
- Aplikace odsolovacích (obětovaných) omítek v minimálně 3 cyklech - vzdušné vápno, prané písky, celulosa, případně bentonit
- Chybějící místa budou doplněna maltovinou na bázi vzdušného vápna v barvě a struktuře doplňovaného místa vápně s případným podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozené hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky
- Soklové omítky budou zhotoveny z porézní prodyšné omítky na hydraulické bázi
- Sjedení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozené hydraulické vápno, anorganické pigmenty, leněná fermez
- Svrchní nátěr bílým vápenným modifikovaným nátěrem ve dvou vrstvách

Výkres D.1.1.b.10 :

Plocha SV04 - označení červená čárkovaná :

Plocha pohledová : (19,00+2,65)

Boky 160mm : (3,05+1,56+1,56)*0,16

21,65000

0,98720

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.1.b.11 :						
		Plocha SV04 - označení červená čárkovaná :						
		Plocha pohledová : (5,88+3,27+1,46+7,84)		18,45000				
		Boky 350mm : (1,88+1,65+1,65+1,52+0,65+0,65+0,65+1,46)*0,35		3,76600				
		Boky 500mm : (1,80+1,80+1,48+1,48+0,65+0,65+0,65+0,65+1,30+1,46)*0,50		5,96000				
		Výkres D.1.1.b.12 :						
		Plocha SV04 - označení červená čárkovaná :						
		Plocha pohledová : (9,47)		9,47000				
		Výkres D.1.1.b.13 :						
		Plocha SV04 - označení červená čárkovaná :						
		100% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 1,00$		14,57699				
		61% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,61$		8,89196				
		5% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,05$		0,72885				
		3% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,03$		0,43731				
		16% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,16$		2,33232				
		24% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,24$		3,49848				
		12% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,12$		1,74924				
		5% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,05$		0,72885				
		4% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,04$		0,58308				
		29% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,29$		4,22733				
		8% Povrch kulového vrchlíku : $\pi * ((2,00^2) + (0,80^2)) * 0,08$		1,16616				
		100% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*1*1,00		4,56000				
		59% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,59		2,69040				
		44% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,44		2,00640				
		80% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,80		3,64800				
		50% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,50		2,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		33% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,33		1,50480				
		33% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,33		1,50480				
		50% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,50		2,28000				
		26% Plocha mezi kulovým vrchlíkem : (3,80*1,20)*0,26		1,18560				
		Výkres D.1.1.b.14 :						
		Sloup 1 : 4,60+4,60+4,60+3,10		16,90000				
		Sloup 2 : 2,20+3,30+3,10+4,10		12,70000				
		Sloup 3 : 1,50+2,80+2,00+3,30		9,60000				
		Sloup 4 : 4,40+4,30+4,30		13,00000				
		Sloup 5 : 2,50+3,30+3,20+4,20		13,20000				
		Sloup 6 : 2,60+1,50+2,10+3,00		9,20000				
		Sloup 7 : 4,60+4,30+4,30+4,40		17,60000				
		Sloup 8 : 3,20+4,40+2,90+4,30		14,80000				
		Sloup 9 : 4,60+4,60+4,20+4,40		17,80000				
		Sloup 10 : 4,60+4,60+4,60+4,20		18,00000				
		Mezisoučet		263,66376				
		Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15		39,54956				
5	6100001-005	Sanace povrchů - zachovávané omítky - Kompletní skladba SV05 vč. materiálu a přesunu hmot, CHYBĚJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, OBNAŽENÉ PŮVODNÍ CIHELNÉ ZDIVO	m2	25,58314	734,70	18 795,93	514,29	13 157,15

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Aplikace odsolovacích (obětovaných) omítek v minimálně 3 cyklech - vzdušné vápno, prané písky, celulosa, případně bentonit
- Aplikace křížového podhozu vápennou maltou s podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky
- Chybějící místa budou doplněna maltovinou na bázi vzdušného vápna v barvě a struktuře doplňovaného místa vápně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		s případným podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky - Soklové omítky budou zhotoveny z porézní prodyšné omítky na hydraulické bázi - Sjedení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, leněná fermez - Svrchní nátěr bílým vápenným modifikovaným nátěrem ve dvou vrstvách Výkres D.1.1.b.12 : Plocha SV05 - označení modrá cihličková : Plocha pohledová : (0,60+0,20+1,00+7,28) Boky 500mm : (1,26)*0,50 Výkres D.1.1.b.13 : Plocha SV05 - označení modrá cihličková : 24% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,24$ 3% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,03$ 26% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,26$ 12% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,12$ 21% Povrch kulového vrchlíku : $\pi*((2,00^2)+(0,80^2))*0,21$ Mezisoučet Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15						
6	6100001-006	Sanace povrchů - zachovávané omítky - Kompletní skladba SV06 vč. materiálu a přesunu hmot, POVRCH PŮVODNÍCH INTERIÉROVÝCH OMÍTEK Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA NA BÁZI ROMÁNSKÉHO CEMENTU VYKAZUJÍCÍ	m2	196,97085	1 162,50	228 978,61	813,75	160 285,03

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Omytí povrchu tlakovou párou od přemalby a nečistot
- Mechanické dočištění špachtlemi a kartáči s umělým chlupem následně párou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

- Případně lze povrch dočistit rotačním tryskáním s vodní clonou a abrazivem z dolomitského vápence
- Biocidní ošetření omítek
- Silně degradovaný obnažený líc omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností
- Obtmelování maltových ker, které jsou uvolněné od podkladu. Během této fáze budou nesoudržná místa průběžně dle potřeby obtmelována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk.)
- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štku Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9
- Chybějící místa budou doplněna hydraulickou maltovinou v barvě a struktuře doplňovaného místa (Anorganické pigmenty, hašené vápno, přirozeně hydraulické vápno, Románský cement, vhodné přírodní písky
- Bude-li povrch původních omítek a doplňků příliš nesourodý, lze je sjednotit transparentním nátěrem v barvě původních omítek. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno , anorganické pigmenty
- Svrchní nátěr bílým vápenným modifikovaným nátěrem ve dvou vrstvách. Svrchní vápenný modifikovaný nátěr na schodišti bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách

Výkres D.1.1.b.09 :

Plocha SV06 - označení modrá tečky s trojúhelníkem :

Pohledová plocha : $(1,77+0,90+0,82+0,83+1,16+15,90+20,00+20,00)$ 61,38000

Boky 500mm : $(0,65)*0,50$ 0,32500

Boky 160mm : $(0,65+0,65+2,60+2,60)*0,16$ 1,04000

Výkres D.1.1.b.10 :

Plocha SV06 - označení modrá tečky s trojúhelníkem :

Pohledová plocha : $(10,00)$ 10,00000

Boky 160mm : $(3,00+3,00+1,70)*0,16$ 1,23200

Výkres D.1.1.b.11 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Plocha SV06 - označení modrá tečky s trojúhelníkem :

Pohledová plocha : (3,00)

3,00000

Výkres D.1.1.b.12 :

Plocha SV06 - označení modrá tečky s trojúhelníkem :

Pohledová plocha : (3,34+3,76)

7,10000

Boky 160mm : (0,65+0,65+0,65+0,65)*0,16

10,71200

Boky 500mm : (0,65+0,65+0,65+0,65)*0,50

1,30000

Boky 300mm : (0,65+0,65)*0,30

0,39000

Výkres D.1.1.b.01 :

stěny v chodbě na schodišti : (3,50+2,30+3,50+2,30+2,30+4,80)*4,00

74,80000

Mezisoučet

171,27900

Koeficient Rezerva 15% na přesahy, bosáže, zaoblení: 0,15

25,69185

Díl: 94									Lešení a stavební výtahy			416 684,27			11 894,58		
7	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	200,00000	156,24	31 248,00	0,00	0,00									

včetně kotvení

(50,00+50,00)*2

200,00000

8	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	2 013,00000	40,64	81 810,33	0,02	37,44
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	------	-------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy :

Prostorové lešení : ((380,00)-(3,00+3,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00))*5,50

2 013,00000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
9	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2013,00000	m3	2 013,00000	6,51	13 104,63	5,89	11 850,33
		2 013,00000						
10	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2013,00000	m3	2 013,00000	23,90	48 112,71	0,00	0,00
		2 013,00000						
11	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m Výkres D.1.1.b.01 + řezy : Prostorové lešení : ((380,00)-(3,00+3,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00))*2 ----- :	m2	732,00000	78,68	57 592,30	0,01	6,81
		732,00000						
12	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití pro prostorové lešení Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 732,00000*60	m2	43 920,00000	1,81	79 648,92	0,00	0,00
		43 920,00000						
13	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 732,00000	m2	732,00000	60,54	44 317,48	0,00	0,00
		732,00000						
14	946941106RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m Výkres D.1.1.b.01 + řezy : Pojízdné lešení, předpoklad 2 sady : 1,00+1,00 ----- :	sada	2,00000	1 046,25	2 092,50	0,00	0,00
		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	03	Povrchové úpravy stěna a stropů vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
15	946941196RT2	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 6,2 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000*60	den	120,00000	446,87	53 623,80	0,00	0,00
16	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení (do šesti sad)	kompl	2,00000	1 773,51	3 547,02	0,00	0,00
17	946941806RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,3 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000	sada	2,00000	793,29	1 586,58	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				103 896,87		0,00
18	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 14,79555 Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,24156 Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 12,37812 Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000	t	27,41523	3 789,75	103 896,87	0,00	0,00
Celkem						1 791 236,89		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	381 196,71		1 537 493,46		0,00000		0,00000		
217,62	134 380,09	21,00	541 999,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

256,68	23 517,14	21,00	94 852,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

357,12	40 683,58	21,00	164 090,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

357,12	108 283,54	21,00	436 743,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

220,41	5 638,78	21,00	22 743,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

348,75	68 693,58	21,00	277 064,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

404 789,69		504 187,97		27,42000		0,00000			
156,24	31 248,00	21,00	37 810,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I

40,62	81 772,89	21,00	98 990,50	0,00735	14,80000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,62	1 254,30	21,00	15 856,60	0,00012	0,24000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
23,90	48 112,71	21,00	58 216,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
78,67	57 585,49	21,00	69 686,68	0,01691	12,38000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
1,81	79 648,92	21,00	96 375,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
60,54	44 317,48	21,00	53 624,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
1 046,25	2 092,50	21,00	2 531,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
446,87	53 623,80	21,00	64 884,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
1 773,51	3 547,02	21,00	4 291,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
793,29	1 586,58	21,00	1 919,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
103 896,87		125 715,21		0,00000		0,00000			
3 789,75	103 896,87	21,00	125 715,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 5	Komunikace					476 166,63		275 166,94
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

1	578132121R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky přes 3 m, jemnozrný, tloušťky 30 mm	m2	636,00000	529,40	336 699,99	264,70	168 350,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--------	------------

z kameniva těžného nebo drceného s rozprostřením

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha terasy : (658,40)

658,40000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)

-22,40000

----- :

2	578901114R00	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	636,00000	26,74	17 005,05	16,04	10 203,03
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a odstraněním přebytečného materiálu s povrchu

Předpoklad posypu 6kg/m2 :

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha terasy : (658,40)

658,40000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)

-22,40000

----- :

3	500001-001	Provedení styku dilatačních, pracovních a styčných spár litého asfaltu a ostatních konstrukcí, vč. dodávky asfaltové záливky, těsnících klínů, tměl na bázi modif.polymeru atd.	m2	636,00000	101,60	64 619,19	60,96	38 771,51
---	------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

popis - TZ - D.1.1.a_00

dotěsnění povrchové

asfaltové vrstvy v místech styku asfaltu s kamennými sokly zábradlí, lemy světlíků a

kamennými schodišťovými stupni. Dále se utěsní spáry, které probíhají v liniích průniku ploch s

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		různým spádem (pracovní spáry). Těsnění se provede vložení bitumenových těsnících klínů do prořezaných spár a jejich zalitím těsnící asfaltovou směsí za studena. Styk mezi zatěsněnou spárou a kamenným prvkem se překryje lepícím flexibilním tmelem na bázi modifikovaného polymeru. Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha terasy : (658,40) 658,40000 Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8) -22,40000 ----- :						
4	58347278R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm; typ: dekorační; mramor; barva: bílá	kus	5,00000	11 569,20	57 846,00	11 569,20	57 846,00
		Předpoklad posypu 10kg/m2 = 6,36t = 5 balení : Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha terasy : 5,00 5,00000 ----- :						
5	58942800R	kamenivo obalované frakce 4,0 až 8,0 mm	t	-3,87324	0,93	-3,60	0,93	-3,60
		Odpčet z položky - náhrada materiálu : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 636,00000*-0,00609 -3,87324						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				142 571,90		2 676,84
6	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	357,60000	207,86	74 328,95	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

Předpoklad 100% plošné výměry teras :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Hrubá plocha klenby (plošná) : (380,00)

380,00000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)

-22,40000

----- :

7	627452141R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné klenby z cihel, cementovou maltou	m2	107,28000	636,12	68 242,95	24,95	2 676,84
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

Předpoklad 30% plošné výměry teras :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Hrubá plocha klenby (plošná) : (380,00)*0,30

114,00000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)*0,30

-6,72000

----- :

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 798 861,10	1 901 096,20
----------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

8	627452311RT1	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm naplocho, cementovou maltou	m2	636,00000	217,62	138 406,32	14,58	9 274,41
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha terasy : (658,40)

658,40000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)

-22,40000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
9	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Výkres D.1.1.b.06 + D.1.1.b.04 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Zpětný násyp pod střechem terasy - odhad 80% původní materiál, 20% nový : Plocha střechy : (11,90*15,50) Odpočet otvorů světlíků : -(2,80*8)*0,38 Přípočet rohů se zaoblením : (13,90+11,30)*0,38 ----- : Mezisoučet Koeficient Rezerva - plocha kleneb, zaoblení atd.: 0,10	m3	204,06540	983,01	200 598,33	0,00	0,00
10	6399991-001	Položení cihelné dlažby na plochu vč. dodávky materiálu na lože z nastavované vápenné malty, použití nových cihel Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha terasy : (658,40) Odpočet otvorů světlíků : -(2,80*8) ----- :	m2	636,00000	418,50	266 166,00	125,55	79 849,80
11	6399991-002	Položení cihelné dlažby na stojato vč. dodávky asfaltového lože a asfaltové spárovačky, bez dodávek cihel - použité nové cihly Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA :	m2	636,00000	781,20	496 843,20	234,36	149 052,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Plocha terasy : (658,40)		658,40000				
		Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)		-22,40000				
		----- :						
12	6399991-003	Dodávka cihly plné pálené - mrazuvzdornost (25 cyklů min.)	kus	44 520,00000	35,34	1 573 336,80	35,34	1 573 336,80
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :						
		Výkres D.1.1.b.02 :						
		SKLADBA SH04 - TERASA :						
		Položení cihelné dlažby na plocho, spotřeba cca 24ks/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 636,00000*24		15 264,00000				
		Položení cihelné dlažby na stojato, spotřeba cca 46ks/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 636,00000*46		29 256,00000				
		----- :						
13	6399991-004	Příplatek za prohození násypu ručně	m3	158,61720	213,90	33 928,22	0,00	0,00
		Příplatek za prohození zeminy (pro nutné vyschnutí) před uložením zpět :						
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :						
		Výkres D.1.1.b.02 :						
		SKLADBA SH04 - TERASA - 80% původního násypu :						
		Plocha střechy : ((7,90*15,50)*1,40)*0,80		137,14400				
		Odpčet otvorů světlíků : -((2,80*8)*0,25*1,40)*0,80		-6,27200				
		Přípočet rohů se zaoblením : ((13,90+11,30)*0,25*1,40)*0,80		7,05600				
		----- :						
		Mezisoučet		137,92800				
		Koeficient nakypření 15%: 0,15		20,68920				
		----- :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
14	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit	t	133,97076	668,67	89 582,23	668,67	89 582,23

Předpoklad dosypu násypu na střeše terasy :

cca. 20% u objemu :

Výkres D.1.1.b.06 + D.1.1.b.04 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Zpětný násyp pod střechu terasy - odhad 80% původní materiál, 20% nový :

Plocha střechy : (11,90*15,50)*1,40

258,23000

Odpočet otvorů světlíků : -(2,80*8)*0,38*1,40

-11,91680

Přípočet rohů se zaoblením : (13,90+11,30)*0,38*1,40

13,40640

----- :

Odpočet zpětně vráceného materiálu 80% původního odst.objemu :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha střechy : -(7,90*15,50)*0,80*1,40

-137,14400

Odpočet otvorů světlíků : (2,80*8)*0,25*0,80*1,40

6,27200

Přípočet rohů se zaoblením : -(13,90+11,30)*0,25*0,80*1,40

-7,05600

----- :

Mezisoučet

121,79160

Koeficient Rezerva - plocha kleneb, zaoblení atd...: 0,10

12,17916

Díl: 96		Bourání konstrukcí					585 151,37		0,00	
15	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	636,00000	95,33	60 626,70	0,00	0,00		

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha střechy : (658,40)

658,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odpočet otvorů světlíků : -(2,80*8) ----- :		-22,40000				
16	965032131R00	Bourání podlah z cihel kaldených na stojato, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha střechy : (658,40) Odpočet otvorů světlíků : -(2,80*8) ----- :	m2	636,00000	106,49	67 724,46	0,00	0,00
				658,40000				
				-22,40000				
17	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha střechy : (658,40)*0,055 Odpočet otvorů světlíků : -(2,80*8)*0,055 ----- :	m3	34,98000	5 221,95	182 663,81	0,00	0,00
				36,21200				
				-1,23200				
18	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Předpoklad nakypření 15% :	m3	155,78475	413,85	64 471,52	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Plocha střechy : $(7,90 \times 15,50) \times 1,15$ 140,81750 Odpčet otvorů světlíků : $-(2,80 \times 8) \times 0,25 \times 1,15$ -6,44000 Připočet rohů se zaoblením : $(13,90 + 11,30) \times 0,25 \times 1,15$ 7,24500 ----- : Mezisoučet 141,62250 Koeficient Rezerva - plocha kleneb, zaoblení atd.: 0,10 14,16225						
19	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	47,70000	2 329,65	111 124,31	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha střechy : $((658,40) \times 0,15) \times 0,50$ 49,38000 Odpčet otvorů světlíků : $-(2,80 \times 8) \times 0,15 \times 0,50$ -1,68000 ----- :						
20	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 272,00000	30,97	39 392,57	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH04 - TERASA : Plocha střechy : $(658,40) \times 2$ 1 316,80000 Odpčet otvorů světlíků : $-(2,80 \times 8) \times 2$ -44,80000 ----- :						
21	9600001-001	Odstranění vrstvy z pěnoskla tl. 30mm	m2	636,00000	93,00	59 148,00	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 : Výkres D.1.1.b.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha střechy : (658,40)

658,40000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)

-22,40000

----- :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					265 340,07		0,00
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	522,54927	507,78	265 340,07	0,00	0,00

Díl: 712	Povlakové krytiny					890 261,36		543 555,07
23	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	636,00000	54,50	34 660,73	38,07	24 215,19

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha terasy : (658,40)

658,40000

Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)

-22,40000

----- :

24	712341559RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	636,00000	285,51	181 584,36	23,91	15 206,95
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 636,00000				636,00000				

25	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	34,40000	61,85	2 127,47	40,33	1 387,49
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Obvod vnější terasy : (106,00)*0,20

21,20000

Obvod světlíků : (6,00*8)*0,20

9,60000

Obvod skleníku : (18,00)*0,20

3,60000

----- :

26	712841559RT2	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci	m2	34,40000	398,51	13 708,57	19,69	677,27
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	--------

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 34,40000

34,40000

27	71299991-001	Provedení napojení asfaltové izolace - Detail D15, vč. materiálu a přesunu hmot	m	172,00000	1 162,50	199 950,00	465,00	79 980,00
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	--------	-----------

popis - TZ - D.1.1.a_00

dotěsnění povrchové

asfaltové vrstvy v místech styku asfaltu s kamennými sokly zábradlí, lemy světlíků a kamennými schodišťovými stupni. Dále se utěsní spáry, které probíhají v liniích průniku ploch s různým spádem (pracovní spáry). Těsnění se provede vložením bitumenových těsnících klínů do prořezaných spár a jejich zalitím těsnící asfaltovou směsí za studena. Styk mezi zatěsněnou spárou a kamenným prvkem se překryje lepícím flexibilním tmelem na bázi modifikovaného polymeru.

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Obvod vnější terasy : (106,00)

106,00000

Obvod světlíků : (6,00*8)

48,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Obvod skleníku : (18,00)

18,00000

----- :

28	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	745,86400	305,51	227 865,18	305,51	227 865,18
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 636,00000*1,11

705,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 34,40000*1,16

39,90400

29	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	745,86400	260,40	194 222,99	260,40	194 222,99
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 745,86400

745,86400

30	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	8 541,19300	4,23	36 142,06	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	------	------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	314 340,00	188 604,00
-----------------	------------------------------	-------------------	-------------------

31	76799991-001	Výroba, dodávka a montáž - Mosazný pásek tvořící obrys Benátské kašny na terase, včetně ukotvení do cihlové dlažby a vytvarování	ks	1,00000	42 315,00	42 315,00	25 389,00	25 389,00
----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výkres D.1.1.b.02 + detail D18 :

Obsyp benátské kašny - detail D18 : 1,00

1,00000

32	76799991-002	Výroba, dodávka a montáž - Nový plůtek u skleníku, prvek Z01 + Z01a (litinová šiška), Nový plůtek u terasy, za skleníkem	ks	1,00000	48 360,00	48 360,00	29 016,00	29 016,00
----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výkres D.1.1.b.02 + Výpis prvků HISTORICKÉ PLOTKY V AREÁLU D.1.1.b A-9 :

Prvek Z01 + Z01a : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
33	76799991-003	Výroba, dodávka a montáž - Nový plůtek u skleníku, prvek Z02+Z01a (litinové šišky) Výkres D.1.1.b.02 + Výpis prvků HISTORICKÉ PLOTKY V AREÁLU D.1.1.b A-9 : Prvek Z02 + Z01a : 1,00	ks	1,00000	48 360,00	48 360,00	29 016,00	29 016,00
34	76799991-004	Demontáž, oprava a repase, oprava replikou, uložení do depozitu - Původní plůtek u terasy - prvek 07 Výkres D.1.1.b.02 + Výpis prvků HISTORICKÉ PLOTKY V AREÁLU D.1.1.b A-9 : Prvek 07 : 1,00	ks	1,00000	30 225,00	30 225,00	18 135,00	18 135,00
35	76799991-005	Demontáž, oprava a repase, oprava replikou, uložení do depozitu - Původní plůtek za skleníkem, prvek 08 Výkres D.1.1.b.02 + Výpis prvků HISTORICKÉ PLOTKY V AREÁLU D.1.1.b A-9 : Prvek 07 : 1,00	ks	1,00000	145 080,00	145 080,00	87 048,00	87 048,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 758 031,76 0,00								
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Naložení suti pro odvoz na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 423,58680	t	423,58680	307,37	130 195,76	0,00	0,00
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 423,58680*24	t	10 166,08320	26,23	266 615,70	0,00	0,00
38	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Naložení suti pro odvoz na skládku : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 76,95600 Sutě z očištění cihel :	t	80,93418	558,00	45 161,27	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 3,97818		3,97818				
39	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	86,49600	558,00	48 264,77	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :						
		Výkres D.1.1.b.02 :						
		SKLADBA SH04 - TERASA 50% do suti :						
		Plocha střechy : ((658,40)*0,272)*0,50		89,54240				
		Odpčet otvorů světlíků : -(2,80*8)*0,272*0,50		-3,04640				
		----- :						
40	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	209,88000	2 627,25	551 407,23	0,00	0,00
		Naložení suti pro odvoz na skládku :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 209,88000		209,88000				
41	979990121R00	Poplatek za uložení, asphaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	12,72000	6 031,05	76 714,96	0,00	0,00
		Naložení suti pro odvoz na skládku :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 12,72000		12,72000				
42	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	3,05280	32 968,50	100 646,24	0,00	0,00
		Naložení suti pro odvoz na skládku :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 3,05280		3,05280				
43	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	34,48200	394,32	13 596,94	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :						
		Výkres D.1.1.b.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

SKLADBA SH04 - TERASA - 20% původního násypu :

Plocha střechy : $((7,90*15,50)*1,40)*0,20$

34,28600

Odpčet otvorů světlíků : $-((2,80*8)*0,25*1,40)*0,20$

-1,56800

Připočet rohů se zaoblením : $((13,90+11,30)*0,25*1,40)*0,20$

1,76400

----- :

44	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	423,58680	370,61	156 983,39	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

sutě na skládku 100% :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 76,95600

76,95600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 12,72000

12,72000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 3,05280

3,05280

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 209,88000

209,88000

sutě na skládku 50% :

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Plocha střechy : $((658,40)*0,272)*0,50$

89,54240

Odpčet otvorů světlíků : $-((2,80*8)*0,272)*0,50$

-3,04640

----- :

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA - 20% původního násypu :

Plocha střechy : $((7,90*15,50)*1,40)*0,20$

34,28600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Odpočet otvorů světlíků : $-(2,80*8)*0,25*1,40*0,20$ -1,56800

Přípočet rohů se zaoblením : $((13,90+11,30)*0,25*1,40)*0,20$ 1,76400

----- :

45	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	310,92000	410,13	127 517,62	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

vybour. hmoty pro zpětné použití :

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA - 80% původního násypu :

Plocha střechy : $((7,90*15,50)*1,40)*0,80$ 137,14400

Odpočet otvorů světlíků : $-(2,80*8)*0,25*1,40*0,80$ -6,27200

Přípočet rohů se zaoblením : $((13,90+11,30)*0,25*1,40)*0,80$ 7,05600

----- :

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA 50% do suti :

Plocha střechy : $((658,40)*0,272)*0,50$ 89,54240

Odpočet otvorů světlíků : $-(2,80*8)*0,272*0,50$ -3,04640

----- :

Přesun 50% vybouraných cihel (předpoklad očištění,případné použití), zbytek suť :

Výkres D.1.1.b.05 + D.1.1.b.03 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH04 - TERASA :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	04	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Plocha střechy : $((658,40)*0,272)*0,50$		89,54240				
		Odpočet otvorů světlíků : $-((2,80*8)*0,272)*0,50$		-3,04640				
		----- :						
46	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	423,58680	177,63	75 241,72	0,00	0,00
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 423,58680		423,58680				
47	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	932,76000	177,63	165 686,16	0,00	0,00
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		doprava na meziskládku (1x) + doprava zpět (2x) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 310,92000*3		932,76000				
Celkem						7 230 724,19		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
200 999,70		576 161,62		55,73000		0,00000			
264,70	168 350,00	21,00	407 406,99	0,07349	46,74000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

10,70	6 802,02	21,00	20 576,11	0,01015	6,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

40,64	25 847,68	21,00	78 189,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	69 993,66	1,28000	6,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00	0,00	21,00	-4,36	1,00000	-3,87000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

139 895,06	172 512,00	2,11000	0,00000						
207,86	74 328,95	21,00	89 938,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

611,17	65 566,11	21,00	82 573,97	0,01968	2,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

897 764,90		3 386 621,93		464,72000		0,00000			
203,04	129 131,91	21,00	167 471,65	0,01004	6,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
983,01	200 598,33	21,00	242 723,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

292,95	186 316,20	21,00	322 060,86	0,08000	50,88000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

546,84	347 790,24	21,00	601 180,27	0,08000	50,88000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	1 903 737,53	0,00500	222,60000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	--------------	---------	-----------	---------	---------	--	---------

213,90	33 928,22	21,00	41 053,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	108 394,50	1,00000	133,97000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

585 151,37		708 033,16		0,00000		697,68000			
95,33	60 626,70	21,00	73 358,31	0,00000	0,00000	0,33000	209,88000	822-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

106,49	67 724,46	21,00	81 946,60	0,00000	0,00000	0,27200	172,99000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-------	-----------

5 221,95	182 663,81	21,00	221 023,21	0,00000	0,00000	2,20000	76,96000	801-3	RTS 25/ I
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	----------	-------	-----------

413,85	64 471,52	21,00	78 010,54	0,00000	0,00000	1,40000	218,10000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 329,65	111 124,31	21,00	134 460,42	0,00000	0,00000	0,08340	3,98000	801-3	RTS 25/ I
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

30,97	39 392,57	21,00	47 665,01	0,00000	0,00000	0,01000	12,72000	800-711	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	----------	---------	-----------

93,00	59 148,00	21,00	71 569,08	0,00000	0,00000	0,00480	3,05000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	265 340,07		321 061,48		0,00000		0,00000		
507,78	265 340,07	21,00	321 061,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

	346 706,28		1 077 216,25		7,49000		0,00000		
16,42	10 445,54	21,00	41 939,48	0,00033	0,21000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I

261,60	166 377,41	21,00	219 717,08	0,00070	0,45000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

21,51	739,97	21,00	2 574,24	0,00035	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
-------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

378,82	13 031,30	21,00	16 587,37	0,00084	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

697,50	119 970,00	21,00	241 939,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	275 716,87	0,00460	3,43000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	235 009,82	0,00450	3,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

4,23	36 142,06	21,00	43 731,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

125 736,00		380 351,40		0,00000		0,00000			
16 926,00	16 926,00	21,00	51 201,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

19 344,00	19 344,00	21,00	58 515,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19 344,00	19 344,00	21,00	58 515,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

12 090,00	12 090,00	21,00	36 572,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

58 032,00	58 032,00	21,00	175 546,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 758 031,76		2 127 218,43		0,00000		0,00000			
307,37	130 195,76	21,00	157 536,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

26,23	266 615,70	21,00	322 605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

558,00	45 161,27	21,00	54 645,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

558,00	48 264,77	21,00	58 400,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

2 627,25	551 407,23	21,00	667 202,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

6 031,05	76 714,96	21,00	92 825,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

32 968,50	100 646,24	21,00	121 781,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

394,32	13 596,94	21,00	16 452,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

370,61	156 983,39	21,00	189 949,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

410,13	127 517,62	21,00	154 296,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

177,63	75 241,72	21,00	91 042,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

177,63	165 686,16	21,00	200 480,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					4 627,33		3 053,18
1	271531113R00	Polštáře ztuhněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	2,37500	1 948,35	4 627,33	1 285,55	3 053,18

Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 :

Odvodnění střechy popelov. výtahu : 9,50*0,25

2,37500

Díl: 5	Komunikace					54 761,79		39 344,87
2	578132121R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky přes 3 m, jemnozrný, tloušťky 30 mm	m2	26,60000	529,40	14 082,11	264,70	7 041,05

z kameniva těženého nebo drceného s rozprostřením

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Plocha střechy : (26,60)

26,60000

----- :

3	578901114R00	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	26,60000	26,74	711,22	16,04	426,73
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------

z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a odstraněním přebytečného materiálu s povrchu

Předpoklad posypu 10kg/m2 :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Plocha střechy : (26,60)

26,60000

----- :

4	599991-001	Provedení napojení izolace na atiku střechy - detail D15, vč. materiálu a přesunu hmot	bm	6,80000	632,40	4 300,32	252,96	1 720,13
---	------------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------

popis - TZ - D.1.1.a_00

dotěsnění povrchové

asfaltové vrstvy v místech styku asfaltu s kamennými sokly zábradlí, lemy světlíků a

kamennými schodišťovými stupni. Dále se utěsňují spáry, které probíhají v liniích průniku ploch s

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		různým spádem (pracovní spáry). Těsnění se provede vložení bitumenových těsnících klínů do prořezaných spár a jejich zalitím těsnící asfaltovou směsí za studena. Styk mezi zatěsněnou spárou a kamenným prvkem se překryje lepícím flexibilním tmelem na bázi modifikovaného polymeru. Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH : Délka střechy u skleníku - detail D15 : (6,80) ----- :						
5	599991-002	Osazení cihelního obrubníku do betonového lože, bez dodávek cihel - použité nové cihly	bm	10,50000	130,20	1 367,10	26,04	273,42
		Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 : lože pod obrubník z cihly : (3,40+7,10)		10,50000				
6	599991-004	Provedení komunikace dlážděné z kamenných valounů do maltového lože, vč. dodávky malty, valounů a spárování. Malta s příměsí s románského cementu	m2	9,50000	2 325,00	22 087,50	1 860,00	17 670,00
		Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 : Odvodnění střechy popelov. výtahu : 9,50		9,50000				
7	639991-003	Dodávka cihly plně pálené - mrazuvzdornost (25 cyklů min.)	kus	34,65000	18,60	644,49	18,60	644,49
		Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 : lože pod obrubník z cihly : (3,40+7,10)*3 Mezisoučet Koeficient rezerva: 0,10		31,50000				
8	58347278R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm; typ: dekorační; mramor; barva: bílá	kus	1,00000	11 569,20	11 569,20	11 569,20	11 569,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	-------

Předpoklad posypu 10kg/m2 = 0,266t = 1 balení :

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Plocha střechy : 1,00

1,00000

----- :

9	58942800R	kamenivo obalované frakce 4,0 až 8,0 mm	t	-0,16199	0,93	-0,15	0,93	-0,15
---	-----------	---	---	----------	------	-------	------	-------

Odpočet z položky - náhrada materiálu :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,59934*-0,00609

-0,16199

----- :

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 177,53		340,84
10	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	5,32000	221,34	1 177,53	64,07	340,84

na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Plocha střechy : (26,60)*0,20

5,32000

----- :

Díl: 8		Trubní vedení				4 143,62		1 278,04
11	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	2 994,60	2 994,60	129,02	129,02

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 :

Odvodnění střechy popelov. výtahu : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
12	55343922R	koš kalový; pozink; oválný; l = 395 mm; š = 255 mm; h = 575 mm Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 : Odvodnění střechy popelov. výtahu : 1,00	kus	1,00000	903,96	903,96	903,96	903,96
13	592239030R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 625,0 mm; š = 390 mm; h = 60,0 mm Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 : Odvodnění střechy popelov. výtahu : 1,00	kus	1,00000	245,06	245,06	245,06	245,06
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 288,98		992,77
14	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Výkres D.1.1.b.02 + detail D13 : lože pod obrubník z cihly : (3,40+7,10)*0,02 ----- : lože pod vyrovnávací prstenec : (1,00*0,15) ----- :	m3	0,36000	3 580,50	1 288,98	2 757,70	992,77
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 604,55		0,00
15	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH : Plocha střechy : (26,60)*0,20 ----- :	m3	5,32000	5 221,95	27 780,77	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
16	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	26,60000	30,97	823,78	0,00	0,00

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Plocha střechy : (26,60)

26,60000

----- :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 832,06	0,00
----------------	--------------------------------	-----------------	-------------

17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	3,60798	507,78	1 832,06	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------	------

oborů 801, 803, 811 a 812

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,26515

0,26515

Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 1,95483

1,95483

Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,26999

0,26999

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 1,28000

1,28000

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : -0,16199

-0,16199

Díl: 712	Povlakové krytiny	32 972,31	22 755,19
-----------------	--------------------------	------------------	------------------

18	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	26,60000	54,50	1 449,65	38,07	1 012,77
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Plocha střechy : (26,60)

26,60000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
19	712341559RT2	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	26,60000	285,51	7 594,57	23,91	636,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 26,60000		26,60000				
20	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	5,60000	61,85	346,33	40,33	225,87
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkres D.1.1.b.02 : SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH : Plocha střechy - vytažení na stěnu : (7,00*0,20) Plocha střechy - vytažení k přechodu obrubníku : (21,00*0,20) ----- :		1,40000 4,20000				
21	712841559RT2	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci	m2	5,60000	398,51	2 231,63	19,69	110,25
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 5,60000		5,60000				
22	628522501R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,5 mm; nosná vložka: PES rohož se skleněnými vlákny; asfalt: modifikovaný; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	36,02200	317,60	11 440,41	317,60	11 440,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 26,60000*1,11 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,60000*1,16		29,52600 6,49600				
23	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	36,02200	259,01	9 329,88	259,01	9 329,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 36,02200		36,02200				
24	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	t	0,35106	1 651,68	579,84	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

50 m vodorovně

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					151 125,00		90 675,00
25	76799991-001	Demontáž a uskladnění původní skleněno světlíku - výroba nového světlíku vč. osazení, vč. dodávky materiálu, přesunu hmot	ks	1,00000	151 125,00	151 125,00	90 675,00	90 675,00

Výkres D.1.1.b.02 :

SKLADBA SH05 - STŘECHA POPELOVÝ VÝTAH :

Světlík - detail D12 : 1,00

1,00000

----- :

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					43 098,78		0,00
26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,97000	949,53	11 365,87	0,00	0,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 11,70400

11,70400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,26600

0,26600

27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,97000	307,37	3 679,16	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 11,70400

11,70400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,26600

0,26600

28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	347,13000	26,23	9 103,83	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,97000*29

347,13000

29	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,70400	558,00	6 530,83	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	------	------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 11,70400

11,70400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	05	Střecha popelového výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
30	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,26600	t	0,26600	6 031,05	1 604,26	0,00	0,00
				0,26600				
31	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 11,97000	t	11,97000	370,61	4 436,14	0,00	0,00
				11,97000				
32	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 11,97000*3	t	35,91000	177,63	6 378,69	0,00	0,00
				35,91000				
Celkem						323 631,95		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 574,15		5 599,07		5,13000		0,00000			
662,80	1 574,15	21,00	5 599,07	2,16000	5,13000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

15 416,91		66 261,77		8,87000		0,00000			
264,70	7 041,05	21,00	17 039,35	0,07349	1,95000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

10,70	284,49	21,00	860,58	0,01015	0,27000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

379,44	2 580,19	21,00	5 203,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

104,16	1 093,68	21,00	1 654,19	0,01200	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

465,00	4 417,50	21,00	26 725,88	0,55000	5,23000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	779,83	0,00500	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	13 998,73	1,28000	1,28000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	-0,18	1,00000	-0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

836,69		1 424,81		0,27000		0,00000			
157,27	836,69	21,00	1 424,81	0,04984	0,27000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

2 865,58		5 013,78		0,16000		0,00000			
2 865,58	2 865,58	21,00	3 623,47	0,14494	0,14000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	1 093,79	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	296,52	0,02300	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

296,21		1 559,67		0,91000		0,00000			
822,80	296,21	21,00	1 559,67	2,52500	0,91000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

28 604,55		34 611,51		0,00000		11,97000			
5 221,95	27 780,77	21,00	33 614,73	0,00000	0,00000	2,20000	11,70000	801-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30,97	823,78	21,00	996,77	0,00000	0,00000	0,01000	0,27000	800-711	RTS 25/ I

1 832,06		2 216,79		0,00000		0,00000			
507,78	1 832,06	21,00	2 216,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

10 217,09		39 896,50		0,34000		0,00000			
16,42	436,87	21,00	1 754,08	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
261,60	6 958,55	21,00	9 189,43	0,00070	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
21,51	120,46	21,00	419,06	0,00035	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
378,82	2 121,37	21,00	2 700,27	0,00084	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	13 842,90	0,00430	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	11 289,15	0,00450	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
1 651,68	579,84	21,00	701,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

60 450,00		182 861,25		0,00000		0,00000			
60 450,00	60 450,00	21,00	182 861,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

43 098,78		52 149,52		0,00000		0,00000			
949,53	11 365,87	21,00	13 752,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

307,37	3 679,16	21,00	4 451,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

26,23	9 103,83	21,00	11 015,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

558,00	6 530,83	21,00	7 902,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6 031,05	1 604,26	21,00	1 941,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
370,61	4 436,14	21,00	5 367,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
177,63	6 378,69	21,00	7 718,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					289 966,58	202 976,61	
1	6200001-001	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV11 vč. materiálu a přesunu hmot, POVRCH ZACHOVÁLYCH PŮVODNÍCH OMÍTEK ZE VZDUŠNÉHO VÁPNA S FRAGMENTY PŮVODNÍHO ZELENÉHO NÁTĚRU	m2	1,26500	911,40	1 152,92	637,98	807,04

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Odstranění nejmladších vrstev omítek na bázi portlandského cementu a nesoudržných vrstev omítek
- Mechanický odkryv původních omítek na bázi vzdušného vápna se souvrstvím vápenných nátěrů. Bude provedeno pouze snímání nesoudržných nátěrů, nebo těch, které zaslepují modelaci štuků. (odkrývací kladívka, špachtle, skalpely, kamenická dláta
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených omítek
- Silně degradovaný obnažený líc omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi, na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností)
- Obtmelování původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše.
- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štuků. Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9
- Sjednání povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, Iněná fermež
- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách

Výkres D.1.1.b.15 :

Plocha - označení SV11 - modrá velká šrafa :

Výpočet - přední část : (0,70+0,40)

1,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Mezisoučet

1,10000

Koeficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15

0,16500

2	6200001-002	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV12 vč. materiálu a přesunu hmot, CEMENTOVÉ OMÍTKY RŮZNÉHO STÁŘÍ URČENÉ K ODSTRANĚNÍ	m2	76,01500	1 264,80	96 143,77	885,36	67 300,64
---	-------------	--	----	----------	----------	-----------	--------	-----------

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Odstranění nejmladších vrstev omítek na bázi portlandského cementu a nesoudržných vrstev omítek
- Pokud dojde k objevu původních omítek, bude proveden citlivý mechanický odkryv původních omítek na bázi vzdušného vápna se souvrstvím vápenných nátěrů
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených případných původních omítek
- Silně degradovaný obnažený povrch případných původních omítek bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi, na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností)
- Obtmelování původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše.
- Aplikace odsolovacích (obětovaných omítek) vzdušné vápno, prané písky, celulosa, případně bentonit
- Chybějící místa budou doplněna maltovinou na bázi vzdušného vápna v barvě a struktuře doplňovaného místa vápně s případným podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky.
- Soklové omítky budou zhotoveny z porézní prodyšné omítky na hydraulické bázi.
- Sjednocení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, Iněná fermez
- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.1.b.15 :						
		Plocha - označení SV12 - červená velká šrafa :						
		Výpočet - přední část : $(3,30+0,60)+(3,10+7,30)+(6,40)+(6,40)+(6,20)$		33,30000				
		Plocha - označení SV12 - červená malá šrafa :						
		Výpočet - přední část : $(32,80)$		32,80000				
		Mezisoučet		66,10000				
		Koeficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15		9,91500				
3	6200001-003	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV13 vč. materiálu a přesunu hmot, CHYBĚJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, OBNAŽENÉ PŮVODNÍ CIHELNÉ ZDIVO	m2	4,20900	883,50	3 718,65	618,45	2 603,06

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Aplikace odsolovacích (obětovaných omítek) vzdušné vápno, prané písky, celulosa, případně bentonit
- Aplikace křížového podhozu vápennou maltou s podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky
- Chybějící místa budou doplněna maltovinou na bázi vzdušného vápna v barvě a struktuře doplňovaného místa vápně s případným podílem hydraulické složky (Anorganické pigmenty, hašené vzdušné vápno, přirozeně hydraulické vápno, tras, pucolán, vhodné přírodní písky.
- Soklové omítky budou zhotoveny z porézní prodyšné omítky na hydraulické bázi
- Sjednocení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, lněná fermež
- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách

Výkres D.1.1.b.15 :

Plocha - označení SV13 - modrá cihličky :

Výpočet - přední část : $(0,28+0,20+0,90)+(2,12)+(0,08+0,08)$

3,66000

Mezisoučet

3,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Koefficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15				0,54900				
4	6200001-004	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV14 vč. materiálu a přesunu hmot, POVRCH PŮVODNÍCH EXTERIÉROVÝCH OMÍTEK Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA NA BÁZI ROMÁNSKÉHO CEMENTU VYKAZUJÍCÍ	m2	69,72450	1 255,50	87 539,11	878,85	61 277,38

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Omytí povrchu tlakovou párou od přemaleb a nečistot.
- Mechanické dočištění špachtlemi a kartáči s umělým chlupem následně párou.
- Případně lze povrch dočistit rotačním tryskáním s vodní clonou a abrazivem z dolomického vápence
- Biocidní ošetření omítek
- Silně degradovaný obnažený povrch bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (na otevřené povrchy lze použít koloidní roztok oxidu křemičitého s malou molekulovou hmotností
- Obtmelování maltových ker, které jsou uvolněné od podkladu. Během této fáze budou nesoudržná místa průběžně dle potřeby obtmelována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk.)
- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štku Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9.
- Chybějící místa budou doplněna hydraulickou maltovinou v barvě a struktuře doplňovaného místa (Anorganické pigmenty, hašené vápno, přirozeně hydraulické vápno, Románský cement, vhodné přírodní písky.)
- Bude-li povrch původních omítek a doplňků příliš nesourodý, lze je sjednotit transparentním nátěrem v barvě původních omítek. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno , anorganické pigmenty)
- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách.

Výkres D.1.1.b.15 :

Plocha - označení SV14 - modrá s tečkami :

Výpočet - přední část :

$(0,20+1,00+1,00+1,00+1,00)+(6,00+2,10+2,70)+(7,30+1,00+0,43+0,70)+(24,20)$

48,63000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.1.b.03 :						
		Výpočet boční část : (12,00)		12,00000				
		Mezisoučet		60,63000				
		Koeficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15		9,09450				
5	6200001-005	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV15 vč. materiálu a přesunu hmot, KAMENICKÉ PRVKY REPASOVANÉ VYŽADUJÍCÍ POUZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY	m2	73,60000	1 320,60	97 196,16	924,42	68 037,31

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Odstranění nejmladších omítek na bázi portlandského cementu.
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených omítek
- Silně degradovaný obnažený povrch bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi
- Obtmelování původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše.
- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štku. Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9.
- Aplikace odsolovacích kompresních nebo advekčních zábalů (prané písky, celulósa, bentonit)
- Kámen a spáry budou doplněny minerálním tmelem na vápenné bázi (pojivo přirozeně hydraulické vápno, vápencové drtě)
- Chybějící místa štku budou doplněna maltovinou na bázi přirozeně hydraulického vápna nebo románského cementu v barvě a struktuře doplňovaného místa. (Anorganické pigmenty, přirozeně hydraulické vápno, románský cement, vhodné přírodní písky.
- Sjedení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, lněná fermež
- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách.

Výkres D.1.1.b.15 :

Plocha - označení SV15 - modrá mřížkovaná s tečkami :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výpočet - přední část : $(3,30)+(0,90)+(0,60)+(2,00)+(4,60)+(11,20)+(20,00)$		42,60000				
		Výkres D.1.1.b.07 + D.1.1.b.03 :						
		Výpočet boky sloupků : $(0,80*8)+(0,70*4)$		9,20000				
		Výpočet - zadní část cca. jako přední bez římsy : $(0,60*4)+(4,90+4,90)$		12,20000				
		----- :						
		Mezisoučet		64,00000				
		Koeficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15		9,60000				
6	6200001-006	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV16 vč. materiálu a přesunu hmot, KAMENICKÉ PRVKY REPASOVANÉ VYŽADUJÍCÍ KAMENICKOU OPRAVU	m2	2,07000	1 199,70	2 483,38	839,79	1 738,37

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Kamenická oprava prasklin a chybejících částí prvků
- Odstranění nejmladších omítek na bázi portlandského cementu
- Omytí povrchu tlakovou párou s regulovatelným tlakem
- Lokální biocidní ošetření napadených omítek
- Silně degradovaný obnažený povrch bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem. (případně v kombinaci s vápennými nanosuspensemi)
- Obtmelování původních omítkových ker. Během této fáze budou nesoudržná místa původních omítek obtmelována a dle potřeby dozpevňována, případně přelepena zajišťujícím přelepem. (gáza a taposa, modifikovaný vápenný štuk, konsolidanty viz výše.)
- Injektáž dutin a trhlin směsí určenou k vyplnění dutin nebo bodovému přichycení uvolněných částí štuků. Dutiny, které mají uvnitř degradovaný povrch, budou zpevněny 5% akrylátovou dispersí K9.
- Aplikace odsolovacích kompresních nebo advekčních zábalů (prané písky, celulóza, bentonit)
- Kámen a spáry budou doplněny minerálním tmelem na vápenné bázi (pojivo přirozeněhydraulické vápno, vápencové drtě)
- Chybějící místa štuků budou doplněna maltovinou na bázi přirozeně hydraulického vápna nebo románského cementu v barvě a struktuře doplňovaného místa. (Anorganické pigmenty, přirozeně hydraulické vápno, románský cement, vhodné přírodní písky.)
- Sjedení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, lněná fermež)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		- Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách Výkres D.1.1.b.07 : Plocha - označení zelená mřížkovaná s tečkami : Výpočet : $(0,50)+(0,30)+(1,00)$ 1,80000 ----- : Mezisoučet 1,80000 Koeficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15 0,27000						
7	6200001-007	Sanace povrchů - Kompletní skladba SV17 vč. materiálu a přesunu hmot, KAMENICKÉ PRVKY URČENÉ K NAHRAZENÍ REPLIKOU	m2	0,41400	4 185,00	1 732,59	2 929,50	1 212,81

Skladba prováděných prací a dodávek materiálu:

- Výroba replik kamenných prvků poškozených za mez záchrany ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou úpravou jako u prvků původních
 - Kámen a spáry budou doplněny minerálním tmelem na vápenné bázi (pojivo přirozeněhydraulické vápno, vápencové drtě
 - Chybějící místa štuky budou doplněna maltovinou na bázi přirozeně hydraulického vápna nebo románského cementu v barvě a struktuře doplňovaného místa. (Anorganické pigmenty, přirozeně hydraulické vápno, románský cement, vhodné přírodní písky
 - Sjedení povrchu bílým vápenným modifikovaným nátěrem. Doporučuje se vícenásobná aplikace velmi zředěného nátěru systémem mokré do mokrého. (odleželá vápenná kaše, přirozeně hydraulické vápno, anorganické pigmenty, lněná fermez
 - Svrchní vápenný modifikovaný nátěr bude vycházet z původní barevnosti omítek a jeho barevnost bude vyvzorkována na místě a odsouhlasena investorem, autorem projektu a památkovým garantem. Nátěr bude aplikován ve 2 vrstvách
- Výkres D.1.1.b.07 :
- Plocha - označení červená mřížkovaná s tečkami :
- Výpočet : $(0,80*0,45)$ 0,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Mezisoučet

0,36000

Koeficient Rezerva cca. 15% na bosáže: 0,15

0,05400

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					71 069,86	18 753,64	
8	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	247,00000	71,89	17 756,58	0,03	6,89

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

Výkres D.1.1.b.01+02+15+řezy :

Lešení pro fasádu : (211,00)+(6,00*6,00)

247,00000

9	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	370,50000	46,31	17 159,34	42,88	15 887,89
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 247,00000*1,5

370,50000

10	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	100,00000	156,24	15 624,00	0,00	0,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------

včetně kotvení

dovoz na stavbu : 50,00

50,00000

odvoz ze stavby : 50,00

50,00000

11	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	247,00000	50,22	12 404,34	0,00	0,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 247,00000

247,00000

12	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	24,00000	209,25	5 022,00	71,42	1 714,18
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	06	Povrchové úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.01+02+15+řezy :

Lešení pro fasádu : (24,00)

24,00000

13	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	36,00000	36,36	1 309,07	31,80	1 144,68
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,00000*1,5

36,00000

14	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	24,00000	74,77	1 794,53	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------	------

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,00000

24,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					20 631,32		0,00
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------

15	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	5,44398	3 789,75	20 631,32	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	------	------

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 4,53986

4,53986

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,31493

0,31493

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,52584

0,52584

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,06336

0,06336

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,00000

Celkem						381 667,76		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	86 989,98		350 859,56		0,00000		0,00000		
273,42	345,88	21,00	1 395,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

379,44	28 843,13	21,00	116 333,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

265,05	1 115,60	21,00	4 499,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

376,65	26 261,73	21,00	105 922,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

396,18	29 158,85	21,00	117 607,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

359,91	745,01	21,00	3 004,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 255,50	519,78	21,00	2 096,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	52 316,21		85 994,53		5,44000		0,00000		
71,86	17 749,69	21,00	21 485,46	0,01838	4,54000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I

3,43	1 271,44	21,00	20 762,80	0,00085	0,31000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

156,24	15 624,00	21,00	18 905,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

50,22	12 404,34	21,00	15 009,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

137,83	3 307,82	21,00	6 076,62	0,02191	0,53000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

4,57	164,39	21,00	1 583,97	0,00176	0,06000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

74,77	1 794,53	21,00	2 171,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

20 631,32		24 963,90		0,00000		0,00000			
3 789,75	20 631,32	21,00	24 963,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	07	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					47 789,21		0,00
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------

1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnic od malty	m3	26,62500	953,25	25 380,28	0,00	0,00
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	------	------

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a sousřďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

[Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,62500](#)

26,62500

2	114203301R00	Třídění kamene nebo tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	26,62500	521,73	13 891,06	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a sousřďovacích staveb. Uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení na dopravní prostředek.

[Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,62500](#)

26,62500

3	114203401R00	Srovnání kamene nebo tvárnic s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	26,62500	319,92	8 517,87	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	------	------

do měřitelných figur, s přemístěním,

[Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,62500](#)

26,62500

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					43 025,28		4 137,04
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-----------------

4	289474221R00	Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm z lomového kamene hrubého nebo cihel	m2	54,75000	370,61	20 290,62	75,03	4 108,02
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

aktivovanou maltou,

[S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.](#)

[Výkres D.1.1.b.01 + Detail D02 + D.1.5.2.6.3.B :](#)

[Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m : \(11,50*1,50\)+\(1,50*0,50\)](#)

18,00000

[Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m+3,50m : \(10,00*1,50\)+\(6,00*3,50\)+\(1,50*0,50\)](#)

36,75000

5	289905213R00	Úprava spár po spárování líce zdiva zdivo z lomového kamene hrubého, uhlazením	m2	54,75000	415,25	22 734,66	0,53	29,02
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	07	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 54,75000

54,75000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					251 252,40	42 589,35
6	311211128R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva	m3	26,62500	1 438,71	38 305,65	0,00	0,00

neopracované pod omítku,

Výkres D.1.1.b.01 + Detail D02 + D.1.5.2.6.3.B :

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m : (11,50*0,50*1,50)

8,62500

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m+3,50m :

18,00000

(10,00*0,50*1,50)+(6,00*0,50*3,50)

7	399991-001	Vyzdívka opěrné stěny z lomového kamene, vč. dodávky malty, použití původního kamene	m3	26,62500	7 998,00	212 946,75	1 599,60	42 589,35
---	------------	--	----	----------	----------	------------	----------	-----------

Výkres D.1.1.b.01 + Detail D02 + D.1.5.2.6.3.B :

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m : (11,50*0,50*1,50)

8,62500

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m+3,50m :

18,00000

(10,00*0,50*1,50)+(6,00*0,50*3,50)

Díl: 98		Demolice	59 055,58					655,93
8	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	26,62500	2 218,05	59 055,58	24,64	655,93

Výkres D.1.1.b.01 + Detail D02 + D.1.5.2.6.3.B :

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m : (11,50*0,50*1,50)

8,62500

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m+3,50m :

18,00000

(10,00*0,50*1,50)+(6,00*0,50*3,50)

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					49 823,17	0,00
9	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	72,00713	691,92	49 823,17	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	07	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 1,45088

1,45088

Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 70,55625

70,55625

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	41 470,14					0,00
10	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	70,55625	410,13	28 937,23	0,00	0,00

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Přesun vybouraných hmot pro znovu vyzdění :

Výkres D.1.1.b.01 + Detail D02 + D.1.5.2.6.3.B :

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m : (11,50*0,50*1,50)*2,65

22,85625

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m+3,50m :

47,70000

((10,00*0,50*1,50)+(6,00*0,50*3,50))*2,65

11	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	70,55625	177,63	12 532,91	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

PŘESUN PO VYBOURÁNÍ :

Přesun vybouraných hmot pro znovu vyzdění :

Výkres D.1.1.b.01 + Detail D02 + D.1.5.2.6.3.B :

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m : (11,50*0,50*1,50)*2,65

22,85625

Rozebrání původní opěrné stěny-předpoklad pr. výška 1,50m+3,50m :


47,70000

((10,00*0,50*1,50)+(6,00*0,50*3,50))*2,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	07	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------



Celkem	492 415,78							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	47 789,21		57 824,94		0,00000		0,00000		
953,25	25 380,28	21,00	30 710,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

521,73	13 891,06	21,00	16 808,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

319,92	8 517,87	21,00	10 306,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

	38 888,24		52 060,59		1,45000		0,00000		
295,57	16 182,60	21,00	24 551,65	0,02650	1,45000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

414,71	22 705,64	21,00	27 508,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

208 663,05		304 015,40		70,56000		0,00000			
1 438,71	38 305,65	21,00	46 349,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

6 398,40	170 357,40	21,00	257 665,57	2,65000	70,56000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

58 399,66		71 457,25		0,05000		48,06000			
2 193,41	58 399,66	21,00	71 457,25	0,00200	0,05000	1,80500	48,06000	800-6	RTS 25/ I

49 823,17		60 286,04		0,00000		0,00000			
691,92	49 823,17	21,00	60 286,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

41 470,14		50 178,87		0,00000		0,00000			
410,13	28 937,23	21,00	35 014,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

177,63	12 532,91	21,00	15 164,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					1 267 347,18		0,00
---------------	--------------------	--	--	--	--	---------------------	--	-------------

1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	77,40000	120,44	9 321,67	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	------	------

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Výkres D.1.5.2.7.2 :

Sejmutí ornice - stávající zelený pás za skleníkem : (93,00+202,00+58,00+34,00)*0,20

77,40000

----- :

2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	556,50000	145,55	80 995,79	0,00	0,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Výkres D.1.1.b.01 + Výkres D.1.1.b.03 :

Odkop kolem katakom, na úroveň zákl.spáry kanálu :

Součástí výkopu je i výkop pro izolaci cesty a opravu cihel.kanálů :

Strojní odkop cca. :

Objem vykopávek kolem katakomb, kolem sklení po zámek : (297,00+297,00)

594,00000

Přípočet vykopávek mezi pásy zeleně za skleníkem, do hl. 1,20m : (3,50+3,50)*5,70

39,90000

Odpočet sejmutí ornice :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 77,40000*-1

-77,40000

----- :

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	489,12000	1 687,95	825 610,10	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	------	------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Výkres D.1.1.b.01 + Výkres D.1.1.b.03 :

Odkop kolem katakom, na úroveň zákl.spáry kanálu :

Součástí výkopu je i výkop pro izolaci cesty a opravu cihel.kanálů :

Objem vykopávek kolem katakomb :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		od zaoblení terasa za šachtou (cca.5,50m) až po kont.šachtu : (44,80)*1,70		76,16000				
		Objem vykopávek kolem skleníku o zámek :						
		od kontrolní šachty : (88,00)*1,70		149,60000				
		Předpoklad odkopu kolem absidy - odhad předpokladu šachty : (30,00*7,50)		225,00000				
		----- :						
		Odpočet strojního výkopu dle ZOV - hl. 1,20m strojně : 0						
		Odpočet výkopu vzduchotým rýčem - viz příplatek : 0						
		----- :						
		Odkop kolem kanálu - viz podélný řez, kolmo za katakombami :						
		předpoklad - profil řezu 2,00m2 : (15,00)*2,00		30,00000				
		----- :						
		Odkop pro vytvoření nové odvětrávací šachty - detail D09 : (4,00)*1,90*1,10		8,36000				
		----- :						
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	639,97500	54,78	35 055,91	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 556,50000*1,15		639,97500				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	89,01000	110,67	9 850,74	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 77,40000*1,15		89,01000				
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	562,48800	329,22	185 182,30	0,00	0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 489,12000*1,15		562,48800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 556,50000*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 489,12000*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 97,50000*1,15	m3	1 314,58800	33,67	44 256,92	0,00	0,00
8	199991-001	Hloubení za pomoci sacího bagru Výkres D.1.1.b.01 + Výkres D.1.1.b.03 : Odkop kolem katakom, na úroveň zákl.spáry kanálu : Součástí výkopu je i výkop pro izolaci cesty a opravu šachty : Příplatek za částečný odkop vzduchovým rýčem v prostoru stromu : 13,00*7,50 u terasy - žlutá část ZOV :	m3	97,50000	790,50	77 073,75	0,00	0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 861 006,25 447 265,83								
9	399991-001	Vyzdění cihelné klenby kanálů, vč.dodávky malty a pomocného lešení a bednění, bez dodávky cihel Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly : Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly : Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% : ----- : 1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě : vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) : klenba - 100% použitých nových cihel : ((87,00+38,00+12,00+16,00)*1,10)*1,00	m2	187,80000	1 162,50	218 317,50	348,75	65 495,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

klenba - 100% použití nových cihel : $((15,00)*1,30)*1,00$

19,50000

----- :

10	399991-002	Vyzdění cihelných zdí kanálů vč.dodávky malty, bez dodávky cihel	m3	40,57930	5 208,00	211 336,99	1 041,60	42 267,40
----	------------	--	----	----------	----------	------------	----------	-----------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

stěny - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*0,50$

20,65500

stěny - 35% použití původních cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*0,35$

14,45850

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D19 :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D19 :

$((0,80+0,23+0,23+0,80+0,23+0,23)*0,19)+((0,80+0,80)*0,19)$

0,78280

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D17 2x :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D17 :

$((0,80+0,80+0,50+0,50)*(0,30+0,40+0,40)*0,15)*2$

0,85800

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

stěny - 50% použití nových cihel : $((15,00+15,00)*1,00)*0,15)*0,50$

2,25000

stěny - 35% použití původních cihel : $((15,00+15,00)*1,00)*0,15)*0,35$

1,57500

----- :

11	399991-003	Vyzdění cihelných podlah kanálů z cihel na stojato vč.dodávky malty, bez dodávky cihel	m2	90,14250	502,20	45 269,56	100,44	9 053,91
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

podlaha - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)*0,50$

45,90000

podlaha - 35% použití původních cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)*0,35$

32,13000

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

podlaha - 50% použití nových cihel : $(15,00*0,95)*0,50$

7,12500

podlaha - 35% použití původních cihel : $(15,00*0,95)*0,35$

4,98750

----- :

12	399991-005	Provedení spádové vrstvy a stěrky s rozhodujícím podílem římského cementu	m2	383,52000	316,20	121 269,02	252,96	97 015,22
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	--------	-----------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly : Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly : Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% : ----- : 1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě : vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) : stěny : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,80*2)$ 244,80000 podlaha : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)$ 91,80000 ----- : Výkres D.1.1.b.02 + detail D17 : Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D17 2x : $((0,80+0,50+0,50+0,80)*(0,30+0,40+0,40))*2$ 5,72000 ----- : Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami : stěny : $(15,00+15,00)*1,00$ 30,00000 podlaha : 11,20 11,20000 ----- :						
13	399991-006	Provedení spádové vrstvy a sěrky s rozhodujícím podílem římského cementu, příplatek za provedení žlábků	bm	306,00000	52,08	15 936,48	0,00	0,00

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% : ----- : 1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě : vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) : přechod stěny vs podlahy : ((87,00+38,00+12,00+16,00)*2) ----- :						
14	399991-007	Příplatek za provedení žlábků v kanálu	bm	153,00000	79,05	12 094,65	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyžděno, nové cihly : Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyžděno, původní cihly : Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% : ----- : 1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě : vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) : příplatek za provedení žlábků : (87,00+38,00+12,00+16,00) ----- :						
15	399991-008	Příplatek za provedení napojení a utěsnění prostupu stěnou, dnem či klenbou, odvodněňovací trubky PVC	kus	18,00000	186,00	3 348,00	0,00	0,00
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E : Odvodnění do kanálu - detail D16 (PVC - DN110) : (1,00) ----- :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Odvodnění drenáže do kanálu - ozn.červ. přerušovaná (PVC - DN160) : (4,00+8,00+5,00)

17,00000

----- :

16	399991-009	Příplatek za přísadu románského cementu do malty pro vyzdívky (klenby, stěny, podlahy)	soubor	1,00000	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	----------	----------

17	59610018R	Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 40,0 N/mm ²	1000 ks	18,03551	12 685,20	228 784,05	12 685,20	228 784,05
----	-----------	--	---------	----------	-----------	------------	-----------	------------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

klenba - 100% použití nových cihel, předpoklad.spotřeby 45ks/m² :

((87,00+38,00+12,00+16,00)*1,10)*1,00*45/1000

7,57350

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

stěny - 50% použití nových cihel, spotřeba cca. 277ks/m³ :

((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*0,50)*277/1000

5,72144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

stěny - 35% použití původních cihel, spotřeba cca. 277ks/m3 : 0

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

podlaha - 50% použití nových cihel, spotřeba cca. 46ks/m2 :

$((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)*0,50*46/1000$

2,11140

podlaha - 35% použití původních cihel : 0

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D19 :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D19 :

$((0,80+0,23+0,23+0,80+0,23+0,23)*0,19)+((0,80+0,80)*0,19)*277/1000$

0,56301

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D17 :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D17 2x :

$((0,80+0,80+0,50+0,50)*(0,30+0,40+0,40)*0,15)*2*277/1000$

0,23767

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

klenba - 100% použití nových cihel : $((15,00)*1,30)*1,00*45/1000$

0,87750

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

stěny - 50% použití nových cihel : $((((15,00+15,00)*1,00)*0,15)*0,50)*277/1000$

0,62325

stěny - 35% použití původních cihel : 0

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

podlaha - 50% použití nových cihel : $((15,00*0,95)*0,50)*46/1000$

0,32775

podlaha - 35% použití původních cihel : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					273 038,94	12 496,90
18	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	240,08280	457,10	109 740,65	21,85	5 244,78

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

stěny - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,80*2)*0,50$ 122,40000

stěny - 35% použití původních cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,80*2)*0,35$ 85,68000

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D19 :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D19 : 0,78280

$(0,80+0,23+0,23+0,80+0,23+0,23+0,80+0,80)*0,19$

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D17 2x :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D17 : $((0,80+0,50+0,50+0,80)*(0,30+0,40+0,40))*2$ 5,72000

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

stěny - 50% použití nových cihel : $((15,00+15,00)*1,00)*0,50$ 15,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		stěny - 35% použití původních cihel : $((15,00+15,00)*1,00)*0,35$ ----- :		10,50000				
19	627452141R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné klenby z cihel, cementovou maltou Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly : Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly : Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% : ----- : 1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě : vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) : klenba - 100% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*1,10)*1,00$ ----- : Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami : klenba - 100% použití nových cihel : $((15,00)*1,30)*1,00$ ----- :	m2	187,80000	636,12	119 463,34	24,95	4 685,97
20	627452312R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm nastojato, cementovou maltou Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly : Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :	m2	90,14250	357,12	32 191,69	21,87	1 971,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

podlaha - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)*0,50$ 45,90000

podlaha - 35% použití původních cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)*0,35$ 32,13000

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

podlaha - 50% použití nových cihel : $(15,00*0,95)*0,50$ 7,12500

podlaha - 35% použití původních cihel : $(15,00*0,95)*0,35$ 4,98750

----- :

21	627451641R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	41,22000	209,25	8 625,29	9,63	396,76
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	------	--------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

stěny - 15% oprava : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,80*2)*0,15$ 36,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

stěny - 15% oprava : $((15,00+15,00)*1,00)*0,15$

4,50000

----- :

22	627454210R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb s vyškrobáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na plochu o ploše jednotlivě přes 4 m2, cementovou maltou	m2	15,90750	189,72	3 017,97	12,42	197,65
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	--------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyžděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyžděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

podlaha - 15% oprava : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60)*0,15$

13,77000

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

podlaha - 15% oprava : $((15,00)*0,95)*0,15$

2,13750

----- :

Díl: 96	Bourání konstrukcí					101 374,66		0,00
23	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,52000	5 045,25	27 849,78	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

----- :

Odstranění okapového chodníku kolem skleníku v místě výkopů :

(19,00+42,20+30,80)*0,60*0,10

----- :

5,52000

24	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	21,60113	2 329,65	50 323,07	0,00	0,00
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	------	------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

stěny - 35% použití původních cihel : ((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*0,35

14,45850

podlaha - 35% použití původních cihel, spotřeba cca. 46ks/m2 :

4,81950

((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60*0,15)*0,35

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

stěny - 35% použití původních cihel : (((15,00+15,00)*1,00)*0,15)*0,35

1,57500

podlaha - 35% použití původních cihel : ((15,00*0,95)*0,15)*0,35

0,74813

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

25	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	34,80000	20,00	695,83	0,00	0,00
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	------	------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D14 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

Odstranění původní izolace z roku 2002 (část u skleníku) : (87,00*0,40)

34,80000

----- :

26	711130201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho svislé, 1 vrstva	m2	17,40000	20,55	357,62	0,00	0,00
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D14 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

Odstranění původní izolace z roku 2002 (část u skleníku) : (87,00*0,20)

17,40000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
27	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D14 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly : Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly : Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% : ----- : 1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě : Odstranění původní izolace z roku 2002 (část u skleníku) : (87,00*0,60) ----- : -----	m2	52,20000	23,44	1 223,36	0,00	0,00
28	969999-001	Vybourání stávajících vpustí v okapovém chodníku Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : ----- : Odstranění vpustí v okapov. chodníku : 3,00+7,00+1,00+4,00 ----- : -----	ks	15,00000	1 395,00	20 925,00	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				235 010,60		2 001,75
29	981511112R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel nebo tvárnic na maltu cementovou Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :	m3	81,25388	2 892,30	235 010,60	24,64	2 001,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

klenba - 100% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*1,10*0,15)*1,00$ 25,24500

stěny - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*0,50$ 20,65500

stěny - 35% použití původních cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*0,35$ 14,45850

podlaha - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60*0,15)*0,50$ 6,88500

podlaha - 35% použití původních cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60*0,15)*0,35$ 4,81950

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D17 :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D17 2x : $((0,80+0,80+0,50+0,50)*(0,40+0,40)*0,15)*2$ 0,62400

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

klenba - 100% použití nových cihel : $((15,00)*1,30*0,15)*1,00$ 2,92500

stěny - 50% použití nových cihel : $((15,00+15,00)*1,00*0,15)*0,50$ 2,25000

stěny - 35% použití původních cihel : $((15,00+15,00)*1,00*0,15)*0,35$ 1,57500

podlaha - 50% použití nových cihel : $((15,00*0,95)*0,15)*0,50$ 1,06875

podlaha - 35% použití původních cihel : $((15,00*0,95)*0,15)*0,35$ 0,74813

----- :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					229 332,06	0,00
30	998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) zděné v otevřeném výkopu	t	173,16967	1 324,32	229 332,06	0,00	0,00

hloubené nebo ražené zděné (827 2.9) včetně drobných objektů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 20,09460

20,09460

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 28,68957

28,68957

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 18,02850

18,02850

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 6,51984

6,51984

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 90,17755

90,17755

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 4,13423

4,13423

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 3,69590

3,69590

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 1,35845

1,35845

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,31451

0,31451

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,15653

0,15653

Díl: 799	Ostatní					28 344,10		592,38
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------	--	---------------

31	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	57,12750	208,79	11 927,37	10,37	592,38
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 41,22000

41,22000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 15,90750

15,90750

32	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	57,12750	287,37	16 416,73	0,00	0,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 57,12750

57,12750

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					379 061,84		0,00
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------

33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	133,24267	307,37	40 954,13	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 133,24267

133,24267

34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 864,03751	26,23	101 338,25	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 133,24267*29

3 864,03751

35	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	118,29362	558,00	66 007,84	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. připočtu kolem absidy (předpoklad) :

klenba - 100% použití nových cihel : (((87,00+38,00+12,00+16,00)*1,10*0,15)*2,004)*1,00

50,59098

stěny - 50% použití nových cihel : (((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*2,004)*0,50

41,39262

podlaha - 50% použití nových cihel : (((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60*0,15)*2,004)*0,50

13,79754

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

klenba - 100% použití nových cihel : (((15,00)*1,30*0,15)*2,004)*1,00

5,86170

stěny - 50% použití nových cihel : (((15,00+15,00)*1,00*0,15)*2,004)*0,50

4,50900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

podlaha - 50% použití nových cihel : $((15,00 \cdot 0,95) \cdot 0,15) \cdot 2,004 \cdot 0,50$

2,14178

----- :

36	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,94553	1 116,00	15 563,21	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	------	------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,80153

1,80153

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 12,14400

12,14400

37	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,37828	6 031,05	2 281,43	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	------	------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,25421

0,25421

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,08404

0,08404

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,04002

0,04002

38	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	133,24267	370,61	49 380,40	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálními dopravními prostředky do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Odvoz na skládku :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 12,14400

12,14400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,25421

0,25421

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,08404

0,08404

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,04002

0,04002

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,80153

1,80153

Odvoz na skládku - částečně :

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

klenba - 100% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*1,10*0,15)*2,004*1,00$ 50,59098

stěny - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*2,004*0,50$ 41,39262

stěny - 35% použití původních cihel : 0

podlaha - 50% použití nových cihel : $((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60*0,15)*2,004*0,50$ 13,79754

podlaha - 35% použití původních cihel : 0

----- :

Výkres D.1.1.b.02 + detail D17 :

Vyzdívka pod kamenný rám - křížení,detail D17 : 0,62525

$((0,80+0,80+0,50+0,50)*(0,40+0,40)*0,15)*2,004$

----- :

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

klenba - 100% použití nových cihel : $((15,00)*1,30*0,15)*2,004*1,00$ 5,86170

stěny - 50% použití nových cihel : $((15,00+15,00)*1,00*0,15)*2,004*0,50$ 4,50900

stěny - 35% použití původních cihel : 0

podlaha - 50% použití nových cihel : $((15,00*0,95)*0,15)*2,004*0,50$ 2,14178

podlaha - 35% použití původních cihel : 0

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
39	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	43,28865	410,13	17 753,97	0,00	0,00

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání-nově vyzděno, nové cihly :

Bourání původních cihelných kanálů - 35% bourání-nově vyzděno, původní cihly :

Vyčištění a oprava původních cihelných kanálů - 15% :

----- :

PŘESUN HMOT NA MEZIDEPONII :

1 - Cihelný kanál podél katakomb a skleníku - od rohu po první šachtu+od šachty po šachtu+za šachtu k absidě :

vč. přípočtu kolem absidy (předpoklad) :

stěny - 35% použití původních cihel : (((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,90*0,15*2)*2,004)*0,35 28,97483

podlaha - 35% použití původních cihel : (((87,00+38,00+12,00+16,00)*0,60*0,15)*2,004)*0,35 9,65828

Cihelný kanál - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

stěny - 35% použití původních cihel : (((((15,00+15,00)*1,00)*0,15)*2,004)*0,35 3,15630

podlaha - 35% použití původních cihel : (((15,00*0,95)*0,15)*2,004)*0,35 1,49924

----- :

40	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	266,48535	177,63	47 335,79	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	08	Odvodňovací venkovní kanály (katakomby a skleník)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 133,24268*2		266,48535				
41	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, dopraba vyb. hmot (2x) + 3x zpět : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 43,28865*5	t	216,44327	177,63	38 446,82	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 43,28865*5		216,44327				
Celkem						3 374 515,63		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 267 347,18		1 533 490,09		0,00000		0,00000			
120,44	9 321,67	21,00	11 279,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

145,55	80 995,79	21,00	98 004,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 687,95	825 610,10	21,00	998 988,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

54,78	35 055,91	21,00	42 417,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

110,67	9 850,74	21,00	11 919,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

329,22	185 182,30	21,00	224 070,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33,67	44 256,92	21,00	53 550,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

790,50	77 073,75	21,00	93 259,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

413 740,43		1 041 817,56		163,51000		0,00000			
813,75	152 822,25	21,00	264 164,18	0,10700	20,09000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

4 166,40	169 069,60	21,00	255 717,76	0,70700	28,69000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

401,76	36 215,65	21,00	54 776,17	0,20000	18,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	--	---------

63,24	24 253,80	21,00	146 735,51	0,01700	6,52000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

52,08	15 936,48	21,00	19 283,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

79,05	12 094,65	21,00	14 634,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

186,00	3 348,00	21,00	4 051,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	5 626,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	276 828,70	5,00000	90,18000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
------	------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

260 542,03		330 377,12		9,66000		0,00000			
435,25	104 495,87	21,00	132 786,19	0,01722	4,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

611,17	114 777,37	21,00	144 550,64	0,01968	3,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

335,25	30 219,95	21,00	38 951,94	0,01507	1,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

199,62	8 228,52	21,00	10 436,60	0,00763	0,31000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

177,30	2 820,32	21,00	3 651,74	0,00984	0,16000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

101 374,66		122 663,34		0,00000		14,31000			
5 045,25	27 849,78	21,00	33 698,23	0,00000	0,00000	2,20000	12,14000	801-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 329,65	50 323,07	21,00	60 890,91	0,00000	0,00000	0,08340	1,80000	801-3	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

20,00	695,83	21,00	841,95	0,00000	0,00000	0,00115	0,04000	800-711	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

20,55	357,62	21,00	432,72	0,00000	0,00000	0,00483	0,08000	800-711	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23,44	1 223,36	21,00	1 480,27	0,00000	0,00000	0,00487	0,25000	800-711	RTS 25/ I

1 395,00	20 925,00	21,00	25 319,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

233 008,85		284 362,83		0,16000		162,83000			
2 867,66	233 008,85	21,00	284 362,83	0,00200	0,16000	2,00400	162,83000	800-6	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

229 332,06		277 491,79		0,00000		0,00000			
1 324,32	229 332,06	21,00	277 491,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

27 751,71		34 296,36		0,00000		0,00000			
198,42	11 334,98	21,00	14 432,12	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

287,37	16 416,73	21,00	19 864,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

379 061,84		458 664,83		0,00000		0,00000			
307,37	40 954,13	21,00	49 554,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

26,23	101 338,25	21,00	122 619,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

558,00	66 007,84	21,00	79 869,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 116,00	15 563,21	21,00	18 831,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

6 031,05	2 281,43	21,00	2 760,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

370,61	49 380,40	21,00	59 750,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
410,13	17 753,97	21,00	21 482,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

177,63	47 335,79	21,00	57 276,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

177,63	38 446,82	21,00	46 520,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					691 096,32		4 805,56
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	143,26500	1 687,95	241 824,16	0,00	0,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Odkop kolem cihelných kanálů do růžového rybníku :

Předpokl. odkop nad kanálem - profil cca. 1,50m² : ((13,00+12,00+42,00)*1,50)

100,50000

Předpokl. okop boky kanálu - pro možnost vyzdění a vyčištění :

28,14000

((13,00+12,00+42,00)*0,70*0,30)*2

----- :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 :

Odvodnění do cihel. kanálu směr Růžový rybník - ODKOPÁVKY V RÁMCI opravy opěrné stěny :

0

----- :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 :

Izolace zdiva podél katakomb - detail D02 :

předpoklad : (6,50*1,50*1,50)

14,62500

2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	32,16000	2 227,35	71 631,58	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Odkop kolem cihelných kanálů do růžového rybníku :

Předpokl. odkop nad kanálem - profil cca. 0,60m² :

Předpokl. okop boky kanálu - pro možnost vyzdění a vyčištění (hl. 800m jíl) :

32,16000

((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,30)*2

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Odkop kolem cihelných kanálů do růžového rybníku : Předpokl. odkop nad kanálem - profil cca. 0,60m2 : Předpokl. okop boky kanálu - pro možnost vyzdění a vyčištění : $((13,00+12,00+42,00)*1,50)*2$ ----- : Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Izolace zdiva podél katakomb - detail D02 : předpoklad : $(6,50+1,50)*1,50$	m2	213,00000	165,54	35 260,02	14,15	3 014,93
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 213,00000	m2	213,00000	36,64	7 804,75	0,00	0,00
5	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Odkop kolem cihelných kanálů do růžového rybníku : Předpokl. odkop nad kanálem - profil cca. 0,60m2 : Předpokl. okop boky kanálu - pro možnost vyzdění a vyčištění : $((13,00+12,00+42,00)*0,70)*1,60$	m3	207,58500	81,93	17 008,06	3,64	754,84

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Předpokl. okop boky kanálu - pro možnost vyzdění a vyčištění : ((13,00+12,00+42,00)*0,80)*2,20 ----- : Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Izolace zdiva podél katakomb - detail D02 : předpoklad : (6,50*1,50)*1,50		117,92000				
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 207,58500	m3	207,58500	19,90	4 131,36	0,00	0,00
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 144,71600	m3	144,71600	120,90	17 496,16	0,00	0,00
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 144,71600*29	m3	4 196,76400	23,99	100 697,16	0,00	0,00
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odvoz na meziskládku v prostoru výkopů : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 143,26500*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,16000*1,15 Odvoz z meziskládky pro zpětný zásyp :	m3	258,76150	329,22	85 189,46	0,00	0,00
				164,75475				
				36,98400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 49,58500*1,15		57,02275				
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	144,71600	83,79	12 126,19	0,00	0,00
		Odvoz na skládku :						
		Celkový objem výkopů vč. nakypření :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 143,26500*1,15		164,75475				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,16000*1,15		36,98400				
		Odpočet objem zásypu zpětného :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 49,58500*-1,15		-57,02275				
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	57,02275	955,11	54 463,00	0,00	0,00
		Naložení pro zpětný zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 49,58500*1,15		57,02275				
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	201,73875	33,67	6 791,74	0,00	0,00
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 143,26500*1,15		164,75475				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,16000*1,15		36,98400				
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťnutím	m3	49,58500	631,47	31 311,44	0,00	0,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :						
		Technická zpráva D.1.1.a.00 :						
		Zásyp zpětný kolem panelu - profil 0,05+0,05m2 : ((13,00+12,00+42,00)*0,10)		6,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Zásyp zpětný kolem kanálu - jílová vrstva : $((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,30)*2$ ----- : Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Izolace zdiva podél katakomb - detail D02 : předpoklad : $(6,50*1,50*1,10)$ 32,16000 10,72500						
14	19999-001	Dodávka jílovité zeminy pro izolování Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Izolace zdiva podél katakomb - detail D02 : předpoklad hl. 1,50 x 0,30* dl. 5,50m : $(5,50*1,50*0,30)*1,50$	t	3,71250	279,00	1 035,79	279,00	1 035,79
		3,71250						
15	19999-002	Náklady na pořízení jílovité zeminy - Nakládání, skládání, doprava z místa těžby na stavbu Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Izolace zdiva podél katakomb - detail D02 : předpoklad hl. 1,50 x 0,30* dl. 5,50m : $(5,50*1,50*0,30)*1,50$	t	3,71250	1 165,10	4 325,45	0,00	0,00
		3,71250						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 612,37		1 153,65
16	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb, Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno : ----- : 2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :	m2	22,61250	208,79	4 721,15	10,37	234,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník : stěny - 15% očištění : $((13,00+12,00+42,00)*0,80*2)*0,15$ 16,08000 podlaha - 15% očištění : $((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,15$ 6,53250 ----- :								
17	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	22,61250	287,37	6 498,15	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 22,61250				22,61250				
18	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,71500	1 948,35	1 393,07	1 285,55	919,17
Výkres D.1.1. - detail D02 : Podkladní beton pod kamenné dlaždice žlabu : $(6,50)*1,10*0,10$ 0,71500 ----- :								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						344 623,72	169 812,26	
19	300001-001	Vyzdění cihelné klenby kanálů, vč.dodávky malty a pomocného lešení a bednění, bez dodávky cihel	m2	73,70000	1 581,00	116 519,70	474,30	34 955,91
Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : ----- : 2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) : levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník : klenba - 100% použití nových cihel : $((13,00+12,00+42,00)*1,10)*1,00$ 73,70000 ----- :								
20	300001-002	Vyzdění cihelných zdí kanálů vč.dodávky malty, bez dodávky cihel	m3	13,93050	5 208,00	72 550,04	1 041,60	14 510,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% klenba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

stěny - 50% použití nových cihel : $((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*0,50$ 8,04000

stěny - 35% použití původních cihel : $((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*0,35$ 5,62800

----- :

Výkres D.1.1. - Detail 05 - vyzdívka kontrolní šachty : $((1,00+1,00+0,75+0,75)*0,50*0,15)$ 0,26250

21	300001-003	Vyzdění cihelných podlah kanálů z cihel na stojato vč.dodávky malty, bez dodávky cihel	m2	34,84000	502,20	17 496,65	100,44	3 499,33
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% klenba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

podlaha - 50% použití nových cihel : $((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,50$ 21,77500

podlaha - 35% použití původních cihel : $((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,30$ 13,06500

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
22	300001-006	Provedení spádové vrstvy a stěrky s rozhodujícím podílem římského cementu Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : 2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) : levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník : stěny : ((13,00+12,00+42,00)*0,50*2) podlaha : ((13,00+12,00+42,00)*0,65) ----- : 67,00000 43,55000	m2	110,55000	316,20	34 955,91	189,72	20 973,55
23	300001-007	Provedení spádové vrstvy a stěrky s rozhodujícím podílem římského cementu, těsnící klín přechodu stěny a podlahy Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : 2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) : levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník : přechod stěny vs podlahy : ((13,00+12,00+42,00)*2) ----- : 134,00000	bm	134,00000	134,85	18 069,90	80,91	10 841,94
24	300001-008	Příplatek za přísadu románského cementu do malty pro vyzdívký (klenby, stěny, podlahy)	soubor	1,00000	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00
25	59610018R	Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 40,0 N/mm2 Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 :	1000 ks	6,61523	12 685,20	83 915,52	12 685,20	83 915,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

klenba - 100% použití nových cihel, předpoklad.spotřeby 45ks/m2 :

((13,00+12,00+42,00)*1,10)*1,00*45/1000

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

stěny - 50% použití nových cihel, spotřeba cca. 277ks/m3 :

((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*0,50*277/1000

stěny - 35% použití původních cihel, spotřeba cca. 277ks/m3 : 0

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

podlaha - 50% použití nových cihel, spotřeba cca. 46ks/m2 :

((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,50*46/1000

podlaha - 35% použití původních cihel, spotřeba cca. 46ks/m2 : 0

----- :

Výkres D.1.1. - Detail 05 - vyzdívka kontrolní šachty, spotřeba :

((1,00+1,00+0,75+0,75)/0,30)*6/1000

3,31650

2,22708

1,00165

0,07000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					3 139,74		1 418,71
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	1,97200	1 592,16	3 139,74	719,43	1 418,71

v otevřeném výkopu,

Výkres D.1.1. - detail D02 :

Napojení odvodnění do kanálu cihelného-kolem potrubí : (2,00+2,00+1,00)*0,50*0,50

1,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Napojení odvodnění do kanálu cihelného-kolem vpustě : 0,72200
 $((0,50+0,50+0,90+0,90)*1,00*0,20)+(0,90*0,90*0,20)$
 ----- :

Díl: 5		Komunikace	295 686,06				261 557,63	
27	584121111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	134,00000	291,09	39 006,06	36,40	4 877,63

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžného do tl. 4 cm

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

Detail D20 - zesílení nad kanálem : $((13,00+12,00+42,00)*2,00)$ 134,00000

----- :

28	59381197R	panel pro komunikace pro provizorní vozovku; železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2; beton C 25/30; XF1	kus	23,00000	11 160,00	256 680,00	11 160,00	256 680,00
----	-----------	---	-----	----------	-----------	------------	-----------	------------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

Detail D20 - zesílení nad kanálem : $((13,00+12,00+42,00)/3,00)$ 22,33333

----- :

zaokrouhlení na kusy : 23,00-22,33333 0,66667

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					100 615,98		6 228,16
29	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2	70,09000	457,10	32 037,79	21,85	1 531,17

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% klenba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

stěny - 50% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,60*2)*0,50 40,20000

stěny - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,60*2)*0,35 28,14000

----- :

Výkres D.1.1. - Detail 05 - vyzdívka kontrolní šachty : ((1,00+1,00+0,75+0,75)*0,50) 1,75000

30	627452141R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, cementovou maltou	m2	73,70000	636,12	46 882,04	24,95	1 838,96
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

klenba - 100% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*1,10)*1,00 73,70000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
31	627452312R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm nastojato, cementovou maltou	m2	34,84000	357,12	12 442,06	21,87	762,08

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% klenba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

podlaha - 50% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,50

21,77500

podlaha - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,30

13,06500

----- :

32	627451641R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	16,08000	209,25	3 364,74	9,63	154,78
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	------	--------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

stěny - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,80*2)*0,15

16,08000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

33	627454210R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb s vyškrobáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na plochu o ploše jednotlivě přes 4 m2, cementovou maltou	m2	6,53250	189,72	1 239,35	12,42	81,17
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

podlaha - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,65)*0,15

6,53250

----- :

34	6299991-010	Zapravení prostupu zdivem kolem kamenivové trouby, maltou s příměsí románským cementem	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00	1 860,00	1 860,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1. - detail D02 :

Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00

1,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	72 824,69	31 990,45
----------------	---------------------------------------	------------------	------------------

35	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	41,54000	983,01	40 834,24	0,00	0,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Násyp z písku - nezhutněný, profil 0,16m2 : ((13,00+12,00+42,00)*0,16)

10,72000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Násyp z štěrpků 0-32mm - zhutněný, profil 0,23+0,23m2 : ((13,00+12,00+42,00)*0,46)		30,82000				
		----- :						
36	583420405R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/4; amfibolit	t	17,68800	338,52	5 987,74	338,52	5 987,74
		Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :						
		Technická zpráva D.1.1.a.00 :						
		Násyp z písku - nezhuťněný, profil 0,16m2 : ((13,00+12,00+42,00)*0,16)*1,65		17,68800				
		----- :						
37	583423202R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	55,47600	468,72	26 002,71	468,72	26 002,71
		Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :						
		Technická zpráva D.1.1.a.00 :						
		Násyp z štěrpků 0-32mm - zhutněný, profil 0,23+0,23m2 : ((13,00+12,00+42,00)*0,46)*1,80		55,47600				
		----- :						
Díl: 8 Trubní vedení						18 096,13		12 111,15
38	831352121RT2	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm	m	1,00000	1 786,98	1 786,98	1 072,19	1 072,19
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výkres D.1.1. - detail D02 :						
		Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00		1,00000				
39	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	4,00000	243,97	975,86	48,79	195,17
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výkres D.1.1. - detail D02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 2,00+2,00		4,00000				
40	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000	kus	3,00000	474,31	1 422,94	94,86	284,59
41	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Odvodnění do cihel. kanálu směr Růžový rybník : 1,00	kus	1,00000	3 623,47	3 623,47	724,69	724,69
42	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000	m	5,00000	113,09	565,46	22,62	113,09
43	286111126R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 2 000 mm; SDR 34,0; SN 8 Výkres D.1.1. - detail D02 : Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00+1,00	kus	2,00000	2 176,33	4 352,66	2 176,33	4 352,66
44	28651666.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8 Výkres D.1.1. - detail D02 : Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00	kus	1,00000	287,51	287,51	287,51	287,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
45	28651669.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8 <i>Výkres D.1.1. - detail D02 : Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00+1,00</i>	kus	2,00000	782,08	1 564,17	782,08	1 564,17
46	55343922R	koš kalový; pozink; oválný; l = 395 mm; š = 255 mm; h = 575 mm <i>Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Odvodnění do cihel. kanálu směr Růžový rybník : 1,00</i>	kus	1,00000	994,36	994,36	994,36	994,36
47	592238740R	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1 <i>Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Odvodnění do cihel. kanálu směr Růžový rybník : 1,00</i>	kus	1,00000	781,57	781,57	781,57	781,57
48	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm <i>Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Odvodnění do cihel. kanálu směr Růžový rybník : 1,00</i>	kus	1,00000	763,16	763,16	763,16	763,16
49	592238754R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 245 mm; t = 65 mm; s kalištěm, s výtokem PVC; DN výtoku 200; beton C 40/50 <i>Výkres D.1.1.b.01 + detail D02 : Odvodnění do cihel. kanálu směr Růžový rybník : 1,00</i>	kus	1,00000	977,99	977,99	977,99	977,99
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					1 002,54		772,16
50	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,28000	3 580,50	1 002,54	2 757,70	772,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1. - detail D02 :

Podkladní beton pod kamenný rám vpusti - detail 02 : (1,40*0,20)

0,28000

----- :

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					2 896,12	2 180,32	
51	935112111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm	m	5,50000	268,77	1 478,24	162,65	894,56

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

Výkres D.1.1. - detail D02 :

Podkladní beton pod kamenné dlaždice žlabu : (5,50)

5,50000

----- :

52	935112911R00	Osazení příkopového žlabu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm z betonu C 8/10	m2	38,50000	36,83	1 417,88	33,40	1 285,76
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Výkres D.1.1. - detail D02 :

Podkladní beton pod kamenné dlaždice žlabu : (5,50*0,70)*10

38,50000

----- :

Díl: 96	Bourání konstrukcí					19 989,45	45,24	
53	971026461R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	1 438,71	1 438,71	36,14	36,14

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Výkres D.1.1. - detail D02 :

Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
54	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkres D.1.1. - detail D02 : Napojení odvodnění do kanálu cihelného : 1,00	kus	1,00000	113,00	113,00	9,10	9,10
55	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 : Technická zpráva D.1.1.a.00 : Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ : Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% klenba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno : ----- : 2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) : levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník : stěny - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*0,35 ----- : 2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) : levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník : podlaha - 35% použití původních cihel, spotřeba cca. 46ks/m2 : ((13,00+12,00+42,00)*0,65*0,15)*0,35 ----- :	m3	7,91438	2 329,65	18 437,74	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				88 325,43		752,33
56	981511112R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel nebo tvárnic na maltu cementovou	m3	30,53813	2 892,30	88 325,43	24,64	752,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

klenba - 100% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*1,10*0,15)*1,00 11,05500

stěny - 50% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*0,50 8,04000

stěny - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*0,35 5,62800

podlaha - 50% použití nových cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,65*0,15)*0,50 3,26625

podlaha - 35% použití původních cihel : ((13,00+12,00+42,00)*0,65*0,15)*0,35 2,28638

----- :

Výkres D.1.1. - Detail 05 - vyzdívka kontrolní šachty : ((1,00+1,00+0,75+0,75)*0,50*0,15) 0,26250

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					137 542,17		0,00
57	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	79,55567	299,93	23 860,73	0,00	0,00

vodorovně do 200 m

Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 0,70700 0,70700

Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,80108 0,80108

Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 1,15500 1,15500

Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 55,47600 55,47600

Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 17,68800 17,68800

Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 3,72860 3,72860

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
58	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 61,01901 Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 11,18900	t	72,20801	365,49	26 391,31	0,00	0,00
59	998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) zděné v otevřeném výkopu hloubené nebo ražené zděné (827 2.9) včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,00045 Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 7,88590 Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 9,84886 Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 6,96800 Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 1,87935 Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 2,27800 Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 33,07615 Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 1,20695 Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 1,45042 Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,52504 Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,12269 Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,06428 Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,02500	t	65,33109	1 324,32	86 519,27	0,00	0,00
60	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	0,50894	140,90	71,71	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,14494 Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 0,00400 Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,07000 Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 0,15500 Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 0,13500						
61	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,03860	t	0,03860	131,60	5,08	0,00	0,00
				0,03860				
62	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,00004 Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,00006 Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,01722 Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00107 Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,00332 Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 3,72860	t	3,75031	185,07	694,07	0,00	0,00
				3,72860				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				113 974,35		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 45,61695</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 0,66006</i>	t	46,27701	307,37	14 223,93	0,00	0,00
64	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 46,27701*29</i>	t	1 342,03329	26,23	35 196,17	0,00	0,00
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :</i> <i>Technická zpráva D.1.1.a.00 :</i> <i>Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :</i> <i>Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :</i> <i>----- :</i> <i>2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :</i> <i>levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :</i> <i>klenba - 100% použití nových cihel : (((13,00+12,00+42,00)*1,10*0,15)*2,04)*1,00</i> <i>stěny - 50% použití nových cihel : (((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*2,04)*0,50</i> <i>podlaha - 50% použití nových cihel : (((13,00+12,00+42,00)*0,65*0,15)*2,04)*0,50</i> <i>----- :</i>	t	45,61695	445,47	20 320,98	0,00	0,00
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 45,61695*2</i>	t	91,23390	49,66	4 530,86	0,00	0,00
67	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	45,61695	558,00	25 454,26	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

klenba - 100% použití nových cihel : (((13,00+12,00+42,00)*1,10*0,15)*2,04)*1,00 22,55220

stěny - 50% použití nových cihel : (((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*2,04)*0,50 16,40160

podlaha - 50% použití nových cihel : (((13,00+12,00+42,00)*0,65*0,15)*2,04)*0,50 6,66315

----- :

68	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,66006	2 864,40	1 890,68	0,00	0,00
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,66006				

69	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	16,14533	410,13	6 621,68	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Přesun vybouraných hmot pro zpětnou montáž :

Výkres D.1.1.b.01 + řezy + situace + D20 :

Technická zpráva D.1.1.a.00 :

Délka x obvod x tl.zdiva x % dle TZ :

Bourání původních cihelných kanálů - 50% bourání (100% kletba), 35% oprava vyklínováním a vyspravením, 15% ponecháno :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	09	Odvodňovací venkovní kanál do růžového rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

2 - Cihelný kanál k růžovému potoku (rybníku) :

levý přípoj + pravý přípoj od katakomb po šachtu + od šachty po rybník :

stěny - 35% použití původních cihel : (((13,00+12,00+42,00)*0,80*0,15*2)*2,04)*0,35 11,48112

podlaha - 35% použití původních cihel : (((13,00+12,00+42,00)*0,65*0,15)*2,04)*0,35 4,66421

----- :

70	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	32,29065	177,63	5 735,79	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	------	------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

[Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,14533*2](#)

32,29065

Celkem						1 902 425,07		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	686 290,76		836 226,55		7,73000		0,00000		
1 687,95	241 824,16	21,00	292 607,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

2 227,35	71 631,58	21,00	86 674,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

151,39	32 245,09	21,00	42 664,62	0,00099	0,21000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

36,64	7 804,75	21,00	9 443,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

78,30	16 253,22	21,00	20 579,75	0,00046	0,10000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

19,90	4 131,36	21,00	4 998,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

120,90	17 496,16	21,00	21 170,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

23,99	100 697,16	21,00	121 843,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

329,22	85 189,46	21,00	103 079,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

83,79	12 126,19	21,00	14 672,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

955,11	54 463,00	21,00	65 900,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

33,67	6 791,74	21,00	8 218,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

631,47	31 311,44	21,00	37 886,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	1 253,31	1,00000	3,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 165,10	4 325,45	21,00	5 233,79	1,00000	3,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

11 458,72	15 260,97		1,54000	0,00000					
198,42	4 486,67	21,00	5 712,59	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

287,37	6 498,15	21,00	7 862,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

662,80	473,90	21,00	1 685,61	2,16000	1,54000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

174 811,47		416 994,70		61,95000		0,00000			
1 106,70	81 563,79	21,00	140 988,84	0,10700	7,89000	0,00000	0,00000		Vlastní

4 166,40	58 040,04	21,00	87 785,55	0,70700	9,85000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

401,76	13 997,32	21,00	21 170,95	0,20000	6,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
126,48	13 982,36	21,00	42 296,65	0,01700	1,88000	0,00000	0,00000		Vlastní

53,94	7 227,96	21,00	21 864,58	0,01700	2,28000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	1 350,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	101 537,78	5,00000	33,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
------	------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

	1 721,02		3 799,09		3,73000		0,00000		
872,73	1 721,02	21,00	3 799,09	1,89077	3,73000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

34 128,43		357 780,13		72,21000		0,00000			
254,69	34 128,43	21,00	47 197,33	0,08350	11,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

0,00	0,00	21,00	310 582,80	2,65300	61,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

94 387,83		121 745,34		3,40000		0,00000			
435,25	30 506,62	21,00	38 765,73	0,01722	1,21000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

611,17	45 043,09	21,00	56 727,27	0,01968	1,45000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
335,25	11 679,98	21,00	15 054,89	0,01507	0,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

199,62	3 209,96	21,00	4 071,34	0,00763	0,12000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

177,30	1 158,18	21,00	1 499,61	0,00984	0,06000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

2 790,00	2 790,00	21,00	5 626,50	0,02500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

40 834,24	88 117,87		73,17000		0,00000				
983,01	40 834,24	21,00	49 409,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	7 245,17	1,00000	17,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	31 463,28	1,00000	55,48000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	------	-----------

5 984,97		21 896,32		0,57000		0,00000			
714,79	714,79	21,00	2 162,25	0,03860	0,04000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

195,17	780,69	21,00	1 180,79	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

379,45	1 138,35	21,00	1 721,76	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

2 898,77	2 898,77	21,00	4 384,40	0,14494	0,14000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

90,47	452,37	21,00	684,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

0,00	0,00	21,00	5 266,72	0,00861	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	347,89	0,00107	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	1 892,65	0,00166	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	1 203,18	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	945,70	0,07000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	923,42	0,15500	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	1 183,37	0,13500	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
230,38		1 213,07		0,71000		0,00000			
822,80	230,38	21,00	1 213,07	2,52500	0,71000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	715,79		3 504,31		1,96000		0,00000		
106,12	583,67	21,00	1 788,67	0,14565	0,80000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

3,43	132,12	21,00	1 715,63	0,03000	1,16000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

	19 944,21		24 187,23		0,00000		1,04000		
1 402,57	1 402,57	21,00	1 740,84	0,00133	0,00000	0,34900	0,35000	801-3	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
103,90	103,90	21,00	136,73	0,00034	0,00000	0,02500	0,03000	801-3	RTS 25/ I

2 329,65	18 437,74	21,00	22 309,67	0,00000	0,00000	0,08340	0,66000	801-3	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

87 573,11		106 873,77		0,06000		61,20000			
2 867,66	87 573,11	21,00	106 873,77	0,00200	0,06000	2,00400	61,20000	800-6	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

137 542,17		166 426,03		0,00000		0,00000			
299,93	23 860,73	21,00	28 871,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

365,49	26 391,31	21,00	31 933,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 324,32	86 519,27	21,00	104 688,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

140,90	71,71	21,00	86,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

131,60	5,08	21,00	6,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	------	-------	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

185,07	694,07	21,00	839,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

113 974,35	137 908,96	0,00000	0,00000						
------------	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
307,37	14 223,93	21,00	17 210,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I

26,23	35 196,17	21,00	42 587,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

445,47	20 320,98	21,00	24 588,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

49,66	4 530,86	21,00	5 482,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

558,00	25 454,26	21,00	30 799,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 864,40	1 890,68	21,00	2 287,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

410,13	6 621,68	21,00	8 012,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

177,63	5 735,79	21,00	6 940,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					2 840 349,69		231 832,26
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	106,28000	1 687,95	179 395,33	0,00	0,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Odkop č. sejmutí ornice :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :

Technologický postup - Opp-TP1c :

Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku : (4,00*2,60*1,70)*1 17,68000

Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh : (3,00*1,50*1,70)*4 30,60000

----- :

Odkop s odpočtem výšky odkopu v komunikacích :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický postup - Opp-TP1b :

Drenážní péra - kolem zámku od skleníku po první roh : (6,00+12,00+12,00+14,00)*0,40*0,75 13,20000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Předpokl. odkop kolem stěny zámku (obvod dle jílového pera) : (64,00)*0,70 44,80000

----- :

2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	523,10000	57,47	30 064,65	0,00	0,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

VNITROSTAVENIŠTNÍ vprava - jílová zemina :

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 523,10000 523,10000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 246,48500	299,00	372 692,78	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	------	------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

CELKOVÝ OBJEM PŮVODNÍCH VÝKOPŮ (BEZ ORNICE) - STROJNÍ :

Výkres D.1.1.b.01 + Výkres D.1.1.b.03 :

Odkop kolem katakom, na úroveň zákl.spáry kanálu :

Součástí výkopu je i výkop pro izolaci cesty a opravu cihel.kanálů :

Strojní odkop cca. :

Objem vykopávek kolem katakomb, kolem sklení po zámek : (297,00+297,00) 594,00000

Přípočet vykopávek mezi pásy zeleně za skleníkem, do hl. 1,20m : (3,50+3,50)*5,70 39,90000

CELKOVÝ OBJEM PŮVODNÍCH VÝKOPŮ (BEZ ORNICE) - RUČNÍ :

Výkres D.1.1.b.01 + Výkres D.1.1.b.03 :

Odkop kolem katakom, na úroveň zákl.spáry kanálu :

Součástí výkopu je i výkop pro izolaci cesty a opravu cihel.kanálů :

Objem vykopávek kolem katakomb :

od zaoblení terasa za šachtou (cca.5,50m) až po kont.šachtu : (44,80)*1,70 76,16000

Objem vykopávek kolem skleníku o zámek :

od kontrolní šachty : (88,00)*1,70 149,60000

Předpoklad odkopu kolem absidy - odhad předpokladu šachty : (30,00*7,50) 225,00000

Odkop kolem kanálu - viz podélný řez, kolmo za katakombami :

předpoklad - profil řezu 2,00m2 : (15,00)*2,00 30,00000

Odkop pro vytvoření nové odvětrávací šachty - detail D09 : (4,00)*1,90*1,10 8,36000

----- :

CELKOVÝ OBJEM DRENÁŽNÍCH VÝKOPŮ (BEZ ORNICE) - RUČNÍ :

Odkop č. sejmutí ornice :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :

Technologický postup - Opp-TP1c :

Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku : (4,00*2,60*1,70)*1 17,68000

Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh : (3,00*1,50*1,70)*4 30,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkop s odpočtem výšky odkopu v komunikacích :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :						
		Technologický postup - Opp-TP1b :						
		Drenážní péra - kolem zámku od skleníku po první roh : $(6,00+12,00+12,00+14,00)*0,40*0,75$		13,20000				
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :						
		Předpokl. odkop kolem stěny zámku (obvod dle jílového pera) : $(64,00)*0,70$		44,80000				
		----- :						
		CELKOVÝ OBJEM ZÁSYPŮ - ZEMINA :						
		Výkres D.1.1b.04 + výkres detail D17+D19 :						
		Zásyp podél katakomb + absida, délka x profil z řezu b.04 : $-(31,00+12,00+16,00)*2,20$		-129,80000				
		Výkres D.1.1.b.01 + detail D09 :						
		zásyp nad novým kanálem - detail 09 : $-(0,60)*3,00$		-1,80000				
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :						
		Technologický postup - Opp-TP1c :						
		Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku : $-(4,00*2,60*0,30)*1$		-3,12000				
		Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh : $-(3,00*1,50*0,30)*4$		-5,40000				
		Odkop s odpočtem výšky odkopu v komunikacích :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :						
		Technologický postup - Opp-TP1b :						
		Drenážní péra - kolem zámku od skleníku po první roh : $-(6,00+12,00+12,00+14,00)*0,40*0,30$		-5,28000				
		----- :						
		Mezisoučet		1 083,90000				
		Koeficient : 0,15		162,58500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	18 697,27500	23,99	448 622,42	0,00	0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1246,48500*15								
				18 697,27500				
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	145,40000	329,22	47 868,59	0,00	0,00

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA ZEMINY PŮVODNÍ PRO ZÁSYP :

ZÁSYP, OBSYPY A LOŽE - PŮVODNÍ ZEMINA :

Výkres D.1.1b.04 + výkres detail D17+D19 :

Zásyp podél katakomb + absida, délka x profil z řezu b.04 : (31,00+12,00+16,00)*2,20 129,80000

----- :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D09 :

zásyp nad novým kanálem - detail 09 : (0,60)*3,00 1,80000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :

Technologický postup - Opp-TP1c :

Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku : (4,00*2,60*0,30)*1 3,12000

Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh : (3,00*1,50*0,30)*4 5,40000

----- :

Odkop s odpočtem výšky odkopu v komunikacích :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický postup - Opp-TP1b :

Drenážní péra - kolem zámku od skleníku po první roh : (6,00+12,00+12,00+14,00)*0,40*0,30 5,28000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	436,20000	291,09	126 973,46	0,00	0,00
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 145,40000*3								
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 246,48500	83,79	104 446,72	0,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1246,48500								
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	523,10000	631,47	330 321,96	0,00	0,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

ZÁSYP, OBSYPY A LOŽE - JÍLOVITÉ :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický předpis - Opp-TP1a :

Jílové podloží a násyp - kolem zámku od skleníku po první roh, dl. x profil řezu : (66,00)*0,50

33,00000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Technologický předpis - Opp-TP2 :

Jílové podloží a násyp - kolem cihelného kanálu podél skleníku po terasu, dl. x profil řezu : (87,00+16,00)*1,80

185,40000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + řez D.1.1.b.04 :

Technologický předpis - Opp-TP2 :

Jílové podloží a násyp - kolem cihelného kanálu podél terasy + absida (předpoklad), dl. x profil řezu : (31,00+12,00+16,00)*2,70

159,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

ZÁSYP, OBSYPY A LOŽE - PŮVODNÍ ZEMINA :

Výkres D.1.1b.04 + výkres detail D17+D19 :

Zásyp podél katakomb + absida, délka x profil z řezu b.04 : (31,00+12,00+16,00)*2,20 129,80000

----- :

Výkres D.1.1.b.01 + detail D09 :

zásyp nad novým kanálem - detail 09 : (0,60)*3,00 1,80000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :

Technologický postup - Opp-TP1c :

Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku : (4,00*2,60*0,30)*1 3,12000

Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh : (3,00*1,50*0,30)*4 5,40000

----- :

Odkop s odpočtem výšky odkopu v komunikacích :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický postup - Opp-TP1b :

Drenážní péra - kolem zámku od skleníku po první roh : (6,00+12,00+12,00+14,00)*0,40*0,30 5,28000

----- :

9	19999-001	Dodávka jílovité zeminy pro izolování	t	830,94000	279,00	231 832,26	279,00	231 832,26
---	-----------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------	--------	------------

Hmotnost obj. jílů - 2,00t :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický předpis - Opp-TP1a :

Jílové podloží a násyp - kolem zámku od skleníku po první roh, dl. x profil řezu : 72,60000

(66,00)*0,50*2,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Technologický předpis - Opp-TP2 :

Jílové podloží a násyp - kolem cihelného kanálu podél skleníku po terasu :
(87,00+16,00)*1,80*2,20

407,88000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + řez D.1.1.b.04 :

Technologický předpis - Opp-TP2 :

Jílové podloží a násyp - kolem cihelného kanálu podél terasy + absida (předpoklad) :
(31,00+12,00+16,00)*2,70*2,20

350,46000

----- :

10	19999-002	Náklady na pořízení jílovité zeminy - Nakládá, skládání, doprava z místa těžby na stavbu	t	830,94000	1 165,10	968 131,52	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 830,94000		830,94000				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					282 362,55	180 271,53
11	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	378,80000	47,24	17 896,03	6,24	2 363,83

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :

Technologický postup - Opp-TP1c :

Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku :
(((4,00+4,00+2,60+2,60)*1,00)+((4,00*2,60)*2))*1

34,00000

Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh :
(((3,00+1,50+1,50+3,00)*1,00)+((3,00*1,50)*2))*4

72,00000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Technologický postup - Opp-TP2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu - délka x plocha v řezu : ((87,00+16,00)*0,80*2)+((87,00+16,00)*0,30*2) ----- : Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F : Technologický postup - Opp-TP1a : Lože z kameniva pro trativod Dn160 kolem zámku po roh, dl. x plocha z řezu : (66,00)*0,70 ----- :		226,60000				
12	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H : Technologický postup - Opp-TP1c : Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku : (4,00*2,60*1,00)*1 Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh : (3,00*1,50*1,00)*4 ----- : Výkres D.1.1b.04 + výkres detail D17+D19 : Štěrkové lože nad kanály cihelné podél katakomb + absida, délka x profil z řezu b.04 : (31,00+12,00+16,00)*0,90 ----- :	m3	81,50000	1 620,06	132 034,89	987,11	80 449,57
13	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E : Technologický postup - Opp-TP2 : Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu - délka x plocha v řezu : (87,00+16,00)*0,80*0,30 Připočet lože trativodu do kanálu - napojení (předpoklad profilu) : (4,00+8,00+5,00)*0,30*0,40*0,30 ----- :	m3	27,67200	1 948,35	53 914,74	1 285,55	35 573,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez H :

Technologický postup - Opp-TP1d :

kolmý travivod na vsakov. jámu - před katakombami k růžovému rybníku : (13,00)*0,60*0,30

2,34000

----- :

14	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	19,53600	2 069,25	40 424,87	1 406,45	27 476,37
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický postup - Opp-TP1b :

Drenážní péra - kolem zámku od skleníku po první roh : (6,00+12,00+12,00+14,00)*0,40*0,36

6,33600

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický postup - Opp-TP1a :

Lože z kameniva pro travivod Dn160 kolem zámku po roh, dl. x plocha z řezu : (66,00)*0,20

13,20000

----- :

15	299991-001	Obalení drenážních trub geotextilí vč. upevnění	m2	220,06856	41,85	9 209,87	25,11	5 525,92
----	------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

TRUBKA 80 - TEXTILIE 200g, S PŘELOŽENÍM 50% OBVODU :

Výkres D.1.1.b.02+04řez :

Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m :

14,32566

((38,00)*1,00)*(2*pi*(0,04+0,02))

Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m, kolem absidy :

10,55575

(12,00+16,00)*1,00*(2*pi*(0,04+0,02))

----- :

TRUBKA 100 - TEXTILIE 300g, S PŘELOŽENÍM 50% OBVODU :

Výkres D.1.1.b.02 + charakteristický řez E :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Drenáž 100mm : $(31,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,05 + 0,025))$		14,60841				
		Přípočet - předpoklad kolem absidy : $(12,00 + 16,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,05 + 0,025))$		13,19469				
		----- :						
		TRUBKA 160 - TEXTILIE 300g, S PŘELOŽENÍM 50% OBVODU :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu (pod okapovým chodníkem : $(87,00 + 16,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,08 + 0,04))$		77,66017				
		----- :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :						
		Montáž PVC trubky - odvodnění podél zámku - řešená část po roh od kanálu skleníku : $(61,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,08 + 0,04))$		45,99292				
		Montáž PVC trubky - napojení na odvodnění kolem zámku do vsakovacích jam - řešená část po roh od kanálu skleníku : $(6,00 + 12,00 + 12,00 + 14,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,08 + 0,04))$		33,17522				
		Montáž PVC trubky - odvodnění před katakombami - část k růžov. rybníku do vsakovací jámy : $(14,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,08 + 0,04))$		10,55575				
		----- :						
16	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	27,36955	29,76	814,52	29,76	814,52

TRUBKA 80 - TEXTILIE 200g, S PŘELOŽENÍM 50% OBVODU :

Výkres D.1.1.b.02+04řez :

Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m :

$((38,00) \cdot 1,00) \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,04 + 0,02))$

14,32566

Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m, kolem absidy :

$(12,00 + 16,00) \cdot 1,00 \cdot (2 \cdot \pi \cdot (0,04 + 0,02))$

10,55575

----- :

Mezisoučet

24,88141

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Koeficient : 0,10

2,48814

17	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	631,38586	44,45	28 067,63	44,45	28 067,63
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

TEXTILIE - OBALENÍ VSAKOVACÍCH SBĚRNÝCH DRENÁŽÍ :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F + H :

Technologický postup - Opp-TP1c :

Trativodné vsakovací jámy - před katakombami k růžovému rybníku :

34,00000

$((4,00+4,00+2,60+2,60)*1,00)+((4,00*2,60)*2))*1$

Trativodné vsakovací jámy - kolem zámku od skleníku po první roh :

72,00000

$((3,00+1,50+1,50+3,00)*1,00)+((3,00*1,50)*2))*4$

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Technologický postup - Opp-TP2 :

Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu - délka x plocha v řezu :

226,60000

$((87,00+16,00)*0,80*2)+((87,00+16,00)*0,30*2)$

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Technologický postup - Opp-TP1a :

Lože z kameniva pro trativod Dn160 kolem zámku po roh, dl. x plocha z řezu : $(66,00)*0,70$

46,20000

----- :

TEXTILIE - OBALENÍ DRENÁŽNÍCH TRUB :

TRUBKA 100 - TEXTILIE 300g, S PŘELOŽENÍM 50% OBVODU :

Výkres D.1.1.b.02 + charakteristický řez E :

Drenáž 100mm : $(31,00)*(2*pi*(0,05+0,025))$

14,60841

Přípočet - předpoklad kolem absidy : $(12,00+16,00)*(2*pi*(0,05+0,025))$

13,19469

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

TRUBKA 160 - TEXTILIE 300g, S PŘELOŽENÍM 50% OBVODU :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu (pod okapovým chodníkem :
(87,00+16,00)*(2*pi*(0,08+0,04))

77,66017

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Montáž PVC trubky - odvodnění podél zámku - řešená část po roh od kanálu skleníku :
(61,00)*(2*pi*(0,08+0,04))

45,99292

Montáž PVC trubky - napojení na odvodnění kolem zámku do vsakovacích jam - řešená část po
roh od kanálu skleníku : (6,00+12,00+12,00+14,00)*(2*pi*(0,08+0,04))

33,17522

Montáž PVC trubky - odvodnění před katakombami - část k růžov. rybníku do vsakovací jámy :
(14,00)*(2*pi*(0,08+0,04))

10,55575

----- :

Mezisoučet

573,98715

Koeficient : 0,1

57,39871

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry	73 300,52	54 102,99
----------------	--------------------------------------	------------------	------------------

18	212753112R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 65, bez lože	m	2,00000	32,83	65,66	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	------	------

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Montáž PVC trubky - odvodnění do kanálu - detail D16 : (1,00+1,00)

2,00000

----- :

19	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	66,00000	34,88	2 301,75	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------	------

Výkres D.1.1.b.02+04řez :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m : (38,00)*1,00		38,00000				
		Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m, kolem absidy : (12,00+16,00)*1,00		28,00000				
		----- :						
20	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	59,00000	36,83	2 172,85	0,00	0,00
		Výkres D.1.1.b.02 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 100mm : (31,00)		31,00000				
		Přípočet - předpoklad kolem absidy : (12,00+16,00)		28,00000				
		----- :						
21	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	239,00000	40,92	9 779,88	0,00	0,00
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu (pod okapovým chodníkem : (87,00+16,00)		103,00000				
		----- :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Montáž PVC trubky - odvodnění drenáže do kanálu - ozn.červ. přerušovaná : (4,00+8,00+5,00)*1,00		17,00000				
		----- :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :						
		Montáž PVC trubky - odvodnění podél zámku - řešená část po roh od kanálu skleníku : (61,00)		61,00000				
		Montáž PVC trubky - napojení na odvodnění kolem zámku do vsakovacích jam - řešená část po roh od kanálu skleníku : (6,00+12,00+12,00+14,00)		44,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Montáž PVC trubky - odvodnění před katakombami - část k růžov. rybníku do vsakovací jámy : (14,00)		14,00000				
22	212753521R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji	kus	17,00000	36,08	613,43	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00000		10,00000				
23	212753531R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s třemi spoji	kus	87,00000	49,01	4 263,96	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 66,00000		66,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 21,00000		21,00000				
24	219999-001	Dodávka flexibilní drenážní trubky DN65 bez perforace	m	2,20000	37,20	81,84	37,20	81,84
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E : MONTáž PVC trubky - odvodnění do kanálu - detail D16 : (1,00+1,00) ----- :		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		Koeficient : 0,10		0,20000				
25	219999-002	Dodávka flexibilní drenážní trubky DN80 bez perforace	m	72,60000	51,15	3 713,49	51,15	3 713,49
		Výkres D.1.1.b.02 : Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m : (38,00)*1,00		38,00000				
		Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m, kolem absidy : (12,00+16,00)*1,00 ----- :		28,00000				
		Mezisoučet		66,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Koeficient : 0,10		6,60000				
26	219999-003	Dodávka flexibilní drenážní trubky DN160 bez perforace	m	18,70000	139,50	2 608,65	139,50	2 608,65
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Montáž PVC trubky - odvodnění drenáže do kanálu - ozn.červ. přerušovaná : (4,00+8,00+5,00)*1,00		17,00000				
		----- :						
		Mezisoučet		17,00000				
		Koeficient : 0,10		1,70000				
27	28611233R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 100; perforování: TP; vsakovací plocha = 29,5 cm2/m	m	64,90000	31,71	2 058,17	31,71	2 058,17
		Výkres D.1.1.b.02 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 100mm : (31,00)		31,00000				
		Přípočet - předpoklad kolem absidy : (12,00+16,00)		28,00000				
		----- :						
		Mezisoučet		59,00000				
		Koeficient : 0,10		5,90000				
28	28611235R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 160; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,7 cm2/m	m	244,20000	86,30	21 075,44	86,30	21 075,44
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu (pod okapovým chodníkem : (87,00+16,00)		103,00000				
		----- :						
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :						
		Montáž PVC trubky - odvodnění podél zámku - řešená část po roh od kanálu skleníku : (61,00)		61,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Montáž PVC trubky - napojení na odvodnění kolem zámku do vsakovacích jam - řešená část po roh od kanálu skleníku : (6,00+12,00+12,00+14,00)		44,00000				
		Montáž PRV trubky - odvodnění před katakombami - část k růžov. rybníku do vsakovací jámy : (14,00)		14,00000				
		Mezisoučet		222,00000				
		Koeficient : 0,10		22,20000				
29	28611283.AR	Spojka plastová drenážní typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 100	kus	6,00000	56,17	337,03	56,17	337,03
		Výkres D.1.1.b.02 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 100mm, předpoklad : (3,00)		3,00000				
		Přípočet - předpoklad kolem absidy : (3,00)		3,00000				
		----- :						
30	28611285.AR	Spojka plastová drenážní typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 160	kus	10,00000	332,01	3 320,10	332,01	3 320,10
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Drenáž 160mm kolem skleníku po terasu (pod okapovým chodníkem), předpoklad : (10,00)		10,00000				
		----- :						
31	28611308.AR	Oblouk plastový drenážní typ: jednoznačný; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; úhel = 90,0 °; DN = 65	kus	1,00000	177,17	177,17	177,17	177,17
		Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :						
		Montáž PVC trubky - odvodnění do kanálu - detail D16 : (1,00)		1,00000				
		----- :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	-------

32	2865592583R	T-kus plastový drenážní typ: redukovaný; spoj: drážkový; potrubí: jednvrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; DN3 = 80	kus	66,00000	192,05	12 674,97	192,05	12 674,97
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	--------	-----------

Výkres D.1.1.b.02 :

Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m : (38,00)

38,00000

Drenáž 80mm - napojení drenáže DN100mm na kanál, dl. předpoklad 1,00m, kolem absidy :
(12,00+16,00)

28,00000

----- :

33	28655930R	T-kus plastový drenážní typ: jednoznačný; spoj: drážkový; potrubí: jednvrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 160	kus	21,00000	383,63	8 056,13	383,63	8 056,13
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	--------	----------

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Montáž PVC trubky - odvodnění drenáže do kanálu - ozn.červ. přerušovaná : (4,00+8,00+5,00)

17,00000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez F :

Montáž PVC trubky - napojení na odvodnění kolem zámku do vsakovacích jam - řešená část po
roh od kanálu skleníku : (1,00+1,00+1,00+1,00)

4,00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	8 370,00	3 348,00
---------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

34	399991-008	Příplatek za provedení napojení a utěsnění prostupu stěnou, dnem či klenbou, odvodňovací trubky PVC	kus	18,00000	465,00	8 370,00	186,00	3 348,00
----	------------	---	-----	----------	--------	----------	--------	----------

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Odvodnění do kanálu - detail D16 (PVC - DN110) : (1,00)

1,00000

----- :

Výkres D.1.5.2.6.2 + charakteristický řez E :

Odvodnění drenáže do kanálu - ozn.červ. přerušovaná (PVC - DN160) : (4,00+8,00+5,00)

17,00000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, šterkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					46 394,65	0,00	
35	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	250,68706	185,07	46 394,65	0,00	0,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00048

0,00048

Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,02178

0,02178

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,01496

0,01496

Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,03115

0,03115

Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,19536

0,19536

Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,00990

0,00990

Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,01407

0,01407

Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,18942

0,18942

Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,00547

0,00547

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 42,19776

42,19776

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 59,77152

59,77152

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 148,16700

148,16700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	02-Objekt S-3	Katakomby a terasa
R:	10	Jílové izolace, drenážní odvodnění, štěrkové vsakovací jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

[Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,06818](#)

[0,06818](#)

Celkem	3 250 777,41						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
2 608 517,43		3 436 823,12		830,94000		0,00000			
1 687,95	179 395,33	21,00	217 068,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

57,47	30 064,65	21,00	36 378,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

299,00	372 692,78	21,00	450 958,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23,99	448 622,42	21,00	542 833,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

329,22	47 868,59	21,00	57 920,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

291,09	126 973,46	21,00	153 637,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

83,79	104 446,72	21,00	126 380,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

631,47	330 321,96	21,00	399 689,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	280 517,03	1,00000	830,94000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	-----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

1 165,10	968 131,52	21,00	1 171 439,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

102 091,01	341 658,69		250,41000		0,00000				
41,00	15 532,20	21,00	21 654,20	0,00018	0,07000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

632,95	51 585,32	21,00	159 762,22	1,81800	148,17000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	------------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

662,80	18 341,05	21,00	65 236,84	2,16000	59,77000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

662,80	12 948,49	21,00	48 914,09	2,16000	42,20000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

16,74	3 683,95	21,00	11 143,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	985,57	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	33 961,83	0,00030	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

19 197,53		88 693,63		0,28000		0,00000			
32,83	65,66	21,00	79,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

34,88	2 301,75	21,00	2 785,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

36,83	2 172,85	21,00	2 629,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

40,92	9 779,88	21,00	11 833,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

36,08	613,43	21,00	742,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

49,01	4 263,96	21,00	5 159,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

0,00	0,00	21,00	99,03	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	4 493,32	0,00030	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	3 156,47	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	2 490,39	0,00048	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	25 501,28	0,00080	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	407,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	4 017,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	214,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	15 336,71	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

0,00	0,00	21,00	9 747,92	0,00067	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

5 022,00		10 127,70		0,00000		0,00000			
279,00	5 022,00	21,00	10 127,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	46 394,65		56 137,53		0,00000		0,00000		
185,07	46 394,65	21,00	56 137,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 1		Zemní práce				221 932,18		0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Výkop pro uložení nového rozvodu vodovodu a kanalizace : (6,00+16,00+1,00+4,00+1,00+1,00)*0,50 Výkop pro čerpací stanici - předpoklad : (3,00*3,00*3,50)	m3	46,00000	1 687,95	77 645,70	0,00	0,00
2	151811513R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,92 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Výkop pro čerpací stanici - předpoklad : 1,00	kus	1,00000	2 980,65	2 980,65	0,00	0,00
3	151812513R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,92 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Výkop pro čerpací stanici - předpoklad : 3,00	den	3,00000	481,74	1 445,22	0,00	0,00
4	151813513R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,92 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Výkop pro čerpací stanici - předpoklad : 1,00	kus	1,00000	2 971,35	2 971,35	0,00	0,00
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	23,66814	120,90	2 861,48	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,66814				23,66814		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,33186	299,00	6 677,11	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ruční výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,00000 zásyp zpětný : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,66814*-1				46,00000 -23,66814		
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	669,95573	23,99	16 074,92	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,33186*30				669,95573		
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	56,12000	329,22	18 475,83	0,00	0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Výkop pro uložení nového rozvodu vodovodu a kanalizace : (6,00+16,00+1,00+4,00+1,00+1,00)*0,50 Výkop pro čerpací stanici - předpoklad : (3,00*3,00*3,50) Mezisoučet Koeficient nakypření: 0,22				14,50000 31,50000 46,00000 10,12000		
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	224,48000	291,09	65 343,88	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 56,12000*4				224,48000		
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,66814	m3	23,66814	33,67	796,81	0,00	0,00
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Zásyp pro čerpací stanici - předpoklad : (3,00*3,00*3,50) odpočet předpokl. objemu stanice : -(pi*0,80^2)*3,00 odpočet podkladů : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,90000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,90000*-1	m3	23,66814	631,47	14 945,72	0,00	0,00
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,33186	m3	22,33186	524,52	11 713,51	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 733,24		3 802,45
13	271531114R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní : Výkop pro čerpací stanici - předpoklad - podklad pod stanici : (3,00*3,00)*0,10	m3	0,90000	2 069,25	1 862,33	1 406,45	1 265,80
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,	m3	0,90000	3 189,90	2 870,91	2 818,50	2 536,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní :

Výkop pro čerpací stanici - předpoklad - podklad pod stanici : (3,00*3,00)*0,10 0,90000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					23 086,32	10 431,73
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	14,50000	1 592,16	23 086,32	719,43	10 431,73

v otevřeném výkopu,

Výkres 1.4.1.b.002+ 003+ 004 ZTI - kanalizace vnitřní :

Lože a obsyp potrubí vodovodu a kanalizace vnitřní : (6,00+16,00+1,00+4,00+1,00+1,00)*0,50 14,50000

Bez odpočtu trubky - zhutnění, ztratiné :

Díl: 8		Trubní vedení					63 240,00		37 944,00	
16	800001-001	Montáž a dodávka - Čerpací stanice vč. vystrojení, označení ČSS1, vč.napojení na ELE, vč. rozvaděče, zprovoznění	kus	1,00000	63 240,00	63 240,00	37 944,00	37 944,00		

Celoplastová dvouplášťová šachta s armovací výztuží,

vnitřní Ø 1440mm, určená k dobetonování

Předpokládaný výkon čerpadla je Q=1 l/s, výtlačná výška H=10m

Dodávka vč. vystrojení a napojení vč.:

- rozvaděče pro ČSS1
- ponorného kalového čerpadla
- vodící tyče pro čerpadlo
- vstupního žebříku
- uzavíracích šoupátek, zpětných klapek, plováků atd.
- poklopu

Výkres 1.4.1.b.007 :

čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci - výtlač : 1,00 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 3 113,64 0,00								
17	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	6,00000	518,94	3 113,64	0,00	0,00
Stavební přípomoci pro rozvody kanalizace a vodovodu : sekání, přisekání, prostupy, otvory, průrazy - zdevem a podlahou : 6,00 6,00000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 331,70 0,00								
18	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	31,63267	1 148,55	36 331,70	0,00	0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 1 484,70 1 019,50								
19	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*0,5 2,00000	m2	2,00000	234,36	468,72	20,57	41,14
20	63151671R	rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*0,5 2,00000	m2	2,00000	489,18	978,36	489,18	978,36
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	15,56000	2,42	37,62	0,00	0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 65 566,11 26 654,66								
22	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	4,20000	619,22	2 600,73	185,77	780,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní : HT DN40 - S3 : 3,60 HT DN40 - S2 : 0,60		3,60000 0,60000				
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	1,50000	682,54	1 023,81	204,76	307,14
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní : HT DN50 - S4 : 1,50		1,50000				
24	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	1 030,62	2 061,24	309,19	618,37
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní : HT DN110 - S3 : 1,00 HT DN110 - S1 : 1,00		1,00000 1,00000				
25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,50000	991,58	5 453,72	396,63	2 181,49
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní : S1 : 2,50 S2 : 0		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		S3 : 2,00		2,00000				
		S4 : 1,00		1,00000				
26	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	967,21	7 737,64	386,88	3 095,06
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní :						
		KG 110 - S2 : 2,00		2,00000				
		KG 110 - S4 : 6,00		6,00000				
27	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	4,00000	1 166,50	4 665,98	466,60	1 866,39
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní :						
		KG 125 : 4,00		4,00000				
28	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	27,00000	1 155,75	31 205,38	462,30	12 482,15
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Výkres 1.4.1.b.002 + 004 ZTI - kanalizace vnitřní :						
		KG 125 : 25,00+2,00		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
29	721177125R00	Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 457,26	4 371,79	1 020,08	3 060,25
30	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	109,98	219,97	0,00	0,00
31	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	121,90	121,90	0,00	0,00
32	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	181,46	362,92	0,00	0,00
33	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem	kus	1,00000	2 458,78	2 458,78	1 721,15	1 721,15
34	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	52,20000	34,64	1 808,14	10,39	542,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,20000		4,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,50000		1,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,50000		5,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 27,00000		27,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000		4,00000				
35	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	535,94000	2,75	1 474,11	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 722	Vnitřní vodovod					111 222,47		54 627,42
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	------------------

36	722171214R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	9,00000	955,39	8 598,51	382,16	3 439,40
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------	----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres D.1.4.1.b.003+005 - část ZTI :

vodovod DN40 - napojení na vnitřní rozvod :

u trasy V4 do objektu : (6,00+2,00)

8,00000

----- :

rezerva : 9,00-8,00

1,00000

37	722172741R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 16 mm, s 2,2 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	20,00000	364,85	7 297,06	145,94	2 918,82
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--------	----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres D.1.4.1.b.003+005 - část ZTI :

vodovod DN 20 :

V1 : 3,80+1,00

4,80000

V2 : 2,20+1,30

3,50000

V3 : 1,60+1,00

2,60000

V4 : 5,00+3,00

8,00000

----- :

rezerva : 20,00-18,90

1,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
38	722172743R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	6,00000	475,91	2 855,46	190,36	1 142,18
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Výkres D.1.4.1.b.003+005 - část ZTI :						
		vodovod DN 25 :						
		V1+V2+V3 : 5,00		5,00000				
		----- :						
		rezerva : 6,00-5,00		1,00000				
39	722172744R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	24,00000	597,08	14 330,02	238,83	5 732,01
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Výkres D.1.4.1.b.003+005 - část ZTI :						
		vodovod DN 32 :						
		V1 : 5,00+1,00+1,00		7,00000				
		mezi V1-V4 : 12,00		12,00000				
		mezi přípojkou a V4 : 3,00		3,00000				
		----- :						
		rezerva : 24,00-22,0		2,00000				
40	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	6,00000	217,90	1 307,39	87,16	522,96
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 6,00000		6,00000				
41	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	24,00000	217,90	5 229,58	87,16	2 091,83
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 24,00000		24,00000				
42	722181214RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	20,00000	186,68	3 733,54	74,67	1 493,42
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 20,00000		20,00000				
43	722190224R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 32	soubor	1,00000	5 896,57	5 896,57	3 537,94	3 537,94
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000				
44	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	297,75	2 382,04	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,00000		8,00000				
45	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm	soubor	8,00000	186,47	1 491,72	117,88	943,02
		pro baterie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000*2		4,00000				
		pro wc :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000		1,00000				
		pro pojízdný pult :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000*2		2,00000				
46	722202217R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	323,64	2 589,12	147,11	1 176,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000		8,00000				
47	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, , PN 16, DN 20, litinový	kus	1,00000	926,72	926,72	648,70	648,70
48	722237622R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 16, DN 20,	kus	4,00000	520,31	2 081,23	364,22	1 456,86
		k ohřívacím : 1,00+1,00+1,00		3,00000				
		k vodoměru : 1,00		1,00000				
49	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus	2,00000	377,62	755,24	264,33	528,67
50	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	2,00000	791,35	1 582,70	553,95	1 107,89
51	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	454,28	908,57	318,00	636,00
52	722254115RT2	Požární příslušenství skříň hydrantová nerezová s výzbrojí , D 25	soubor	1,00000	36 420,29	36 420,29	25 494,21	25 494,21
53	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	337,03	337,03	0,00	0,00
54	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	153,60	153,60	0,00	0,00
55	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,00000	306,64	306,64	0,00	0,00
56	722254111R00	Montáž hydrantové skříně s výzbrojí	kus	1,00000	1 156,81	1 156,81	115,68	115,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
57	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm Výkres D.1.4.1.b.003+005 - část ZTI : vodoměr : 1,00	kus	1,00000	1 212,82	1 212,82	848,97	848,97
58	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 20,00000	m	50,00000	71,07	3 553,39	7,11	355,34
59	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 9,00000	m	9,00000	71,07	639,61	7,11	63,96
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 50,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 9,00000	m	59,00000	63,17	3 727,04	6,32	372,70
61	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	668,88000	2,62	1 749,77	0,00	0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				58 191,60		46 406,14
62	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	8 262,35	8 262,35	6 609,88	6 609,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
63	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	6 698,71	6 698,71	5 358,97	5 358,97
64	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	4 917,92	9 835,84	2 950,75	5 901,50
65	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	8,00000	190,08	1 520,67	76,03	608,27
		pro umyvadla :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000*2		4,00000				
		pro wc :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000		1,00000				
		pro pojízdný pult :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000*2		2,00000				
66	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 030,62	4 061,25	1 624,50	3 249,00
67	725823815RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, termostatická, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 150,76	4 150,76	3 320,61	3 320,61
		Výkres D.1.4.1.b.003+005 - část ZTI :						
		baterie pro pojízdný pult : 1,00		1,00000				
68	725860213R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	441,09	882,17	352,87	705,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
69	72500001-001	Montáž ohřivačů vody Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,00000	kus	3,00000	537,26	1 611,78	107,45	322,36
70	72500001-002	Dodávka a montáž bezpečnostní armatury pro elekt.ohřivače pod umyvadlo	kus	3,00000	1 020,33	3 060,99	816,26	2 448,79
71	54132292R	ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	3,00000	5 615,25	16 845,74	5 615,25	16 845,74
72	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,00000	kus	8,00000	129,41	1 035,28	129,41	1 035,28
73	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	492,03000	0,46	226,06	0,00	0,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				15 761,78		12 560,43
74	726212321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu montáž a dodávka materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	1,00000	15 700,54	15 700,54	12 560,43	12 560,43
75	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	79,75000	0,77	61,24	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - ZTI	
R:	01	Vnitřní rozvod vodovodu a kanalizace, vč.zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: M23		Montáže potrubí					121,31	58,74
76	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	1,00000	62,57	62,57	0,00	0,00
77	28615214.AR	Trubka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 50; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm; l = 1 000 mm	kus	1,00000	58,74	58,74	58,74	58,74

Celkem						604 785,05
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
221 932,18			268 537,94	0,00000		0,00000			
1 687,95	77 645,70	21,00	93 951,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

2 980,65	2 980,65	21,00	3 606,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

481,74	1 445,22	21,00	1 748,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

2 971,35	2 971,35	21,00	3 595,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

120,90	2 861,48	21,00	3 462,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

299,00	6 677,11	21,00	8 079,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

23,99	16 074,92	21,00	19 450,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

329,22	18 475,83	21,00	22 355,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

291,09	65 343,88	21,00	79 066,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

33,67	796,81	21,00	964,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

631,47	14 945,72	21,00	18 084,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

524,52	11 713,51	21,00	14 173,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

930,78	5 727,22		4,21000	0,00000					
662,80	596,52	21,00	2 253,42	2,16000	1,94000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

371,40	334,26	21,00	3 473,80	2,52500	2,27000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

12 654,59		27 934,45		27,42000		0,00000			
872,73	12 654,59	21,00	27 934,45	1,89077	27,42000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

25 296,00		76 520,40		0,00000		0,00000			
25 296,00	25 296,00	21,00	76 520,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

3 113,64		3 767,50		0,00000		0,00000			
518,94	3 113,64	21,00	3 767,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

36 331,70		43 961,36		0,00000		0,00000			
1 148,55	36 331,70	21,00	43 961,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I

465,20		1 796,49		0,01000		0,00000			
213,79	427,58	21,00	567,15	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I

0,00	0,00	21,00	1 183,82	0,00650	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

2,42	37,62	21,00	45,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 25/ I
------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

38 911,46		79 334,99		0,10000		0,00000			
433,46	1 820,51	21,00	3 146,88	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

477,78	716,67	21,00	1 238,81	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

721,43	1 442,87	21,00	2 494,10	0,00152	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

594,95	3 272,23	21,00	6 599,00	0,00131	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

580,32	4 642,59	21,00	9 362,54	0,00144	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

699,90	2 799,59	21,00	5 645,84	0,00198	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

693,45	18 723,23	21,00	37 758,51	0,00252	0,07000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
437,18	1 311,54	21,00	5 289,87	0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
109,98	219,97	21,00	266,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
121,90	121,90	21,00	147,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
181,46	362,92	21,00	439,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
737,63	737,63	21,00	2 975,12	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
24,25	1 265,70	21,00	2 187,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

2,75	1 474,11	21,00	1 783,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	56 595,06		134 579,19		0,10000		0,00000		
573,23	5 159,11	21,00	10 404,20	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

218,91	4 378,24	21,00	8 829,44	0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
285,55	1 713,28	21,00	3 455,11	0,00054	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

358,25	8 598,01	21,00	17 339,32	0,00071	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

130,74	784,44	21,00	1 581,94	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

130,74	3 137,75	21,00	6 327,79	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

112,01	2 240,12	21,00	4 517,58	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

2 358,63	2 358,63	21,00	7 134,85	0,01371	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

297,75	2 382,04	21,00	2 882,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

68,59	548,70	21,00	1 804,98	0,00075	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
-------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
176,53	1 412,26	21,00	3 132,84	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
278,01	278,01	21,00	1 121,33	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
156,09	624,37	21,00	2 518,29	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
113,29	226,57	21,00	913,84	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
237,41	474,81	21,00	1 915,07	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
136,29	272,57	21,00	1 099,37	0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
10 926,09	10 926,09	21,00	44 068,55	0,03512	0,04000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 23/ II
337,03	337,03	21,00	407,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
153,60	153,60	21,00	185,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
306,64	306,64	21,00	371,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
1 041,13	1 041,13	21,00	1 399,74	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
363,85	363,85	21,00	1 467,51	0,00206	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
63,96	3 198,05	21,00	4 299,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
63,96	575,65	21,00	773,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
56,85	3 354,34	21,00	4 509,72	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
2,62	1 749,77	21,00	2 117,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
11 785,46	70 411,84		0,10000	0,00000					
1 652,47	1 652,47	21,00	9 997,44	0,02794	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 339,74	1 339,74	21,00	8 105,44	0,01889	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

1 967,17	3 934,34	21,00	11 901,37	0,01401	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

114,05	912,40	21,00	1 840,01	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

406,12	812,25	21,00	4 914,11	0,00085	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

830,15	830,15	21,00	5 022,42	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

88,22	176,43	21,00	1 067,43	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
-------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
429,81	1 289,42	21,00	1 950,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
204,07	612,20	21,00	3 703,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	20 383,35	0,00800	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
0,00	0,00	21,00	1 252,69	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,46	226,06	21,00	273,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
3 201,35		19 071,75		0,02000		0,00000			
3 140,11	3 140,11	21,00	18 997,65	0,01800	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
0,77	61,24	21,00	74,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62,57		146,79		0,00000		0,00000			
62,57	62,57	21,00	75,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	71,08	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - ZTI	
R:	02	Vnitřní rozvod kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	-------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	4 163,47	1 665,39
-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------

1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	6,10000	682,54	4 163,47	273,01	1 665,39
---	--------------	--	---	---------	--------	----------	--------	----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Výkres D.1.4.1.b010 :

Přepadové rozvody : 3,10+2,00+1,00

6,10000

Díl: 722	Vnitřní vodovod	63 072,89	27 696,96
-----------------	------------------------	------------------	------------------

2	722171212R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	5,00000	714,58	3 572,88	285,83	1 429,15
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------	----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres D.1.4.1.b010 :

Přívodní potrubí z akumulární nádrže k technologii kašny : 5,00

5,00000

3	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	28,00000	791,09	22 150,41	316,43	8 860,16
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkres D.1.4.1.b010 :

Přívodní potrubí do akumulární nádrže : 28,00

28,00000

4	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	5,00000	124,16	620,81	49,66	248,32
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	02	Vnitřní rozvod kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000		5,00000				
5	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	28,00000	124,16	3 476,52	49,66	1 390,61
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,00000		28,00000				
6	722190223R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 25	soubor	1,00000	4 602,48	4 602,48	2 761,49	2 761,49
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
7	722190224R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 32	soubor	1,00000	5 896,57	5 896,57	3 537,94	3 537,94
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
8	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	33,00000	71,07	2 345,24	28,43	938,10
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,00000		28,00000				
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,00000	63,17	2 084,62	25,27	833,85
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 33,00000		33,00000				
10	72299991-001	Dodávka, montáž - Plastová samonosná akumulační nádrž, objem 300l	ks	1,00000	6 189,15	6 189,15	3 713,49	3 713,49
		Výkres D.1.4.1.b.010 :						
		Akumulační nádrž : 1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	02	Vnitřní rozvod kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
----- :								
11	72299991-002	Dodávka, montáž - Čerpadlo do akumulární nádrže, Q 800l/h Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,00000	ks	1,00000	1 350,36	1 350,36	810,22	810,22
12	72299991-003	Dodávka, montáž - Plovákový ventil vč. plováku	ks	1,00000	1 012,77	1 012,77	607,66	607,66
13	72299991-004	Příplatek za montáž potrubí do objímek, vč. ukotvení a dodávky objímky předpoklad ukotvení po 1m : Výkres D.1.4.1.b010 : Přívodní potrubí do akumulární nádrže : 28,00/1 Výkres D.1.4.1.b010 : Přívodní potrubí z akumulární nádrže k technologii kašny : 5,00/1 Mezisoučet rezerva : 10,00	ks	43,00000	99,46	4 276,61	59,67	2 565,97
14	72299991-005	Příplatek za napojení rozvodů a technologií na inventární prvky kašny, sběrných mís atd..., vč. pomocného materiálu	kompl	1,00000	3 375,90	3 375,90	0,00	0,00
15	72299991-006	Výroba, dodávka a montáž - Nátokový nálevka se sítkem	ks	1,00000	1 125,30	1 125,30	0,00	0,00
16	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	539,46000	1,84	993,27	0,00	0,00
Díl: 767						11 160,00	6 696,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	03-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - ZTI	
R:	02	Vnitřní rozvod kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
17	7679999-001	Výroba, dodávka a montáž - Ocelový poklop 1000x1000, vč. L rámu ukotveného a osaz.do podlahy, vč. přesunu hmot, povrchové úpravy, bez dodávky prvku K06 (invent. prvek)	ks	1,00000	11 160,00	11 160,00	6 696,00	6 696,00

Výkres D.1.4.1.b010 :

Poklop šachty s akumulačné nádrží : 1,00

1,00000

Celkem	78 396,36
---------------	------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2 498,08		5 037,80		0,00000		0,00000		
409,52	2 498,08	21,00	5 037,80	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

	35 375,91		76 318,20		0,04000		0,00000		
428,75	2 143,73	21,00	4 323,18	0,00052	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I

474,65	13 290,24	21,00	26 802,00	0,00059	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

74,50	372,48	21,00	751,18	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74,50	2 085,91	21,00	4 206,59	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
1 840,99	1 840,99	21,00	5 569,00	0,00992	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
2 358,63	2 358,63	21,00	7 134,85	0,01371	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
42,64	1 407,14	21,00	2 837,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
37,90	1 250,77	21,00	2 522,39	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
2 475,66	2 475,66	21,00	7 488,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

540,14	540,14	21,00	1 633,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

405,11	405,11	21,00	1 225,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

39,78	1 710,64	21,00	5 174,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 375,90	3 375,90	21,00	4 084,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 125,30	1 125,30	21,00	1 361,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1,84	993,27	21,00	1 201,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

4 464,00	13 503,60			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
-----------------	------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
4 464,00	4 464,00	21,00	13 503,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: M21-311		Silnoproud - dodávka zařízení				86 317,21		86 317,21
1	34571523R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah - 5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm	kus	20,00000	42,99	859,88	42,99	859,88
2	345715382R	krabice elektroinstalační do dutých příček; univerzální; mat. PC,PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr. 73x45 mm	kus	50,00000	45,24	2 261,99	45,24	2 261,99
3	S-2 a S-3_T0311 1	Samoregulační topný kabel 4m/17 W/m, termostat, čidlo	kpl	1,00000	1 604,25	1 604,25	1 604,25	1 604,25
4	S-2 a S-3_T0311 2	Rámeček s dveřmi pro NIKU 300x300, nerez	ks	1,00000	2 086,59	2 086,59	2 086,59	2 086,59
5	S-2 a S-3_T0311 3	Zásuvka 2P+PE, s ochranným zemním kolíkem a víčkem, 230VAC/16A, IP44, Bakelit, průběžná	ks	7,00000	802,13	5 614,88	802,13	5 614,88
6	S-2 a S-3_T0311 3	Krabice prázdná, 85x85x37mm IP55	ks	20,00000	44,92	898,38	44,92	898,38
7	S-2 a S-3_T0311 3	Můstek nulovací s krytem	ks	3,00000	449,19	1 347,57	449,19	1 347,57
8	S-2 a S-3_T0311 3	Pásek zemnicí BEC, nerez, svitek 10m, pro ZSA 16	ks	2,00000	331,55	663,09	331,55	663,09
9	S-2 a S-3_T0311 3	Tmel protipožární CP611A (balení 310ml), INT. (220351)220351	ks	5,00000	770,04	3 850,20	770,04	3 850,20
10	S-2 a S-3_T0311 3	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
11	S-2 a S-3_T0311 4	Zásuvka 2P+PE, s ochranným zemním kolíkem a víčkem, 230VAC/16A, IP44, zapuštěná	ks	4,00000	226,73	906,94	226,73	906,94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
12	S-2 a S-3_T0311	5 Zásuvka nástěnná s krytem 400V/32A/5p IP44	ks	3,00000	363,63	1 090,89	363,63	1 090,89
13	S-2 a S-3_T0311	6 Zásuvkové exteriérové sloupky, zemní, IP67	ks	16,00000	3 903,68	62 458,80	3 903,68	62 458,80
Díl: M21-312		Silnoproud - montáž zařízení				52 458,99		0,00
14	S-2 a S-3_T0312	1 Samoregulační topný kabel 4m/17 W/m, termostat, čidlo	kpl	1,00000	695,18	695,18	0,00	0,00
15	S-2 a S-3_T0312	2 Rámeček s dveřmi pro NIKU 300x300, nerez	ks	1,00000	342,24	342,24	0,00	0,00
16	S-2 a S-3_T0312	3 Zásuvka 2P+PE, s ochranným zemním kolíkem a víčkem, 230VAC/16A, IP44, Bakelit, průběžná	ks	7,00000	299,46	2 096,22	0,00	0,00
17	S-2 a S-3_T0312	3 Krabice prázdná, 85x85x37mm IP55	ks	20,00000	64,17	1 283,40	0,00	0,00
18	S-2 a S-3_T0312	3 Krabice přístrojová, průměr 73x45mm, samozhášivá	ks	50,00000	64,17	3 208,50	0,00	0,00
19	S-2 a S-3_T0312	3 Krabice instalační KO97/5 pod omítku, s víčkem	ks	20,00000	26,74	534,75	0,00	0,00
20	S-2 a S-3_T0312	3 Můstek nulovací s krytem	ks	3,00000	267,38	802,13	0,00	0,00
21	S-2 a S-3_T0312	3 Pásek zemnicí BEC, nerez, svitek 10m, pro ZSA 16	ks	2,00000	171,12	342,24	0,00	0,00
22	S-2 a S-3_T0312	3 Tmel protipožární CP611A (balení 310ml), INT. (220351)220351	ks	5,00000	128,34	641,70	0,00	0,00
23	S-2 a S-3_T0312	3 Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
24	S-2 a S-3_T0312 4	Zásuvka 2P+PE, s ochranným zemním kolíkem a víčkem, 230VAC/16A, IP44, zapuštěná	ks	4,00000	267,38	1 069,50	0,00	0,00
25	S-2 a S-3_T0312 5	Zásuvka nástěnná s krytem 400V/32A/5p IP44	ks	3,00000	267,38	802,13	0,00	0,00
26	S-2 a S-3_T0312 6	Zásuvkové exteriérové sloupky, zemní, IP67	ks	16,00000	2 406,38	38 502,00	0,00	0,00
Díl: 799 Ostatní						103 741,50		50 266,50
27	S-2 a S-3_T0314 3	Revize připojení napájení silnoproudých zařízení	kpl	1,00000	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00
28	S-2 a S-3_T0314 6	Úprava PD dle potřeb realizace	kpl	1,00000	32 085,00	32 085,00	0,00	0,00
29	S-2 a S-3_T0314 4	Protokol o měření osvětlení	kpl	1,00000	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00
30	S-2 a S-3_T0314 5	Koordinace instalace silnoproudu a ostatních technologií	kpl	1,00000	37 432,50	37 432,50	37 432,50	37 432,50
Díl: M21-313 Silnoproud - přípomocné práce						102 019,61		97 859,25
31	S-2 a S-3_T0313 6	Montáž krycího rámečku s dveřmi pro NIKU	kpl	1,00000	224,60	224,60	0,00	0,00
32	S-2 a S-3_T0313 7	Podklad pro upevnění interiérových podlahových zásuvek	ks	16,00000	245,99	3 935,76	0,00	0,00
33	S-2 a S-3_T0313 1	Zednické práce při ustavení rozvaděčů	kpl	1,00000	3 743,25	3 743,25	3 743,25	3 743,25
34	S-2 a S-3_T0313 2	Průrazy pro trasy 100x100mm	ks	10,00000	374,33	3 743,25	374,33	3 743,25
35	S-2 a S-3_T0313 3	Zednické práce při úpravě průrazů	kpl	1,00000	3 743,25	3 743,25	3 743,25	3 743,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
36	S-2 a S-3_T0313	Drážkování pro světelné rozvody, drážka 20x20mm	m	300,00000	128,34	38 502,00	128,34	38 502,00
37	S-2 a S-3_T0313	Zednické práce, zapravení světelných obvodů	m	300,00000	160,43	48 127,50	160,43	48 127,50
Díl: M21		Elektromontáže				408 867,73		111 655,81
38	210010002R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, , Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 100,00000	m	100,00000 100,00000	37,43	3 743,25	0,00	0,00
39	210010016R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), bezhalogenové, uložené pevně, vnější průměr 20 mm, , Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 200,00000	m	200,00000 200,00000	57,97	11 593,38	0,00	0,00
40	210010019R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), bezhalogenové, uložené pevně, vnější průměr 40 mm, , Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 100,00000	m	100,00000 100,00000	64,92	6 491,87	0,00	0,00
41	210010535R00	Připojení svorkovnice bezšroubové	kus	500,00000	34,22	17 112,00	0,00	0,00
42	210800626R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého volně, Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 50,00000	m	50,00000 50,00000	21,39	1 069,50	0,00	0,00
43	210800627R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm ² , uloženého volně, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 100,00000	m	100,00000 100,00000	32,09	3 208,50	0,00	0,00
44	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , volně uloženého Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 800,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 400,00000	m	1 200,00000 800,00000 400,00000	41,71	50 052,60	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
45	210810006R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , volně uloženého Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 600,00000	m	600,00000 600,00000	42,78	25 668,00	0,00	0,00
46	210810013R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm ² , volně uloženého Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 100,00000	m	100,00000 100,00000	49,20	4 919,70	0,00	0,00
47	210810015R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , volně uloženého Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 500,00000	m	500,00000 500,00000	44,92	22 459,50	0,00	0,00
48	210810016R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , volně uloženého Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 300,00000	m	300,00000 300,00000	47,06	14 117,40	0,00	0,00
49	210810017R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm ²), volně uloženého Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 80,00000	m	80,00000 80,00000	38,61	3 088,72	0,00	0,00
50	M2199991-001	Výroba, vystrojení a zapojení rozvaděče instalačního RP1 vč. osazení, nástěnný, IP40 Výkres D.1.4.2.b-01 : Rozvaděč RP1 : 1,00 ----- :	ks	1,00000 1,00000	133 687,50	133 687,50	0,00	0,00
51	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	800,00000	19,79	15 828,60	19,79	15 828,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
52	34111033R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	400,00000	19,79	7 914,30	19,79	7 914,30
53	34111038R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	600,00000	25,56	15 336,63	25,56	15 336,63
54	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	174,33	17 432,85	174,33	17 432,85
55	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	500,00000	31,87	15 935,55	31,87	15 935,55
56	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	300,00000	51,34	15 400,80	51,34	15 400,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
57	34111098R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	80,00000	84,17	6 733,57	84,17	6 733,57
58	34142187R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm ² ; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	50,00000	25,24	1 262,01	25,24	1 262,01
59	34142188R	vodič CYA; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm ² ; vnější průměr max 7,6 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	100,00000	42,03	4 203,14	42,03	4 203,14
60	34561405R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 4 svěrná místa	kus	500,00000	4,38	2 192,48	4,38	2 192,48
61	34571092R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 22,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	200,00000	21,18	4 235,22	21,18	4 235,22
62	34571094R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 35,8 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	100,00000	39,46	3 946,46	39,46	3 946,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
63	345711591R	Trubka elektroinstalační ohebná; vlnitý povrch; materiál: PVC; de = 20,0 mm; di = 14,1 mm; odolnost proti stlačení: 320 N/5 cm; RtF: A1 - F	m	100,00000	6,63	663,09	6,63	663,09
64	345716914R	spojka elektroinst. znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; rozměr pro trubku s vnějším pr. 40 mm	kus	20,00000	28,56	571,11	28,56	571,11
Díl: M23 Montáže potrubí						23 956,80		11 122,80
65	230191014R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm	m	200,00000	64,17	12 834,00	0,00	0,00
66	3457114704R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 90,0 mm; di = 75,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	200,00000	55,61	11 122,80	55,61	11 122,80
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						2 360 942,66		5 395,64
67	650020131R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěny cihelné, průměr 6 mm	kus	130,00000	37,54	4 880,13	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 80,00000		80,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 50,00000		50,00000				
68	650020611R00	Montáž kabelové příchytky jednoduché, do 25 mm	kus	50,00000	19,25	962,55	0,00	0,00
69	650020613R00	Montáž kabelové příchytky jednoduché, do 43 mm	kus	80,00000	26,74	2 139,00	0,00	0,00
70	650020651R00	Montáž kabelové příchytky zatloukací s hřebíkem, do 10 mm	kus	500,00000	23,53	11 764,50	0,00	0,00
71	650051211R00	Montáž spínače nástěnného, řazení 1, do vlhkého prostředí,	kus	14,00000	267,38	3 743,25	0,00	0,00
		Výkres D.1.4.2.b-01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Jednopolový spínač - 1 : 2,00		2,00000				
		Výkres D.1.4.2.b-03 :						
		Jednopolový spínač - 1 : 6,00		6,00000				
		----- :						
		Výkres D.1.4.2.b-01 :						
		Jednopolové tlačítko - 1/0 : 6,00		6,00000				
		Výkres D.1.4.2.b-03 :						
		Jednopolové tlačítko - 1/0 : 0,00						
72	650051241R00	Montáž spínače nástěnného, řazení 6, do vlhkého prostředí,	kus	2,00000	273,79	547,58	0,00	0,00
		Výkres D.1.4.2.b-01 :						
		Jednopolový spínač - 6 : 0,00						
		Výkres D.1.4.2.b-03 :						
		Jednopolový spínač - 6 : 2,00		2,00000				
73	650051261R00	Montáž spínače nástěnného, řazení 7, do vlhkého prostředí,	kus	2,00000	336,89	673,79	0,00	0,00
		Výkres D.1.4.2.b-01 :						
		Jednopolový spínač - 7 : 0,00						
		Výkres D.1.4.2.b-03 :						
		Jednopolový spínač - 7 : 2,00		2,00000				
74	650101531R00	Montáž svítidla LED, stropního, zavěšeného	kus	1,00000	385,02	385,02	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000		1,00000				
75	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	kus	14,00000	283,42	3 967,85	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 3,00000		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 11,00000		11,00000				
76	650101771R00	Montáž svítidla bodového, nástěnného, přisazeného	kus	2,00000	236,36	472,72	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000		2,00000				
77	650101921R00	Montáž svítidla nouzového, stropního, přisazeného	kus	2,00000	267,38	534,75	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2,00000		2,00000				
78	650111723R00	Montáž zemnicí svorky na kovové konstrukce, včetně pásky,	kus	10,00000	171,12	1 711,20	0,00	0,00
79	M6588881-001	Spínač ř.1, 230V/10A,nástěný, kompakt, IP44, Bakelit	ks	8,00000	1 443,83	11 550,60	0,00	0,00
80	M6588881-002	Spínač ř.6, 230V/10A,nástěný, kompakt, IP44, Bakelit	ks	2,00000	1 443,83	2 887,65	0,00	0,00
81	M6588881-003	Spínač ř.7, 230V/10A,nástěný, kompakt, IP44, Bakelit	ks	2,00000	1 443,83	2 887,65	0,00	0,00
82	M6588881-004	Tlačítko ř.1/0, 230V/10A,nástěný, kompakt, IP44, Bakelit	ks	6,00000	1 657,73	9 946,35	0,00	0,00
83	M6599991-001 - A	Dodávka podlahového LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. A v PD	ks	36,00000	25 961,04	934 597,55	0,00	0,00
		Svítidlo vč. světelného zdroje LED zemní						
		krytí IP67						
		materiál těla svítidla - kvalitní ocel						
		rámec těla - ušlechtilá ocel s leštěnou úpravou						
		materiál zasklení - čiré sklo odolné, pochozí, případně pojezdové						
		3000K, 2W						
		Napájení 220-240V						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.4.2.b-01 : Světlomet "A" : 36,00		36,00000				
84	M6599991-002 - A	Dodávka podlahového LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. A1 v PD Svítidlo vč. světelného zdroje LED zemní krytí IP67 materiál těla svítidla - kvalitní ocel rámeček těla - ušlechtilá ocel s leštěnou úpravou materiál zasklení - čiré sklo odolné, pochozí, případně pojezdové Napájení 220-240V Výkres D.1.4.2.b-01 : Světlomet "A1" : 10,00	ks	10,00000	27 203,80	272 038,02	0,00	0,00
				10,00000				
85	M6599991-003 - B	Dodávka podlahového LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. B v PD Svítidlo vč. světelného zdroje LED zemní krytí IP67 materiál těla svítidla - kvalitní ocel rámeček těla - ušlechtilá ocel s leštěnou úpravou materiál zasklení - čiré sklo odolné, pochozí, případně pojezdové 4000K, 6W Napájení 220-240V Výkres D.1.4.2.b-01 : Světlomet "B" : 12,00	ks	12,00000	29 011,26	348 135,08	0,00	0,00
				12,00000				
86	M6599991-004 - B	Dodávka podlahového LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. B1 v PD Svítidlo vč. světelného zdroje LED zemní	ks	8,00000	47 665,48	381 323,81	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

krytí IP67
 materiál těla svítidla - kvalitní ocel
 rámeček těla - ušlechtilá ocel s leštěnou úpravou
 materiál zasklení - čiré sklo odolné, pochozí, případně pojezdové
 3000K, 24W
 Napájení 220-240V
 Výkres D.1.4.2.b-01 :
 Nástěnné svítidlo "B1" : 8,00

8,00000

87	M6599991-005 - C	Dodávka LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. C v PD, kryt svítidla - sklo s reliéfem	ks	3,00000	14 800,81	44 402,43	0,00	0,00
----	------------------	---	----	---------	-----------	-----------	------	------

Svítidlo vč. světelného zdroje LED
 krytí IP44
 Napájení 220-240V
 Základna kov s povrchovou úpravou, sklo reliéfní
 Výkres D.1.4.2.b-01 :
 Světlomet "C" : 3,00

3,00000

88	M6599991-006 - D	Dodávka světlometu vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. D v PD	ks	2,00000	42 319,05	84 638,09	0,00	0,00
----	------------------	--	----	---------	-----------	-----------	------	------

Světlomet vč. světelného zdroje
 krytí IP55
 Napájení 220-240V
 Základna hliník, sklo čiré
 LED 3000K, 2W
 Nastavitelné směr svícení
 Výkres D.1.4.2.b-01 :
 Světlomet "D" : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
89	M6599991-007 - P	Dodávka LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. P v PD Svítidlo vč. světelného zdroje LED krytí IP44 Napájení 220-240V Základna kov s povrchovou úpravou, sklo reliéfní, mřížka kovová Výkres D.1.4.2.b-03 : Nástěnné svítidlo "P" : 7,00+4,00	ks	11,00000	15 707,75	172 785,21	0,00	0,00
90	M6599991-008 - O	Dodávka LED svítidla vč světelného zdroje - Svítidlo ozn. O v PD Svítidlo vč. světelného zdroje LED krytí IP44 Napájení 220-240V Základna hliník, kov, mosaz, měď, sklo Závěsné svítidlo Výkres D.1.4.2.b-03 : Nástěnné svítidlo "O" : 1,00	ks	1,00000	21 235,99	21 235,99	0,00	0,00
91	M6599991-009 - N	Dodávka LED nouzového svítidla vč světelného zdroje , s piktogramem - Svítidlo ozn. N1 v PD Svítidlo nouzové vč. světelného zdroje LED s piktogramem krytí IP65 Napájení 220-240V 2W, autotest Skelet z bezhalogenového plastu Výkres D.1.4.2.b-01 : Světlomet "N1" : 1,00	ks	2,00000	1 550,78	3 101,55	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	01	Silnoproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Výkres D.1.4.2.b-03 : Světlomet "N1" : 1,00 1,00000								
92	M6599991-010	Montáž zapuštěného svítidla do země či do kamenného prvku	ks	66,00000	518,71	34 234,70	0,00	0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 36,00000	36,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 10,00000	10,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 12,00000	12,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 8,00000	8,00000			
93	345712650000R	příchytka typ jednostranná; pozink. ocel; rozměr vnitř.pr.12,5 mm	kus	500,00000	6,74	3 368,93	6,74	3 368,93
94	345717562R	příchytka typ nasouvací; PPO samozhášivé, černá barva RAL 9005; rozměr pro bezhalogen.trubku vnějšího průměru 25 mm	kus	50,00000	11,23	561,49	11,23	561,49
95	345717564R	příchytka typ nasouvací; PPO samozhášivé, černá barva RAL 9005; rozměr pro bezhalogen.trubku vnějšího průměru 40 mm	kus	80,00000	16,36	1 309,07	16,36	1 309,07
96	35442150R	Prvek pro vyrovnání potenciálů - zemnicí svorka FeZn; připojení vodiče na kruhové konstrukce	kus	10,00000	15,61	156,15	15,61	156,15
Celkem						3 138 304,50		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	0,00		104 443,82		0,00000		0,00000		
0,00	0,00	21,00	1 040,45	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	2 737,01	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
0,00	0,00	21,00	1 941,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 524,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	6 794,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 087,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 630,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	802,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 658,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 097,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	1 319,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	75 575,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52 458,99	63 475,38		0,00000	0,00000					
695,18	695,18	21,00	841,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
342,24	342,24	21,00	414,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
299,46	2 096,22	21,00	2 536,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64,17	1 283,40	21,00	1 552,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64,17	3 208,50	21,00	3 882,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26,74	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	802,13	21,00	970,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
171,12	342,24	21,00	414,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
128,34	641,70	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 139,00	2 139,00	21,00	2 588,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
267,38	1 069,50	21,00	1 294,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	802,13	21,00	970,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 406,38	38 502,00	21,00	46 587,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53 475,00	125 527,22			0,00000	0,00000				
21 390,00	21 390,00	21,00	25 881,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32 085,00	32 085,00	21,00	38 822,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	15 529,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	45 293,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4 160,36	123 443,73			0,00000	0,00000		0,00000		
224,60	224,60	21,00	271,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
245,99	3 935,76	21,00	4 762,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	46 587,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	58 234,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
297 211,92	494 729,95		0,66000	0,00000					
37,43	3 743,25	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
57,97	11 593,38	21,00	14 027,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
64,92	6 491,87	21,00	7 855,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
34,22	17 112,00	21,00	20 705,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
21,39	1 069,50	21,00	1 294,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
32,09	3 208,50	21,00	3 882,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
41,71	50 052,60	21,00	60 563,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
42,78	25 668,00	21,00	31 058,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
49,20	4 919,70	21,00	5 952,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
44,92	22 459,50	21,00	27 176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
47,06	14 117,40	21,00	17 082,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
38,61	3 088,72	21,00	3 737,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
133 687,50	133 687,50	21,00	161 761,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	19 152,61	0,00015	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	9 576,30	0,00016	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	18 557,32	0,00022	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
0,00	0,00	21,00	21 093,75	0,00061	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	19 282,02	0,00021	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	18 634,97	0,00030	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	8 147,62	0,00041	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	1 527,03	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	5 085,80	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	2 652,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	5 124,62	0,00011	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	4 775,22	0,00024	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	802,34	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	691,04	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
12 834,00	28 987,73	0,11000	0,00000						
64,17	12 834,00	21,00	15 529,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	13 458,59	0,00054	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
2 355 547,02	2 856 740,62	0,00000	0,00000						
37,54	4 880,13	21,00	5 904,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
19,25	962,55	21,00	1 164,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
26,74	2 139,00	21,00	2 588,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
23,53	11 764,50	21,00	14 235,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
267,38	3 743,25	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

273,79	547,58	21,00	662,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

336,89	673,79	21,00	815,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

385,02	385,02	21,00	465,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

283,42	3 967,85	21,00	4 801,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
236,36	472,72	21,00	571,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
267,38	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
171,12	1 711,20	21,00	2 070,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M65	RTS 25/ I
1 443,83	11 550,60	21,00	13 976,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 443,83	2 887,65	21,00	3 494,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 443,83	2 887,65	21,00	3 494,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 657,73	9 946,35	21,00	12 035,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25 961,04	934 597,55	21,00	1 130 863,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

27 203,80	272 038,02	21,00	329 166,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

29 011,26	348 135,08	21,00	421 243,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

47 665,48	381 323,81	21,00	461 401,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

14 800,81	44 402,43	21,00	53 726,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

42 319,05	84 638,09	21,00	102 412,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

15 707,75	172 785,21	21,00	209 070,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

21 235,99	21 235,99	21,00	25 695,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 550,78	3 101,55	21,00	3 752,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

518,71	34 234,70	21,00	41 423,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	4 076,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	679,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	1 583,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	188,94	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: T0212		PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém				257 954,90		200 672,45
1	S-2 a S-3 - 001	Dodávka - Opakovač a izolátor pro hlásičovou linku	ks	1,00000	4 064,10	4 064,10	4 064,10	4 064,10
2	S-2 a S-3 - 002	Montáž - Opakovač a izolátor pro hlásičovou linku	ks	1,00000	695,18	695,18	0,00	0,00
3	S-2 a S-3 - 003	Dodávka - Expandér pro PZTS, až 8 vyvážených vstupů, tamper kontakt komplet včetně montážního boxu a všeho - příslušenství nutného pro správnou činnost	ks	6,00000	2 673,75	16 042,50	2 673,75	16 042,50
4	S-2 a S-3 - 004	Montáž - Expandér pro PZTS, až 8 vyvážených vstupů, tamper kontakt	ks	6,00000	855,60	5 133,60	0,00	0,00
5	S-2 a S-3 - 005	Dodávka - Koncentrátor pro PZTS, až 5 výstupů, tamper kontakt komplet včetně montážního boxu a všeho - příslušenství nutného pro správnou činnost	ks	1,00000	2 299,43	2 299,43	2 299,43	2 299,43
6	S-2 a S-3 - 006	Montáž - Koncentrátor pro PZTS, až 5 výstupů, tamper kontakt	ks	1,00000	641,70	641,70	0,00	0,00
7	S-2 a S-3 - 007	Dodávka - Expandér PZTS pro instalaci do detektoru 1 vstup, komplet sestava včetně všeho příslušenství - nutného pro správnou činnost	ks	6,00000	1 625,64	9 753,84	1 625,64	9 753,84
8	S-2 a S-3 - 008	Montáž - Expandér PZTS pro instalaci do detektoru	ks	6,00000	663,09	3 978,54	0,00	0,00
9	S-2 a S-3 - 009	Dodávka - Systémový napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 V/10 A monitorování 14-ti poruchových stavů, v boxu - pro bat. až 12 V/65Ah, tamper kontakt	ks	1,00000	8 769,90	8 769,90	8 769,90	8 769,90
10	S-2 a S-3 - 010	Montáž - Systémový napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 V/10 A	ks	1,00000	641,70	641,70	0,00	0,00
11	S-2 a S-3 - 011	Dodávka - Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah	ks	1,00000	5 133,60	5 133,60	5 133,60	5 133,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
12	S-2 a S-3 - 012	Montáž - Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah	ks	1,00000	320,85	320,85	0,00	0,00
13	S-2 a S-3 - 013	Dodávka - PIR detektor, 16 m, antimasking, zadní tamper 11 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika s - klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC	ks	6,00000	2 096,22	12 577,32	2 096,22	12 577,32
14	S-2 a S-3 - 014	Montáž - PIR detektor	ks	6,00000	695,18	4 171,05	0,00	0,00
15	S-2 a S-3 - 015	Dodávka - DUAL duální detektor PIR+MW, 12 m, 9 záclon, zrcadlová optika, individuální maskování, záclon, - kontakt NC	ks	1,00000	5 670,49	5 670,49	5 670,49	5 670,49
16	S-2 a S-3 - 016	Montáž - DUAL duální detektor PIR+MW	ks	1,00000	855,60	855,60	0,00	0,00
17	S-2 a S-3 - 017	Dodávka - Instalační příslušenství detektorů PZTS pro instalaci na stěnu místností, přizpůsobení dle, stavební - dispozice	ks	1,00000	534,75	534,75	534,75	534,75
18	S-2 a S-3 - 018	Montáž - Instalace, kompletní sestava (Instalační příslušenství detektorů PZTS)	ks	3,50000	534,75	1 871,63	0,00	0,00
19	S-2 a S-3 - 019	Dodávka - Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu	kpl	1,00000	919,77	919,77	919,77	919,77
20	S-2 a S-3 - 020	Montáž - Tísňové NC tlačítko	hod	1,00000	224,60	224,60	0,00	0,00
21	S-2 a S-3 - 021	Dodávka - Požární hlásič multisenzorový včetně patice a ostatního příslušenství, certifikace dle EN 54, - použitelný v systémech PZTS.	ks	7,00000	5 240,55	36 683,85	5 240,55	36 683,85
22	S-2 a S-3 - 022	Montáž - Požární hlásič multisenzorový	ks	7,00000	641,70	4 491,90	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
23	S-2 a S-3 - 023	Dodávka - Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci na strop místností, úprava barvy a, - přizpůsobení	ks	1,00000	641,70	641,70	641,70	641,70
24	S-2 a S-3 - 024	Montáž - Instalace, kompletní sestava	ks	4,00000	2 673,75	10 695,00	0,00	0,00
25	S-2 a S-3 - 025	Dodávka - Požární hlásič lineární optický kompletní sestava včetně řídicí jednotky, vysílače, přijímače a - odrazného zrcadla, a ostatního příslušenství, certifikace dle EN 54, použitelný v systémech PZTS.	kpl	3,00000	21 988,92	65 966,76	21 988,92	65 966,76
26	S-2 a S-3 - 026	Montáž - Instalace požárního detektoru lineárního včetně příslušenství, kompletní sestava	hod	3,00000	3 743,25	11 229,75	0,00	0,00
27	S-2 a S-3 - 027	Dodávka - Nastavitelná instalační konzola pro detektor lineárního optického hlásiče, pro instalaci, na stěnu	ks	3,00000	909,08	2 727,23	909,08	2 727,23
28	S-2 a S-3 - 028	Montáž konzoly, kompletní sestava	ks	3,00000	641,70	1 925,10	0,00	0,00
29	S-2 a S-3 - 029	Dodávka - Nastavitelná instalační konzola pro zrcadlo lineárního hlásiče, pro instalaci na stěnu	ks	3,00000	909,08	2 727,23	909,08	2 727,23
30	S-2 a S-3 - 030	Montáž konzoly, kompletní sestava	ks	3,00000	641,70	1 925,10	0,00	0,00
31	S-2 a S-3 - 031	Dodávka - Magnetický kontakt závrtný (okno, dveře) - komplet sestava	ks	15,00000	192,51	2 887,65	192,51	2 887,65
32	S-2 a S-3 - 032	Montáž - Magnetický kontakt závrtný (okno, dveře) - komplet sestava	ks	15,00000	267,38	4 010,63	0,00	0,00
33	S-2 a S-3 - 033	Dodávka - Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS	ks	1,00000	534,75	534,75	534,75	534,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
34	S-2 a S-3 - 034	Montáž - Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
35	S-2 a S-3 - 035	Dodávka - Plastové propojovací krabice pro PZTS, 7+1 pájecích svorek, tamper, komplet sestava	kpl	1,00000	74,87	74,87	74,87	74,87
36	S-2 a S-3 - 036	Montáž - Plastové propojovací krabice pro PZTS	kpl	1,00000	85,56	85,56	0,00	0,00
37	S-2 a S-3 - 037	Dodávka - Instalační příslušenství pro instalaci magnetických kontaktů do dveří a vrat, instalační, konzoly a - přizpůsobení	kpl	1,00000	267,38	267,38	267,38	267,38
38	S-2 a S-3 - 038	Montáž - Instalace, kompletní sestava	kpl	3,00000	267,38	802,13	0,00	0,00
39	S-2 a S-3 - 039	Dodávka - Připojný modul pro linkové moduly	kpl	1,00000	6 951,75	6 951,75	6 951,75	6 951,75
40	S-2 a S-3 - 040	Montáž - Připojný modul pro linkové moduly	hod	1,00000	641,70	641,70	0,00	0,00
41	S-2 a S-3 - 041	Dodávka - Jištění PZTS zdrojů (jistič char.B)	ks	1,00000	256,68	256,68	256,68	256,68
42	S-2 a S-3 - 042	Montáž - Jištění PZTS zdrojů (jistič char.B)	ks	1,00000	267,38	267,38	0,00	0,00
43	S-2 a S-3 - 043	Dodávka - Přepětová ochrana napájení 230V zdrojů, SPD typ 3	ks	1,00000	3 743,25	3 743,25	3 743,25	3 743,25
44	S-2 a S-3 - 044	Montáž - Přepětová ochrana napájení 230V zdrojů, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
45	S-2 a S-3 - 045	Dodávka - Přepětová ochrana napájení 12VDC, SPD typ 3	ks	1,00000	4 812,75	4 812,75	4 812,75	4 812,75
46	S-2 a S-3 - 046	Montáž - Přepětová ochrana napájení 12VDC, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
47	S-2 a S-3 - 047	Dodávka - Přepětová ochrana RS232/RS485, SPD typ 3	ks	1,00000	5 989,20	5 989,20	5 989,20	5 989,20
48	S-2 a S-3 - 048	Montáž - Přepětová ochrana RS232/RS485, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
49	S-2 a S-3 - 049	Dodávka - Příslušenství pro zapojení a instalaci přepětových ochran (svorky, uzemňovací můstky,, příchytka, ...)	ks	1,00000	641,70	641,70	641,70	641,70
50	S-2 a S-3 - 050	Montáž - Příslušenství pro zapojení a instalaci přepětových ochran	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
Díl: T0213		PZTS - instalační materiál				860 068,39		393 257,30
51	S-2 a S-3 - 051	Dodávka - Nástěnný pomocný rozvaděč podružný, pro instalaci modulů PZTS	ks	1,00000	13 368,75	13 368,75	13 368,75	13 368,75
52	S-2 a S-3 - 052	Montáž - Nástěnný pomocný rozvaděč	ks	1,00000	5 347,50	5 347,50	0,00	0,00
53	S-2 a S-3 - 053	Dodávka - Vybavení pomocného rozvaděče (přepětové ochrany, jističí prvky, zakončení optiky, signalizace - napájení, systém vedení kabeláže uvnitř rozvaděče)	ks	1,00000	15 186,90	15 186,90	15 186,90	15 186,90
54	S-2 a S-3 - 054	Montáž - Vybavení pomocného rozvaděče	ks	1,00000	6 951,75	6 951,75	0,00	0,00
55	S-2 a S-3 - 055	Dodávka - Instalační krabice a boxy	kpl	1,00000	16 042,50	16 042,50	16 042,50	16 042,50
56	S-2 a S-3 - 056	Montáž- Instalační krabice a boxy	kpl	1,00000	9 090,75	9 090,75	0,00	0,00
57	S-2 a S-3 - 057	Dodávka - Kabelové prostupy stěnou	kpl	1,00000	26 737,50	26 737,50	26 737,50	26 737,50
58	S-2 a S-3 - 058	Montáž - Instalace kabelových prostupů stěnou	kpl	1,00000	13 368,75	13 368,75	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
59	S-2 a S-3 - 059	Dodávka - Pátevní kabelové prostupy mezi patry	kpl	1,00000	13 475,70	13 475,70	13 475,70	13 475,70
60	S-2 a S-3 - 060	Montáž -Pátevní kabelové prostupy mezi patry	kpl	1,00000	6 951,75	6 951,75	0,00	0,00
61	S-2 a S-3 - 061	Dodávka - Box cca.190x140x70 zápustná montáž, IP56	ks	15,00000	802,13	12 031,88	802,13	12 031,88
62	S-2 a S-3 - 062	Montáž - Box cca.190x140x70 zápustná montáž, IP56	ks	15,00000	427,80	6 417,00	0,00	0,00
63	S-2 a S-3 - 063	Dodávka - Box cca.300x220x120 zápustná montáž, IP56	ks	10,00000	1 711,20	17 112,00	1 711,20	17 112,00
64	S-2 a S-3 - 064	Montáž - Box cca.300x220x120 zápustná montáž, IP56	ks	10,00000	855,60	8 556,00	0,00	0,00
65	S-2 a S-3 - 065	Dodávka - Krabice s víčkem pro zápustnou montáž, pro modul PZTS	ks	8,00000	128,34	1 026,72	128,34	1 026,72
66	S-2 a S-3 - 066	Montáž - Krabice s víčkem pro zápustnou montáž, pro modul PZTS	ks	8,00000	128,34	1 026,72	0,00	0,00
67	S-2 a S-3 - 067	Dodávka - Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství	kpl	1,00000	23,53	23,53	23,53	23,53
68	S-2 a S-3 - 068	Montáž - Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství	kpl	1,00000	38,50	38,50	0,00	0,00
69	S-2 a S-3 - 069	Dodávka - Kabel PZTS, stíněný, pro instalaci do stěny i do podlahy a do vlhkého prostředí	m	1 800,00000	21,39	38 502,00	21,39	38 502,00
70	S-2 a S-3 - 070	Montáž - Kabel PZTS	m	1 800,00000	32,09	57 753,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
71	S-2 a S-3 - 071	Dodávka - Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný, pro instalaci do stěny i do podlahy a do vlhkého, prostředí	m	650,00000	17,11	11 122,80	17,11	11 122,80
72	S-2 a S-3 - 072	Montáž - Kabel PZTS	m	650,00000	26,74	17 379,38	0,00	0,00
73	S-2 a S-3 - 073	Dodávka - Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci, pro, instalaci do - stěny i do podlahy a do vlhkého prostředí	m	15,00000	29,95	449,19	29,95	449,19
74	S-2 a S-3 - 074	Montáž - kabel	m	15,00000	34,22	513,36	0,00	0,00
75	S-2 a S-3 - 075	Dodávka - Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci, pro instalaci do, stěny i do - podlahy a do vlhkého prostředí	m	450,00000	23,53	10 588,05	23,53	10 588,05
76	S-2 a S-3 - 076	Montáž - kabel	m	450,00000	32,09	14 438,25	0,00	0,00
77	S-2 a S-3 - 077	Dodávka - Páteřní kabelový kanál, PVC 80x40 , včetně příslušenství (spojovací a odbočné díly a, ostatní - příslušenství)	m	150,00000	374,33	56 148,75	374,33	56 148,75
78	S-2 a S-3 - 078	Montáž - Páteřní kabelový kanál	m	150,00000	299,46	44 919,00	0,00	0,00
79	S-2 a S-3 - 079	Dodávka - Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m	100,00000	26,74	2 673,75	26,74	2 673,75
80	S-2 a S-3 - 080	Montáž - kabel Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m	100,00000	21,39	2 139,00	0,00	0,00
81	S-2 a S-3 - 081	Dodávka - Uložení kabelu přímo pod omítku zaškrábáním kabelu včetně začištění	m	200,00000	53,48	10 695,00	53,48	10 695,00
82	S-2 a S-3 - 082	Montáž - Instalace uložení kabelu přímo pod omítku zaškrábáním kabelu včetně začištění	m	200,00000	53,48	10 695,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
83	S-2 a S-3 - 083	Dodávka - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16mm	m	450,00000	12,83	5 775,30	12,83	5 775,30
84	S-2 a S-3 - 084	Montáž - elektroinstalační trubka	m	450,00000	23,53	10 588,05	0,00	0,00
85	S-2 a S-3 - 085	Dodávka - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm	m	650,00000	14,97	9 732,45	14,97	9 732,45
86	S-2 a S-3 - 086	Montáž - elektroinstalační trubka	m	650,00000	26,74	17 379,38	0,00	0,00
87	S-2 a S-3 - 087	Dodávka - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N pro instalaci do podlahy, vnější průměr 40mm., včetně - spojek a utěsnění trasy proti vodě	m	620,00000	69,52	43 100,85	69,52	43 100,85
88	S-2 a S-3 - 088	Montáž - elektroinstalační trubka	m	620,00000	42,78	26 523,60	0,00	0,00
89	S-2 a S-3 - 089	Dodávka - Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky ...)	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
90	S-2 a S-3 - 090	Montáž instal.příslušenství trubek	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
91	S-2 a S-3 - 091	Dodávka - Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl	1,00000	695,18	695,18	695,18	695,18
92	S-2 a S-3 - 092	Montáž - Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl	1,00000	855,60	855,60	0,00	0,00
93	S-2 a S-3 - 093	Dodávka - Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku	m	1 300,00000	64,17	83 421,00	64,17	83 421,00
94	S-2 a S-3 - 094	Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku	m	1 300,00000	96,26	125 131,50	0,00	0,00
95	S-2 a S-3 - 095	Dodávka - Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
96	S-2 a S-3 - 096	Montáž - Ostatní instalační materiál	kpl	1,00000	5 347,50	5 347,50	0,00	0,00
97	S-2 a S-3 - 097	Oživení	hod	25,00000	855,60	21 390,00	0,00	0,00
98	S-2 a S-3 - 098	Programování a nastavení	hod	20,00000	1 283,40	25 668,00	0,00	0,00
99	S-2 a S-3 - 099	Rozšíření přenosu na PCO	hod	20,00000	1 283,40	25 668,00	0,00	0,00
Díl: T0214 CCTV - kamerový systém						167 515,80	125 698,34	
100	S-2 a S-3 - 100	Dodávka - Vnitřní pevná kamera 360° rybí oko antivandal IP, 12MPx 20fps, čip 1/1.8" CMOS, fisheye vnitřní - provedení, objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností nastavitelný ve třech osách, inteligentní / funkce pro zlepšení obrazu, zvýšená citlivost. Kompletní sestava včetně kamerového krytu, objektivu, - instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.	ks	2,00000	11 229,75	22 459,50	11 229,75	22 459,50
101	S-2 a S-3 - 101	Montáž - Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství	ks	2,00000	855,60	1 711,20	0,00	0,00
102	S-2 a S-3 - 102	Montáž - Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery	ks	2,00000	534,75	1 069,50	0,00	0,00
103	S-2 a S-3 - 103	Dodávka - Konzola pro instalaci kamery na stěnu	ks	2,00000	695,18	1 390,35	695,18	1 390,35
104	S-2 a S-3 - 104	Montáž konzoly	ks	2,00000	267,38	534,75	0,00	0,00
105	S-2 a S-3 - 105	Dodávka - Průmyslový managed switch, 4x fast ethernet PoE+ port pro připojení a napájení kamer	ks	1,00000	13 432,92	13 432,92	13 432,92	13 432,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
2x SFP VDM - gigabit port podporující redundantní kruhovou topologii optických portů SFP, 2x RS485 pro systémy / PZTS, 1x digitální vstup, 1x programovatelné relé, pasivní chlazení, instalace na DIN35, 53-57VDC, - pro použití v náročných podmínkách kamerových systémů, management říditelný.								
106	S-2 a S-3 - 106	Montáž - Switch	ks	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
107	S-2 a S-3 - 107	Dodávka - SFP VDM modul 1GB, 1310nm SM, kompatibilní se switchem	ks	2,00000	695,18	1 390,35	695,18	1 390,35
108	S-2 a S-3 - 108	Montáž - SFP modulu	ks	2,00000	481,28	962,55	0,00	0,00
109	S-2 a S-3 - 109	Systémový zálohovaný napájecí zdroj pro CCTV, 48VDC/ 110W, zdroj s výstupem pro záložní akumulátor,, - určený pro switche s PoE, pro použití v náročných podmínkách kamerových systémů.	ks	1,00000	6 951,75	6 951,75	6 951,75	6 951,75
110	S-2 a S-3 - 110	Montáž - Zdroj	ks	1,00000	427,80	427,80	0,00	0,00
111	S-2 a S-3 - 111	Dodávka - Akumulátor, záložní zdroj, 12V/7,2Ah	ks	1,00000	4 812,75	4 812,75	4 812,75	4 812,75
112	S-2 a S-3 - 112	Montáž - Akumulátor	ks	1,00000	213,90	213,90	0,00	0,00
113	S-2 a S-3 - 113	Dodávka - Rozvaděč 19", nástěnný, 18U, šxh 600x600mm, rozebíratelné bočnice, kompletní sestava	ks	1,00000	10 267,20	10 267,20	10 267,20	10 267,20
114	S-2 a S-3 - 114	Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava	ks	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
115	S-2 a S-3 - 115	Dodávka - Příslušenství nástěnného rozvaděče (nosníky ukotvení do zdi, vertikální a horizontální, nosníky - rozvodu kabeláže uvnitř rozvaděče, zemní lišta a svorky ...)	kpl	1,00000	6 951,75	6 951,75	6 951,75	6 951,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
116	S-2 a S-3 - 116	Montáž příslušenství rozvaděče	kpl	1,00000	3 743,25	3 743,25	0,00	0,00
117	S-2 a S-3 - 117	Dodávka - Nástěnný rozvaděč, rozměry cca.šxvxh 800x600x300mm hybridní provedení s úpravou pro instalaci - modulů CCTV, plechový, dveře se zámkem, kompletní sestava	ks	1,00000	13 368,75	13 368,75	13 368,75	13 368,75
118	S-2 a S-3 - 118	Montáž rozvaděče, kompletní sestava	ks	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
119	S-2 a S-3 - 119	Dodávka - Vybavení nástěnného rozvaděče (přepětové ochrany, jistící prvky, zakončení optiky,, signalizace - napájení, systém vedení kabeláže uvnitř rozvaděče)	ks	1,00000	12 299,25	12 299,25	12 299,25	12 299,25
120	S-2 a S-3 - 120	Montáž - Vybavení nástěnného rozvaděče	ks	1,00000	11 550,60	11 550,60	0,00	0,00
121	S-2 a S-3 - 121	Dodávka - Patch panel 1U, 12xRJ45, horizontální	ks	1,00000	1 069,50	1 069,50	1 069,50	1 069,50
122	S-2 a S-3 - 122	Montáž - panel patch	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
123	S-2 a S-3 - 123	Dodávka - Vyzovovací panel 1U, horizontální	ks	2,00000	481,28	962,55	481,28	962,55
124	S-2 a S-3 - 124	Montáž - Vyzovovací panel 1U, horizontální	ks	2,00000	267,38	534,75	0,00	0,00
125	S-2 a S-3 - 125	Dodávka - Panel napájecí 19", min 6x230V, přepětová ochrana, 3m	ks	1,00000	1 839,54	1 839,54	1 839,54	1 839,54
126	S-2 a S-3 - 126	Montáž - Panel napájecí 19"	ks	1,00000	267,38	267,38	0,00	0,00
127	S-2 a S-3 - 127	Dodávka - Kabelové příslušenství rozvaděčů propojovací patch kabely metalické a optické, a ostatní kabeláž a - vydrátování rozvaděče.	kpl	1,00000	1 026,72	1 026,72	1 026,72	1 026,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
128	S-2 a S-3 - 128	Montáž - Instalace kabelového příslušenství	kpl	1,00000	641,70	641,70	0,00	0,00
129	S-2 a S-3 - 129	Dodávka - Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U.	ks	1,00000	481,28	481,28	481,28	481,28
130	S-2 a S-3 - 130	Montáž police do rozvaděče	ks	1,00000	106,95	106,95	0,00	0,00
131	S-2 a S-3 - 131	Dodávka - Optická vana 19" kompletně vybavená, 8 optických konektorů SC čtetně instalační kazety a optických - adaptérů a pigtailů a držáky sváru, pro zakončení jednoho kabelu s osmi vlákny (celkem 8 optických / vláken), včetně navaření optických vláken, a ostatního příslušenství nutného pro sestavení a správný - provoz.	ks	1,00000	1 604,25	1 604,25	1 604,25	1 604,25
132	S-2 a S-3 - 132	Montáž - Instalace optické vany včetně příslušenství, kompletní sestava, včetně zavaření optických, vláken.	ks	1,00000	3 743,25	3 743,25	0,00	0,00
133	S-2 a S-3 - 133	Dodávka - Systémové příslušenství pro optické rozvody CCTV (spojky, propojky, redukce ...)	kpl	1,00000	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00
134	S-2 a S-3 - 134	Montáž - Instalace systémového switchu	kpl	1,00000	4 812,75	4 812,75	0,00	0,00
135	S-2 a S-3 - 135	Dodávka - Jištění CCTV (char. B)	ks	1,00000	256,68	256,68	256,68	256,68
136	S-2 a S-3 - 136	Montáž - Jištění CCTV (char. B)	ks	1,00000	267,38	267,38	0,00	0,00
137	S-2 a S-3 - 137	Dodávka - Přepět'ová ochrana napájení 230VAC zdrojů, SPD typ 3	ks	1,00000	3 743,25	3 743,25	3 743,25	3 743,25
138	S-2 a S-3 - 138	Montáž - Přepět'ová ochrana napájení 230VAC zdrojů, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
139	S-2 a S-3 - 139	Dodávka - Přepět'ová ochrana napájení VDC, SPD typ 3	ks	1,00000	4 812,75	4 812,75	4 812,75	4 812,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
140	S-2 a S-3 - 140	Montáž - Přepětová ochrana napájení VDC, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
141	S-2 a S-3 - 141	Dodávka - Přepětová ochrana 1x data+PoE pro venkovní kameru, boxové provedení, SPD typ 3	ks	2,00000	6 951,75	13 903,50	6 951,75	13 903,50
142	S-2 a S-3 - 142	Montáž - Přepětová ochrana 1x data+PoE	ks	2,00000	534,75	1 069,50	0,00	0,00
143	S-2 a S-3 - 143	Dodávka - Příslušenství pro zapojení a instalaci přepětových ochran (svorky, uzemňovací můstky,, příchytka, ...)	kpl	1,00000	534,75	534,75	534,75	534,75
144	S-2 a S-3 - 144	Montáž - Příslušenství pro zapojení a instalaci	kpl	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
Díl: T0215 CCTV - instalační materiál						170 344,62		66 282,26
145	S-2 a S-3 - 145	Dodávka - Kabel CCTV datový UTPcat5E, vnitřní a venkovní instalace	m	380,00000	17,11	6 502,56	17,11	6 502,56
146	S-2 a S-3 - 146	Montáž - Kabel CCTV	m	380,00000	26,74	10 150,25	0,00	0,00
147	S-2 a S-3 - 147	Dodávka - Optický kabel 8vláken SM, pro vnitřní a venkovní instalaci a uložení v zemi	m	500,00000	29,95	14 973,00	29,95	14 973,00
148	S-2 a S-3 - 148	Montáž optický kabel	m	500,00000	42,78	21 390,00	0,00	0,00
149	S-2 a S-3 - 149	Dodávka - Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, pro instalaci do stěny i do podlahy a do vlhkého, prostředí	m	50,00000	29,95	1 497,30	29,95	1 497,30
150	S-2 a S-3 - 150	Montáž - abel silový napájecí cca.3x2,5mm	m	50,00000	37,43	1 871,63	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
151	S-2 a S-3 - 151	Dodávka - Kabel napájecí cca.2x2,5mm, pro instalaci do stěny i do podlahy a do vlhkého prostředí	m	35,00000	18,18	636,35	18,18	636,35
152	S-2 a S-3 - 152	Montáž - Kabel napájecí cca.2x2,5mm,	m	35,00000	34,22	1 197,84	0,00	0,00
153	S-2 a S-3 - 153	Dodávka - Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m	80,00000	23,53	1 882,32	23,53	1 882,32
154	S-2 a S-3 - 154	Montáž - kabel Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m	80,00000	23,53	1 882,32	0,00	0,00
155	S-2 a S-3 - 155	Dodávka - Instalační krabice a boxy	kpl	1,00000	1 711,20	1 711,20	1 711,20	1 711,20
156	S-2 a S-3 - 156	Montáž - Instalační krabice a boxy	kpl	1,00000	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00
157	S-2 a S-3 - 157	Dodávka - Kabelové prostupy stěnou	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
158	S-2 a S-3 - 158	Montáž - Kabelové prostupy stěnou	kpl	1,00000	3 208,50	3 208,50	0,00	0,00
159	S-2 a S-3 - 159	Dodávka - Pátevní kabelové prostupy mezi patry	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
160	S-2 a S-3 - 160	Montáž - Pátevní kabelové prostupy mezi patry	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
161	S-2 a S-3 - 161	Dodávka - Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56	ks	3,00000	1 026,72	3 080,16	1 026,72	3 080,16
162	S-2 a S-3 - 162	Montáž - Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56	ks	3,00000	641,70	1 925,10	0,00	0,00
163	S-2 a S-3 - 163	Dodávka - Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56	ks	4,00000	1 796,76	7 187,04	1 796,76	7 187,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
164	S-2 a S-3 - 164	Montáž - Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56	ks	4,00000	855,60	3 422,40	0,00	0,00
165	S-2 a S-3 - 165	Dodávka - Instalační krabíčky propojovací včetně příslušenství	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
166	S-2 a S-3 - 166	Montáž - Instalační krabíčky propojovací včetně příslušenství	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
167	S-2 a S-3 - 167	Dodávka - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16mm	m	50,00000	12,83	641,70	12,83	641,70
168	S-2 a S-3 - 168	Montáž - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16mm	m	50,00000	26,74	1 336,88	0,00	0,00
169	S-2 a S-3 - 169	Dodávka - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm	m	90,00000	17,11	1 540,08	17,11	1 540,08
170	S-2 a S-3 - 170	Montáž - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm	m	90,00000	29,95	2 695,14	0,00	0,00
171	S-2 a S-3 - 171	Dodávka - Instalační příslušenství trubek (přichytky, spojky ...)	kpl	1,00000	1 283,40	1 283,40	1 283,40	1 283,40
172	S-2 a S-3 - 172	Montáž instal.příslušenství trubek	kpl	1,00000	1 604,25	1 604,25	0,00	0,00
173	S-2 a S-3 - 173	Dodávka - Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku	m	140,00000	85,56	11 978,40	85,56	11 978,40
174	S-2 a S-3 - 174	Montáž - Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku	m	140,00000	160,43	22 459,50	0,00	0,00
175	S-2 a S-3 - 175	Dodávka - Instalační krabíčky pro rozbočování trubek	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
176	S-2 a S-3 - 176	Montáž - Instalační krabíčky pro rozbočování trubek	kpl	1,00000	5 347,50	5 347,50	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
177	S-2 a S-3 - 177	Dodávka - Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
178	S-2 a S-3 - 178	Montáž - Ostatní instalační materiál	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
179	S-2 a S-3 - 179	Oživení	hod	6,00000	855,60	5 133,60	0,00	0,00
180	S-2 a S-3 - 180	Programování a nastavení	hod	8,00000	1 283,40	10 267,20	0,00	0,00
Díl: T0216		SK - strukturovaná kabeláž				51 057,93		42 437,76
181	S-2 a S-3 - 181	Dodávka - Kabelové příslušenství rozvaděče pro SK propojovací patch kabely metalické a optické, a ostatní - kabeláž a vydrátování rozvaděče.	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
182	S-2 a S-3 - 182	Montáž - Instalace kabelového příslušenství	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
183	S-2 a S-3 - 183	Dodávka - Switch 19", 8x10/100/1000, 2xSFP, Web říditelný	ks	1,00000	21 988,92	21 988,92	21 988,92	21 988,92
184	S-2 a S-3 - 184	Montáž - Switch 19"	ks	1,00000	1 604,25	1 604,25	0,00	0,00
185	S-2 a S-3 - 185	Dodávka - SFP modul, 1310nm, SM, kompatibilní se switchem	ks	2,00000	374,33	748,65	374,33	748,65
186	S-2 a S-3 - 186	Montáž - SFP modulu	ks	2,00000	128,34	256,68	0,00	0,00
187	S-2 a S-3 - 187	Dodávka - WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zed/strop větší výkon přizpůsobený velikosti prostoru sálu, - anténa s WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 1x LAN, napájení PoE, / komplet sestava	ks	1,00000	4 491,90	4 491,90	4 491,90	4 491,90
188	S-2 a S-3 - 188	Montáž - wifi včetně příslušenství	ks	1,00000	855,60	855,60	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
189	S-2 a S-3 - 189	Dodávka - PoE injektor pro napájení WIFI	ks	1,00000	2 245,95	2 245,95	2 245,95	2 245,95
190	S-2 a S-3 - 190	Montáž - poeinkjektor	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
191	S-2 a S-3 - 191	Dodávka - Příslušenství pro připojení Wifi jednotky	ks	1,00000	534,75	534,75	534,75	534,75
192	S-2 a S-3 - 192	Montáž příslušenství	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
193	S-2 a S-3 - 193	Dodávka - Zásuvka datová komplet, 1xRJ45, pro instalaci na zeď, včetně instalační krabice a, příslušenství.	ks	1,00000	299,46	299,46	299,46	299,46
194	S-2 a S-3 - 194	Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství	ks	1,00000	299,46	299,46	0,00	0,00
195	S-2 a S-3 - 195	Dodávka - Jištění (char. B)	ks	1,00000	256,68	256,68	256,68	256,68
196	S-2 a S-3 - 196	Montáž - Jištění (char. B)	ks	1,00000	256,68	256,68	0,00	0,00
197	S-2 a S-3 - 197	Dodávka - Přepětová ochrana napájení 230VAC zdrojů, SPD typ 3	ks	1,00000	3 743,25	3 743,25	3 743,25	3 743,25
198	S-2 a S-3 - 198	Montáž - Přepětová ochrana napájení 230VAC zdrojů, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
199	S-2 a S-3 - 199	Dodávka - Přepětová ochrana 1x data+PoE pro venkovní kameru, boxové provedení, SPD typ 3	ks	1,00000	4 812,75	4 812,75	4 812,75	4 812,75
200	S-2 a S-3 - 200	Montáž - Přepětová ochrana 1x data+PoE pro venkovní kameru, boxové provedení, SPD typ 3	ks	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
201	S-2 a S-3 - 201	Dodávka - Příslušenství pro zapojení a instalaci přepětových ochran (svorky, uzemňovací můstky,, příchytka, ...)	kpl	1,00000	641,70	641,70	641,70	641,70
202	S-2 a S-3 - 202	Montáž - Příslušenství pro zapojení	kpl	1,00000	534,75	534,75	0,00	0,00
Díl: T0217 SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál						55 657,03	18 946,42	
203	S-2 a S-3 - 203	Dodávka - Kabel LAN datový UTPcat5E, pro instalaci do stěny i do podlahy a do vlhkého prostředí	m	90,00000	17,11	1 540,08	17,11	1 540,08
204	S-2 a S-3 - 204	Montáž - Kabel LAN datový	m	90,00000	21,39	1 925,10	0,00	0,00
205	S-2 a S-3 - 205	Dodávka - Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, pro instalaci do stěny i do podlahy a do vlhkého, prostředí	m	30,00000	25,67	770,04	25,67	770,04
206	S-2 a S-3 - 206	Montáž - kabel silový	m	30,00000	32,09	962,55	0,00	0,00
207	S-2 a S-3 - 207	Dodávka - Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m	30,00000	21,39	641,70	21,39	641,70
208	S-2 a S-3 - 208	Montáž - kabel	m	30,00000	21,39	641,70	0,00	0,00
209	S-2 a S-3 - 209	Dodávka - Instalační krabice a boxy	kpl	1,00000	128,34	128,34	128,34	128,34
210	S-2 a S-3 - 210	Montáž - Instalační krabice a boxy	kpl	1,00000	85,56	85,56	0,00	0,00
211	S-2 a S-3 - 211	Dodávka - Kabelové prostupy stěnou a klenbou	kpl	1,00000	224,60	224,60	224,60	224,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
212	S-2 a S-3 - 212	Montáž - Kabelové prostupy stěnou a klenbou	kpl	1,00000	224,60	224,60	0,00	0,00
213	S-2 a S-3 - 213	Dodávka - Pátevní kabelové prostupy mezi patry	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	2 673,75	2 673,75
214	S-2 a S-3 - 214	Montáž - Pátevní kabelové prostupy mezi patry	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
215	S-2 a S-3 - 215	Dodávka - Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56	ks	5,00000	267,38	1 336,88	267,38	1 336,88
216	S-2 a S-3 - 216	Montáž - Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56	ks	5,00000	267,38	1 336,88	0,00	0,00
217	S-2 a S-3 - 217	Dodávka - Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56	ks	2,00000	855,60	1 711,20	855,60	1 711,20
218	S-2 a S-3 - 218	Montáž - Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56	ks	2,00000	299,46	598,92	0,00	0,00
219	S-2 a S-3 - 219	Dodávka - Instalační krabíčky propojovací včetně příslušenství	kpl	1,00000	32,09	32,09	32,09	32,09
220	S-2 a S-3 - 220	Montáž - Instalační krabíčky propojovací včetně příslušenství	kpl	1,00000	64,17	64,17	0,00	0,00
221	S-2 a S-3 - 221	Dodávka - Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 25mm	m	45,00000	12,36	556,35	12,36	556,35
222	S-2 a S-3 - 222	Montáž - elektroinstalační trubka	m	45,00000	23,53	1 058,81	0,00	0,00
223	S-2 a S-3 - 223	Dodávka - Instalační příslušenství trubek (příchytka, spojky ...)	kpl	1,00000	85,56	85,56	85,56	85,56
224	S-2 a S-3 - 224	Montáž instal.příslušenství trubek	kpl	1,00000	85,56	85,56	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
225	S-2 a S-3 - 225	Dodávka - Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl	1,00000	48,13	48,13	48,13	48,13
226	S-2 a S-3 - 226	Montáž - Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl	1,00000	48,13	48,13	0,00	0,00
227	S-2 a S-3 - 227	Dodávka - Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku	m	45,00000	85,56	3 850,20	85,56	3 850,20
228	S-2 a S-3 - 228	Montáž - Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku	m	45,00000	160,43	7 219,13	0,00	0,00
229	S-2 a S-3 - 229	Dodávka - Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)	kpl	1,00000	5 347,50	5 347,50	5 347,50	5 347,50
230	S-2 a S-3 - 230	Montáž - Ostatní materiál	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00
231	S-2 a S-3 - 231	Oživení	hod	8,00000	855,60	6 844,80	0,00	0,00
232	S-2 a S-3 - 232	Programování a nastavení	hod	8,00000	1 283,40	10 267,20	0,00	0,00
Díl: T0218		MaR - Měření teploty a vlhkosti - Dodávka instalační materiál				124 032,05		74 419,24
233	S-2 a S-3 - 233	Měřicí a záznamová ústředna, displej, do stojanu rack 19"	kus	1,00000	37 432,50	37 432,50	22 459,50	22 459,50
234	S-2 a S-3 - 234	Vstup pro sériový signál RS485	kus	1,00000	5 989,20	5 989,20	3 593,52	3 593,52
235	S-2 a S-3 - 235	Ethernetový komunikační port pro ústřednu, interní.	kus	1,00000	3 743,25	3 743,25	2 245,95	2 245,95
236	S-2 a S-3 - 236	Modul výstupních relé. (min 4x vstup)	kus	1,00000	7 272,60	7 272,60	4 363,56	4 363,56
237	S-2 a S-3 - 237	Záložní napájecí zdroj 24V DC / 2A	kus	1,00000	2 673,75	2 673,75	1 604,25	1 604,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
238	S-2 a S-3 - 238	Hermetická dobíjecí baterie 12V/7.2Ah	kus	2,00000	1 871,63	3 743,25	1 122,98	2 245,95
239	S-2 a S-3 - 239	Kalibrace ústředny z akreditované kalibrační laboratoře	kus	1,00000	10 695,00	10 695,00	6 417,00	6 417,00
240	S-2 a S-3 - 240	KIT-GSM s modemem	kus	1,00000	9 154,92	9 154,92	5 492,95	5 492,95
241	S-2 a S-3 - 241	Rack 19" nástěnný, 12U, š.600	kus	1,00000	9 154,92	9 154,92	5 492,95	5 492,95
242	S-2 a S-3 - 242	Expandér PZTS	kus	1,00000	8 021,25	8 021,25	4 812,75	4 812,75
243	S-2 a S-3 - 243	Interiérový snímač teploty a vlhkosti	kus	2,00000	6 951,75	13 903,50	4 171,05	8 342,10
244	S-2 a S-3 - 244	Krabice KU68-1901 univerzální (KU68/2) bez víčka	kus	2,00000	128,34	256,68	77,00	154,01
245	S-2 a S-3 - 245	Trubka MONOFLEX 1420,průměr 20/14,1 mm 320N	m	36,00000	34,22	1 232,06	20,53	739,24
246	S-2 a S-3 - 246	Protipožární ucpávka 100mm2	kus	1,00000	855,60	855,60	513,36	513,36
247	S-2 a S-3 - 247	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	1 604,25	1 604,25
248	S-2 a S-3 - 248	Kabel stíněný FI-HX04/02 se zesíleným napájením	m	120,00000	37,43	4 491,90	22,46	2 695,14
249	S-2 a S-3 - 249	Kabel JYTY O2x1 (2Dx1)	m	120,00000	14,97	1 796,76	8,98	1 078,06
250	S-2 a S-3 - 250	Kabel FI-H10	m	40,00000	23,53	941,16	14,12	564,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: T0219		MaR - Měření teploty a vlhkosti - montáž				24 031,67	14 419,01	
251	S-2 a S-3 - 251	Měřicí a záznamová ústředna, displej, do stojanu rack 19"	kus	1,00000	1 604,25	1 604,25	962,55	962,55
252	S-2 a S-3 - 252	Vstup pro sériový signál RS485	kus	1,00000	534,75	534,75	320,85	320,85
253	S-2 a S-3 - 253	Ethernetový komunikační port pro ústřednu, interní.	kus	1,00000	534,75	534,75	320,85	320,85
254	S-2 a S-3 - 254	Modul výstupních relé. (min 4x vstup)	kus	1,00000	534,75	534,75	320,85	320,85
255	S-2 a S-3 - 255	Záložní napájecí zdroj 24V DC / 2A	kus	1,00000	213,90	213,90	128,34	128,34
256	S-2 a S-3 - 256	Hermetická dobíjecí baterie 12V/7.2Ah	kus	2,00000	53,48	106,95	32,09	64,17
257	S-2 a S-3 - 257	KIT-GSM s modemem	kus	1,00000	481,28	481,28	288,77	288,77
258	S-2 a S-3 - 258	Rack 19" nástěnný, 12U, š.600	kus	1,00000	2 673,75	2 673,75	1 604,25	1 604,25
259	S-2 a S-3 - 259	Expandér PZTS	kus	1,00000	641,70	641,70	385,02	385,02
260	S-2 a S-3 - 260	Interiérový snímač teploty a vlhkosti	kus	2,00000	556,14	1 112,28	333,68	667,37
261	S-2 a S-3 - 261	Krabice KU68-1901 univerzální (KU68/2) bez víčka	kus	2,00000	128,34	256,68	77,00	154,01
262	S-2 a S-3 - 262	Trubka MONOFLEX 1420,průměr 20/14,1 mm 320N	m	36,00000	42,78	1 540,08	25,67	924,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomy - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
263	S-2 a S-3 - 263	Protipožární ucpávka 100mm2	kus	1,00000	641,70	641,70	385,02	385,02
264	S-2 a S-3 - 264	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	1 604,25	1 604,25
265	S-2 a S-3 - 265	Kabel stíněný FI-HX04/02 se zesíleným napájením	m	120,00000	37,43	4 491,90	22,46	2 695,14
266	S-2 a S-3 - 266	Kabel JYTY O2x1 (2Dx1)	m	120,00000	37,43	4 491,90	22,46	2 695,14
267	S-2 a S-3 - 267	Kabel FI-H10	m	40,00000	37,43	1 497,30	22,46	898,38
Díl: T0220		MaR - Měření teploty a vlhkosti - ostatní práce a vedlejší náklady				104 971,43		0,00
268	S-2 a S-3 - 268	Zednické práce při úpravě kabelové trasy	hod	4,00000	641,70	2 566,80	0,00	0,00
269	S-2 a S-3 - 269	Drážkování, drážka 20x20mm	m	10,00000	534,75	5 347,50	0,00	0,00
270	S-2 a S-3 - 270	Zednické práce, zapravení	m	10,00000	534,75	5 347,50	0,00	0,00
271	S-2 a S-3 - 271	Průrazy pro trasy 50x50mm	ks	2,00000	534,75	1 069,50	0,00	0,00
272	S-2 a S-3 - 272	Naprogramování systému	hod	4,00000	3 155,03	12 620,10	0,00	0,00
273	S-2 a S-3 - 273	Zkušební provoz, seřízení, nastavení, odzkoušení	hod	6,00000	1 550,78	9 304,65	0,00	0,00
274	S-2 a S-3 - 274	Technická příprava, koordinace s ostatními profesemi	kpl	2,00000	20 855,25	41 710,50	0,00	0,00
275	S-2 a S-3 - 275	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331600	kpl	1,00000	2 673,75	2 673,75	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	04-Objekt S-2+ Palmový skleník (podzemní část) a Katakomby - Elektroinstalace	
R:	02	Slaboproudé rozvody vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
276	S-2 a S-3 - 276	Doprava	kpl	1,00000	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00
277	S-2 a S-3 - 277	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00000	3 155,03	3 155,03	0,00	0,00
278	S-2 a S-3 - 278	Dokumentace skutečného provedení	hod	4,00000	1 550,78	6 203,10	0,00	0,00
Celkem						1 815 633,82		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	57 282,45		312 125,43		0,00000		0,00000		
0,00	0,00	21,00	4 917,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
695,18	695,18	21,00	841,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	19 411,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	5 133,60	21,00	6 211,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 782,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	641,70	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	11 802,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
663,09	3 978,54	21,00	4 814,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	10 611,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	641,70	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	6 211,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
320,85	320,85	21,00	388,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	15 218,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
695,18	4 171,05	21,00	5 046,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	6 861,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	855,60	21,00	1 035,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	1 871,63	21,00	2 264,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 112,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
224,60	224,60	21,00	271,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	44 387,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	4 491,90	21,00	5 435,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	10 695,00	21,00	12 940,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	79 819,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 743,25	11 229,75	21,00	13 588,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 299,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	1 925,10	21,00	2 329,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 299,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	1 925,10	21,00	2 329,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 494,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	4 010,63	21,00	4 852,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	90,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85,56	85,56	21,00	103,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	323,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	802,13	21,00	970,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	8 411,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	641,70	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	267,38	21,00	323,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	5 823,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	7 246,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
466 811,09	1 040 682,75			0,00000	0,00000				
0,00	0,00	21,00	16 176,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5 347,50	5 347,50	21,00	6 470,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	18 376,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6 951,75	6 951,75	21,00	8 411,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	19 411,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9 090,75	9 090,75	21,00	10 999,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	32 352,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13 368,75	13 368,75	21,00	16 176,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	16 305,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6 951,75	6 951,75	21,00	8 411,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	14 558,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
427,80	6 417,00	21,00	7 764,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	20 705,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	8 556,00	21,00	10 352,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 242,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
128,34	1 026,72	21,00	1 242,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	28,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38,50	38,50	21,00	46,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	46 587,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32,09	57 753,00	21,00	69 881,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	13 458,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26,74	17 379,38	21,00	21 029,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	543,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34,22	513,36	21,00	621,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	12 811,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32,09	14 438,25	21,00	17 470,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	67 939,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
299,46	44 919,00	21,00	54 351,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21,39	2 139,00	21,00	2 588,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	12 940,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53,48	10 695,00	21,00	12 940,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	6 988,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23,53	10 588,05	21,00	12 811,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	11 776,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26,74	17 379,38	21,00	21 029,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	52 152,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42,78	26 523,60	21,00	32 093,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	841,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	855,60	21,00	1 035,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	100 939,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
96,26	125 131,50	21,00	151 409,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	5 347,50	21,00	6 470,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	855,60	21,00	25 881,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	1 283,40	21,00	31 058,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	1 283,40	21,00	31 058,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	41 817,46		202 694,12	0,00000	0,00000				
	0,00	21,00	27 176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	855,60	21,00	2 070,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	534,75	21,00	1 294,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	0,00	21,00	1 682,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	267,38	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	0,00	21,00	16 253,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	1 682,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

481,28	962,55	21,00	1 164,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	8 411,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

427,80	427,80	21,00	517,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	5 823,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

213,90	213,90	21,00	258,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	12 423,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	8 411,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3 743,25	3 743,25	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	16 176,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	14 882,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11 550,60	11 550,60	21,00	13 976,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 294,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 164,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 225,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	267,38	21,00	323,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 242,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
641,70	641,70	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	582,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
106,95	106,95	21,00	129,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 941,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 743,25	3 743,25	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 588,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4 812,75	4 812,75	21,00	5 823,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	267,38	21,00	323,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	5 823,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	16 823,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	1 069,50	21,00	1 294,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
104 062,36		206 116,99		0,00000		0,00000			
0,00	0,00	21,00	7 868,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26,74	10 160,25	21,00	12 293,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	18 117,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42,78	21 390,00	21,00	25 881,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 811,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37,43	1 871,63	21,00	2 264,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	769,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34,22	1 197,84	21,00	1 449,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 277,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23,53	1 882,32	21,00	2 277,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 070,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 139,00	2 139,00	21,00	2 588,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 208,50	3 208,50	21,00	3 882,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 726,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
641,70	1 925,10	21,00	2 329,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	8 696,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
855,60	3 422,40	21,00	4 141,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26,74	1 336,88	21,00	1 617,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 863,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29,95	2 695,14	21,00	3 261,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 552,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 604,25	1 604,25	21,00	1 941,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	14 493,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
160,43	22 459,50	21,00	27 176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5 347,50	5 347,50	21,00	6 470,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	5 133,60	21,00	6 211,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 283,40	10 267,20	21,00	12 423,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8 620,17	61 780,10		0,00000	0,00000					
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	26 606,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 604,25	1 604,25	21,00	1 941,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	905,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
128,34	256,68	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	5 435,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	855,60	21,00	1 035,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	2 717,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	362,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
299,46	299,46	21,00	362,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
256,68	256,68	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	5 823,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	534,75	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36 710,61			67 345,01		0,00000		0,00000		
0,00	0,00	21,00	1 863,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21,39	1 925,10	21,00	2 329,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	931,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32,09	962,55	21,00	1 164,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21,39	641,70	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	155,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85,56	85,56	21,00	103,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	271,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
224,60	224,60	21,00	271,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 617,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
267,38	1 336,88	21,00	1 617,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	2 070,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
299,46	598,92	21,00	724,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	38,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64,17	64,17	21,00	77,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	673,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23,53	1 058,81	21,00	1 281,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	103,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85,56	85,56	21,00	103,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	58,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48,13	48,13	21,00	58,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 658,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
160,43	7 219,13	21,00	8 735,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	6 470,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
855,60	6 844,80	21,00	8 282,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 283,40	10 267,20	21,00	12 423,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49 612,82	150 078,78		0,00000	0,00000					
14 973,00	14 973,00	21,00	45 293,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 395,68	2 395,68	21,00	7 246,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 497,30	1 497,30	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 909,04	2 909,04	21,00	8 799,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 069,50	1 069,50	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
748,65	1 497,30	21,00	4 529,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4 278,00	4 278,00	21,00	12 940,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 661,97	3 661,97	21,00	11 077,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 661,97	3 661,97	21,00	11 077,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 208,50	3 208,50	21,00	9 705,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 780,70	5 561,40	21,00	16 823,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51,34	102,67	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13,69	492,83	21,00	1 490,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
342,24	342,24	21,00	1 035,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 069,50	1 069,50	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14,97	1 796,76	21,00	5 435,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5,99	718,70	21,00	2 174,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9,41	376,46	21,00	1 138,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

9 612,66		29 078,32		0,00000		0,00000			
641,70	641,70	21,00	1 941,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
213,90	213,90	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
213,90	213,90	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
213,90	213,90	21,00	647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
85,56	85,56	21,00	258,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21,39	42,78	21,00	129,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
192,51	192,51	21,00	582,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 069,50	1 069,50	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
256,68	256,68	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
222,46	444,91	21,00	1 345,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51,34	102,67	21,00	310,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17,11	616,03	21,00	1 863,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
256,68	256,68	21,00	776,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 069,50	1 069,50	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14,97	1 796,76	21,00	5 435,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14,97	1 796,76	21,00	5 435,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14,97	598,92	21,00	1 811,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
104 971,43	127 015,43		0,00000	0,00000					
641,70	2 566,80	21,00	3 105,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	5 347,50	21,00	6 470,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	5 347,50	21,00	6 470,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534,75	1 069,50	21,00	1 294,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 155,03	12 620,10	21,00	15 270,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 550,78	9 304,65	21,00	11 258,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20 855,25	41 710,50	21,00	50 469,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2 673,75	2 673,75	21,00	3 235,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

14 973,00	14 973,00	21,00	18 117,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 155,03	3 155,03	21,00	3 817,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 550,78	6 203,10	21,00	7 505,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					1 474 778,86		0,00
---------------	--------------------	--	--	--	--	---------------------	--	-------------

1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 079,37000	146,48	158 100,72	0,00	0,00
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	------	------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

předpoklad 90% strojně, 10% ručně (dočištění a kolem objektů) :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, pr. výška 240mm : (1608,00*0,24)*0,90 347,32800

část před katakombami k rybníku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, pr. výška 290mm : (777,00*0,29)*0,90 202,79700

část původní komunikace kolem absidy k rybníku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, výška 290mm dle původního stavu a návrhu : (187,00*0,29)*0,90 48,80700

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, výška 290mm dle původního stavu a návrhu : (717,00*0,29)*0,90 187,13700

Výkres D.1.5.2.6.3.D :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.D, pr. výška 270mm : (1207,00*0,27)*0,90 293,30100

----- :

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	119,93000	1 687,95	202 435,84	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	------	------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

předpoklad 90% strojně, 10% ručně (dočištění a kolem objektů) :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, pr. výška 240mm : (1608,00*0,24)*0,10 38,59200

část před katakombami k rybníku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, pr. výška 290mm : (777,00*0,29)*0,10		22,53300				
		část původní komunikace kolem absidy k rybníku :						
		dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, výška 290mm dle původního stavu a návrhu : (187,00*0,29)*0,10		5,42300				
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :						
		dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, výška 290mm dle původního stavu a návrhu : (717,00*0,29)*0,10		20,79300				
		Výkres D.1.5.2.6.3.D :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámkem :						
		dle výkresu D.1.5.2.6.1.D, pr. výška 270mm : (1207,00*0,27)*0,10		32,58900				
		----- :						
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 379,19500	110,67	152 635,51	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1079,37000*1,15		1 241,27550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 119,93000*1,15		137,91950				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 310,23525	299,00	391 753,79	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odvoz na skládku vč. nakypření :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1079,37000*1,15		1 241,27550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 119,93000*1,15		137,91950				
		Odpočet sypaniny pro případné dosypy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 59,96500*-1,15		-68,95975				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1310,23525*15	m3	19 653,52875	23,99	471 566,77	0,00	0,00
				19 653,52875				
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Přemísění výkopu na hromady pro naložení a odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 119,93000*1,15	m3	137,91950	329,22	45 405,86	0,00	0,00
				137,91950				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,91950	m3	137,91950	291,09	40 146,99	0,00	0,00
				137,91950				
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Naložení ručního výkopku z hromady : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 119,93000*1,15	m3	137,91950	83,79	11 556,69	0,00	0,00
				137,91950				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice uložení cca. 5% z odkopů pro případné dosypání a vyrovnaní pláň : Výkres D.1.5.2.6.3.B : část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, pr. výška 240mm : (1608,00*0,24)*0,05 část před katakombami k rybníku :	m3	59,96500	19,62	1 176,69	0,00	0,00
				19,29600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, pr. výška 290mm : (777,00*0,29)*0,05 11,26650

část původní komunikace kolem absidy k rybníku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, výška 290mm dle původního stavu a návrhu : (187,00*0,29)*0,05 2,71150

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.B, výška 290mm dle původního stavu a návrhu : (717,00*0,29)*0,05 10,39650

Výkres D.1.5.2.6.3.D :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek :

dle výkresu D.1.5.2.6.1.D, pr. výška 270mm : (1207,00*0,27)*0,05 16,29450

----- :

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					158 554,14		0,00
10	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	3 596,80000	9,67	34 788,25	0,00	0,00

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :

Technologický postup Opp-TP2 :

Předpoklad použití u objektů - 80% :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : (1608,00)*0,80 1 286,40000

část před katakombami k rybníku : (777,00)*0,80 621,60000

část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (187,00)*0,80 149,60000

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : (717,00)*0,80 573,60000

Výkres D.1.5.2.6.3.D :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (1207,00)*0,80 965,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

11	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	899,20000	137,64	123 765,89	0,00	0,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	------	------

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :

Technologický postup Opp-TP2 :

Předpoklad použití u objektů - 20% :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : (1608,00)*0,20 321,60000

část před katakombami k rybníku : (777,00)*0,20 155,40000

část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (187,00)*0,20 37,40000

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : (717,00)*0,20 143,40000

Výkres D.1.5.2.6.3.D :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (1207,00)*0,20 241,40000

----- :

Díl: 5	Komunikace					6 254 797,83		2 694 132,99
12	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	47,45000	128,81	6 111,80	100,47	4 767,20

Výkres D.1.5.2.6.3.B + charakt. detail A :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0)

část před katakombami k rybníku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0)

část původní komunikace kolem absidy k rybníku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (5,20+2,50+2,80)*0,50		5,25000				
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :						
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (3,50+3,30+3,20+3,80+3,00+4,30+4,50)*0,50		12,80000				
		Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámek :						
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (24,50+24,50)*0,60		29,40000				
		----- :						
13	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4 496,00000	184,14	827 893,44	150,75	677 785,49
		NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :						
		Technologický postup Opp-TP2 :						
		Výkres D.1.5.2.6.3.B :						
		část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : (1608,00)		1 608,00000				
		část před katakombami k rybníku : (777,00)		777,00000				
		část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (187,00)		187,00000				
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : (717,00)		717,00000				
		Výkres D.1.5.2.6.3.D :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (1207,00)		1 207,00000				
		----- :						
14	599991-001	Vybourání a zpětná obnova původního odvod.žlabu z kamene podél mlatové komunikace, obnova z původního materiálu, vč. nových podkladních vrstev, doplnění chyběj.mateirálu	m	61,00000	2 325,00	141 825,00	1 395,00	85 095,00
		Výkres D.1.5.2.6.1.D + charakt. detail B :						
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene původní kolem absidy k růž.rybníku : (61,00)		61,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

15	599991-002	Zřízení podloží - mechanicky zpěvněné kamenivo, tl. vrstvy 120mm vč. hutnění na 50 MPa, bez dodávky materiálu	m2	4 496,00000	192,51	865 524,96	166,15	747 027,48
----	------------	--	----	-------------	--------	------------	--------	------------

NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :

Technologický postup Opp-TP2 :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : (1608,00) 1 608,00000

část před katakombami k rybníku : (777,00) 777,00000

část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (187,00) 187,00000

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : (717,00) 717,00000

Výkres D.1.5.2.6.3.D :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (1207,00) 1 207,00000

----- :

16	599991-003	Dodávka směsi kameniva pro zřízení mechanicky zpevněného lože tl.120mm vč.nakládky a dopravy, fr.0-32mm, světlý devonský vápenec+okrové kamenivo	t	971,13600	250,26	243 039,41	216,00	209 765,32
----	------------	---	---	-----------	--------	------------	--------	------------

mechanicky zpevněného kameniva fr. 0-32 (světlý devonský vápenec+okrové kamenivo) za optimální vlhkosti (cca 6%) dle ČSN 73 6126-1:2006, výsledná barva RAL 1015, tl. 120 mm, oboustranný příčný sklon 3,5 %, zhuštění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa předpoklad 1,80t/m3 :

NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :

Technologický postup Opp-TP2 :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : (1608,00*0,12)*1,80 347,32800

část před katakombami k rybníku : (777,00*0,12)*1,80 167,83200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (187,00*0,12)*1,80		40,39200				
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : (717,00*0,12)*1,80		154,87200				
		Výkres D.1.5.2.6.3.D :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (1207,00*0,12)*1,80		260,71200				
		----- :						
17	599991-004	Zřízení krytu - mlatová vrstva, tl. vrstvy 20mm vč. zhutnění na 50 MPa, bez dodávky materiálu	m2	4 496,00000	654,72	2 943 621,12	0,00	0,00
		NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :						
		Technologický postup Opp-TP2 :						
		Výkres D.1.5.2.6.3.B :						
		část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : (1608,00)		1 608,00000				
		část před katakombami k rybníku : (777,00)		777,00000				
		část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (187,00)		187,00000				
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : (717,00)		717,00000				
		Výkres D.1.5.2.6.3.D :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (1207,00)		1 207,00000				
		----- :						
18	599991-005	Dodávka kameniva pro kryt tl. 20mm (směs) , vč. naložení a dopravy na stavbu, vč. promíchání směsí, kopaný hlinitý písek fr. 0-2 okrové barvy, výsledná barva RAL 1015	t	217,94570	1 421,71	309 854,85	1 421,71	309 854,85
		obrusné vrstvy směsí kameniva: 50% drcené kamenivo fr. 0-4 (světlý devonský vápenec), 50% kopaný hlinitý písek fr. 0-2 okrové barvy, výsledná barva RAL 1015, tl. 20 mm, oboustranný příčný sklon 3,5 %, pokládka za optimální vlhkosti (cca 6%), zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Kopaný písek musí obsahovat 15-35% jemnozrnných částic (třída S4 hlinitý písek (SM) dle ČSN 72 1001, resp. ČSN EN ISO 14689-1)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Part	Cesty, komunikace
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.5.2.6.1.D charakt. příčný řez E :						
		NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :						
		Technologický postup Opp-TP2 :						
		směs 50% drcené kamenivo fr. 0-4 (světlý devonský vápenec) - cca. 2,20t/m3 :						
		směs 50% kopaný hlinitý písek fr. 0-2 okrové barvy - cca. 1,60t/m3 :						
		Výkres D.1.5.2.6.3.B :						
		část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :				25,72800		
		((1608,00)*0,02)*0,50)*1,60						
		část před katakombami k rybníku : (((777,00)*0,20)*0,50)*1,60				124,32000		
		část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (((187,00)*0,02)*0,50)*1,60				2,99200		
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :				11,47200		
		((717,00)*0,02)*0,50)*1,60						
		Výkres D.1.5.2.6.3.D :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámkem : (((1207,00)*0,02)*0,50)*1,60				19,31200		
		----- :						
		SPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH ŠTĚT :						
		Výkres D.1.5.2.6.3.B + charakt. detail A :						
		část původní komunikace kolem absidy k rybníku :						
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (((5,20+2,50+2,80)*0,50*0,15)*0,50)*1,60				0,63000		
		část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :						
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene :				1,53600		
		((3,50+3,30+3,20+3,80+3,00+4,30+4,50)*0,50*0,15)*0,50)*1,60						
		Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámkem :						
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (((24,50+24,50)*0,60*0,15)*0,50)*1,60				3,52800		
		----- :						
		Mezisoučet				189,51800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt	Parte Cesty, komunikace
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Koeficient rezerva na promíchání a hutnění: 0,15

28,42770

19	599991-006	Dodávka kameniva pro kryt tl. 20mm (směs) , vč. zhutnění na 50 MPa, vč. promíchání směsi, drcené kamenivo fr. 0-4 (světlý devonský vápenec)	t	299,67534	1 421,71	426 050,43	1 421,71	426 050,43
----	------------	---	---	-----------	----------	------------	----------	------------

obrusné vrstvy směsi kameniva: 50% drcené kamenivo fr. 0-4 (světlý devonský vápenec), 50% kopaný hlinitý písek fr. 0-2 okrové barvy, výsledná barva RAL 1015, tl. 20 mm, oboustranný příčný sklon 3,5 %, pokládka za optimální vlhkosti (cca 6%), zhutnění na hodnotu modulu přetvárnosti Edef2= 50 MPa. Kopaný písek musí obsahovat 15-35% jemnozrnných částic (třída S4 hlinitý písek (SM) dle ČSN 72 1001, resp. ČSN EN ISO 14689-1)

Výkres D.1.5.2.6.1.D charakt. příčný řez E :

NOVÉ MLATOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ :

Technologický postup Opp-TP2 :

směs 50% drcené kamenivo fr. 0-4 (světlý devonský vápenec) - cca. 2,20t/m3 :

směs 50% kopaný hlinitý písek fr. 0-2 okrové barvy - cca. 1,60t/m3 :

Výkres D.1.5.2.6.3.B :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :

(((1608,00)*0,02)*0,50)*2,20

35,37600

část před katakombami k rybníku : (((777,00)*0,20)*0,50)*2,20

170,94000

část původní komunikace kolem absidy k rybníku : (((187,00)*0,02)*0,50)*2,20

4,11400

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :

(((717,00)*0,02)*0,50)*2,20

15,77400

Výkres D.1.5.2.6.3.D :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : (((1207,00)*0,02)*0,50)*2,20

26,55400

----- :

SPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH ŠTĚT :

Výkres D.1.5.2.6.3.B + charakt. detail A :

část původní komunikace kolem absidy k rybníku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (((5,20+2,50+2,80)*0,50*0,15)*0,50)*2,20 část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :		0,86625				
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (((3,50+3,30+3,20+3,80+3,00+4,30+4,50)*0,50*0,15)*0,50)*2,20 Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B : část chodníku po zámek vč. plochy před zámek :		2,11200				
		ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (((24,50+24,50)*0,60*0,15)*0,50)*2,20 ----- :		4,85100				
		Mezisoučet		260,58725				
		Koeficient rezerva na promíchání a hutnění: 0,15		39,08809				
20	599991-007	Zřízení podloží - drcené kamenivo fr.4-8mm, vč. zhutnění, bez dodávky materiálu Výkres D.1.5.2.6.3.B + charakt. detail A : část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku : ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0) část před katakombami k rybníku : ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0) část původní komunikace kolem absidy k rybníku : ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (5,20+2,50+2,80)*0,50 část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku : ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (3,50+3,30+3,20+3,80+3,00+4,30+4,50)*0,50 Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B : část chodníku po zámek vč. plochy před zámek : ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (24,50+24,50)*0,60 ----- :	m2	47,45000	111,60	5 295,42	0,00	0,00
				5,25000				
				12,80000				
				29,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt	Parte Cesty, komunikace
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
21	599991-008	Zřízení odvodňovacího žlabu "kamenný štět" kamennou dlažbou (lomový kámen) vč.spárování, bez dodávky materiálu	m2	47,45000	3 761,95	178 504,64	376,20	17 850,46

Výkres D.1.5.2.6.3.B + charakt. detail A :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0)

část před katakombami k rybníku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0)

část původní komunikace kolem absidy k rybníku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (5,20+2,50+2,80)*0,50 5,25000

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (3,50+3,30+3,20+3,80+3,00+4,30+4,50)*0,50 12,80000

Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámkem :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (24,50+24,50)*0,60 29,40000

----- :

22	599991-009	Dodávka lomového kamene pro kamenný štět vč. naložení a dopravy, lomový kámen (světlý devonský vápenec), vel. š. 50-80 mm, d. 100-150 mm	t	20,35605	3 892,05	79 226,76	3 892,05	79 226,76
----	------------	--	---	----------	----------	-----------	----------	-----------

kamenný štět - lomový kámen (světlý devonský vápenec), kameny na lícové straně hladké

O vel. š. 50-80 mm, d. 100-150 mm, hl. 150 mm s minimálními spárami,

v ose žlábků řada kladená podélně 150 mm

Objem. hmotnost , předpoklad 2,60t/m3 :

Výkres D.1.5.2.6.3.B + charakt. detail A :

část za terasou a skleníkem (vč. kolem absidy) směrem k rohu zámku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0)

část před katakombami k rybníku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (0)

část původní komunikace kolem absidy k rybníku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : ((5,20+2,50+2,80)*0,50*0,15)*2,60 2,04750

část původní komunikace od rybníku k zámku vč. chodníku kolem skleníku :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : 4,99200

((3,50+3,30+3,20+3,80+3,00+4,30+4,50)*0,50*0,15)*2,60

Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : ((24,50+24,50)*0,60*0,15)*2,60 11,46600

----- :

Mezisoučet 18,50550

Koeficient ztrát na materiál skládaný: 0,10 1,85055

23	599991-010	Zřízení lemu z lomového kamene do betonu C16/20XF1 - vč. dodávky lomového kamene, betonu, lomový kámen (světlý devonský vápenec) v loži	bm	98,00000	2 325,00	227 850,00	1 395,00	136 710,00
----	------------	---	----	----------	----------	------------	----------	------------

lem - lomový kámen (světlý devonský vápenec) v loži

z prostého betonu C 16/20 nXF1

Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B :

část chodníku po zámek vč. plochy před zámek :

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK z lomov .kamene : (24,50+24,50+24,50+24,50) 98,00000

----- :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	277 837,31	0,00
----------------	--------------------------------	-------------------	-------------

24	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	2 230,77464	116,72	260 364,86	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-------------	--------	------------	------	------

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 13,66560 13,66560

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 1699,48800 1 699,48800

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	05-Objekt Partě Cesty, komunikace	
R:	01	Mlatové cesty, kamenné žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 217,94570		217,94570				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 299,67534		299,67534				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000						
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	58,25605	299,93	17 472,45	0,00	0,00
		vodorovně do 200 m						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 20,35605		20,35605				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 19,60000		19,60000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 18,30000		18,30000				
Díl: 799	Ostatní					19 530,00		0,00
26	7999999-001	Odstranění (šetrné) kamenných bloků před zámkem vč. uložení a zpětné montáže po dokončení prací	ks	6,00000	3 255,00	19 530,00	0,00	0,00
		Výkres D.1.5.2.6.3.D + charakt. detail B :						
		část chodníku po zámek vč. plochy před zámkem :						
		Kamenných bloků před zámkem : 6,00		6,00000				
Celkem						8 185 498,14		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 474 778,86			1 784 482,42	0,00000		0,00000			
146,48	158 100,72	21,00	191 301,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

1 687,95	202 435,84	21,00	244 947,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

110,67	152 635,51	21,00	184 688,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

299,00	391 753,79	21,00	474 022,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23,99	471 566,77	21,00	570 595,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

329,22	45 405,86	21,00	54 941,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

291,09	40 146,99	21,00	48 577,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

83,79	11 556,69	21,00	13 983,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

19,62	1 176,69	21,00	1 423,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

158 554,14		191 850,51		0,00000		0,00000			
9,67	34 788,25	21,00	42 093,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

137,64	123 765,89	21,00	149 756,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

3 560 664,83		7 568 305,37		2 289,05000		0,00000			
28,34	1 344,60	21,00	7 395,28	0,28800	13,67000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

33,39	150 107,95	21,00	1 001 751,06	0,37800	1 699,49000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
-------	------------	-------	--------------	---------	-------------	---------	---------	-------	-----------

930,00	56 730,00	21,00	171 608,25	0,30000	18,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

26,36	118 497,48	21,00	1 047 285,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

34,26	33 274,09	21,00	294 077,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

654,72	2 943 621,12	21,00	3 561 781,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	374 924,37	1,00000	217,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	-----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	515 521,02	1,00000	299,68000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	-----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

111,60	5 295,42	21,00	6 407,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3 385,76	160 654,17	21,00	215 990,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00	0,00	21,00	95 864,38	1,00000	20,36000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

930,00	91 140,00	21,00	275 698,50	0,20000	19,60000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	--	---------

277 837,31	336 183,15	0,00000	0,00000						
116,72	260 364,86	21,00	315 041,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

299,93	17 472,45	21,00	21 141,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

19 530,00		23 631,30		0,00000		0,00000			
3 255,00	19 530,00	21,00	23 631,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					1 131 991,73		67 476,90
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	361,69480	1 687,95	610 522,74	0,00	0,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : 0

staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 23,90-35,80 : $(35,80-23,90) \cdot ((1,80+1,60)/2) \cdot 0,80$ 16,18400

staničení 35,80-56,00 : $(56,00-35,80) \cdot ((1,60+1,85)/2) \cdot 0,80$ 27,87600

staničení 56,00-81,40 : $(81,40-56,00) \cdot ((1,85+2,01)/2) \cdot 0,80$ 39,21760

staničení 81,40-103,00 : $(103,00-81,40) \cdot ((2,01+1,73)/2) \cdot 0,80$ 32,31360

staničení 103,00-105,50 : $(105,50-103,00) \cdot ((1,73+1,70)/2) \cdot 0,80$ 3,43000

staničení 105,50-128,20 : $(128,20-105,50) \cdot ((1,70+1,86)/2) \cdot 0,80$ 32,32480

staničení 128,20-135,50 : $(135,50-128,20) \cdot ((1,86+1,80)/2) \cdot 0,80$ 10,68720

----- :

Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-5,70 : $5,70 \cdot ((1,80+1,66)/2) \cdot 0,80$ 7,88880

staničení 5,70-8,40 : $(8,40-5,70) \cdot ((1,70+1,66)/2) \cdot 0,80$ 3,62880

staničení 8,40-11,10 : $(11,10-8,40) \cdot ((1,70+1,66)/2) \cdot 0,80$ 3,62880

staničení 11,10-25,50 : $(25,50-11,10) \cdot ((1,66+1,88)/2) \cdot 0,80$ 20,39040

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 25,50-34,50 : $(34,50-25,50)*((1,88+2,02)/2)*0,80$		14,04000				
		staničení 34,50-48,30 : $(48,30-34,50)*((2,02+1,83)/2)*0,80$		21,25200				
		staničení 48,30-61,50 : $(61,50-48,30)*((1,60+1,83)/2)*0,80$		18,11040				
		staničení 61,50-87,50 : $(87,50-61,50)*((1,60+1,70)/2)*0,80$		34,32000				
		staničení 87,50-119,90 : $(119,90-87,50)*((1,70+1,58)/2)*0,80$		42,50880				
		staničení 119,90-137,10 : $(137,10-119,90)*((1,58+1,59)/2)*0,80$		21,80960				
		staničení 137,10-145,60 : $(145,60-137,10)*((1,59+1,59)/2)*0,80$		10,81200				
		staničení 145,60-146,60 : $(146,60-145,60)*((1,59+1,59)/2)*0,80$		1,27200				
		----- :						
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	904,23700	165,54	149 687,39	14,15	12 799,11

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 :
Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : 0

staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 23,90-35,80 : $(35,80-23,90)*((1,80+1,60)/2)*2$ 40,46000

staničení 35,80-56,00 : $(56,00-35,80)*((1,60+1,85)/2)*2$ 69,69000

staničení 56,00-81,40 : $(81,40-56,00)*((1,85+2,01)/2)*2$ 98,04400

staničení 81,40-103,00 : $(103,00-81,40)*((2,01+1,73)/2)*2$ 80,78400

staničení 103,00-105,50 : $(105,50-103,00)*((1,73+1,70)/2)*2$ 8,57500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 105,50-128,20 : $(128,20-105,50) \cdot ((1,70+1,86)/2) \cdot 2$		80,81200				
		staničení 128,20-135,50 : $(135,50-128,20) \cdot ((1,86+1,80)/2) \cdot 2$		26,71800				
		----- :						
		Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 :						
		Přípojka vodovodu - řád B :						
		staničení 0-5,70 : $5,70 \cdot ((1,80+1,66)/2) \cdot 2$		19,72200				
		staničení 5,70-8,40 : $(8,40-5,70) \cdot ((1,70+1,66)/2) \cdot 2$		9,07200				
		staničení 8,40-11,10 : $(11,10-8,40) \cdot ((1,70+1,66)/2) \cdot 2$		9,07200				
		staničení 11,10-25,50 : $(25,50-11,10) \cdot ((1,66+1,88)/2) \cdot 2$		50,97600				
		staničení 25,50-34,50 : $(34,50-25,50) \cdot ((1,88+2,02)/2) \cdot 2$		35,10000				
		staničení 34,50-48,30 : $(48,30-34,50) \cdot ((2,02+1,83)/2) \cdot 2$		53,13000				
		staničení 48,30-61,50 : $(61,50-48,30) \cdot ((1,60+1,83)/2) \cdot 2$		45,27600				
		staničení 61,50-87,50 : $(87,50-61,50) \cdot ((1,60+1,70)/2) \cdot 2$		85,80000				
		staničení 87,50-119,90 : $(119,90-87,50) \cdot ((1,70+1,58)/2) \cdot 2$		106,27200				
		staničení 119,90-137,10 : $(137,10-119,90) \cdot ((1,58+1,59)/2) \cdot 2$		54,52400				
		staničení 137,10-145,60 : $(145,60-137,10) \cdot ((1,59+1,59)/2) \cdot 2$		27,03000				
		staničení 145,60-146,60 : $(146,60-145,60) \cdot ((1,59+1,59)/2) \cdot 2$		3,18000				
		----- :						
3	15110111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	904,23700	36,64	33 133,05	0,00	0,00
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 904,23700		904,23700				
4	151101301R00	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	m3	361,69480	81,93	29 634,74	3,64	1 315,23
		s potřebným přepažováním,						
		Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : 0

staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 23,90-35,80 : $(35,80-23,90)*((1,80+1,60)/2)*0,80$ 16,18400

staničení 35,80-56,00 : $(56,00-35,80)*((1,60+1,85)/2)*0,80$ 27,87600

staničení 56,00-81,40 : $(81,40-56,00)*((1,85+2,01)/2)*0,80$ 39,21760

staničení 81,40-103,00 : $(103,00-81,40)*((2,01+1,73)/2)*0,80$ 32,31360

staničení 103,00-105,50 : $(105,50-103,00)*((1,73+1,70)/2)*0,80$ 3,43000

staničení 105,50-128,20 : $(128,20-105,50)*((1,70+1,86)/2)*0,80$ 32,32480

staničení 128,20-135,50 : $(135,50-128,20)*((1,86+1,80)/2)*0,80$ 10,68720

----- :

Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-5,70 : $5,70*((1,80+1,66)/2)*0,80$ 7,88880

staničení 5,70-8,40 : $(8,40-5,70)*((1,70+1,66)/2)*0,80$ 3,62880

staničení 8,40-11,10 : $(11,10-8,40)*((1,70+1,66)/2)*0,80$ 3,62880

staničení 11,10-25,50 : $(25,50-11,10)*((1,66+1,88)/2)*0,80$ 20,39040

staničení 25,50-34,50 : $(34,50-25,50)*((1,88+2,02)/2)*0,80$ 14,04000

staničení 34,50-48,30 : $(48,30-34,50)*((2,02+1,83)/2)*0,80$ 21,25200

staničení 48,30-61,50 : $(61,50-48,30)*((1,60+1,83)/2)*0,80$ 18,11040

staničení 61,50-87,50 : $(87,50-61,50)*((1,60+1,70)/2)*0,80$ 34,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 87,50-119,90 : $(119,90-87,50)*((1,70+1,58)/2)*0,80$ staničení 119,90-137,10 : $(137,10-119,90)*((1,58+1,59)/2)*0,80$ staničení 137,10-145,60 : $(145,60-137,10)*((1,59+1,59)/2)*0,80$ staničení 145,60-146,60 : $(146,60-145,60)*((1,59+1,59)/2)*0,80$ ----- :		42,50880 21,80960 10,81200 1,27200				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,40144	299,00	33 906,46	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. objem výkopu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 361,69480 zásyp zpětný : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 268,74280*-1 Mezisoučet Koeficient nakypření: 0,22		361,69480 -268,74280 92,95200 20,44944				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 268,02873	23,99	54 419,08	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 113,40144*20		2 268,02873				
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	113,40144	83,79	9 502,25	0,00	0,00
		objem výkopu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 361,69480 zásyp zpětný : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 268,74280*-1		361,69480 -268,74280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Mezisoučet

92,95200

Koeficient nakypění: 0,22

20,44944

8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	268,74280	156,71	42 113,34	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Objem výkopů :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 361,69480

361,69480

Objem podsypu, zásypu :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 71,94150*-1

-71,94150

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,65600*-1

-20,65600

Odpočet objem potrubí :

Odpočet potrubí - řád A-část + řád B : $-(\pi \cdot 0,02^2) \cdot (282,10)$

-0,35450

9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	71,94150	1 523,34	109 591,36	741,75	53 362,56
---	--------------	--	----	----------	----------	------------	--------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

jakoukoliv míru zhutnění,

NÁSYPA OBSYP POTRUBÍ, V. 0,35m :

Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 + Výkres D.1.4.1.b.008 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : 0

staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0						
		staničení 23,90-35,80 : (35,80-23,90)*0,80*0,35		3,33200				
		staničení 35,80-56,00 : (56,00-35,80)*0,80*0,35		5,65600				
		staničení 56,00-81,40 : (81,40-56,00)*0,80*0,35		7,11200				
		staničení 81,40-103,00 : (103,00-81,40)*0,80*0,35		6,04800				
		staničení 103,00-105,50 : (105,50-103,00)*0,80*0,35		0,70000				
		staničení 105,50-128,20 : (128,20-105,50)*0,80*0,35		6,35600				
		staničení 128,20-135,50 : (135,50-128,20)*0,80*0,35		2,04400				
		----- :						
		Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 + Výkres D.1.4.1.b.008 :						
		Přípojka vodovodu - řád B :						
		staničení 0-5,70 : 5,70*0,80*0,35		1,59600				
		staničení 5,70-8,40 : (8,40-5,70)*0,80*0,35		0,75600				
		staničení 8,40-11,10 : (11,10-8,40)*0,80*0,35		0,75600				
		staničení 11,10-25,50 : (25,50-11,10)*0,80*0,35		4,03200				
		staničení 25,50-34,50 : (34,50-25,50)*0,80*0,35		2,52000				
		staničení 34,50-48,30 : (48,30-34,50)*0,80*0,35		3,86400				
		staničení 48,30-61,50 : (61,50-48,30)*0,80*0,35		3,69600				
		staničení 61,50-87,50 : (87,50-61,50)*0,80*0,35		7,28000				
		staničení 87,50-119,90 : (119,90-87,50)*0,80*0,35		9,07200				
		staničení 119,90-137,10 : (137,10-119,90)*0,80*0,35		4,81600				
		staničení 137,10-145,60 : (145,60-137,10)*0,80*0,35		2,38000				
		staničení 145,60-146,60 : (146,60-145,60)*0,80*0,35		0,28000				
		----- :						
		Odpčet potrubí - řád A-část + řád B : $-(\pi \cdot 0,02^2) \cdot (282,10)$		-0,35450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	113,40144	524,52	59 481,32	0,00	0,00

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 113,40144](#)

[113,40144](#)

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					27 912,25	9 885,12
11	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm	m3	20,65600	1 351,29	27 912,25	478,56	9 885,12

v otevřeném výkopu,

PODSYP POD POTRUBÍ - lože tl.100mm :

Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 + Výkres D.1.4.1.b.008 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : 0

staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : 0

staničení 23,90-35,80 : (35,80-23,90)*0,80*0,10

0,95200

staničení 35,80-56,00 : (56,00-35,80)*0,80*0,10

1,61600

staničení 56,00-81,40 : (81,40-56,00)*0,80*0,10

2,03200

staničení 81,40-103,00 : (103,00-81,40)*0,80*0,10

1,72800

staničení 103,00-105,50 : (105,50-103,00)*0,80*0,10

0,20000

staničení 105,50-128,20 : (128,20-105,50)*0,80*0,10

1,81600

staničení 128,20-135,50 : (135,50-128,20)*0,80*0,10

0,58400

----- :

Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 + Výkres D.1.4.1.b.008 :

Přípojka vodovodu - řád B :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

staničení 0-5,70 : 5,70*0,80*0,10	0,45600
staničení 5,70-8,40 : (8,40-5,70)*0,80*0,10	0,21600
staničení 8,40-11,10 : (11,10-8,40)*0,80*0,10	0,21600
staničení 11,10-25,50 : (25,50-11,10)*0,80*0,10	1,15200
staničení 25,50-34,50 : (34,50-25,50)*0,80*0,10	0,72000
staničení 34,50-48,30 : (48,30-34,50)*0,80*0,10	1,10400
staničení 48,30-61,50 : (61,50-48,30)*0,80*0,10	1,05600
staničení 61,50-87,50 : (87,50-61,50)*0,80*0,10	2,08000
staničení 87,50-119,90 : (119,90-87,50)*0,80*0,10	2,59200
staničení 119,90-137,10 : (137,10-119,90)*0,80*0,10	1,37600
staničení 137,10-145,60 : (145,60-137,10)*0,80*0,10	0,68000
staničení 145,60-146,60 : (146,60-145,60)*0,80*0,10	0,08000

----- :

Díl: 8		Trubní vedení					401 715,29		306 151,38	
12	857601101R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	11,00000	879,98	9 679,83	88,00	967,98		

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000 4,00000

13	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	282,10000	33,20	9 364,70	3,32	936,47
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	------	--------

v otevřeném výkopu,

Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : (8,90) 8,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt	Parte Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : (12,90-8,90)		4,00000				
		staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : (16,20-12,90)		3,30000				
		staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : (19,50-16,20)		3,30000				
		staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : (21,60-19,50)		2,10000				
		staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : (23,90-21,60)		2,30000				
		staničení 23,90-35,80 : (35,80-23,90)		11,90000				
		staničení 35,80-56,00 : (56,00-35,80)		20,20000				
		staničení 56,00-81,40 : (81,40-56,00)		25,40000				
		staničení 81,40-103,00 : (103,00-81,40)		21,60000				
		staničení 103,00-105,50 : (105,50-103,00)		2,50000				
		staničení 105,50-128,20 : (128,20-105,50)		22,70000				
		staničení 128,20-135,50 : (135,50-128,20)		7,30000				
		----- :						
		Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 :						
		Přípojka vodovodu - řád B :						
		staničení 0-5,70 : (5,70)		5,70000				
		staničení 5,70-8,40 : (8,40-5,70)		2,70000				
		staničení 8,40-11,10 : (11,10-8,40)		2,70000				
		staničení 11,10-25,50 : (25,50-11,10)		14,40000				
		staničení 25,50-34,50 : (34,50-25,50)		9,00000				
		staničení 34,50-48,30 : (48,30-34,50)		13,80000				
		staničení 48,30-61,50 : (61,50-48,30)		13,20000				
		staničení 61,50-87,50 : (87,50-61,50)		26,00000				
		staničení 87,50-119,90 : (119,90-87,50)		32,40000				
		staničení 119,90-137,10 : (137,10-119,90)		17,20000				
		staničení 137,10-145,60 : (145,60-137,10)		8,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 145,60-146,60 : (146,60-145,60) ----- :		1,00000				
14	877172121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,00000*2	kus	36,00000	145,73	5 246,15	0,00	0,00
		----- :		2,00000				
		----- :		12,00000				
		----- :		8,00000				
		----- :		14,00000				
15	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu, Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : staničení 0-135,50 : (2,00+2,00)*2 ----- : Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád B : staničení 0-146,60 : (2,00+1,00)*2 ----- :	kus	14,00000	178,36	2 497,04	0,00	0,00
		----- :		8,00000				
		----- :		6,00000				
16	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000	kus	2,00000	980,14	1 960,27	98,01	196,03
		----- :		2,00000				
17	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	282,10000	35,56	10 031,33	3,56	1 003,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : (8,90)	8,90000
staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : (12,90-8,90)	4,00000
staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : (16,20-12,90)	3,30000
staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : (19,50-16,20)	3,30000
staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : (21,60-19,50)	2,10000
staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : (23,90-21,60)	2,30000
staničení 23,90-35,80 : (35,80-23,90)	11,90000
staničení 35,80-56,00 : (56,00-35,80)	20,20000
staničení 56,00-81,40 : (81,40-56,00)	25,40000
staničení 81,40-103,00 : (103,00-81,40)	21,60000
staničení 103,00-105,50 : (105,50-103,00)	2,50000
staničení 105,50-128,20 : (128,20-105,50)	22,70000
staničení 128,20-135,50 : (135,50-128,20)	7,30000

----- :

Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-5,70 : (5,70)	5,70000
staničení 5,70-8,40 : (8,40-5,70)	2,70000
staničení 8,40-11,10 : (11,10-8,40)	2,70000
staničení 11,10-25,50 : (25,50-11,10)	14,40000
staničení 25,50-34,50 : (34,50-25,50)	9,00000
staničení 34,50-48,30 : (48,30-34,50)	13,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 48,30-61,50 : (61,50-48,30)		13,20000				
		staničení 61,50-87,50 : (87,50-61,50)		26,00000				
		staničení 87,50-119,90 : (119,90-87,50)		32,40000				
		staničení 119,90-137,10 : (137,10-119,90)		17,20000				
		staničení 137,10-145,60 : (145,60-137,10)		8,50000				
		staničení 145,60-146,60 : (146,60-145,60)		1,00000				
		----- :						
18	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	282,10000	120,41	33 966,84	12,04	3 396,68

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-8,90 - vedeno v podlaze : (8,90)	8,90000
staničení 8,90-12,90 - vedeno v kanále stávajícím : (12,90-8,90)	4,00000
staničení 12,90-16,20 - vedeno v kanále stávajícím : (16,20-12,90)	3,30000
staničení 16,20-19,50 - vedeno v kanále stávajícím : (19,50-16,20)	3,30000
staničení 19,50-21,60 - vedeno v kanále stávajícím : (21,60-19,50)	2,10000
staničení 21,60-23,90 - vedeno v kanále stávajícím : (23,90-21,60)	2,30000
staničení 23,90-35,80 : (35,80-23,90)	11,90000
staničení 35,80-56,00 : (56,00-35,80)	20,20000
staničení 56,00-81,40 : (81,40-56,00)	25,40000
staničení 81,40-103,00 : (103,00-81,40)	21,60000
staničení 103,00-105,50 : (105,50-103,00)	2,50000
staničení 105,50-128,20 : (128,20-105,50)	22,70000
staničení 128,20-135,50 : (135,50-128,20)	7,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-5,70 : (5,70)	5,70000
staničení 5,70-8,40 : (8,40-5,70)	2,70000
staničení 8,40-11,10 : (11,10-8,40)	2,70000
staničení 11,10-25,50 : (25,50-11,10)	14,40000
staničení 25,50-34,50 : (34,50-25,50)	9,00000
staničení 34,50-48,30 : (48,30-34,50)	13,80000
staničení 48,30-61,50 : (61,50-48,30)	13,20000
staničení 61,50-87,50 : (87,50-61,50)	26,00000
staničení 87,50-119,90 : (119,90-87,50)	32,40000
staničení 119,90-137,10 : (137,10-119,90)	17,20000
staničení 137,10-145,60 : (145,60-137,10)	8,50000
staničení 145,60-146,60 : (146,60-145,60)	1,00000

----- :

19	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	967,76	1 935,52	387,10	774,21
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	--------	--------

včetně podezdění

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 2,00000

20	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00000	1 821,86	7 287,44	728,74	2 914,98
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	----------

včetně podezdění

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
21	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : 135,50 Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 : Přípojka vodovodu - řád B : přípoj řádu B - řád B : 146,60 ----- :	m	282,10000	21,61	6 094,98	2,16	609,50
				135,50000				
				146,60000				
22	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : 135,50 Výkres D.1.4.1.b.004 + Výkres D.1.4.1.b.001 : Přípojka vodovodu - řád B : přípoj řádu B - řád B : 146,60 ----- :	m	282,10000	48,28	13 618,48	19,31	5 447,39
				135,50000				
				146,60000				
23	800001-001	Dodávka - Kulový kohout DN32 Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : staničení 0-135,50 : (1,00) ----- : Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád B :	kus	1,00000	6 076,62	6 076,62	6 076,62	6 076,62
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt	Parte Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 0-146,60 : (0) ----- :						
24	800001-002	Dodávka - Tvarovka PE - koleno 90°, DN40 PE 100, PN16 Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : staničení 0-135,50 : (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) ----- : Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád B : staničení 0-146,60 : (1,00) ----- :	kus	6,00000	470,14	2 820,84	470,14	2 820,84
				5,00000				
				1,00000				
25	800001-003	Dodávka - Tvarovka PE - koleno 45°, DN40 PE 100, PN16 Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : staničení 0-135,50 : (1,00) ----- : Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád B : staničení 0-146,60 : (1,00+1,00+1,00) ----- :	kus	4,00000	471,13	1 884,53	471,13	1 884,53
				1,00000				
				3,00000				
26	800001-004	Dodávka - Tvarovka PE - koleno 30°, DN40 PE 100, PN16	kus	7,00000	471,13	3 297,93	471,13	3 297,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-135,50 : (1,00+1,00+1,00+1,00)

4,00000

----- :

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-146,60 : (2,00+1,00)

3,00000

----- :

27	800001-005	Dodávka - Tvarovka PE - Redukce PE 40/63	kus	7,00000	459,22	3 214,57	459,22	3 214,57
----	------------	--	-----	---------	--------	----------	--------	----------

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-135,50 : (2,00+2,00)

4,00000

----- :

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-146,60 : (2,00+1,00)

3,00000

----- :

28	800001-006	Dodávka - Litinová tvarovka - přechod přírubový LN63/DN50	kus	7,00000	7 426,98	51 988,86	7 426,98	51 988,86
----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-135,50 : (2,00+2,00)

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-146,60 : (2,00+1,00)

3,00000

----- :

29	800001-007	Dodávka - Litinová tvarovka - Přírubový T kus DN50/DN50	kus	4,00000	5 187,63	20 750,53	5 187,63	20 750,53
----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-135,50 : (1,00+1,00)

2,00000

----- :

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-146,60 : (1,00+1,00)

2,00000

----- :

30	800001-008	Dodávka - Vevařovací šoupátko DN 32	kus	2,00000	7 426,98	14 853,96	7 426,98	14 853,96
----	------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :

začátek řádu A - přípoj řádu B :

staničení 0-135,50 : (0)

----- :

Výkres D.1.4.1.b.006 :

Přípojka vodovodu - řád B :

staničení 0-146,60 : (1,00+1,00)

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		----- :						
31	800001-009	Dodávka - Zemní souprava pro šoupátko vevařovací	kus	2,00000	2 734,48	5 468,96	2 734,48	5 468,96
		Výkres D.1.4.1.b.006 :						
		Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :						
		začátek řádu A - přípoj řádu B :						
		staničení 0-135,50 : (0)						
		----- :						
		Výkres D.1.4.1.b.006 :						
		Přípojka vodovodu - řád B :						
		staničení 0-146,60 : (1,00+1,00)		2,00000				
		----- :						
32	800001-010	Dodávka - Odvzdušňovací hydrant DN50	kus	2,00000	48 433,17	96 866,34	48 433,17	96 866,34
		Výkres D.1.4.1.b.006 :						
		Přípojka vodovodu - řád A (částečně) :						
		začátek řádu A - přípoj řádu B :						
		staničení 0-135,50 : (1,00)		1,00000				
		----- :						
		Výkres D.1.4.1.b.006 :						
		Přípojka vodovodu - řád B :						
		staničení 0-146,60 : (1,00)		1,00000				
		----- :						
33	800001-011	Dodávka - Podzemní hydrant DN50	kus	2,00000	19 917,81	39 835,62	19 917,81	39 835,62
		Výkres D.1.4.1.b.006 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : staničení 0-135,50 : (1,00) ----- : Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád B : staničení 0-146,60 : (1,00) ----- :		1,00000				
				1,00000				
34	800001-012	Dodávka - Litinová tvarovka - patní koleno DN50-90° Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : začátek řádu A - přípoj řádu B : staničení 0-135,50 : 0 ----- : Výkres D.1.4.1.b.006 : Přípojka vodovodu - řád B : staničení 0-146,60 : (1,00) ----- :	kus	1,00000	3 650,23	3 650,23	3 650,23	3 650,23
35	800001-013	Dodávka - Litinový poklop pro odvd. soupravu Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000	kus	2,00000	2 847,01	5 694,02	2 847,01	5 694,02
36	800001-014	Napojení nového rozvodu vodovodní přípojky do stávajícího rozvodu vč. bouracích, pomocných prací, vč. pomocného materiálu	kompl	1,00000	10 127,70	10 127,70	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
37	286134114R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm	m	286,33150	70,67	20 234,71	70,67	20 234,71
Výkres D.1.4.1.b.003 + Výkres D.1.4.1.b.001 + Výkres D.1.4.1.b.004 : Přípojka vodovodu - řád A (částečně) : Přípojka vodovodu - řád B : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 282,10000*1,015								
				286,33150				
38	422913521R	poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 123 mm	kus	2,00000	2 509,42	5 018,84	2 509,42	5 018,84
				2,00000				
39	422914522R	poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tvárná litina; vnější rozměr horní ovál 446 x 346, spodní ovál 446 x 276 mm; zatížení D 400	kus	2,00000	4 124,22	8 248,45	4 124,22	8 248,45
				2,00000				
Díl: 99						19 011,50	0,00	
40	998273101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	1,93090	134,39	259,48	0,00	0,00

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,24606

0,24606

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 1,31624

1,31624

Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,04800

0,04800

Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,01100

0,01100

Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,08200

0,08200

Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,05200

0,05200

Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,04760

0,04760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,04400		0,04400				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,04800		0,04800				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,02400		0,02400				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,01200		0,01200				
41	998273115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,	t	1,93090	597,99	1 154,66	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,93090		1,93090				
42	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	23,53469	185,07	4 355,57	0,00	0,00
		Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 23,38672		23,38672				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,02257		0,02257				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00008		0,00008				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00048		0,00048				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00032		0,00032				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00056		0,00056				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00084		0,00084				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu	
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,12312		0,12312				
43	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	23,53469	562,65	13 241,79	0,00	0,00
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 23,53469		23,53469				

Celkem	1 580 630,77							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 064 514,83			1 369 709,99	123,37000		0,00000			
1 687,95	610 522,74	21,00	738 732,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

151,39	136 888,28	21,00	181 121,74	0,00099	0,90000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

36,64	33 133,05	21,00	40 090,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

78,30	28 319,51	21,00	35 858,04	0,00046	0,17000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

299,00	33 906,46	21,00	41 026,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

23,99	54 419,08	21,00	65 847,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

83,79	9 502,25	21,00	11 497,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

156,71	42 113,34	21,00	50 957,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

781,59	56 228,80	21,00	132 605,55	1,70000	122,30000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	------------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
524,52	59 481,32	21,00	71 972,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

18 027,12	33 773,82		23,39000	0,00000					
872,73	18 027,12	21,00	33 773,82	1,13220	23,39000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

95 563,93		486 075,50		2,09000		0,00000			
791,99	8 711,85	21,00	11 712,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

29,88	8 428,23	21,00	11 331,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

145,73	5 246,15	21,00	6 347,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

178,36	2 497,04	21,00	3 021,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

882,12	1 764,25	21,00	2 371,93	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

32,00	9 028,20	21,00	12 137,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

108,37	30 570,16	21,00	41 099,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

580,65	1 161,31	21,00	2 341,98	0,12303	0,25000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 093,12	4 372,47	21,00	8 817,80	0,32906	1,32000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19,45	5 485,48	21,00	7 374,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

28,97	8 171,09	21,00	16 478,36	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

0,00	0,00	21,00	7 352,71	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	3 413,22	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	2 280,28	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	3 990,50	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	3 889,63	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	62 906,52	0,00680	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	25 108,14	0,01100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	17 973,29	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	6 617,44	0,00600	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	117 208,27	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	48 201,10	0,04100	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	4 416,78	0,01100	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	6 889,76	0,02400	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

10 127,70	10 127,70	21,00	12 254,52	0,02400	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	24 484,00	0,00043	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II

0,00	0,00	21,00	6 072,80	0,01200	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	9 980,62	0,02400	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

19 011,50	23 003,92	0,00000	0,00000						
134,39	259,48	21,00	313,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

597,99	1 154,66	21,00	1 397,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

185,07	4 355,57	21,00	5 270,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

562,65	13 241,79	21,00	16 022,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					576 440,52		36 378,93
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	174,48760	1 687,95	294 526,34	0,00	0,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Výkres D.1.4.1.b.001+006 :

Výtlačné potrubí :

staničení 1,70-7,70m : $(7,70-1,70)*((2,00+1,64)/2)*0,80$	8,73600
staničení 7,70-21,20m : $(21,20-7,70)*((1,64+1,63)/2)*0,80$	17,65800
staničení 21,20-35,00m : $(35,00-21,20)*((1,63+1,63)/2)*0,80$	17,99520
staničení 35,00-48,20m : $(48,20-35,00)*((1,63+1,60)/2)*0,80$	17,05440
staničení 48,20-73,20m : $(73,20-48,20)*((1,60+1,70)/2)*0,80$	33,00000
staničení 73,20-105,00m : $(105,00-73,20)*((1,70+1,20)/2)*0,80$	36,88800
staničení 105,00-126,50m : $(126,50-105,00)*((1,20+1,33)/2)*0,80$	21,75800
staničení 126,50-135,00m : $(135,00-126,50)*((1,33+1,38)/2)*0,80$	9,21400

----- :

Výkop pro osazení ukliďňovací šachty - předpoklad : $(2,00*2,00*2,50)$	10,00000
--	----------

----- :

Odkopávka pro připojení ke staré šachtě - od nové ke staré : $1,50*((2,00+1,64)/2)*0,80$	2,18400
--	---------

2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	411,21900	165,54	68 073,19	14,15	5 820,64
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Výkres D.1.4.1.b.001+006 :

Výtlačné potrubí :

staničení 1,70-7,70m : $(7,70-1,70)*((2,00+1,64)/2)*2$	21,84000
staničení 7,70-21,20m : $(21,20-7,70)*((1,64+1,63)/2)*2$	44,14500
staničení 21,20-35,00m : $(35,00-21,20)*((1,63+1,63)/2)*2$	44,98800
staničení 35,00-48,20m : $(48,20-35,00)*((1,63+1,60)/2)*2$	42,63600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt	Parte Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 48,20-73,20m : $(73,20-48,20)*((1,60+1,70)/2)*2$		82,50000				
		staničení 73,20-105,00m : $(105,00-73,20)*((1,70+1,20)/2)*2$		92,22000				
		staničení 105,00-126,50m : $(126,50-105,00)*((1,20+1,33)/2)*2$		54,39500				
		staničení 126,50-135,00m : $(135,00-126,50)*((1,33+1,38)/2)*2$		23,03500				
		----- :						
		Odkopávka pro připojení ke staré šachtě - od nové ke staré : $1,50*((2,00+1,64)/2)*2$		5,46000				
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	411,21900	36,64	15 067,89	0,00	0,00
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 411,21900		411,21900				
4	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	164,48760	81,93	13 476,96	3,64	598,13
		s potřebným přepažováním,						
		Výkres D.1.4.1.b.001+006 :						
		Výtlačné potrubí :						
		staničení 1,70-7,70m : $(7,70-1,70)*((2,00+1,64)/2)*0,80$		8,73600				
		staničení 7,70-21,20m : $(21,20-7,70)*((1,64+1,63)/2)*0,80$		17,65800				
		staničení 21,20-35,00m : $(35,00-21,20)*((1,63+1,63)/2)*0,80$		17,99520				
		staničení 35,00-48,20m : $(48,20-35,00)*((1,63+1,60)/2)*0,80$		17,05440				
		staničení 48,20-73,20m : $(73,20-48,20)*((1,60+1,70)/2)*0,80$		33,00000				
		staničení 73,20-105,00m : $(105,00-73,20)*((1,70+1,20)/2)*0,80$		36,88800				
		staničení 105,00-126,50m : $(126,50-105,00)*((1,20+1,33)/2)*0,80$		21,75800				
		staničení 126,50-135,00m : $(135,00-126,50)*((1,33+1,38)/2)*0,80$		9,21400				
		----- :						
		Odkopávka pro připojení ke staré šachtě - od nové ke staré : $1,50*((2,00+1,64)/2)*0,80$		2,18400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
5	151811315R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2 m, hloubky 2,25 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkop pro osazení ukliďovací šachty - předpoklad : 1,00	kus	1,00000	1 897,20	1 897,20	0,00	0,00
6	151812315R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2 m, hloubky 2,25 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkop pro osazení ukliďovací šachty - předpoklad : 5	den	5,00000	285,05	1 425,23	0,00	0,00
7	151813315R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2 m, hloubky 2,25 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkop pro osazení ukliďovací šachty - předpoklad : 1,00	kus	1,00000	1 887,90	1 887,90	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. objem výkopu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,48760*1,22 odpočet objemu zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 120,20961*-1,22 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 40,39121*-1	m3	25,82795	299,00	7 722,43	0,00	0,00
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,82795*20	m3	516,55893	23,99	12 394,31	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,82795	347,82	8 983,48	0,00	0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,82795				
				25,82795				
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním	m3	120,20960	631,47	75 908,76	0,00	0,00
				z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
				Kompletní výkop trubního vedení :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,48760				
				174,48760				
				odpočet lože :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 40,39121*-1				
				-40,39121				
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,78400*-1				
				-10,78400				
				odpočet podkl. lože šachty :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,40000*-1				
				-0,40000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,40000*-1				
				-0,40000				
				odpočet trubky (v loži je odpočteno) :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,67858				
				-0,67858				
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,05341				
				-0,05341				
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,57080				
				-1,57080				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	40,39121	1 523,34	61 529,55	741,75	29 960,16
				sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
				Výkres D.1.4.1.b.001+006 :				
				PÍSKOVÉ LOŽE tl. 100mm :				
				Výtlačné potrubí :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		staničení 1,70-7,70m : $(7,70-1,70)*0,38*0,80$		1,82400				
		staničení 7,70-21,20m : $(21,20-7,70)*0,38*0,80$		4,10400				
		staničení 21,20-35,00m : $(35,00-21,20)*0,38*0,80$		4,19520				
		staničení 35,00-48,20m : $(48,20-35,00)*0,38*0,80$		4,01280				
		staničení 48,20-73,20m : $(73,20-48,20)*0,38*0,80$		7,60000				
		staničení 73,20-105,00m : $(105,00-73,20)*0,38*0,80$		9,66720				
		staničení 105,00-126,50m : $(126,50-105,00)*0,38*0,80$		6,53600				
		staničení 126,50-135,00m : $(135,00-126,50)*0,38*0,80$		2,58400				
		Odpočet trubky tlakové : $-(\pi*0,04^2)*(135,00)$		-0,67858				
		----- :						
		Odkopávka pro připojení ke staré šachtě - od nové ke staré : $1,50*0,50*0,80$		0,60000				
		Odpočet trubky KG200 : $-(\pi*0,10^2)*(1,70)$		-0,05341				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,82795	524,52	13 547,28	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,82795		25,82795				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 103,66		1 689,98
14	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	0,40000	2 069,25	827,70	1 406,45	562,58
		Výkres D.1.4.1.b.001+006 :						
		podklad pod novou šachtu : $2,00*2,00*0,10$		0,40000				
		----- :						
15	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	0,40000	3 189,90	1 275,96	2 818,50	1 127,40
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		Výkres D.1.4.1.b.001+006 :						
		podklad pod novou šachtu : $2,00*2,00*0,10$		0,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

----- :

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					17 169,85	7 758,33
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	10,78400	1 592,16	17 169,85	719,43	7 758,33

v otevřeném výkopu,

Výkres D.1.4.1.b.001+006 :

PÍSKOVÉ LOŽE tl. 100mm :

Výtlačné potrubí :

staničení 1,70-7,70m : (7,70-1,70)*0,10*0,80

0,48000

staničení 7,70-21,20m : (21,20-7,70)*0,10*0,80

1,08000

staničení 21,20-35,00m : (35,00-21,20)*0,10*0,80

1,10400

staničení 35,00-48,20m : (48,20-35,00)*0,10*0,80

1,05600

staničení 48,20-73,20m : (73,20-48,20)*0,10*0,80

2,00000

staničení 73,20-105,00m : (105,00-73,20)*0,10*0,80

2,54400

staničení 105,00-126,50m : (126,50-105,00)*0,10*0,80

1,72000

staničení 126,50-135,00m : (135,00-126,50)*0,10*0,80

0,68000

----- :

Odkopávka pro připojení ke staré šachtě - od nové ke staré : 1,50*0,10*0,80

0,12000

Díl: 8		Trubní vedení					156 910,36	64 887,17
17	871231121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 75 mm	m	135,00000	70,49	9 516,69	0,00	0,00

v otevřeném výkopu,

Výkres D.1.4.1.b.001+006 :

Trubka - výtlač kanalizace : 135,00

135,00000

18	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	1,70000	50,41	85,69	0,25	0,43
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	------	------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlaková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výkres D.1.4.1.b.001+006 : Dipojení nové šachty uklidnující na stávající šachtu : 1,70		1,70000				
19	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 135,00000	m	135,00000	29,39	3 967,38	0,64	86,63
20	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, Výkres D.1.4.1.b.001+006 : Dipojení nové šachty uklidnující na stávající šachtu : 1,70	m	1,70000	40,55	68,93	2,01	3,41
21	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000	kus	4,00000	734,70	2 938,80	0,00	0,00
22	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000	kus	1,00000	2 362,20	2 362,20	0,00	0,00
23	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000	kus	1,00000	1 100,19	1 100,19	8,50	8,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
24	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 135,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,70000	m	136,70000 135,00000 1,70000	18,69	2 555,33	5,30	724,65
25	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 135,00000	m	135,00000 135,00000	39,90	5 386,10	22,40	3 024,50
26	800001-001	Navrtávka betonové šachty, vč. osazení sedla pro připojení trubky KG 200 Výkres D.1.4.1.b.001+006 : Dopojení nové šachty uklidňující na stávající šachtu : 1,00	kus	1,00000 1,00000	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
27	800001-002	Dodávka a montáž elektrotvarovek pro tlakovou kanalizaci - kolena, oblouky , redukce, napojení atd.. Výkres D.1.4.1.b.001+006 : Trubka - výtlač kanalizace : 1,00	kompl	1,00000 1,00000	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00
28	28611263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8 Výkres D.1.4.1.b.001+006 : Dopojení nové šachty uklidňující na stávající šachtu : 1,00+1,00	kus	2,00000 2,00000	618,45	1 236,90	618,45	1 236,90
29	286136648R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: svařovaný na tupo, elektrosvařovaný; potrubí: jednovrstvé; materiál: PE 100 RC; povrch: hladký; ohebná; DN/OD = 75; de = 75,0 mm; s = 6,8 mm; PN 16; SDR 11,0 Výkres D.1.4.1.b.001+006 :	m	137,02500	256,22	35 107,86	256,22	35 107,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Trubka - výtlač kanalizace : 135,00		135,00000				
		Mezisoučet		135,00000				
		Koeficient : 0,015		2,02500				
30	55340324R	Poklop šachtový	kus	1,00000	8 421,15	8 421,15	8 421,15	8 421,15
		Výkres D.1.4.1.b.001+008 :						
		šachta uklidňující - ozn RŠ K1 : 1,00		1,00000				
31	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	380,37	760,74	380,37	760,74
		Výkres D.1.4.1.b.001+008 :						
		šachta uklidňující - ozn RŠ K1 : 1,00+1,00		2,00000				
32	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	3 222,45	3 222,45	3 222,45	3 222,45
		Výkres D.1.4.1.b.001+008 :						
		šachta uklidňující - ozn RŠ K1 : 1,00		1,00000				
33	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	2 506,35	2 506,35	2 506,35	2 506,35
		Výkres D.1.4.1.b.001+008 :						
		šachta uklidňující - ozn RŠ K1 : 1,00		1,00000				
34	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	9 783,60	9 783,60	9 783,60	9 783,60
		Výkres D.1.4.1.b.001+008 :						
		šachta uklidňující - ozn RŠ K1 : 1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					20 513,96		0,00
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------

35	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu	t	4,88602	456,17	2 228,83	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------	------

hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00702

0,00702

Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,16200

0,16200

Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,58500

0,58500

Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,50000

0,50000

Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 1,60000

1,60000

Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,15800

0,15800

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,86400

0,86400

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 1,01000

1,01000

36	998274115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	4,88602	587,76	2 871,81	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------	------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,88602

4,88602

37	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	20,61376	185,07	3 814,99	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 20,39006

20,39006

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	02	Výtlačková kanalizace vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,00002		0,00002				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,01008		0,01008				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,20280		0,20280				
38	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	20,61376	562,65	11 598,33	0,00	0,00
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 20,61376		20,61376				
Celkem						773 138,35		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
540 061,60		697 493,03		69,16000		0,00000			
1 687,95	294 526,34	21,00	356 376,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

151,39	62 252,55	21,00	82 368,56	0,00099	0,41000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

36,64	15 067,89	21,00	18 232,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

78,30	12 878,84	21,00	16 307,12	0,00046	0,08000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 897,20	1 897,20	21,00	2 295,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

285,05	1 425,23	21,00	1 724,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 887,90	1 887,90	21,00	2 284,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

299,00	7 722,43	21,00	9 344,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

23,99	12 394,31	21,00	14 997,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

347,82	8 983,48	21,00	10 870,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

631,47	75 908,76	21,00	91 849,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

781,59	31 569,39	21,00	74 450,76	1,70000	68,67000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

524,52	13 547,28	21,00	16 392,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

413,68		2 545,43		1,87000		0,00000			
662,80	265,12	21,00	1 001,52	2,16000	0,86000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

371,40	148,56	21,00	1 543,91	2,52500	1,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

9 411,53		20 775,52		20,39000		0,00000			
872,73	9 411,53	21,00	20 775,52	1,89077	20,39000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

92 023,20		189 861,54		3,24000		0,00000			
70,49	9 516,69	21,00	11 515,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

50,15	85,26	21,00	103,68	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

28,75	3 880,75	21,00	4 800,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

38,54	65,52	21,00	83,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

734,70	2 938,80	21,00	3 555,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

2 362,20	2 362,20	21,00	2 858,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

1 091,69	1 091,69	21,00	1 331,23	0,00702	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13,39	1 830,69	21,00	3 091,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
17,49	2 361,60	21,00	6 517,18	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
4 650,00	4 650,00	21,00	5 626,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63 240,00	63 240,00	21,00	76 520,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	1 496,65	0,00504	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	42 480,51	0,00148	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	10 189,59	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00	0,00	21,00	920,50	0,08100	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	3 899,16	0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	3 032,68	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	11 838,16	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	20 513,96		24 821,89		0,00000		0,00000		
456,17	2 228,83	21,00	2 696,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I

587,76	2 871,81	21,00	3 474,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

185,07	3 814,99	21,00	4 616,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

562,65	11 598,33	21,00	14 033,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	03	Areálové rozvody elektro - Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					94 264,87	0,00	
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

1	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	474,00000	64,17	30 416,58	0,00	0,00
---	--------------	-----------------------------	---	-----------	-------	-----------	------	------

Situace 02 (D.1.4.3.b) :

Uvažujeme dvě chráničky :

Trasa slaboproudé přípojky do katakomb - 1 chránička : (235,00+2,00)*2

474,00000

----- :

2	7990001-001	Dodávka optického kabelu	bm	521,40000	29,95	15 613,84	0,00	0,00
---	-------------	--------------------------	----	-----------	-------	-----------	------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 474,00000*1,1

521,40000

3	7990001-003	Dodávka a montáž switchů dle specifikace, vč. osazení a zapojení	kus	1,00000	16 684,20	16 684,20	0,00	0,00
---	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	------	------

4	7990001-004	Dodávka a montáž racků pro switche vč. osazení, zednických přípomoc. prací	ks	1,00000	9 090,75	9 090,75	0,00	0,00
---	-------------	--	----	---------	----------	----------	------	------

5	M22-00002	Revize, připojení, zapojení, oživení	kompl	1,00000	16 042,50	16 042,50	0,00	0,00
---	-----------	--------------------------------------	-------	---------	-----------	-----------	------	------

6	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	10,00000	641,70	6 417,00	0,00	0,00
---	---------	-----------------------	---	----------	--------	----------	------	------

Vnitřní rozvod, připojení od přípojky - pomocné práce : 10,00

10,00000

Díl: M23	Montáže potrubí					34 172,66	18 771,86	
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

7	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	240,00000	64,17	15 400,80	0,00	0,00
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------	------

Situace 02 (D.1.4.3.b) :

Uvažujeme dvě chráničky :

Trasa slaboproudé přípojky do katakomb - 1 chránička : (235,00+5,00)

240,00000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Partě	Připojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	03	Areálové rozvody elektro - Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
8	3457114812R	trubka kabelová jednoplášťová chránička; ohebná, podélné drážkování, vnitřní stěnu lze natřít speciálním olejem; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 33,0 mm; mezní hodnota zatížení 750 N/20 cm; teplot.rozsah -5 až 50 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. HDPE, bezhalogenová	m	264,00000	40,64	10 729,22	40,64	10 729,22
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 240,00000*1,1				264,00000				
9	3457164103R	spojka pro chráničku šroubovací, materiál PP; pro optický kabel HDPE; dn trubky 40 mm; barva šedá; slouží k napojení kabelu při trasování, zaručuje dokonalý spoj	kus	30,00000	256,68	7 700,40	256,68	7 700,40
Situace 02 (D.1.4.3.b) :								
Uvažujeme dvě chráničky :								
Trasa slaboproudé přípojky do katakomb - 1 chránička : 30,00				30,00000				
----- :								
10	3457164123R	koncovka pro chráničku pro optický kabel HDPE; dn trubky 40 mm; určena k ukončení trasování	kus	2,00000	171,12	342,24	171,12	342,24
Situace 02 (D.1.4.3.b) :								
Uvažujeme dvě chráničky :								
Trasa slaboproudé přípojky do katakomb - 1 chránička : 2,00				2,00000				
----- :								
Díl: M46		Zemní práce při montážích			1 283 402,98		0,00	
11	460010023RT2	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,24000	2 608,65	626,08	0,00	0,00
Situace 02 (D.1.4.3.b) :								
Předpoklad - nezpevněná komunikace a prostor pro pojezd HZS, hl. 1200mm :								
Trasa slaboproudé přípojky do katakomb : (235,00+5,00)/1000				0,24000				
----- :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt	Parte Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	03	Areálové rozvody elektro - Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
12	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm <i>Situace 02 (D.1.4.3.b) :</i> <i>Předpoklad - nezpevněná komunikace a prostor pro pojezd HZS, hl. 1200mm :</i> <i>Trasa slaboproudé přípojky do katakomb - podklad : (235,00+5,00)</i> <i>Trasa slaboproudé přípojky do katakomb - násyp : (235,00+5,00)</i> <i>----- :</i>	m	480,00000	2 631,90	1 263 312,00	0,00	0,00
13	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm <i>Situace 02 (D.1.4.3.b) :</i> <i>Předpoklad - nezpevněná komunikace a prostor pro pojezd HZS, hl. 1200mm :</i> <i>Trasa slaboproudé přípojky do katakomb : (235,00+5,00)</i> <i>----- :</i>	m	240,00000	25,02	6 004,08	0,00	0,00
14	460520201RT1	Zajištění otvoru proti vodě, proti vniknutí vody do budovy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000</i>	kus	2,00000	1 405,23	2 810,46	0,00	0,00
15	460680024RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2 <i>Situace 02 (D.1.4.3.b) :</i> <i>Přípoj do katakom : 1,00</i> <i>Přípoj od zámku : 1,00</i> <i>----- :</i>	kus	2,00000	1 405,23	2 810,46	0,00	0,00
16	460700001RT1	Označení kabelového vedení, osazení a dodání kabelového označníku	kus	10,00000	783,99	7 839,90	0,00	0,00
Celkem						1 411 840,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	06-Objekt Part	Přípojky vodovodu, kanalizace a slaboproudu
R:	03	Areálové rozvody elektro - Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
94 264,87		114 060,49		0,00000		0,00000			
64,17	30 416,58	21,00	36 804,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

29,95	15 613,84	21,00	18 892,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

16 684,20	16 684,20	21,00	20 187,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

9 090,75	9 090,75	21,00	10 999,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

16 042,50	16 042,50	21,00	19 411,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

641,70	6 417,00	21,00	7 764,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------

15 400,80		41 348,92		0,00000		0,00000			
64,17	15 400,80	21,00	18 634,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	12 982,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	9 317,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	414,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

1 283 402,98	1 552 917,61		98,76000	0,00000					
2 608,65	626,08	21,00	757,56	0,01124	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
2 631,90	1 263 312,00	21,00	1 528 607,52	0,20475	98,28000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

25,02	6 004,08	21,00	7 264,94	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

1 405,23	2 810,46	21,00	3 400,66	0,00248	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

1 405,23	2 810,46	21,00	3 400,66	0,00864	0,02000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

783,99	7 839,90	21,00	9 486,28	0,04547	0,45000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	-----------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	01	Okna a Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 799		Ostatní				3 587 858,65		2 152 715,20
1	79900001-001	Repase a oprava obloukového okna - pol.č. 01 - 2550/4050(800) mm Výkres D.1.1.c.2.1. - Okna, Výkres D.1.1.b.01+07+08 : Repase obloukového okna č. 01 : 1	kus	1,00000	240 114,38	240 114,38	144 068,63	144 068,63
2	79900001-002	Repase a oprava obloukového okna - pol.č. 02 - 2550/4050(800) mm Výkres D.1.1.c.2.1. - Okna, Výkres D.1.1.b.01+07+08 : Repase obloukového okna č. 02 : 1	kus	1,00000	240 114,38	240 114,38	144 068,63	144 068,63
3	79900001-003	Repase a oprava okenního křídla volného (vč. nákladu na uložení) - pol.č. 06 - 1300/2500 mm Výkres D.1.1.c.2.1. - Okna : Repase volného křídla okna č. 06 : 1	kus	1,00000	75 562,50	75 562,50	45 337,50	45 337,50
4	79900001-004	Repase a oprava okenního křídla volného (vč. nákladu na uložení) - pol.č. 06 - 2250/1300 mm Výkres D.1.1.c.2.1. - Okna : Repase volného křídla okna č. 06 : 1	kus	1,00000	68 006,25	68 006,25	40 803,75	40 803,75
5	79900001-005	Repase a oprava světlíku - pol.č. 14 - osmiboký jehlan pr.2270 mm, revize a oprava zatmelení, zasklení osazení okapničky z Cu pl echu - detail viz kniha Oken prvek O04 Výkres D.1.1.c.2.1. - Okna, Výkres D.1.1.b.02+04 : Repase světlíku č. 14 : 8,00	kus	8,00000	144 150,00	1 153 200,00	86 490,00	691 920,00
6	79900001-006	Repase a oprava bočních dveří pol. č.03, označení D01 - 2550/4850 mm Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01+07+08 :	kus	1,00000	402 562,13	402 562,13	241 537,28	241 537,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+Pz	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	01	Okna a Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Repase bočních dveří : 1		1,00000				
7	79900001-007	Repase a oprava bočních dveří pol. č.05, označení D03 - 2550/4850 mm	kus	1,00000	402 562,13	402 562,13	241 537,28	241 537,28
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01+07+08 : Repase bočních dveří : 1		1,00000				
8	79900001-008	Výroba, dodávka a montáž repliky vstupních dveří - pol. č.04, označení D02 - 2550/4850 mm, replika podle vzoru inv.pol.č.03 - D01	kus	1,00000	402 562,13	402 562,13	241 537,28	241 537,28
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01+07+08 : Nové vstupní dveře - replika : 1		1,00000				
9	79900001-009	Repase a oprava dveří do popelové šachty - inv.pol. č.25 - označení D04 - 1150/2200 mm	kus	1,00000	47 058,00	47 058,00	28 234,80	28 234,80
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01+04 : Repase dveří : 1,00		1,00000				
10	79900001-010	Výroba, dodávka a montáž dveří dvoukřídlových rámových - označení D05 - 1500/3200 mm	kus	1,00000	133 920,00	133 920,00	80 352,00	80 352,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01+04 : Dveře : 1,00		1,00000				
11	79900001-011	Výroba, dodávka a montáž dveří s větracím nadsvětlíkem - označení D06 - 800/2000 mm	kus	1,00000	37 200,00	37 200,00	22 320,00	22 320,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
12	79900001-012	Výroba, dodávka a montáž dveří s větracím nadsvětlíkem - označení D07 - 800/2000 mm	kus	1,00000	37 200,00	37 200,00	22 320,00	22 320,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P ₂ Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik	
R:	01	Okna a Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
13	79900001-013	Výroba, dodávka a montáž požárních dveří do skleníku - inv.pol. č.34 - označení D08 - 1000/2000 mm	kus	1,00000	65 100,00	65 100,00	39 060,00	39 060,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
14	79900001-014	Výroba, dodávka a montáž dveří na WC vstupní - označení D09 - 700/2000 mm	kus	1,00000	32 550,00	32 550,00	19 530,00	19 530,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
15	79900001-015	Výroba, dodávka a montáž dveří na WC vnitřní - označení D10 - 700/2000 mm	kus	1,00000	32 550,00	32 550,00	19 530,00	19 530,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
16	79900001-016	Výroba, dodávka a montáž dveří na WC vstupní - označení D11 - 700/2000 mm	kus	1,00000	32 550,00	32 550,00	19 530,00	19 530,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
17	79900001-017	Výroba, dodávka a montáž dveří na WC vnitřní - označení D12 - 700/2000 mm	kus	1,00000	32 550,00	32 550,00	19 530,00	19 530,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
18	79900001-018	Výroba, dodávka a montáž požárních dveří do popelové chodby - inv.pol. č.35, označení D13 - 1100/2000 mm	kus	1,00000	71 610,00	71 610,00	42 966,00	42 966,00
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	01	Okna a Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Dveře : 1,00		1,00000				
19	79900001-019	Výroba, dodávka a montáž svlakových dvířek do kanálu - označení D14 - 800/1400 mm	kus	1,00000	20 832,00	20 832,00	12 499,20	12 499,20
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
20	79900001-020	Výroba, dodávka a montáž dveří protipožárních do segmentového otvoru -, označení D15 - 900/1950+2050 mm	kus	1,00000	60 054,75	60 054,75	36 032,85	36 032,85
		Výkres D.1.1.c.2.2. - Dveře, Výkres D.1.1.b.01 : Dveře : 1,00		1,00000				
Celkem						3 587 858,65		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 435 143,45			4 341 308,97	0,00000		0,00000			
96 045,75	96 045,75	21,00	290 538,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

96 045,75	96 045,75	21,00	290 538,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

30 225,00	30 225,00	21,00	91 430,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

27 202,50	27 202,50	21,00	82 287,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

57 660,00	461 280,00	21,00	1 395 372,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

161 024,85	161 024,85	21,00	487 100,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

161 024,85	161 024,85	21,00	487 100,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

161 024,85	161 024,85	21,00	487 100,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

18 823,20	18 823,20	21,00	56 940,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

53 568,00	53 568,00	21,00	162 043,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

14 880,00	14 880,00	21,00	45 012,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

14 880,00	14 880,00	21,00	45 012,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

26 040,00	26 040,00	21,00	78 771,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

13 020,00	13 020,00	21,00	39 385,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

13 020,00	13 020,00	21,00	39 385,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

13 020,00	13 020,00	21,00	39 385,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

13 020,00	13 020,00	21,00	39 385,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

28 644,00	28 644,00	21,00	86 648,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

8 332,80	8 332,80	21,00	25 206,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

24 021,90	24 021,90	21,00	72 666,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	02	Kovářské a zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 799	Ostatní					644 291,17		386 574,71
-----------------	----------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

1	79900001-001	Restaurování a oprava zábradlí terasy, litina - inv. pol.č.22 - označení K01, Opravy dle restaurátorského záměru v PD	kus	7,00000	13 285,71	93 000,00	7 971,43	55 800,00
---	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky

D.1.1.c.2.3. :

Prvek K01 : 7,00

7,00000

2	79900001-002	Výroba, dodávka a osazení ocelové mříže - označení K02	kus	1,00000	18 088,13	18 088,13	10 852,88	10 852,88
---	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky

D.1.1.c.2.3. :

Prvek K02 : 1,00

1,00000

3	79900001-003	Repase a oprava vpusti v katakombách vč. uložení a výroby replik - inv.pol.21 - označení K03, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	9,00000	5 580,00	50 220,00	3 348,00	30 132,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky

D.1.1.c.2.3. :

Prvek K03 - repase původních, výroba replik : 9,00

9,00000

4	79900001-004	Repase kanalizační mříže - inv. pol. 15 - označení K04	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	1 339,20	1 339,20
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky

D.1.1.c.2.3. :

Prvek K04 : 1,00

1,00000

5	79900001-005	Repase a oprava závěsu výtahu popelové šachty (in situ) - inv. pol.36 - označení K05	kus	1,00000	11 160,00	11 160,00	6 696,00	6 696,00
---	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky

D.1.1.c.2.3. :

Prvek K05 : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+Pz	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	02	Kovářské a zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
6	79900001-006a	Repase a oprava madla kameného poklopu vč. výroby repliky - inv.pol.20 - označení K06	kus	1,00000	1 674,00	1 674,00	1 004,40	1 004,40
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K06a - oprava původního : 1,00								
				1,00000				
7	79900001-006b	Výroba, dodávka a osazení repliky madla kameného poklopu - inv.pol.20 - označení K06	kus	2,00000	3 348,00	6 696,00	2 008,80	4 017,60
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K06a - výroba repliky - pro oceleový poklop pro akumulátor : 1,00 Prvek K06a - výroba repliky - pro kamenný poklop : 1,00								
				1,00000				
				1,00000				
8	79900001-007	Výroba, dodávka a osazení - Odlévaná mříž (replika dle výroby K04) - označení K07, Výroba, dodávka a montáž	kus	2,00000	8 928,00	17 856,00	5 356,80	10 713,60
Výkres D.1.1.b.01+02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K07 - detail 02 : 1,00 Prvek K07 - detail 13 : 1,00								
				1,00000				
				1,00000				
9	79900001-008	Výroba, dodávka a osazení - Nového kovaného madla v kameném poklopu - označení K08, Výroba, dodávka a montáž (bez poklopu)	kus	8,00000	915,12	7 320,96	549,07	4 392,58
Výkres D.1.1.b.01+02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K08 - detail D05 : 1,00+1,00 Prvek K08 - detail D17 : 1,00+1,00 Prvek K08 - detail D19 : 1,00+1,00+1,00+1,00								
				2,00000				
				2,00000				
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	02	Kovářské a zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
10	79900001-009	Repase a oprava komínových dvířek (rámu pro osazení prvku K10) - inv.pol.39 - označení K09	kus	1,00000	5 356,80	5 356,80	3 214,08	3 214,08
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K09 : 1,00								
				1,00000				
11	79900001-010a	Výroba, dodávka a osazení komínových dvířek - označení K10 - 280/450 mm, rám a dvířka (nový výrobek)	kus	1,00000	5 691,60	5 691,60	3 414,96	3 414,96
Výkres D.1.1.b.01+02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K10a - nový výrobek - rám i dvířka : 1,00								
				1,00000				
12	79900001-010b	Výroba, dodávka a osazení komínových dvířek - označení K10 - 280/450 mm, dvířka (nový výrobek) - osazení do prvku K09	kus	1,00000	5 356,80	5 356,80	3 214,08	3 214,08
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K10a - nový výrobek - dvířka + osazení do prvku K09 : 1,00								
				1,00000				
13	79900001-011	Výroba, dodávka a osazení větracích dvířek komínového průduchu - označení K11	kus	2,00000	5 691,60	11 383,20	3 414,96	6 829,92
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K11 : 1,00+1,00								
				2,00000				
14	79900001-012	Výroba, dodávka a osazení kovových nádob do žardin - označení K12	kus	10,00000	32 109,55	321 095,52	19 265,73	192 657,31
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K12 : 10,00								
				10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	02	Kovářské a zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
15	79900001-013	Výroba, dodávka a osazení větrací mřížky - označení K13 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K13 : 1,00+1,00	kus	2,00000	2 662,78	5 325,55	1 597,67	3 195,33
16	79900001-014	Výroba, dodávka a osazení větrací mřížky uzavíratelné - označení K14 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K14 : 1,00	kus	1,00000	4 856,83	4 856,83	2 914,10	2 914,10
17	79900001-015	Výroba, dodávka a osazení ochranné sítě komínového průduchu - označení K15 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K15-detail D01 : 1,00+1,00	kus	2,00000	4 631,40	9 262,80	2 778,84	5 557,68
18	79900001-016	Výroba, dodávka a osazení mřížky větracího otvoru v kanále - označení K16 Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K16 : 5,00	kus	5,00000	7 178,67	35 893,35	4 307,20	21 536,01
19	79900001-017	Výroba, dodávka a osazení podlahové mřížky v topné komoře - označení K17 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. : Prvek K17 : 1,00	kus	1,00000	18 337,00	18 337,00	11 002,20	11 002,20
20	79900001-018	Výroba, dodávka a osazení podlahové mřížky v topné komoře - označení K18 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky D.1.1.c.2.3. :	kus	1,00000	8 462,63	8 462,63	5 077,58	5 077,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+Pz	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	02	Kovářské a zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Prvek K18 : 1,00		1,00000				
21	79900001-019	Výroba, dodávka a osazení závěsu nouzového osvětlení - označení K19	kus	1,00000	5 022,00	5 022,00	3 013,20	3 013,20
		Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kovářské a zámečnické výrobky						
		D.1.1.c.2.3. :						
		Prvek K19 : 1,00		1,00000				
Celkem						644 291,17		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

257 716,46		779 592,32		0,00000		0,00000			
5 314,29	37 200,00	21,00	112 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

7 235,25	7 235,25	21,00	21 886,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 232,00	20 088,00	21,00	60 766,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

892,80	892,80	21,00	2 700,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

4 464,00	4 464,00	21,00	13 503,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
669,60	669,60	21,00	2 025,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1 339,20	2 678,40	21,00	8 102,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 571,20	7 142,40	21,00	21 605,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

366,05	2 928,38	21,00	8 858,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
2 142,72	2 142,72	21,00	6 481,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

2 276,64	2 276,64	21,00	6 886,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 142,72	2 142,72	21,00	6 481,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 276,64	4 553,28	21,00	13 773,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

12 843,82	128 438,21	21,00	388 525,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 065,11	2 130,22	21,00	6 443,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1 942,73	1 942,73	21,00	5 876,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 852,56	3 705,12	21,00	11 207,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 871,47	14 357,34	21,00	43 430,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

7 334,80	7 334,80	21,00	22 187,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 385,05	3 385,05	21,00	10 239,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 008,80	2 008,80	21,00	6 076,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2 Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik	
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 799	Ostatní					1 031 902,70		577 188,97
1	79900001-001	Restaurování a oprava kamenného portálu - inv. pol. č.17 - označení S01, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	42 408,00	42 408,00	25 444,80	25 444,80

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Kamenný portál : 1,00

1,00000

2	79900001-002	Repase a oprava kamenného poklopu (in situ) - inv.č.20 - označení S02	kus	2,00000	3 794,40	7 588,80	2 276,64	4 553,28
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S02 : 1,00+1,00

2,00000

3	79900001-003	Repase a oprava kamenného rámu kanalizační mříže (in situ) - inv. pol. č.15 - označení S03	kus	1,00000	3 571,20	3 571,20	2 142,72	2 142,72
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S03 : 1,00

1,00000

4	79900001-004	Repase a oprava kamenného rámu vpustí v katakombách (in situ) - inv. pol. č.21 - označení S04	kus	9,00000	4 017,60	36 158,40	1 607,04	14 463,36
---	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	----------	-----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S04 : 9,00

9,00000

5	79900001-005	Repase a oprava kamenného portálu (in situ) - inv.pol. č.26 - označení S05	kus	1,00000	3 325,68	3 325,68	1 995,41	1 995,41
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S05 : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+Pz	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
6	79900001-006	Repase a oprava lavičky nad spadištěm (in situ) - inv.pol. č.27 - označení S06 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S06 : 2,00	kus	2,00000	3 214,08	6 428,16	1 928,45	3 856,90
7	79900001-007a	Repase a oprava kamenného schodu vnitřního (in situ) - inv.pol. č.29 - označení S07, stupeň 2000/341/136 mm Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S07 - stupeň 2000/341/136 : 8,00	kus	8,00000	3 493,08	27 944,64	1 397,23	11 177,86
8	79900001-007b	Repase a oprava kamenného schodu vnitřního (in situ) - inv.pol. č.29 - označení S07, stupeň 1200/299/182 mm Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S07 - stupeň 1200/299/182 : 10,00	kus	10,00000	2 120,40	21 204,00	848,16	8 481,60
9	79900001-007c	Repase a oprava kamenného schodu vnitřního (in situ) - inv.pol. č.29 - označení S07, stupeň 1200/299/175 mm Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S07 - stupeň 1200/299/175 : 14,00	kus	14,00000	4 095,72	57 340,08	1 638,29	22 936,03
10	79900001-008	Repase a oprava kamenných schodů z terasy (in situ) - inv. pol. č.30 - označení S08 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S08 : 1,00	kompl	1,00000	52 425,22	52 425,22	20 970,09	20 970,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P ₂ Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik	
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
11	79900001-009a	Restarování a oprava zábradlí terasy kámen - inv.pol.č.23 - označení S09a - sloupky 850/850/1200 mm, Oprava dle restaurátorského záměru v PD Výkres D.1.1.b.01+07+08 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S09-sloupky 850/850/1200 mm : 8,00	kus	8,00000	14 117,40	112 939,20	8 470,44	67 763,52
12	79900001-009b	Restarování a oprava zábradlí terasy kámen - inv.pol.č.23 - označení S09b - sloupky 400/700/1200 mm, Oprava dle restaurátorského záměru v PD Výkres D.1.1.b.01+07+08 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S09-sloupky 400/700/1200 mm : 5,00	kus	5,00000	6 227,28	31 136,40	3 736,37	18 681,84
13	79900001-009c	Restarování a oprava zábradlí terasy kámen - inv.pol.č.23 - označení S09c - trnože 4200/300/300 mm, Oprava dle restaurátorského záměru v PD Výkres D.1.1.b.01+07+08 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S09-trnože 4200/300/300 mm : 7,00	kus	7,00000	8 718,19	61 027,34	5 230,92	36 616,41
14	79900001-009d	Restarování a oprava zábradlí terasy kámen - inv.pol.č.23 - označení S09d, předprsně 300/3910/1200 mm, Oprava dle restaurátorského záměru v PD Výkres D.1.1.b.01+07+08 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S09-předprsně 300/3910/1200 mm : 2,00	kus	2,00000	33 625,08	67 250,16	20 175,05	40 350,10
15	79900001-010	Repase kamenného ostění (oprava in situ) - inv.pol. č. 31 - označení S10 Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S10 : 1,00+1,00	kus	2,00000	15 624,00	31 248,00	9 374,40	18 748,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2 Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik	
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
16	79900001-011	Restaurování a oprava kamenné desky Žardin - inv.pol. č. 32 - označení S11, Dle restaurátorského záměru v PD. Vč. nákladů na stavební materiál a přípomoci, odvoz a likv.suti	kus	5,00000	8 303,04	41 515,20	4 981,82	24 909,12
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
Prvek S11 : 5,00				5,00000				
17	79900001-012	Repase a oprava kamenného poklopu zasypaného - inv.pol.č 33 - označení S12	kus	1,00000	2 678,40	2 678,40	1 607,04	1 607,04
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
Prvek S12 : 1,00				1,00000				
18	79900001-013	Restaurování a oprava kamenné podnože kašny - inv.pol.č.07 - označení S13, Dle Restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	25 444,80	25 444,80	15 266,88	15 266,88
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
Prvek S13 : 1,00				1,00000				
19	79900001-014	Restaurování a oprava nádrže kašny s podstavcem - inv.pol.č.08 - označení S14, Dle Restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	42 408,00	42 408,00	25 444,80	25 444,80
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
Prvek S14 : 1,00				1,00000				
20	79900001-015	Restaurování a oprava nádrže Lví fontány - inv.pol.č.11 - označení S15, 900/1030/1100- mm, 1600 mm, Dle Restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	31 694,40	31 694,40	19 016,64	19 016,64

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Prvek S15 : 1,00	1,00000					
21	79900001-016	Oprava - GROTTA - inv.pol.č.13 - označení S16, Oprava dle restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	33 256,80	33 256,80	19 954,08	19 954,08
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
		Prvek S16 : 1,00	1,00000					
22	79900001-017	Výroba, dodávka a osazení odtokového žlabu terasy - označení S17, Výroba, dodávka a montáž	kus	1,00000	31 248,00	31 248,00	18 748,80	18 748,80
Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
		Prvek S17 : 1,00	1,00000					
23	79900001-018	Repase a oprava segmentového dílu zábradlí - inv.poz. 23 - označení S18, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	24 552,00	24 552,00	14 731,20	14 731,20
Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
		Prvek S18 : 1,00	1,00000					
24	79900001-019	Výroba, dodávka a osazení Kamenného poklopu vč. rámu - označení S19, Výroba, dodávka a montáž (bez madel)	kus	2,00000	21 695,04	43 390,08	13 017,02	26 034,05
Výkres D.1.1.b.01+2 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :								
		Prvek S19 - detail 05 : 1,00	1,00000					
		Prvek S19 - detail 17 : 1,00	1,00000					
25	79900001-020	Výroba, dodávka a osazení Kamenného poklopu vč. rámu (dvojitý) - označení S20	kus	1,00000	25 020,72	25 020,72	15 012,43	15 012,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S20 - detail 19 : 1,00

1,00000

26	79900001-021	Repase a oprava kamenného ostění - inv.pol.č.38 - označení S21, vč. stavebních přípomocí, odvozu suti a přesunu hmot	kus	1,00000	14 691,02	14 691,02	5 876,41	5 876,41
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S21 : 1,00

1,00000

27	79900001-022a	Výroba a osazení - Kamenný rám nové kanalizační mříže - označení S22a, Výroba, dodávka a montáž	kus	2,00000	22 096,80	44 193,60	13 258,08	26 516,16
----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S22a - detail D02 : 1,00

1,00000

Prvek S22a - detail D13 : 1,00

1,00000

----- :

28	79900001-022b	Výroba a osazení - Kamenná dlaždice - označení S22b, Výroba, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 240,80	4 240,80	2 544,48	2 544,48
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S22b - detail D02 : 1,00

1,00000

29	79900001-023a	Výroba Tvarovky odvodňovacího žlabu - označení S23a, pouze dodávka	kus	1,00000	9 820,80	9 820,80	5 892,48	5 892,48
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. :

Prvek S23a - detail 02 : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P ₂ Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik	
R:	03	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
30	79900001-023b	Výroba Tvarovky odvodňovacího žlabu - označení S23b, pouze dodávka Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S23b - detail 02 : 1,00	kus	1,00000	9 820,80	9 820,80	5 892,48	5 892,48
31	79900001-023c	Výroba Tvarovky odvodňovacího žlabu - označení S23c, pouze dodávka Výkres D.1.1.b.02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S23c - detail 02 : 10,00	kus	10,00000	6 249,60	62 496,00	3 749,76	37 497,60
32	79900001-024	Poklop z umělého kamene - označení S24 Výkres D.1.1.b.01+02 + Katalog uměleckořemeslných prvků - Kamenné výrobky D.1.1.c.2.4. : Prvek S24 : 1,00	kus	1,00000	23 436,00	23 436,00	14 061,60	14 061,60
Celkem						1 031 902,70		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

454 713,74		1 248 602,27		0,00000		0,00000			
16 963,20	16 963,20	21,00	51 313,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1 517,76	3 035,52	21,00	9 182,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 428,48	1 428,48	21,00	4 321,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 410,56	21 695,04	21,00	43 751,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 330,27	1 330,27	21,00	4 024,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 285,63	2 571,26	21,00	7 778,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 095,85	16 766,78	21,00	33 813,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 272,24	12 722,40	21,00	25 656,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 457,43	34 404,05	21,00	69 381,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

31 455,13	31 455,13	21,00	63 434,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

5 646,96	45 175,68	21,00	136 656,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 490,91	12 454,56	21,00	37 675,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 487,28	24 410,94	21,00	73 843,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

13 450,03	26 900,06	21,00	81 372,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

6 249,60	12 499,20	21,00	37 810,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

3 321,22	16 606,08	21,00	50 233,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 071,36	1 071,36	21,00	3 240,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

10 177,92	10 177,92	21,00	30 788,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

16 963,20	16 963,20	21,00	51 313,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

12 677,76	12 677,76	21,00	38 350,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

13 302,72	13 302,72	21,00	40 240,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

12 499,20	12 499,20	21,00	37 810,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

9 820,80	9 820,80	21,00	29 707,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

8 678,02	17 356,03	21,00	52 502,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

10 008,29	10 008,29	21,00	30 275,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

8 814,61	8 814,61	21,00	17 776,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

8 838,72	17 677,44	21,00	53 474,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 696,32	1 696,32	21,00	5 131,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 928,32	3 928,32	21,00	11 883,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3 928,32	3 928,32	21,00	11 883,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

2 499,84	24 998,40	21,00	75 620,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

9 374,40	9 374,40	21,00	28 357,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P2	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	04	Ostatní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 799		Ostatní				2 332 254,00		2 184 198,00
1	79900001-001	Restaurování sochy Rebeky vč. uložení, výroby repliky - inv.pol. č.09 - označení X01, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	663 090,00	663 090,00	655 650,00	655 650,00
		Výkres č. D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - ostatní prvky D.1.1.c.2.5 : Socha rebecky : 1,00		1,00000				
2	79900001-002	Restaurování a oprava přepadových nádrží vč. uložení, výroby replik - inv.pol. č. 10 - označení X02, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	2,00000	52 173,00	104 346,00	43 989,00	87 978,00
		Výkres č. D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - ostatní prvky D.1.1.c.2.5 : Přepadové nádrže : 1,00+1,00		2,00000				
3	79900001-003	Restaurování a oprava Chrlíče Lví fontány vč. uložení, výroby repliky - inv.pol.č. 12 - označení X03, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	1,00000	161 634,00	161 634,00	153 450,00	153 450,00
		Výkres č. D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - ostatní prvky D.1.1.c.2.5 : Chrlíč Lví fontány : 1,00		1,00000				
4	79900001-004a	Výroba, dodávka a osazení zinkované vazy - inv.pol.37 - označení X04, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	8,00000	136 059,00	1 088 472,00	127 875,00	1 023 000,00
		Výkres č. D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - ostatní prvky D.1.1.c.2.5 : Zinkované vazy -výroba replik : 8,00		8,00000				
5	79900001-004b	Restaurování a oprava zinkované vazy vč. uložení - inv.pol.37 - označení X04, Dle restaurátorského záměru v PD	kus	2,00000	99 231,00	198 462,00	97 185,00	194 370,00
		Výkres č. D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - ostatní prvky D.1.1.c.2.5 : Zinkované vazy - restaurátorská oprava : 2,00		2,00000				
6	79900001-005	Výroba, dodávka a montáž pojízdného pultu - označení X05	kus	1,00000	116 250,00	116 250,00	69 750,00	69 750,00
		Výkres č. D.1.1.b.01 + Katalog uměleckořemeslných prvků - ostatní prvky D.1.1.c.2.5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+P _z Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik	
R:	04	Ostatní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Pojízdný pult : 1,00

1,00000

Celkem						2 332 254,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

148 056,00		2 822 027,34		0,00000		0,00000			
7 440,00	7 440,00	21,00	802 338,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

8 184,00	16 368,00	21,00	126 258,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

8 184,00	8 184,00	21,00	195 577,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

8 184,00	65 472,00	21,00	1 317 051,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 046,00	4 092,00	21,00	240 139,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

46 500,00	46 500,00	21,00	140 662,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+Pz	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	05	Restaurování sochy lva a vlka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 799		Ostatní				122 760,00		61 380,00
1	79900001-001	Obnova a restaurování sochy Vlka a Lva - ozn.prvku A.2.1 a A.2.2, Restaurování dle restaurátorského záměru v PD	soubor	1,00000	122 760,00	122 760,00	61 380,00	61 380,00

Oprava podle restaurátorského záměru

Obnova bude provedena odborným restaurátorem - držitelem

příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury

Postup obnovy

- předzpevnění

- čištění tlakovou párou a kartáčem

- odstranění nevhodných doplňků

- biocidní ošetření povrchu kamene

- zpevnění prostředkem na konsolidaci vápenců

- tmelení

- nátěr

Při obnově musí být dodrženy technologie a postupy podle restaurátorského záměru

-Oprava, restaurování i repase prvků bude dle Restaurátorského záměru a návrhu z PD

V ceně všech prvků je nutno zahrnout veškeré náklady na materiál, opravné a restaurovací práce, pomocné lešení, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, čištění, odvoz sutí a jeho likvidace.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry.

U měněných prvků budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	07-S-2+S-3+Pz	Inventární prvky - Restaurátorská oprava, repase a výroba nových prvků a replik
R:	05	Restaurování sochy lva a vlka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Před zahájením realizace budou restaurátorské záměry předloženy NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci. Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny na místě bezpečnostní konstrukcí. Výkres D.1.1.b.02 - Půdorys osazení prvků - prvek lva a vlka : Restaurátorský záměr - Katalog prvků drobné architektury - sochy na terase Katakomb A-2 : 1		1,00000				
Celkem						122 760,00		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	61 380,00		148 539,60		0,00000		0,00000		
61 380,00	61 380,00	21,00	148 539,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	08-S-2+S-3+Pz VRN - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07	
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 799		Ostatní				1 097 400,00		0,00
1	79900001-001	Archeologický záchranný průzkum	kompl	1,00000	18 600,00	18 600,00		0,00
2	79900001-002	Umělecko-historické průzkum	kompl	1,00000	13 950,00	13 950,00		0,00
3	79900001-003	Stavebně-statický průzkum	kompl	1,00000	13 950,00	13 950,00		0,00
4	79900001-004	Příplatek za práce na památkovém objektu	kompl	1,00000	93 000,00	93 000,00		0,00
5	79900001-005	Provizorní zastřešení - Pronájem, montáž, demontáž, doprava a manipulace, předpoklad 12 měsíců, zhotovitel ocení dle svých možností a zkušeností	kompl	1,00000	883 500,00	883 500,00		0,00
		Provizorní zastřešení vztyčené po celou dobu rekonstrukce střešního pláště						
		Půdorys zastřešení min. 51x21 metrů, výška min 6 metrů nad úrovní střešního pláště						
		- lešenářská konstrukce se zastřešením, větratelná						
		- konkrétní řešení dodá dodavatel stavby						
		- součástí řešení bude ochrana skleníku, řešení bude přeloženo ke schválení projektantovi a orgánu památkové péče						
		- lešenářská konstrukce se zastřešením, větratelná						
		- nesmí být kotveno do stávajících konstrukcí						
		- ochrana zeleně - zejména větvi kmene a kořenového systému vzrostlých stromů bude řešena podle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích						
6	79900001-006	Vyčištění a úklid prostor po provedení stavebních a montážních prací, po celou dobu výstavby, před předáním stavby	kompl	1,00000	74 400,00	74 400,00		0,00
		Provizorní zastřešení vztyčené po celou dobu rekonstrukce střešního pláště						
		Půdorys zastřešení min. 51x21 metrů, výška min 6 metrů nad úrovní střešního pláště						
		- lešenářská konstrukce se zastřešením, větratelná						
		- konkrétní řešení dodá dodavatel stavby						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	08-S-2+S-3+Pz VRN - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07	
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

- součástí řešení bude ochrana skleníku, řešení bude přeloženo ke schválení projektantovi a orgánu památkové péče
- lešenářská konstrukce se zastřešením, větratelná
- nesmí být kotveno do stávajících konstrukcí
- ochrana zeleně - zejména větví kmene a kořenového systému vzrostlých stromů bude řešena podle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Díl: VN		Vedlejší náklady				1 015 672,53		0,00
7	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	24 682,20	24 682,20		0,00
8	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 170,55	6 170,55		0,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
9	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 872,88	9 872,88		0,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	431 938,50	431 938,50		0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
11	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	49 364,40	49 364,40		0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
12	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	185 116,50	185 116,50		0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	08-S-2+S-3+P _z VRN - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07	
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady - pro objekt 01,02,03,04,05,06,07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
13	005124010R	Koordinální činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	246 822,00	246 822,00		0,00
14	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	61 705,50	61 705,50		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				320 868,60		0,00
15	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	24 682,20	24 682,20		0,00
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	148 093,20	148 093,20		0,00
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	123 411,00	123 411,00		0,00
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	24 682,20	24 682,20		0,00
Celkem						2 433 941,13		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 097 400,00		1 327 854,00		0,00000		0,00000			
18 600,00	18 600,00	21,00	22 506,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13 950,00	13 950,00	21,00	16 879,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13 950,00	13 950,00	21,00	16 879,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
93 000,00	93 000,00	21,00	112 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
883 500,00	883 500,00	21,00	1 069 035,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

74 400,00	74 400,00	21,00	90 024,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 015 672,53		1 228 963,76		0,00000		0,00000			
24 682,20	24 682,20	21,00	29 865,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

6 170,55	6 170,55	21,00	7 466,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

9 872,88	9 872,88	21,00	11 946,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

431 938,50	431 938,50	21,00	522 645,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

49 364,40	49 364,40	21,00	59 730,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

185 116,50	185 116,50	21,00	223 990,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
246 822,00	246 822,00	21,00	298 654,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
61 705,50	61 705,50	21,00	74 663,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
320 868,60		388 251,01		0,00000		0,00000			
24 682,20	24 682,20	21,00	29 865,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
148 093,20	148 093,20	21,00	179 192,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
123 411,00	123 411,00	21,00	149 327,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
24 682,20	24 682,20	21,00	29 865,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					271 484,45		2 213,70
---------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-----------------

1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	48,43250	1 687,95	81 751,64	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------

Drenáž : (9,20+11,60+7,20)*(0,60+1,00)/2*1,30 :

Základ pod nárožní sloupy (pilastry) : (0,75+0,50)*0,25*0,90*2 :

Plastová jímka - předpoklad dle typu : 2,50*2,50*3,0 :

48,4325

48,43000

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,70000	1 687,95	19 749,02	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------

Vodovodní přípojka a šachta : 16,0*0,60*0,90 :

1,5*1,2*1,7 :

11,7

11,70000

3	139601102V01	Ruční výkop příplatek za spolupůsobení s archeologem	hod	35,00000	465,00	16 275,00	0,00	0,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	------	------

Drenáž : 22 :

Základ pod nárožní sloupy (pilastry) : 3 :

Plastová jímka : 10 :

35

35,00000

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,01250	299,00	10 169,57	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------

5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	680,25000	23,99	16 321,92	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------

34,0125*20 :

680,25

680,25000

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,78300	299,00	2 028,08	0,00	0,00
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	------	------

6,783 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		6,783		6,78000				
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	135,66000	23,99	3 255,03	0,00	0,00
		6,783*20 :						
		135,66		135,66000				
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	34,01250	955,11	32 485,68	0,00	0,00
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	6,78300	955,11	6 478,51	0,00	0,00
10	162201203V01	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m mezideponie pro třídění a katrování	m3	34,01250	329,22	11 197,60	0,00	0,00
		48,4325-14,42 :						
		34,0125		34,01000				
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	102,03750	291,09	29 702,10	0,00	0,00
		34,0125*3 :						
		102,0375		102,04000				
12	162201203V01	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m mezideponie pro třídění a katrování	m3	6,78300	329,22	2 233,10	0,00	0,00
13	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	20,34900	291,09	5 923,39	0,00	0,00
		6,783*3 :						
		20,349		20,35000				
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	14,42000	631,47	9 105,80	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Hutněný zásyp kolem drenáže : Vytěžená zemina : $(9,20+11,60+7,20) \cdot (0,60+1,00) / 2 \cdot 1,30$: Odpočet kubatury drenáže : $-(9,20+11,60+7,20) \cdot (0,90+1,20) / 2 \cdot 0,50$: 14,42 14,42000								
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,78300	631,47	4 283,26	0,00	0,00
Hutněný zásyp rýhy a šachty : Vytěžená zemina VP a VŠ : $16,0 \cdot 0,60 \cdot 0,90$: $1,5 \cdot 1,2 \cdot 1,7$: obetonování vodovodní šachty : $-1,5 \cdot 1,2 \cdot 0,10$: $-(1,5+1,2) \cdot 2 \cdot 0,15 \cdot 1,7$: vodovodní přípojka, lože a obsyp potrubí : $-16,0 \cdot 0,60 \cdot 0,35$: 6,783 6,78000								
16	19900000Rpol	Poplatek za skládku horniny 1- 4 v případě nenalezení použití SZ Lednice	t	56,12060	286,44	16 075,18	0,00	0,00
$34,0125 \cdot 1,65$: 56,1206 56,12000								
17	19900000Rpol	Poplatek za skládku horniny 1- 4 v případě nenalezení použití SZ Lednice	t	6,78300	286,44	1 942,92	0,00	0,00
18	172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS	m3	1,05000	279,00	292,95	0,00	0,00
19	58125110R	Zemina jílovinová surová	t	1,90000	1 165,10	2 213,70	1 165,10	2 213,70
Díl: 2						97 413,78	46 668,41	
20	275211412R00	Zdivo základových patek z lom. kamene na MC 10	m3	1,12500	5 863,65	6 596,61	2 190,12	2 463,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Základ pod nárožní sloupy (pilastry) : (0,75+0,50)*0,25*0,90*2*2 : 1,125		1,13000				
21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m Drenáž : (9,20+11,60+7,20)*(0,50+1,30+1,00) : 78,4	m2	78,40000	24,46	1 917,59	0,46	35,73
				78,40000				
22	275 21-14Rpol	Kotvení patek nerezovými kotevními trny dl 50 cm do stávajících základů, vč.vrtů Základ pod nárožní sloupy (pilastry) : 4*2*2 : 16	kus	16,00000	2 877,19	46 035,00	1 726,31	27 621,00
				16,00000				
23	360318114.Rpol	Betonáž dna kanálu z betonu vodostavebního C25/30 Dno drenáž : (9,20+11,60+7,20)*0,50*0,15 : Vyrovnávka spádu : (9,20+11,60+7,20)*0,30/2*0,25 : 3,15	m3	3,15000	6 324,00	19 920,60	3 794,40	11 952,36
				3,15000				
24	3603181141Rpol	Příplatek za upravení betonového dna kanálu pečlivé utažení povrchu a sklonu Dno drenáž : (9,20+11,60+7,20)*0,50*0,15 : Vyrovnávka spádu : (9,20+11,60+7,20)*0,30/2*0,25 : 3,15	m3	3,15000	790,50	2 490,08	0,00	0,00
				3,15000				
25	899623141R00	Obetonování potrubí nebo šachet betonem C12/15 podbetonování dna a obetonování stěn VŠ vodovodní šachta : 1,5*1,2*0,10 : (1,5+1,2)*2*0,15*1,7 : 1,557	m3	1,55700	3 622,35	5 640,00	2 951,47	4 595,43
				1,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
26	69366198	Geotextilie -300 g/m2 š. 200cm Drenáž : $(9,20+11,60+7,20) \cdot (0,50+1,30+1,00)$: Přípočet na přesah 35 % : $78,40 \cdot 0,35$: 105,84	m2	105,84000	139,97	14 813,90	0,00	0,00
				105,84000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				422 068,67	219 259,45	
27	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm vybourání otvorů ve fasádě : 1.NP : 3 : 2.NP : 6 : výklenek pro technologii kašny : 1 : 10	kus	10,00000	248,31	2 483,10	12,05	120,53
				10,00000				
28	289471212R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.30 cm statika odhad : 40,00 : 40	m	40,00000	422,22	16 888,80	73,13	2 925,04
				40,00000				
29	311112120RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 Drenáž : $(0,30+9,20+11,60+7,20+0,30) \cdot (0,90+1,20)/2$: 30,03	m2	30,03000	1 293,63	38 847,71	838,47	25 179,24
				30,03000				
30	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 Přezdění výtoku náhonu : 1,00 : Oprava zdi v patě - přezdění : $38,00 \cdot 0,30$: 12,4	m3	12,40000	6 370,50	78 994,20	4 071,34	50 484,67
				12,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
31	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 <i>Drenáž : (9,20+11,60+7,20)*(0,90+1,20)/2*0,020 : 0,588</i>	t	0,58800	55 186,20	32 449,49	37 705,60	22 170,90
				0,59000				
32	314231114R00	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC 2,5 pod omítku <i>M.č.101 : 0,80*0,35*3,14*2 : 1,7584</i>	m3	1,75840	6 961,05	12 240,31	4 093,67	7 198,32
				1,76000				
33	301111111	Vyústění drenážního obkoku kamenný obklad otvoru výtoku	kus	2,00000	1 674,00	3 348,00	669,60	1 339,20
34	302111111	Sanace trhlin injektáž aktivovanou vápenocementovou směsí <i>statika odhad : 85 : 85</i>	m2	85,00000	604,50	51 382,50	362,70	30 829,50
				85,00000				
35	303111111	Sanace trhlin, nerezové trny do ložných spár odhad	kus	18,00000	1 116,00	20 088,00	669,60	12 052,80
36	380941113RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu Helibar 1xD 8mm,P v tahu 1128 MPa,drážka,cih.zdivo	m	10,00000	2 050,65	20 506,50	569,20	5 691,97
37	TP9 - 01	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece odstranění biotického napadení, odhad	m2	35,00000	435,24	15 233,40	0,00	0,00
38	TP9 - 02	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece odstranění stávajících spár, odhad	m2	35,00000	418,50	14 647,50	0,00	0,00
39	TP9 - 03	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece mechanické sejmutí povrchového znečištění, odhad	m2	63,00000	251,10	15 819,30	0,00	0,00
40	TP9 - 04	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece injektáž spár, odhad	m2	48,00000	703,08	33 747,84	421,85	20 248,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
41	TP9 - 05	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece injektáž kamene, odhad	m2	25,00000	703,08	17 577,00	421,85	10 546,20
42	TP9 - 06	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece doplnění kamene (prům.vyráběná směs pro um.kámen)	m3	1,00000	31 638,60	31 638,60	18 983,16	18 983,16
		odhad : 1 :						
		1		1,00000				
43	TP9 - 07	Oprava kamenné zdi (hráze) směrem k řece nové spárování (přespárování) hydraulickým tmelem	m2	12,50000	937,44	11 718,00	562,46	7 030,80
		odhad : 12,5 :						
		12,5		12,50000				
44	593211060R	Překlad železobetonový RZP 119x12x19 V	kus	9,00000	444,54	4 000,86	444,54	4 000,86
		předpoklad stability pro vybourání otvorů ve fasádě ::						
		1.NP : 3 :						
		2.NP : 6 :						
		9		9,00000				
45	15411735R	Profil L rovnoramenný S235 50x50x3 mm	t	0,01000	45 756,00	457,56	45 756,00	457,56
		výklenek pro technologii kašny : 0,010 :						
		0,01		0,01000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						122 944,54		93 717,86
46	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	93,33330	257,15	24 000,19	4,02	374,98
		Drenáž : (9,20+11,60+7,20)/0,30 :						
		93,3333		93,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
47	5934174400R	Deska stropní vylehčená PZD 239/29/9 V5	kus	94,00000	909,54	85 496,76	909,54	85 496,76
48	411121243R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	6,00000	365,49	2 192,94	8,04	48,21
49	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25) M.č.101 : 2,00*0,85*0,25 : M.č.105 : 0,55*0,60*0,25 : 0,70*1,00*0,25 : 0,60*0,90*0,25 : 0,8175	m3	0,81750	4 012,95	3 280,59	3 348,14	2 737,10
				0,82000				
50	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení M.č.101 : 2,00*0,85 : M.č.105 : 0,55*0,60+0,60*0,90+0,70*1,00 : 3,27	m2	3,27000	1 012,77	3 311,76	353,44	1 155,74
				3,27000				
51	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	3,27000	231,57	757,23	0,00	0,00
52	5934174400	Deska stropní vylehčená PZD 239/29/9 V5	kus	4,00000	822,12	3 288,48	822,12	3 288,48
53	593417443R	Deska stropní plná PZD 104/29/7 P5	kus	2,00000	308,30	616,59	308,30	616,59
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						262 373,02		123 965,03
54	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel Výtok náhonu : 6,00 :	m2	57,00000	457,10	26 054,42	21,85	1 245,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Přespárování zdiva v patě : 38,00+13,00 : 57 57,00000								
55	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 TP1 - PODROBNÝ ROZKLAD POLOŽKY NÍŽE	m2	111,45000	102,30	11 401,34	74,40	8 291,88
(11,82+10,47)*2*2,50 : 111,45 111,45000								
56	622TP1 - 01	Náhrada nepůvodní omítky příprava a očištění podkladu	m2	111,45000	111,60	12 437,82	0,00	0,00
57	622TP1 - 02	Náhrada nepůvodní omítky případné odsolení (obklad dest.vodou), odstr.krust	m2	111,45000	195,30	21 766,19	0,00	0,00
58	622TP1 - 03	Náhrada nepůvodní omítky konsolidace zdiva (doplnění, vyspárování)	m2	111,45000	167,40	18 656,73	100,44	11 194,04
59	622TP1 - 04	Náhrada nepůvodní omítky aplikace probarv.prodyšné transváp.om. s hydr.přís	m2	111,45000	790,50	88 101,23	474,30	52 860,74
60	622TP1 - 05	Náhrada nepůvodní omítky jemná probar. dvouvrst.omít. na bázi hydraul.vápna	m2	111,45000	325,50	36 276,98	195,30	21 766,19
61	622TP106A	Náhrada nepůvodní omítky vyrovnávcí probarvená vrstva pod nátěr	m2	111,45000	111,60	12 437,82	66,96	7 462,69
62	622TP106B	Náhrada nepůvodní omítky nátěr 2x na vápenné bázi	m2	111,45000	316,20	35 240,49	189,72	21 144,29
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 105,90 16 459,28								
63	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,96000	4 738,35	9 287,17	2 974,06	5 829,15
Betonáž nad desku PZD - strop drenáže : : (9,20+11,60+7,20)*1,00*0,07 : 1,96 1,96000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
64	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Pod venkovní dlažbu před objektem : : 3,30*1,50*0,10 : 1,60*2,00*0,10 : 0,80*1,00*2*0,10 : 1,00*0,60*0,10 : 1,50*2,00*0,10 : 4,50*1,30*0,10 : 3,00*1,00*0,10 : Pod jímku : 2,50*2,50*0,10 : 2,845	m3	2,84500	4 519,80	12 858,83	3 110,97	8 850,71
				2,85000				
65	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující Pod venkovní dlažbu před objektem : : 3,30*1,50*0,10 : 1,60*2,00*0,10 : 0,80*1,00*2*0,10 : 1,00*0,60*0,10 : 1,50*2,00*0,10 : 4,50*1,30*0,10 : 3,00*1,00*0,10 : 2,22	m3	2,22000	1 783,74	3 959,90	801,54	1 779,42
				2,22000				
Díl: 8		Trubní vedení				103 240,23		60 921,45
66	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00000	1 100,19	2 200,38	8,50	17,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
67	11510124Rpol	Postupné plnění jímky při betonáži čerpáním vody 8000/200 : 40	h	40,00000	325,50	13 020,00	0,00	0,00
68	80199	D+M plastové jímky žebrové k obetonování 8 m3 zohlednit vliv možné hladiny spodní vody	kus	1,00000	41 850,00	41 850,00	29 295,00	29 295,00
69	89420121Rpol	Postupný obsyp jímky, beton C 16-20 Obsyp jímky betonem odhad : (2,00+2,50)*2*0,20*2,50 : 4,5	m3	4,50000	3 534,00	15 903,00	2 120,40	9 541,80
70	894431232RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	7 946,85	7 946,85	6 815,65	6 815,65
71	55340325AA	Poklop atypický litinový viz areál SZ Lednice	kus	2,00000	9 300,00	18 600,00	6 510,00	13 020,00
72	80200	D+M výústní chrlič kamenina DN 125, zabudování	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00	2 232,00	2 232,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				198 058,99		70 963,03
73	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (10,50+13,00)*2*5,00 : 235	m2	235,00000	71,89	16 893,92	0,03	6,56
74	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 235,00*5 : 1175	m2	1 175,00000	46,31	54 418,95	42,88	50 386,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
75	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	235,00000	50,22	11 801,70	0,00	0,00
76	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (17,50+1,00+1,50+0,90+1,40+17,70)*2 : 80	m2	80,00000	146,48	11 718,00	45,38	3 630,72
77	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (32,30+7,20+1,30+13,30+4,40+1,00+1,50+0,90+1,40) : 63,3	m2	63,30000	232,97	14 746,68	84,61	5 355,90
78	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	235,00000	19,07	4 480,28	0,00	0,00
79	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 235,00*5 : 1175	m2	1 175,00000	9,86	11 583,15	9,86	11 583,15
80	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	235,00000	11,35	2 666,31	0,00	0,00
81	79902	Konstrukce a práce související pracovní pontonová plošina pro délku realizace	den	40,00000	581,25	23 250,00	0,00	0,00
82	941941031Rpol	Příplatek za nestandardní založení části lešení (10,50+13,00)*2*5,00 : 235	m2	235,00000	197,87	46 500,00	0,00	0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 636,13		19,18
83	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	187,50000	72,73	13 636,13	0,10	19,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

interier : (32,30+7,20+1,30+13,30+4,40+17,50+1,00+1,50+0,90+1,40+17,70) :

exterieur : 12,5*5,0*3 :

187,5

187,50000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					218 902,45		57 293,86
84	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	120,00000	207,86	24 942,60	0,00	0,00

vnější výmalby předpoklad : 120 :

dekory vnitřní omítky předpoklad pro etapu : 135 :

120

120,00000

85	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,92420	3 045,75	8 906,38	49,49	144,70
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	--------

1.NP ::

TO52 : 0,40*0,80*0,45 :

TD52 : 1,00*3,40*0,25 :

Pro TZB : 0,6*0,6*0,6*6 :

2.NP ::

TO51 : 1,21*1,20*0,35 :

TO53 : 0,60*0,35*0,40 :

TO53 : 0,60*0,35*0,20 :

2,9242

2,92000

86	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,45500	5 142,90	2 340,02	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	------	------

1.NP ::

M.č.101, 32,30 ::

WC+koupelna : 4,55*0,10 :

M.č.106, 17,50 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		2.NP : : Podlaha m.č.202, 5,81*5,80 : : 0,455		0,46000				
87	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC Výtok náhonu : 1,00 : 1	m3	1,00000	1 256,43	1 256,43	34,68	34,68
				1,00000				
88	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm Sanace trhlin : : Pro TZB : 5 : Délka vrtů vč.rezervy : 50 : 55	m	55,00000	2 524,95	138 872,25	988,49	54 366,82
				55,00000				
89	974029154R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 15 cm Drenáž : (9,20+11,60+7,20) : 28	m	28,00000	558,93	15 650,04	13,35	373,67
				28,00000				
90	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm Pro kanalizaci : 2,70+2,70+4,00+4 : Přepadová trubka z objektu pod ochoz : 3,00 : 16,4	m	16,40000	179,49	2 943,64	13,35	218,87
				16,40000				
91	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	4,00000	726,33	2 905,32	0,00	0,00
92	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	10,80000	439,89	4 750,81	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		1.NP : 1,20*3 : 2.NP : 1,20*3*2 : 10,8		10,80000				
93	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	11,60000	589,62	6 839,59	185,06	2 146,70
94	978023411R01	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. - Sanace trhlin Sanace trhlin : Délka trhlin vč.rezervy : 40,00 : 40	m2	40,00000	204,60	8 184,00	0,00	0,00
95	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 vysekáním výklenku pro technologii kašny : 1,4*0,4*0,4 : 0,224	m3	0,22400	5 854,35	1 311,37	37,60	8,42
				0,22000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				407 191,53		0,00
96	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	266,16435	1 529,85	407 191,53	0,00	0,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				28 478,65		12 225,88
97	712351111RT2	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfalt.pásu Glastek 30 sticker plus Světlíky : (1,40+1,30)*2*0,50 : 8,00*0,50 : 6,7	m2	6,70000	368,28	2 467,48	244,62	1 638,94
				6,70000				
98	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 13,14*6,30/2*2 :	m2	184,74200	83,05	15 342,64	6,18	1 142,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		1,50*6,75*2 : 6,65*6,75/2*2 : 6,35*6,75/2*2 : Odpočet světlíků : -1,60*1,00 : -2,20*1,00 : -(2,20+1,00)/2*0,70*2 : 184,742		184,74000				
99	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	212,45330	44,45	9 444,40	44,45	9 444,40
		13,14*6,30/2*2 : 1,50*6,75*2 : 6,65*6,75/2*2 : 6,35*6,75/2*2 : Odpočet světlíků : -1,60*1,00 : -2,20*1,00 : -(2,20+1,00)/2*0,70*2 : Mezisoučet : Připočet ztratiného : 184,742*0,15 : 212,4533		212,45000				
100	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	289,29000	4,23	1 224,13	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				34 339,27		33 280,33
101	63151378.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x180 mm	m2	91,52250	363,63	33 280,33	363,63	33 280,33
		10,15*8,95 : Odpočet světlíků : -1,60*1,00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		-2,20*1,00 :						
		-(2,20+1,00)/2*0,70*2 :						
		Nad m.č.104 : 0,70*4,80*2 :						
		91,5225		91,52000				
102	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	437,94000	2,42	1 058,94	0,00	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 503,22		4 743,10
103	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,40000	320,85	3 015,99	86,07	809,07
		2,70+4,00+2,70 :						
		9,4		9,40000				
104	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	412,46	2 474,73	116,98	701,91
		Z kašny : 6,00 :						
		6		6,00000				
105	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,50000	1 013,70	6 589,05	247,43	1 608,27
106	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	15,50000	279,47	4 331,71	104,76	1 623,85
		odtok užitkové vody z kašny : 15,5 :						
		15,5		15,50000				
107	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	42,89000	2,14	91,74	0,00	0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				80 770,54		59 088,56
108	722130237R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65	m	3,00000	1 536,36	4 609,08	851,53	2 554,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Přepadová trubka z objektu pod ochoz : 3,00 :		3,00000				
		3						
109	722131937R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 65	kus	1,00000	1 742,82	1 742,82	935,95	935,95
		Přepadová trubka z objektu pod ochoz : 1 :		1,00000				
		1						
110	722170000R01	Vodovodní přípojka PE32 x 3,0mm, podsyp a obsypání potrubí, včene napojení kompletní vystrojení	soubor	16,00000	889,95	14 239,27	489,87	7 837,89
111	722170000R02	Nová vodoměrná šachta 0,9 x 1,2 x 1,5, litinový poklop, žebřík apod. kompletní vystrojení	soubor	1,00000	32 652,08	32 652,08	29 245,03	29 245,03
112	722170000R03	Vodoměrná soustava jakožto vystrojení vodoměrné šachty kompletní vystrojení	soubor	1,00000	6 942,16	6 942,16	6 425,11	6 425,11
113	722170000R04	Vystrojení technologie dle PD vč. propojení systému provozu kašny včetně odkanalizování M+D, kompletní vystrojení technologie dle PD	soubor	1,00000	17 670,00	17 670,00	12 090,00	12 090,00

technologie kašny : 1 :

včetně přidružených prací pro funkční provoz : :

vsazení armatur : :

mtž potrubí včetně odpadního : :

mtž armatur : :

průtokový dávkovač chloru : :

ochoz pro dávkovač : :

armatura ke šroubení : :

elektroventil 230V : :

spínací hodiny : :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

pomocný materiál : :

připojení na ei síť : :

1

1,00000

114	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	6,00000	295,28	1 771,65	0,00	0,00
-----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------	------	------

115	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	768,47000	1,49	1 143,48	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------	------	------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					901 872,98		275 314,87
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

116	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	33,00000	63,02	2 079,55	0,00	0,00
-----	--------------	-------------------------------------	-----	----------	-------	----------	------	------

117	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	28,00000	113,55	3 179,48	0,00	0,00
-----	--------------	-------------------------------------	-----	----------	--------	----------	------	------

118	762131124R00	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz	m2	18,40000	600,77	11 054,18	60,08	1 105,42
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

Pobití světlíků : :

M.č.101 : 1,00*1,30 :

1,00*1,20*2 :

1,00*1,10*2 :

1,00*1,00*2 :

1,00*0,90 :

M.č.104 : :

(1,80+1,30)/2*1,20*2 :

1,90*1,20 :

1,50*1,20 :

1,80*1,00 :

18,4

18,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
119	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	4,00000	41,85	167,40	0,00	0,00
120	762330811R00	Zavěšení konstrukcí	kus	36,00000	97,80	3 520,76	0,00	0,00
121	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	39,50000	201,29	7 950,92	20,13	795,09
122	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	9,50000	296,43	2 816,07	29,64	281,61
123	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	18,00000	296,43	5 335,71	29,64	533,57
124	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	11,20000	1 046,25	11 718,00	104,63	1 171,80
		odborný odhad : 11,2 :						
		11,2		11,20000				
125	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	184,74200	427,61	78 998,26	0,00	0,00
		13,14*6,30/2*2 :						
		1,50*6,75*2 :						
		6,65*6,75/2*2 :						
		6,35*6,75/2*2 :						
		Odpočet světlíků : -1,60*1,00 :						
		-2,20*1,00 :						
		-(2,20+1,00)/2*0,70*2 :						
		184,742		184,74000				
126	762342204RT3	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	184,74200	140,08	25 878,03	14,01	2 587,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		13,14*6,30/2*2 : 1,50*6,75*2 : 6,65*6,75/2*2 : 6,35*6,75/2*2 : Odpočet světlíků : -1,60*1,00 : -2,20*1,00 : -(2,20+1,00)/2*0,70*2 : 184,742		184,74000				
127	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	184,74200	56,78	10 489,01	0,00	0,00
		13,14*6,30/2*2 : 1,50*6,75*2 : 6,65*6,75/2*2 : 6,35*6,75/2*2 : Odpočet světlíků : -1,60*1,00 : -2,20*1,00 : -(2,20+1,00)/2*0,70*2 : 184,742		184,74000				
128	762343935R00	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2	m2	16,00000	371,07	5 937,12	148,43	2 374,85
129	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,98970	1 610,76	14 480,25	1 610,76	14 480,25
		f1 - krokev 8/17 : 1,00*2*0,08*0,17 : f2 - krokev 8/17 : 2,00*2*0,08*0,17 : f3 - krokev 8/17 : 3,00*7*0,08*0,17 : f4 - krokev 8/17 : 6,00*1*0,08*0,17 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

f5 - krokev 8/17 : 6,50*1*0,08*0,17 :
 f6 - nárožní krokev 17/17 : 3,00*1*0,17*0,17 :
 f7 - nárožní krokev 17/17 : 5,00*1*0,17*0,17 :
 g1 - ztužení 17/17 : 1,50*1*0,17*0,17 :
 a1 - vazný trám 20/23 : 3,00*1*0,20*0,23 :
 c1 - pozednice 23/21 : 5,50*1*0,20*0,23 :
 c2 - pozednice 23/21 : 3,50*1*0,20*0,23 :
 c3 - pozednice 23/21 : 6,00*1*0,20*0,23 :
 Střecha : :
 13,14*6,30/2*2*0,035 :
 1,50*6,75*2*0,035 :
 6,65*6,75/2*2*0,035 :
 6,35*6,75/2*2*0,035 :
 Odpočet světlíků : -1,60*1,00*0,035 :
 -2,20*1,00*0,035 :
 -(2,20+1,00)/2*0,70*2*0,035 :
 Oprava krovu : 16,00*0,024 :
 Latě 5/5 : 200,00*0,05*0,05 :
 8,9897

8,99000

130	762411101R00	Montáž olistování spár stropů	m	77,82000	25,29	1 967,81	2,53	196,78
-----	--------------	-------------------------------	---	----------	-------	----------	------	--------

Strop nad m.č.101 : 5,80*6 :
 5,46*2 :
 2,30*4 :
 2,75*4 :
 0,50*4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		(0,65+1,10+1,10+0,70+0,70+0,70)*2 : 77,82		77,82000				
131	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny Ochoz : (12,40+8,10)*0,90 : Lávky : 7,90*0,80 : 5,00*1,10 : 5,00*0,80 : 3,20*0,80 : 36,83	m2	36,83000	494,11	18 198,04	0,00	0,00
		36,83		36,83000				
132	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka M.č.201 : 17,70 : 17,7	m2	17,70000	695,64	12 312,83	0,00	0,00
		17,7		17,70000				
133	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm Ochoz : (12,40+8,10)*0,90 : 18,45	m2	18,45000	188,23	3 472,88	0,00	0,00
		18,45		18,45000				
134	762526210R00	Montáž podlahových lišt Ochoz : 11,50+0,20+0,20-0,80+0,20+0,20+0,20+0,30+0,15+0,15+0,30 : 8,10+0,30+0,30 : 21,5	m	21,50000	25,27	543,27	0,00	0,00
		21,5		21,50000				
135	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm M.č.201 : 17,70 :	m2	17,70000	88,18	1 560,83	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

17,7

17,70000

136	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	58,58000	390,79	22 892,25	0,00	0,00
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------

Místnosti na východní straně : 4,00*2,60 :

4,00*3,50 :

4,00*2,20 :

Strop nad m.č.101 : 32,30 :

Odpčet otvorů : -2,30*1,00 :

-(2,30+1,00)*0,70*2 :

58,58

58,58000

137	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	33,20000	60,15	1 997,06	0,00	0,00
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------

Místnosti na východní straně : 4,00*2,60 :

4,00*3,50 :

4,00*2,20 :

33,2

33,20000

138	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	81,30000	843,22	68 553,93	84,32	6 855,39
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------

Výpis dřevěných prvků - stropy :

a - stropní trám 18/24 : 6,20*3 :

b - výměna 18/24 : 2,70*2 :

c - stropní trám 18/24 : 0,90*1 :

d - stropní trám 18/24 : 3,00*1 :

e - stropní trám 18/24 : 4,40*3 :

f - stropní trám 18/24 : 4,00*4 :

g - výměna 18/24 : 1,80*2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		h - stropní trám 18/24 : 1,40*1 : i - stropní trám 18/24 : 1,20*1 : j - stropní trám 18/24 : 3,00*6 : 81,3		81,30000				
139	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	81,30000	107,17	8 713,18	10,72	871,32
140	762841110R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz Místnosti na východní straně : 4,00*2,60 : 4,00*3,50 : 4,00*2,20 : 33,2	m2	33,20000	434,02	14 409,52	43,40	1 440,95
141	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky Místnosti na východní straně : 4,00*2,60 : 4,00*3,50 : 4,00*2,20 : 33,2	m2	33,20000	84,16	2 793,97	8,42	279,40
142	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů Výpis dřevěných prvků - stropy : a - stropní trám 18/24 : 6,20*3*0,18*0,24 : b - výměna 18/24 : 2,70*2*0,18*0,24 : c - stropní trám 18/24 : 0,90*1*0,18*0,24 : d - stropní trám 18/24 : 3,00*1*0,18*0,24 : e - stropní trám 18/24 : 4,40*3*0,18*0,24 :	m3	5,10580	227,39	1 160,98	227,39	1 160,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		f - stropní trám 18/24 : 4,00*4*0,18*0,24 : g - výměna 18/24 : 1,80*2*0,18*0,24 : h - stropní trám 18/24 : 1,40*1*0,18*0,24 : i - stropní trám 18/24 : 1,20*1*0,18*0,24 : j - stropní trám 18/24 : 3,00*6*0,18*0,24 : Záklop : : Místnosti na východní straně : 4,00*2,60*0,024 : 4,00*3,50*0,024 : 4,00*2,20*0,024 : Podbíjení : : Místnosti na východní straně : 4,00*2,60*0,024 : 4,00*3,50*0,024 : 4,00*2,20*0,024 : 5,1058						
					5,11000			
143	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	64,40000	116,72	7 516,45	11,67	751,64

Začátek provozního součtu :
Pro obklad světlíků : :
M.č.101 : 1,00*1,30 :
1,00*1,20*2 :
1,00*1,10*2 :
1,00*1,00*2 :
1,00*0,90 :
M.č.104 : :
(1,80+1,30)/2*1,20*2 :
1,90*1,20 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		1,50*1,20 : 1,80*1,00 : Konec provozního součtu : 18,40*3,50 : 64,4				64,40000		
144	76208115Rpol	Hoblování řeziva stavební dílna	m3	38,00000	2 762,10	104 959,80	0,00	0,00
145	762332933Rpol	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 f1 - krokev 8/17 : 1,00*2 : f2 - krokev 8/17 : 2,00*2 : f3 - krokev 8/17 : 3,00*7 : f4 - krokev 8/17 : 6,00*1 : f5 - krokev 8/17 : 6,50*1 : Výměna u světlíku 10/16 : 2,40*2 : 44,3	m	44,30000	569,81	25 242,63	0,00	0,00
						44,30000		
146	762332934Rpol	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 f6 - nárožní krokev 17/17 : 3,00*1 : f7 - nárožní krokev 17/17 : 5,00*1 : g1 - ztužení 17/17 : 1,50*1 : 9,5	m	9,50000	1 084,38	10 301,61	0,00	0,00
						9,50000		
147	762332935Rpol	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 a1 - vazný trám 20/23 : 3,00*1 : c1 - pozednice 23/21 : 5,50*1 :	m	18,00000	1 505,86	27 105,41	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		c2 - pozednice 23/21 : 3,50*1 : c3 - pozednice 23/21 : 6,00*1 : 18		18,00000				
148	76233391Rpol	Otesání střeš vazby hranol prumer 450cm2 Popis úprav prvků krovu - označení : : 10 : 8,00+2,00*4 : 11 : 2,00*2 : 14 : 3,00*2 : 17 : 3,00*2 : 23 : 2,00*2 : 36	m	36,00000	311,50	11 214,13	0,00	0,00
				36,00000				
149	76299111Rpol	Montáž a demontáž stavebního vrátku	kus	2,00000	691,92	1 383,84	0,00	0,00
150	76299112Rpol	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	40,00000	476,16	19 046,40	0,00	0,00
151	31110714R	Matice přesná šestihranná M 12, vč. podložky	kus	8,00000	0,79	6,32	0,79	6,32
152	31110716RT	Matice přesná šestihranná M 16, vč. podložky Ochoz : 25*8 : 7*4 : 228	kus	228,00000	1,40	318,06	1,40	318,06
				228,00000				
153	31179107R	Tyč závitová M12, DIN 975	m	2,40000	21,95	52,68	21,95	52,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
154	31179109R	Tyč závitová M16, DIN 975 Ochoz : 25*0,50*4 : 7*0,40*4 : 61,2	m	61,20000	59,99	3 671,08	59,99	3 671,08
				61,20000				
155	60510001R	Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m Pro obklad světlíků : 64,40*1,10 : 70,84	m	70,84000	19,07	1 350,56	19,07	1 350,56
				70,84000				
156	60511070AA	Řezivo SM, MO Výpis dřevěných prvků - stropy : a - stropní trám 18/24 : 6,20*3*0,18*0,24 : b - výměna 18/24 : 2,70*2*0,18*0,24 : c - stropní trám 18/24 : 0,90*1*0,18*0,24 : d - stropní trám 18/24 : 3,00*1*0,18*0,24 : e - stropní trám 18/24 : 4,40*3*0,18*0,24 : f - stropní trám 18/24 : 4,00*4*0,18*0,24 : g - výměna 18/24 : 1,80*2*0,18*0,24 : h - stropní trám 18/24 : 1,40*1*0,18*0,24 : i - stropní trám 18/24 : 1,20*1*0,18*0,24 : j - stropní trám 18/24 : 3,00*6*0,18*0,24 : Výpis dřevěných prvků - krov : f1 - krokev 8/17 : 1,00*2*0,08*0,17 : f2 - krokev 8/17 : 2,00*2*0,08*0,17 : f3 - krokev 8/17 : 3,00*7*0,08*0,17 :	m3	7,26170	11 904,00	86 443,28	11 904,00	86 443,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

f4 - krokev 8/17 : 6,00*1*0,08*0,17 :
 f5 - krokev 8/17 : 6,50*1*0,08*0,17 :
 f6 - nárožní krokev 17/17 : 3,00*1*0,17*0,17 :
 f7 - nárožní krokev 17/17 : 5,00*1*0,17*0,17 :
 g1 - ztužení 17/17 : 1,50*1*0,17*0,17 :
 a1 - vazný trám 20/23 : 3,00*1*0,20*0,23 :
 c1 - pozednice 23/21 : 5,50*1*0,20*0,23 :
 c2 - pozednice 23/21 : 3,50*1*0,20*0,23 :
 c3 - pozednice 23/21 : 6,00*1*0,20*0,23 :
 Ochoz - polštář 10/12 do konstrukce U 12 : 25*0,90*0,10*0,12 :
 Výměna u světlíku 10/16 : 2,40*2*0,10*0,16 :
 Lávky : 7,90*0,80*0,06 :
 5,00*1,10*0,06 :
 5,00*0,80*0,06 :
 3,20*0,80*0,06 :
 Mezisoučet :
 Přípočet ztratiného 10 % : 6,6015*0,10 :
 7,2617

7,26000

157	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3	0,73090	12 871,21	9 407,56	12 871,21	9 407,56
-----	-----------	---	----	---------	-----------	----------	-----------	----------

Strop nad m.č.101 : 32,30*0,024 :
 Odpočet otvorů : -2,30*1,00*0,024 :
 -(2,30+1,00)*0,70*2*0,024 :
 Mezisoučet :
 Přípočet ztratiného ve výši 20 % : 0,6091*0,20 :
 0,7309

0,73000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
158	60512734AA	Prkno SM/MO	m3	9,72950	11 904,00	115 819,97	11 904,00	115 819,97

Střecha : :
 13,14*6,30/2*2*0,035 :
 1,50*6,75*2*0,035 :
 6,65*6,75/2*2*0,035 :
 6,35*6,75/2*2*0,035 :
 Odpočet světlíků : -1,60*1,00*0,035 :
 -2,20*1,00*0,035 :
 -(2,20+1,00)/2*0,70*2*0,035 :
 Záklop : :
 Místnosti na východní straně : 4,00*2,60*0,024 :
 4,00*3,50*0,024 :
 4,00*2,20*0,024 :
 Podbíjení : :
 Místnosti na východní straně : 4,00*2,60*0,024 :
 4,00*3,50*0,024 :
 4,00*2,20*0,024 :
 Oprava krovu : 16,00*0,024 :
 Pro obklad světlíků : :
 M.č.101 : 1,00*1,30*0,024 :
 1,00*1,20*2*0,024 :
 1,00*1,10*2*0,024 :
 1,00*1,00*2*0,024 :
 1,00*0,90*0,024 :
 M.č.104 : :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		$(1,80+1,30)/2*1,20*2*0,024 :$ $1,90*1,20*0,024 :$ $1,50*1,20*0,024 :$ $1,80*1,00*0,024 :$ Mezisoučet : Přípočet ztratiného : $8,4437*0,10 :$ 9,7295						
				9,73000				
159	605-54703AA	Fošna dub omítaná	m3	1,01480	10 343,92	10 497,01	10 343,92	10 497,01
		Ochoz : $(12,40+8,10)*0,90*0,05*1,10 :$ 1,0148		1,01000				
160	61189990R	Palubka podlahová SM tl. 28 mm šíře 146 mm- j. A/B	m2	18,58500	472,44	8 780,30	472,44	8 780,30
		M.č.201 : $17,70*1,05 :$ 18,585		18,59000				
161	614-16180	Lišta dubová bez nátěru	m	23,65000	33,71	797,30	33,71	797,30
		Ochoz : $(11,50+0,20+0,20+0,80+0,20+0,20+0,20+0,30+0,15+0,15+0,30)*1,10 :$ $(8,10+0,30+0,30)*1,10 :$ 23,65		23,65000				
162	614-16181	Lišta stropní dubová bez nátěru	m	85,60200	38,36	3 283,90	38,36	3 283,90
		Strop nad m.č.101 : $5,80*6 :$ $5,46*2 :$						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

2,30*4 :
 2,75*4 :
 0,50*4 :
 (0,65+1,10+1,10+0,70+0,70+0,70)*2 :
 Mezisoučet :
 Připočet ztratiného ve výši 10 % : 77,82*0,10 :
 85,602

85,60000

163	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	10 277,03000	10,95	112 493,40	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	--------------	-------	------------	------	------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	1 061 911,06	396 942,36
-----------------	------------------------------	---------------------	-------------------

164	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	13,40000	1 929,21	25 851,42	1 543,37	20 681,14
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	----------	-----------

Světlíky : (1,30+1,40)*2+8,00 :
 13,4

13,40000

165	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	6,26000	5 989,20	37 492,39	2 395,68	14 996,96
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	----------	-----------

Komín : (1,05+0,45)*2*0,30 :
 Světlíky : 8,00*0,40 :
 (1,40+1,30)*2*0,40 :
 6,26

6,26000

166	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	184,74200	87,26	16 120,94	0,00	0,00
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------

13,14*6,30/2*2 :
 1,50*6,75*2 :
 6,65*6,75/2*2 :
 6,35*6,75/2*2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Odpočet světlíků : -1,60*1,00 : -2,20*1,00 : -(2,20+1,00)/2*0,70*2 : 184,742 184,74000						
167	76421120Rpol	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° tloušťka plechu 1 mm	m2	186,34200	4 797,87	894 044,69	1 919,15	357 617,88
		13,14*6,30/2*2 : 1,50*6,75*2 : 6,65*6,75/2*2 : 6,35*6,75/2*2 : Odpočet světlíků : : -2,20*1,00 : -(2,20+1,00)/2*0,70*2 : 186,342 186,34000						
168	76423Rpol	Lemování olověným plechem adeplomb	m2	6,70000	1 360,59	9 115,95	544,24	3 646,38
		Světlíky : (1,40+1,30)*2*0,50 : 8,00*0,50 : 6,7 6,70000						
169	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	8 807,17000	9,00	79 285,67	0,00	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				103 376,16		56 902,66
170	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná Delta Trela	m2	212,45020	446,40	94 837,77	267,84	56 902,66
		13,14*6,30/2*2 : 1,50*6,75*2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

6,65*6,75/2*2 :

6,35*6,75/2*2 :

Odpočet světlíků : -1,60*1,00 :

-2,20*1,00 :

-(2,20+1,00)/2*0,70*2 :

Mezisoučet :

Přípočet ztrátového : 184,721*0,15 :

212,4502

212,45000

171	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	711,71000	12,00	8 538,39	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	------	------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	117 898,40	51 876,26
-----------------	------------------------------	-------------------	------------------

172	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	825,32720	95,87	79 127,18	19,17	15 825,44
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Nosná konstrukce ochozu :

I 8 : 1,05*7*5,94 :

I 14 : (0,90+12,70+9,30+0,90)*14,30 :

U 12 : 0,90*25*13,40 :

Roznášecí plechy : 25*2*0,25*0,25*39,25 :

0,25*0,25*7*39,25 :

825,3272

825,33000

173	13380510R	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	t	0,04800	46 582,77	2 235,97	46 582,77	2 235,97
-----	-----------	---	---	---------	-----------	----------	-----------	----------

Nosná konstrukce ochozu :

I 8 : 1,05*7*5,94/1000*1,10 :

0,048

0,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
174	13380625R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375 <i>Nosná konstrukce ochozu : : I 14 : (0,90+12,70+9,30+0,90)*14,30/1000*1,10 : 0,3744</i>	t	0,37440	38 905,61	14 566,26	38 905,61	14 566,26
				0,37000				
175	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375 <i>Nosná konstrukce ochozu : : U 12 : 0,90*25*13,40/1000*1,10 : 0,3317</i>	t	0,33170	39 643,10	13 149,62	39 643,10	13 149,62
				0,33000				
176	13611218R	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm <i>Nosná konstrukce ochozu : : 25*2*0,25*0,25*39,25/1000*1,10 : 0,25*0,25*7*39,25/1000*1,10 : 0,1538</i>	t	0,15380	39 655,20	6 098,97	39 655,20	6 098,97
				0,15000				
177	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	937,55000	2,90	2 720,40	0,00	0,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				68 746,03		37 162,80
178	77250627Rpol	Dlažba z kamene, ze zlomků s úpravou, tl. 8 - 9 cm žulové odseky, předpoklad 4 m2/t <i>Venkovní dlažba před objektem : : 3,30*1,50 : 1,60*2,00 : 0,80*1,00*2 : 1,00*0,60 : 1,50*2,00 :</i>	m2	22,20000	2 790,00	61 938,00	1 674,00	37 162,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		4,50*1,30 :						
		3,00*1,00 :						
		22,2		22,20000				
179	77251627Rpol	Třídění odseků s předpokládanou výtěžností 50 % objemu, mezideponie	t	10,00000	93,00	930,00	0,00	0,00
180	77251629Rpol	Dopravní náklady na neuplatněné odseky, mezideponie	t	5,00000	307,37	1 536,83	0,00	0,00
181	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	848,72000	5,12	4 341,20	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				208 675,77		20 659,47
182	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	2 401,00490	85,65	205 653,27	7,85	18 845,97

Výpis dřevěných prvků - stropy :
a - stropní trám 18/24 : 6,20*3*(0,18+0,24)*2 :
b - výměna 18/24 : 2,70*2*(0,18+0,24)*2 :
c - stropní trám 18/24 : 0,90*1*0,18*0,24 :
d - stropní trám 18/24 : 3,00*1*(0,18+0,24)*2 :
e - stropní trám 18/24 : 4,40*3*(0,18+0,24)*2 :
f - stropní trám 18/24 : 4,00*4*(0,18+0,24)*2 :
g - výměna 18/24 : 1,80*2*(0,18+0,24)*2 :
h - stropní trám 18/24 : 1,40*1*(0,18+0,24)*2 :
i - stropní trám 18/24 : 1,20*1*(0,18+0,24)*2 :
j - stropní trám 18/24 : 3,00*6*(0,18+0,24)*2 :
Záklop : :
Místnosti na východní straně : 4,00*2,60*2 :
4,00*3,50*2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------

4,00*2,20*2 :
 Podbíjení :
 Místnosti na východní straně : 4,00*2,60*2 :
 4,00*3,50*2 :
 4,00*2,20*2 :
 Výpis dřevěných prvků - střecha : :
 f1 - krokev 8/17 : 1,00*2*(0,08+0,17)*2 :
 f2 - krokev 8/17 : 2,00*2*(0,08+0,17)*2 :
 f3 - krokev 8/17 : 3,00*7*(0,08+0,17)*2 :
 f4 - krokev 8/17 : 6,00*1*(0,08+0,17)*2 :
 f5 - krokev 8/17 : 6,50*1*(0,08+0,17)*2 :
 f6 - nárožní krokev 17/17 : 3,00*1*(0,17+0,17)*2 :
 f7 - nárožní krokev 17/17 : 5,00*1*(0,17+0,17)*2 :
 g1 - ztužení 17/17 : 1,50*1*(0,17+0,17)*2 :
 a1 - vazný trám 20/23 : 3,00*1*(0,20+0,23)*2 :
 c1 - pozednice 23/21 : 5,50*1*(0,20+0,23)*2 :
 c2 - pozednice 23/21 : 3,50*1*(0,20+0,23)*2 :
 c3 - pozednice 23/21 : 6,00*1*(0,20+0,23)*2 :
 Střecha : :
 13,14*6,30/2*2*2 :
 1,50*6,75*2*2 :
 6,65*6,75/2*2*2 :
 6,35*6,75/2*2*2 :
 Odpočet světlíků : -1,60*1,00*2 :
 -2,20*1,00*2 :
 -(2,20+1,00)/2*0,70*2*2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	-------

Oprava krovu : 16,00*2 :

Latě 5/5 : 200,00*(0,05+0,05)*2 :

Stávající konstrukce - předpoklad : 1450,00 :

Ochoz - polštář 10/12 do konstrukce U 12 : 25*0,90*(0,10+0,12)*2 :

Výměna u světlíku 10/16 : 2,40*2*(0,10+0,16)*2 :

Lávky : 7,90*0,80*2 :

5,00*1,10*2 :

5,00*0,80*2 :

3,20*0,80*2 :

čela, řezy, rezerva 10% : 2183*0,10 :

2401,0049

2 401,00000

183	78312211Rpol	Nátěr syntetický OK kovářskou barvou černou	m2	13,00000	232,50	3 022,50	139,50	1 813,50
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------	----------

Ocel.stropní nosníky m.č.106 : 13,00 :

13

13,00000

Díl: 794	Práce restaurátorské a uměleckořemeslné	8 018 477,25	3 559 336,51
-----------------	--	---------------------	---------------------

184	794 KA - 01	Kamenný okapový chodník (13,90 m2), repase, oprava doplnění, náhrada cca 30 % kusů ze stejného mater	kus	1,00000	181 408,03	181 408,03	72 563,21	72 563,21
-----	-------------	--	-----	---------	------------	------------	-----------	-----------

185	794 KA - 02	Kamenná lavice, pískovec - restaurování a doplnění 2750 x 460 / výška 480	kus	1,00000	13 838,40	13 838,40	5 535,36	5 535,36
-----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	----------	----------

186	794 KA - 3	Kamenná váza - restaurování a doplnění náhrada a výplň vplech.vnitřku nově z olov.plechu	kus	1,00000	28 301,76	28 301,76	11 320,70	11 320,70
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

187	794 KA - 4	Kamenná lavice, pískovec - restaurování a doplnění 2700 x 460 / výška 480	kus	1,00000	13 838,40	13 838,40	5 535,36	5 535,36
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
188	794 KA - 5	Kamenná váza - restaurování a doplnění revize dna, obnova nepropustnosti konstrukce	kus	1,00000	54 684,00	54 684,00	21 873,60	21 873,60
189	794 KA - 51	Kamenný relief cca 640 - nový prvek tvarová a rozměrová kopie prvku KA - 7	kus	1,00000	26 784,00	26 784,00	16 070,40	16 070,40
190	794 KA - 52	Komínová hlava 650 x 650 / výška 150 - nový prvek	kus	1,00000	20 088,00	20 088,00	12 052,80	12 052,80
191	794 KA - 6	Kamenný polosloup - 280 x 140 / výška 2500 restaurování a doplnění	kus	10,00000	12 499,20	124 992,00	7 499,52	74 995,20
192	794 KA - 7	Kamenný nárožní 3/4 sloup 280 x 280 / výška 2500 restaurování a doplnění	kus	4,00000	12 499,20	49 996,80	7 499,52	29 998,08
193	794 KA - 8	Kamenný relief - průměr cca 640 mm restaurování a doplnění	kus	1,00000	16 740,00	16 740,00	10 044,00	10 044,00
194	794 KA-7-01	Sejmutí kamenného nárožního sloupu (pilastru) 280x280x2500 mm	kus	4,00000	21 204,00	84 816,00	12 722,40	50 889,60
195	794 KO - 9	Kamenná váza na konzole - 1400 x 800 / výška 960 restaurování a doplnění	kus	1,00000	8 593,20	8 593,20	5 155,92	5 155,92
196	794 OCHOZ - 01	D+M zábradlí ochozu, vč.dřevěných sloupků kazetových obkladů a železné výplně	m2	28,82000	23 250,00	670 065,00	9 300,00	268 026,00
		$(2,00+1,30+0,90+12,70+9,30)*1,10 :$ 28,82		28,82000				
197	794 OCHOZ - 02	D+M dřevěného kazetového obložení nosné konstrukce ochozu vč.nosných dřevěných prvků	m2	17,91570	23 250,00	416 540,03	13 950,00	249 924,02
		$(0,38+0,34+0,38)*0,26*7 :$ $(0,66+0,34+0,66)*0,26*7 :$ $(1,45+0,10+0,50+0,50+0,10+1,00)*0,45 :$ $(0,85+12,75+9,40)*0,45 :$ 0,10*12*0,45 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		(0,30+0,50)*0,45 :						
		17,9157		17,92000				
198	794 T - 1	Falešné dveře 800 x 2300 restaurátorská repase, krycí laky dle pův. barevnos	kus	4,00000	59 892,00	239 568,00	23 956,80	95 827,20
199	794 T - 2	Falešné dveře 1050 x 2300,	kus	2,00000	78 608,25	157 216,50	31 443,30	62 886,60
200	794 T - 3	Ozdobný okap římsy restaurátorská repase	m2	16,59000	13 950,00	231 430,50	5 580,00	92 572,20
		55,30*0,30 :						
		16,59		16,59000				
201	794 T - 51	Dřevěný poklop svlakový 900 x 1000, dub.hobl.prkna	kus	1,00000	11 160,00	11 160,00	6 696,00	6 696,00
202	794 T - 52	Dřevěné lištování (treláž) 1800 x 3300, nový prvek dřevěná treláž výzdoby fas. z hobl.itvar. lišt, D+M	kus	3,00000	110 484,00	331 452,00	66 290,40	198 871,20
203	794 T - 53	Dřevěné lištování (treláž) 2250 x 4200, nový prvek dřevěná treláž výzdoby fas. z hobl.itvar. lišt, D+M	kus	1,00000	175 770,00	175 770,00	105 462,00	105 462,00
204	794 T - 54	Dřevěné lištování (treláž) 2400 x 4200, nový prvek dřevěná treláž výzdoby fas. z hobl.itvar. lišt, D+M	kus	1,00000	187 488,00	187 488,00	112 492,80	112 492,80
205	794 T - 55	Dřevěné lištování (treláž) 2400 x 4200, nový prvek dřevěná treláž výzdoby fas. z hobl.itvar. lišt, D+M	kus	1,00000	187 488,00	187 488,00	112 492,80	112 492,80
206	794 T - 56	Dřevěný poklop svlakový 900 x 3200, nový prvek hoblovaná prkna, rám z L profilů 50/50 D+M	kus	1,00000	13 950,00	13 950,00	8 370,00	8 370,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
207	794 T - 60	M+D dvířek otvoru 1,4x0,4 pro uzavření niky technologie kašny včetně vyrobení a povrchové úpravy, odpovídající interiéru	kus	1,00000	9 300,00	9 300,00	5 580,00	5 580,00
208	794 TD - 1	Dveře jednokřídlé kazetové 970x2290 restaurátorská repase TP5., dopl. atyp.kliky	kus	1,00000	72 303,32	72 303,32	28 921,33	28 921,33
209	794 TD - 5	Torzo dveří jednokřídlých kazet. 980x3410/2440 odstranění zbytků pův.zárubně, uložení do depozitu,, nahradí TD-52	kus	1,00000	115 285,59	115 285,59	69 171,35	69 171,35
210	794 TD - 6	Dveře jednokřídlé kazetové 960 x 2280 náhrada prahu, repase, restaurování, nové laky	kus	1,00000	71 245,44	71 245,44	42 747,26	42 747,26
211	794 TD - 52	Dveře jednokř kazet.prosklené s nadsv.- nový prvek 980x3410 (otvor 2440), zaskleno vitrážov. sklem	kus	1,00000	108 775,59	108 775,59	65 265,35	65 265,35
212	794 TD - 53	Dveře jednokřídlé kazetové 830 x 2430, nový prvek krycí laky dle pův.barevnosti	kus	1,00000	65 650,10	65 650,10	39 390,06	39 390,06
213	794 TO - 01	Okno jednokřídlé 600 x 1970 odstranění a uložení do depozitáře	kus	1,00000	1 395,00	1 395,00	837,00	837,00
214	794 TO - 02	Okno jednokřídlé 970 x 1000 odstranění a uložení do depozitáře	kus	1,00000	2 325,00	2 325,00	1 395,00	1 395,00
215	794 TO - 51	Okno jednokřídlé pevné s vitrážovým zasklením 1050 x 1000, nový prvek	kus	2,00000	43 942,50	87 885,00	26 365,50	52 731,00
216	794 TO - 52	Okno dvoukřídlé s vitrážovým zasklením 850 x 800, nový prvek	kus	1,00000	17 707,20	17 707,20	10 624,32	10 624,32
217	794 TO - 53	Okno jednokřídlé s vitrážovým zasklením 600 x 350,	kus	2,00000	54 684,00	109 368,00	32 810,40	65 620,80
218	794TP102	Rekonstrukce dekor.výmalby na nových omítkách vnější	m2	111,45000	6 417,00	715 174,65	3 208,50	357 587,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		(11,82+10,47)*2*2,50 : 111,45		111,45000				
219	794TP202	Restaurování původní omítky vč.dekor.výmalby vnější	m2	178,66200	12 138,83	2 168 746,75	4 855,53	867 498,70
		(11,82+10,47)*2*2,70 : (12,82+11,47)*2*1,20 : 178,662		178,66000				
220	794 Z - 51	Uměleckořemeslně kovaná mříž (opěradlo) 2230x4190 kujné železo, grafitový lak, kotvy 6x, D+M	kus	2,00000	171 147,90	342 295,80	102 688,74	205 377,48
221	794 Z - 52	Mosazné vyústění vody 150x150, s mosaznou krytkou opracovaný mosazný odlitek D+M	kus	1,00000	32 550,00	32 550,00	19 530,00	19 530,00
222	794 Z - 55	Plechová dvířka s mříží 300x1300, žár.zink.kce rám mřížka z řídkého tahokovu, žár.zink, D+M	kus	2,00000	39 487,80	78 975,60	23 692,68	47 385,36
223	7940001	Restaurátorská dokumentace průzkumy, zprávy, vyhodnocení atd.	kus	1,00000	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
224	79401002	Kamenný schod nad drenáží dl.1000 mm rozebrání, restaur. znovusestavení	m	20,75000	6 026,40	125 047,80	2 410,56	50 019,12
		Schod nad drenáží - mimo ochoz : : 2,45+11,50+6,80 : 20,75		20,75000				
225	99879420Rpol	Přesun prvků restaurátorských a uměleckořemeslných zohlednit polotovary,připasování, kompletaci, apod.	%	99 504,98000	5,58	555 237,79	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 537,71		0,00
226	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,49360	307,37	10 294,76	0,00	0,00
227	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,49360	26,23	878,40	0,00	0,00
228	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,49360	445,47	14 920,39	0,00	0,00
229	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,49360	49,66	1 663,36	0,00	0,00
230	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,49360	13,02	436,09	0,00	0,00
231	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,49360	279,00	9 344,71	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				407 256,30		0,00
232	00996T	Individuální mimostaveništní doprava - park UNESCO	soubor	1,00000	61 705,50	61 705,50	0,00	0,00
233	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	148 093,20	148 093,20	0,00	0,00
234	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	74 046,60	74 046,60	0,00	0,00
235	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	123 411,00	123 411,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				209 798,70		0,00
236	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	123 411,00	123 411,00	0,00	0,00
237	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	49 364,40	49 364,40	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010523	LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura
O:	09	Maurská vodárna vč. VRN objektu 09
R:	01	Maurská vodárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
238	005241011T	Revizní zprávy, atesty a ostatní doklady	soubor	1,00000	24 682,20	24 682,20	0,00	0,00
239	00986201T	Rozp. nákl. pro skryté a nepostihnuté konstrukce a práce	soubor	1,00000	12 341,10	12 341,10	0,00	0,00
Celkem						13 439 061,73		

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
269 270,75		328 496,18		101,30000		0,00000			
1 687,95	81 751,64	21,00	98 919,48	1,65000	79,91000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

1 687,95	19 749,02	21,00	23 896,31	1,65000	19,31000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	--	-----------

465,00	16 275,00	21,00	19 692,75	0,00500	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

299,00	10 169,57	21,00	12 305,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

23,99	16 321,92	21,00	19 749,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

299,00	2 028,08	21,00	2 453,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

23,99	3 255,03	21,00	3 938,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

955,11	32 485,68	21,00	39 307,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

955,11	6 478,51	21,00	7 839,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

329,22	11 197,60	21,00	13 549,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

291,09	29 702,10	21,00	35 939,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

329,22	2 233,10	21,00	2 702,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

291,09	5 923,39	21,00	7 167,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

631,47	9 105,80	21,00	11 018,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

631,47	4 283,26	21,00	5 182,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

286,44	16 075,18	21,00	19 450,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

286,44	1 942,92	21,00	2 350,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

279,00	292,95	21,00	354,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

0,00	0,00	21,00	2 678,58	1,00000	1,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

50 745,37		117 870,67		15,09000		0,00000			
3 673,53	4 132,72	21,00	7 981,90	2,64406	2,97000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

24,00	1 881,86	21,00	2 320,28	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

1 150,88	18 414,00	21,00	55 702,35	0,01000	0,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

2 529,60	7 968,24	21,00	24 103,93	2,53000	7,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

790,50	2 490,08	21,00	3 013,00	0,00900	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

670,88	1 044,57	21,00	6 824,40	2,52500	3,93000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
139,97	14 813,90	21,00	17 924,82	0,00030	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

202 809,22	510 703,09		53,76000		5,48000				
236,26	2 362,57	21,00	3 004,55	0,00713	0,07000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

349,09	13 963,76	21,00	20 435,45	0,02650	1,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

455,16	13 668,47	21,00	47 005,73	0,50065	15,03000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	--	-----------

2 299,16	28 509,53	21,00	95 582,98	1,95352	24,22000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17 480,60	10 278,59	21,00	39 263,88	1,02029	0,60000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
2 867,38	5 041,99	21,00	14 810,78	1,86078	3,27000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
1 004,40	2 008,80	21,00	4 051,08	0,35500	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
241,80	20 553,00	21,00	62 172,83	0,00500	0,43000	0,00000	0,00000		Vlastní
446,40	8 035,20	21,00	24 306,48	0,00250	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 481,45	14 814,53	21,00	24 812,87	0,01018	0,10000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
435,24	15 233,40	21,00	18 432,41	0,02500	0,88000	0,02500	0,88000		Vlastní
418,50	14 647,50	21,00	17 723,48	0,02500	0,88000	0,02500	0,88000		Vlastní
251,10	15 819,30	21,00	19 141,35	0,02500	1,58000	0,02500	1,58000		Vlastní
281,23	13 499,14	21,00	40 834,89	0,02500	1,20000	0,02500	1,20000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
281,23	7 030,80	21,00	21 268,17	0,02500	0,63000	0,02500	0,63000		Vlastní
12 655,44	12 655,44	21,00	38 282,71	2,25000	2,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
374,98	4 687,20	21,00	14 178,78	0,02500	0,31000	0,02500	0,31000		Vlastní
0,00	0,00	21,00	4 841,04	0,05300	0,48000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	553,65	1,00000	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
29 226,68		148 762,89		14,46000		0,00000			
253,13	23 625,22	21,00	29 040,23	0,00238	0,22000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	103 451,08	0,12200	11,47000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
357,45	2 144,73	21,00	2 653,46	0,00475	0,03000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
664,81	543,48	21,00	3 969,51	2,45351	2,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
659,33	2 156,02	21,00	4 007,23	0,04538	0,15000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
231,57	757,23	21,00	916,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	3 979,06	0,12200	0,49000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	746,07	0,04600	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
138 407,98	317 471,35			17,47000	0,00000				
435,25	24 809,21	21,00	31 525,85	0,01722	0,98000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27,90	3 109,46	21,00	13 795,62	0,06189	6,90000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
111,60	12 437,82	21,00	15 049,76	0,02500	2,79000	0,00000	0,00000		Vlastní
195,30	21 766,19	21,00	26 337,09	0,00200	0,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
66,96	7 462,69	21,00	22 574,64	0,00500	0,56000	0,00000	0,00000		Vlastní
316,20	35 240,49	21,00	106 602,49	0,04500	5,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
130,20	14 510,79	21,00	43 895,15	0,00350	0,39000	0,00000	0,00000		Vlastní
44,64	4 975,13	21,00	15 049,76	0,00350	0,39000	0,00000	0,00000		Vlastní
126,48	14 096,20	21,00	42 640,99	0,00200	0,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
9 646,63	31 588,14			16,21000	0,00000				
1 764,29	3 458,02	21,00	11 237,48	2,52500	4,95000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 408,83	4 008,12	21,00	15 559,18	2,52500	7,18000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

982,20	2 180,49	21,00	4 791,48	1,83700	4,08000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

42 318,78	124 920,68		29,64000	0,00000					
1 091,69	2 183,38	21,00	2 662,46	0,00702	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
325,50	13 020,00	21,00	15 754,20	0,00800	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
12 555,00	12 555,00	21,00	50 638,50	8,75000	8,75000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 413,60	6 361,20	21,00	19 242,63	2,54294	11,44000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 131,20	1 131,20	21,00	9 615,69	0,04752	0,05000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
2 790,00	5 580,00	21,00	22 506,00	0,16200	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
1 488,00	1 488,00	21,00	4 501,20	8,75000	8,75000	0,00000	0,00000		Vlastní
127 095,96		239 651,38		10,17000		0,00000			
71,86	16 887,36	21,00	20 441,64	0,01838	4,32000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
3,43	4 032,25	21,00	65 846,93	0,00085	1,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50,22	11 801,70	21,00	14 280,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
101,09	8 087,28	21,00	14 178,78	0,00121	0,10000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
148,35	9 390,78	21,00	17 843,48	0,00592	0,37000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
19,07	4 480,28	21,00	5 421,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	14 015,61	0,00005	0,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
11,35	2 666,31	21,00	3 226,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
581,25	23 250,00	21,00	28 132,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
197,87	46 500,00	21,00	56 265,00	0,01838	4,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
13 616,94		16 499,72		0,00000		0,00000			
72,62	13 616,94	21,00	16 499,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

161 608,59		264 871,96		0,24000		11,65000			
207,86	24 942,60	21,00	30 180,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

2 996,26	8 761,68	21,00	10 776,72	0,00182	0,01000	1,80000	5,26000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

5 142,90	2 340,02	21,00	2 831,42	0,00000	0,00000	2,20000	1,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1 221,75	1 221,75	21,00	1 520,28	0,00128	0,00000	2,00000	2,00000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

1 536,46	84 505,43	21,00	168 035,42	0,00000	0,00000	0,00088	0,05000		RTS 25/ I
----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

545,58	15 276,37	21,00	18 936,55	0,00049	0,01000	0,03500	0,98000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

166,14	2 724,77	21,00	3 561,80	0,00049	0,01000	0,01800	0,30000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

726,33	2 905,32	21,00	3 515,44	0,00000	0,00000	0,09900	0,40000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

439,89	4 750,81	21,00	5 748,48	0,00000	0,00000	0,06500	0,70000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

404,56	4 692,89	21,00	8 275,90	0,01807	0,21000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

204,60	8 184,00	21,00	9 902,64	0,00000	0,00000	0,01400	0,56000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

5 816,75	1 302,95	21,00	1 586,76	0,00139	0,00000	1,80000	0,40000		RTS 25/ I
----------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

407 191,53		492 701,75		0,00000		0,00000			
1 529,85	407 191,53	21,00	492 701,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

16 252,77		34 459,17		0,10000		0,00000			
123,66	828,54	21,00	2 985,65	0,00403	0,03000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

76,86	14 200,10	21,00	18 564,59	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	11 427,72	0,00030	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

4,23	1 224,13	21,00	1 481,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

1 058,94		41 550,52		0,49000		0,00000			
0,00	0,00	21,00	40 269,20	0,00540	0,49000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2,42	1 058,94	21,00	1 281,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

11 760,12	19 968,90		0,02000	0,00000					
234,78	2 206,92	21,00	3 649,35	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

295,47	1 772,82	21,00	2 994,42	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

766,27	4 980,78	21,00	7 972,75	0,00152	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

174,70	2 707,86	21,00	5 241,37	0,00053	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

2,14	91,74	21,00	111,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

21 681,98	97 732,35		1,18000	0,00000					
684,83	2 054,50	21,00	5 576,99	0,02000	0,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

806,87	806,87	21,00	2 108,81	0,00365	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

400,09	6 401,38	21,00	17 229,52	0,05900	0,94000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 407,05	3 407,05	21,00	39 509,02	0,05900	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

517,05	517,05	21,00	8 400,01	0,05900	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

5 580,00	5 580,00	21,00	21 380,70	0,05900	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

295,28	1 771,65	21,00	2 143,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

1,49	1 143,48	21,00	1 383,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

626 558,10	1 091 266,31		12,56000		7,75000				
63,02	2 079,55	21,00	2 516,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

113,55	3 179,48	21,00	3 847,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

540,69	9 948,77	21,00	13 375,56	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

41,85	167,40	21,00	202,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

97,80	3 520,76	21,00	4 260,12	0,00000	0,00000	0,00800	0,29000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

181,16	7 155,83	21,00	9 620,61	0,00016	0,01000	0,01232	0,49000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

266,79	2 534,46	21,00	3 407,44	0,00016	0,00000	0,02475	0,24000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

266,79	4 802,14	21,00	6 456,21	0,00016	0,00000	0,03575	0,64000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

941,63	10 546,20	21,00	14 178,78	0,00002	0,00000	0,00800	0,09000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

427,61	78 998,26	21,00	95 587,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

126,07	23 290,23	21,00	31 312,42	0,00151	0,28000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

56,78	10 489,01	21,00	12 691,70	0,00000	0,00000	0,01500	2,77000		RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

222,64	3 562,27	21,00	7 183,92	0,01462	0,23000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

0,00	0,00	21,00	17 521,10	0,02357	0,21000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

22,76	1 771,03	21,00	2 381,05	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

494,11	18 198,04	21,00	22 019,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

695,64	12 312,83	21,00	14 898,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

188,23	3 472,88	21,00	4 202,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

25,27	543,27	21,00	657,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

88,18	1 560,83	21,00	1 888,60	0,00000	0,00000	0,01600	0,28000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

390,79	22 892,25	21,00	27 699,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

60,15	1 997,06	21,00	2 416,44	0,00000	0,00000	0,01400	0,46000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

758,90	61 698,53	21,00	82 950,26	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

96,46	7 841,86	21,00	10 542,95	0,00016	0,01000	0,02500	2,03000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

390,62	12 968,57	21,00	17 435,52	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

75,74	2 514,57	21,00	3 380,70	0,00016	0,01000	0,01400	0,46000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

0,00	0,00	21,00	1 404,79	0,00311	0,02000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

105,04	6 764,80	21,00	9 094,90	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 762,10	104 959,80	21,00	127 001,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

569,81	25 242,63	21,00	30 543,58	0,01467	0,65000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 084,38	10 301,61	21,00	12 464,95	0,02641	0,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

1 505,86	27 105,41	21,00	32 797,55	0,03969	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

311,50	11 214,13	21,00	13 569,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

691,92	1 383,84	21,00	1 674,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

476,16	19 046,40	21,00	23 046,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	7,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	384,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	63,74	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	4 442,01	0,00133	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

0,00	0,00	21,00	1 634,18	0,00100	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	104 596,37	0,55000	3,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00	0,00	21,00	11 383,15	0,55000	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00	0,00	21,00	140 142,16	0,55000	5,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	12 701,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	10 624,16	0,01372	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

0,00	0,00	21,00	964,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	3 973,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

10,95	112 493,40	21,00	136 117,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

664 968,72	1 284 912,38		3,71000	1,35000					
385,84	5 170,28	21,00	31 280,22	0,00252	0,03000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

3 593,52	22 495,44	21,00	45 365,79	0,01021	0,06000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

87,26	16 120,94	21,00	19 506,34	0,00000	0,00000	0,00732	1,35000		RTS 25/ I
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2 878,72	536 426,82	21,00	1 081 794,07	0,01941	3,62000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

816,35	5 469,57	21,00	11 030,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

9,00	79 285,67	21,00	95 935,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

46 473,50		125 085,15		0,10000		0,00000			
178,56	37 935,11	21,00	114 753,70	0,00047	0,10000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

12,00	8 538,39	21,00	10 331,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

66 022,14		142 657,06		0,94000		0,00000			
76,70	63 301,74	21,00	95 743,89	0,00005	0,04000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

0,00	0,00	21,00	2 705,52	1,00000	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00	0,00	21,00	17 625,17	1,00000	0,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	15 911,04	1,00000	0,33000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
0,00	0,00	21,00	7 379,75	1,00000	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
2,90	2 720,40	21,00	3 291,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
31 583,23		83 182,70		2,83000		0,00000			
1 116,00	24 775,20	21,00	74 944,98	0,12760	2,83000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

93,00	930,00	21,00	1 125,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

307,37	1 536,83	21,00	1 859,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

5,12	4 341,20	21,00	5 252,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

188 016,31	252 497,68			0,38000	0,00000				
77,80	186 807,31	21,00	248 840,46	0,00016	0,38000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	---------------	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

93,00	1 209,00	21,00	3 657,23	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

4 459 140,75	9 702 357,47		0,00000	0,00000					
108 844,82	108 844,82	21,00	219 503,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

8 303,04	8 303,04	21,00	16 744,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

16 981,06	16 981,06	21,00	34 245,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

8 303,04	8 303,04	21,00	16 744,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32 810,40	32 810,40	21,00	66 167,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10 713,60	10 713,60	21,00	32 408,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8 035,20	8 035,20	21,00	24 306,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4 999,68	49 996,80	21,00	151 240,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4 999,68	19 998,72	21,00	60 496,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6 696,00	6 696,00	21,00	20 255,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8 481,60	33 926,40	21,00	102 627,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 437,28	3 437,28	21,00	10 397,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13 950,00	402 039,00	21,00	810 778,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9 300,00	166 616,01	21,00	504 013,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

35 935,20	143 740,80	21,00	289 877,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

47 164,95	94 329,90	21,00	190 231,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

8 370,00	138 858,30	21,00	280 030,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

4 464,00	4 464,00	21,00	13 503,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

44 193,60	132 580,80	21,00	401 056,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

70 308,00	70 308,00	21,00	212 681,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

74 995,20	74 995,20	21,00	226 860,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

74 995,20	74 995,20	21,00	226 860,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

5 580,00	5 580,00	21,00	16 879,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3 720,00	3 720,00	21,00	11 253,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43 381,99	43 381,99	21,00	87 487,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46 114,24	46 114,24	21,00	139 495,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28 498,18	28 498,18	21,00	86 206,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43 510,24	43 510,24	21,00	131 618,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26 260,04	26 260,04	21,00	79 436,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
558,00	558,00	21,00	1 687,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
930,00	930,00	21,00	2 813,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17 577,00	35 154,00	21,00	106 340,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7 082,88	7 082,88	21,00	21 425,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21 873,60	43 747,20	21,00	132 335,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3 208,50	357 587,33	21,00	865 361,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

7 283,30	1 301 248,05	21,00	2 624 183,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	--------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

68 459,16	136 918,32	21,00	414 177,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

13 020,00	13 020,00	21,00	39 385,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

15 795,12	31 590,24	21,00	95 560,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

93 000,00	93 000,00	21,00	112 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

3 615,84	75 028,68	21,00	151 307,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

5,58	555 237,79	21,00	671 837,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37 537,71			45 420,63		0,00000		0,00000		
307,37	10 294,76	21,00	12 456,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
26,23	878,40	21,00	1 062,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
445,47	14 920,39	21,00	18 053,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
49,66	1 663,36	21,00	2 012,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
13,02	436,09	21,00	527,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
279,00	9 344,71	21,00	11 307,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
407 256,30			492 780,12		0,00000		0,00000		
61 705,50	61 705,50	21,00	74 663,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
148 093,20	148 093,20	21,00	179 192,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
74 046,60	74 046,60	21,00	89 596,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
123 411,00	123 411,00	21,00	149 327,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
209 798,70			253 856,43		0,00000		0,00000		
123 411,00	123 411,00	21,00	149 327,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49 364,40	49 364,40	21,00	59 730,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

24 682,20	24 682,20	21,00	29 865,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

12 341,10	12 341,10	21,00	14 932,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------