

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003170

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003800

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: **JMK – opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd - Viník známý, Viník neznámý**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: KB a.s., č.úctu: 27-2813270277/0100

zastoupen:

osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1.9.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): opravy bezpečnostních prvků po dopravních nehodách na silnicích I. tříd v Jihomoravském kraji – Viník známý, Viník neznámý (podrobnější specifikace je uvedena v příloze 1 – Položkový rozpočet Plnění).
předpokládané množství Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 9 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 04.07.2025 10:32:41 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.04
08:12:00 +02'00'

Rekapitulace celková

Viník známý	
Viník neznámý	
Cena celkem bez DPH	649 620,50

REKAPITULACE
VINÍK ZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	KRPB-84285-3PŘ-2025-060206(CEV 731668)	22.04.2025	Brno I/42 km 7,952	
2.	KRPB-78707-1PŘ-2025-061306 (CEV 726432)	14.04.2025	Dobšice I/53 km 4,04	
3.	KRPB-84251-1 PŘ-2025-060106 (CEV 732139)	22.04.2025	Sebranice I/43 km 31,64 kruhový objezd	
4.	CEV 733645 (SK Union řešení)	23.04.2025	Bučovice I/50 km 24,198	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

KRPB-84285-3PŘ-2025-060206(CEV 731668)
22.04.2025
Brno I/42 km 7,952

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	24,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	16,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	2,00	ks			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technolo- gického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			
11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	3,00	bm			
11352B	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - doprava Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti(t) a požadované vzdálenosti(km)	0,30	TKM			
917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 150mm Položka zahrnuje dodání a pokládka betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací doku- mentací, betonové lože i boční betonovou opěrku	3,00	bm			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-78707-1PŘ-2025-061306 (CEV 726432)
14.04.2025
Dobšice I/53 km 4,04

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	20,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	12,00	bm			
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šípky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

KRPB-84251-1 PŘ-2025-060106 (CEV 732139)
22.04.2025
Sebranice I/43 km 31,64 kruhový objezd

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	15,00	bm			
11352B	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - doprava Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti(t) a požadované vzdálenosti(km)	15,00	TKM			
917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 150mm Položka zahrnuje dodání a pokládka betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku	15,00	bm			
27231	Základy z prostého betonu Položka zahrnuje dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsob hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, zřízení pracovních a dilatačních spar, vč. potřebných úprav, výplně vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, vč. odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, podpěrné konstr.(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvotů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek apod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, ztížení práce u injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, případné zřízení spojovací vrstvy u základů, úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	2,00	m3			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy (sv. šipky) - 2pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			DZ, zábrany, sig. sv., výstr. vozíky
				Ci		

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 733645 (SK Union řešení)
23.04.2025
Bučovice I/50 km 24,198

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	20,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	12,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	2,00	ks			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technolo- gického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			ks sloupků
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4
				C		

REKAPITULACE
VINÍK NEZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1	CEV 648432	04.06.2024	Pavlice I/38 220,697	
2	CEV 656005	02.07.2024	Blížkovice I/38 km 224,22	
3	CEV 680613	01.10.2024	Pavlice I/38 km 228,39	
4	CEV 731147	15.04.2025	Vracov I/54 km 37,839	
5	CEV 729633	15.04.2025	Letovice I/43 km 38,211	
6	CEV 666768	13.08.2024	Pohořelice I/53 km 37,967	
7	CEV 666769	13.08.2024	Pohořelice I/53 km 38,059	
8	CEV 633590	09.04.2024	Lechovice I/53 H km 1,816	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 648432
04.06.2024
Pavlice I/38 220,697

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	108,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	100,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	15,00	ks			ks sloupků
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 656005
02.07.2024
Blížkovice I/38 km 224,22

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	32,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	24,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			bílý Z11a,
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4
				C		

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 680613
01.10.2024
Pavlice I/38 km 228,39

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	28,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	20,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			bílý Z11a,
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo DN:

CEV 731147
15.04.2025
Vracov I/54 km 37,839

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9112A3	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	8,00	bm			
9112A1	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - dodávka Položka zahrnuje dodání zábradlí vč. předepsané povrchové úpravy, kotvení sloupků, tj. kotevní desky šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky	8,00	bm			2m pole zábradlí
9112A2	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů,	8,00	bm			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (sv. šipky) - 2pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			DZ, zábrany, sig. sv., výstr. vozíky
				CI		

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 729633
15.04.2025
Letovice I/43 km 38,211

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	32,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	24,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	4,00	ks			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technolo- gického předpisu a z platných předpisů	6,00	ks			ks sloupků
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4
				C		

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 666768
13.08.2024
Pohořelice I/53 km 37,967

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	28,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	20,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			bílý Z11a,
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			modrý Z11 e,f
91267	Odrazky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	3,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4
				C		

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 666769
13.08.2024
Pohořelice I/53 km 38,059

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	28,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	20,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	5,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			modrý Z11 e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	1,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 633590
09.04.2024
Lechovice I/53 H km 1,816

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	24,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	16,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	3,00	ks			ks sloupků
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	1,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4
				C		

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **JMK - opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd – RD II.**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ0165615 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
	<i>Beránidlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>Orteco 800 HD</i>	<i>1</i>	<i>Samochodné beránidlo se silou úderu kladiva 800 J</i>	<i>Beránidlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>V</i>
	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Carro C0752 1TR 6968 1TR 6970</i>	<i>2</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>V</i>
2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>MAN TGS 26.400 1TZ 0987</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 12000 kg</i>	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>V</i>

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>MAN TGS 26.400 ITV 7886</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 15000kg Hydraulické rameno s dosahem 7,5 m</i>	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>V</i>
	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>Citroen Jumper ITX 7219</i>	<i>1</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s ložnou plochou 7,6 m2</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>V</i>

Digitálně podepsal:
Datum: 04.07.2025 10:32:54 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09
14:13:49 +02'00'