

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

LC Doubrava 137

ÚSO

číslo

CC-CZ

Datum

30.4.2025

Zadavatel


Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Vyplň údaj



IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel



IČ:

DIČ:

Formátka

Cena bez DPH

302 547,04

	Základ daně	Sazba daně	V/šs (mě)
DPH základní	302 547,04	21,00%	63 534,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

366 081,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Umístění:

LC Doubrava 137

Místo:

Datum: 30.4.2025

Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Objednatel:


Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>302 547,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	302 547,04
1 - Zemní práce	45 203,68
5 - Komunikace pozemní	157 002,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 375,00
998 - Přesun hmot	54 965,86



# SOUPIS PRACÍ

Stavba

LC Doubrava 137

Místo

Datum 30.4.2025

Zhotovitel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Jednotka

Vyplň údaj

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>302 547,04</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				302 547,04
D	1		Zemní práce				45 203,68
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	324,000	25,70	8 326,80
			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
			(83+25)*3,0		324,000		
			Součet		324,000		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	56,600	84,80	4 799,68
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
			((83+25+10)*0,2)+33		56,600		
			Součet		56,600		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,600	70,50	1 663,80
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
			23,6		23,600		
			Součet		23,600		
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	56,600	358,50	20 291,10
			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5				
			23,6+33		56,600		
			Součet		56,600		
5	K	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	489,000	20,70	10 122,30
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			324+165		489,000		
			Součet		489,000		
D	5		Komunikace pozemní				157 002,50
6	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	489,000	189,00	92 421,00
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
			324+165		489,000		
			Součet		489,000		
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	569,000	113,50	64 581,50
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
			324+80+165		569,000		
			Součet		569,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 375,00
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	285,000	73,00	20 805,00
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpěvných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			35+120+80		285,000		
			Součet		285,000		
9	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	540,000	45,50	24 570,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
			0,3*(90+75+120+60+150+180)		540,000		
			Součet		540,000		
	D	998	Přesun hmot				54 965,86
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	273,462	201,00	54 965,86
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

