

Položkový rozpočet	
Oprava podlah z PVC v ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1. "	
ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 (třídy: 1.A - 6,7 x 11,6, 2.B, 4.B - 6,7 x 9,1)	

P.č.	Název	Mj	Počet	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Zátěžové PVC š. 2 m (např. Ruby)	m2	239,00	493,00	117 827,00
2	Sokl - lišta PVC 30x30	mb	90,00	25,00	2 250,00
3	Lepidlo-chemoprén na lišty	kg	3,00	235,00	705,00
4	Lepidlo na PVC	kg	75,00	125,00	9 375,00
5	Penetrace	lt	35,00	145,00	5 075,00
6	Samonivelační stěrka	kg	1600,00	20,00	32 000,00
7	Stěrkování vč. penetrace	m2	214,00	120,00	25 680,00
8	Broušení a vysátí podkladu	m2	214,00	30,00	6 420,00
10	Nalepení PVC	m2	214,00	110,00	23 540,00
12	Nalepení soklu z PVC	bm	90,00	100,00	9 000,00
13	Přechodová lišta	bm	3,00	382,00	1 146,00
13	Stržení a odvoz staré podlahoviny	m2	214,00	70,00	14 980,00
14	Manipulace, doprava a pomocný materiál	soubor	1,00	2000,00	2 000,00
CELKEM bez DPH					249 998,00
				DPH 21%	52 499,58
CELKEM vč. DPH					302 497,58

Zpracoval: Petr Pokorný

Dne : 30.5.2024