

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025117005
Stavba: Opravy na revíru Lužná



KSO:
Místo: Lužná u Vsetína

CC-CZ:
Datum: 17.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ:
DIČ: 63688743

Projektant:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 765,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	199 765,20	41 950,70
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 715,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.6.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba



Opravy na revíru Lužná

Objekt

003 - LC Veřejné přibližovací linka

Místo: Lužná u Vsetína

Datum: 17.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 430,45

D HSV Práce a dodávky HSV 72 430,45

D 1 Zemní práce 38 560,50

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	28,800	325,00	9 360,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV vjezdy do porostu

VV 2*2*1,85*2

14,800

VV (5*2*1,4)

14,000

VV Součet

28,800

8	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	315,00	1 260,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Rýha HP (DL x V x Š)pro HP 1 ks

VV 4*1,0*(0,8+1,2)/2

4,000

VV Mezisoučet

4,000

VV Součet

4,000

12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	187,00	280,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození obsyp TP DN 400 - 0,5m3/m'

VV 0,5*3

1,500

VV Součet

1,500

13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	3,000	470,00	1 410,00
----	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

PP šterkodrt' frakce 0/63

VV 1,5*2' Přepočtené koeficientem množství

3,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	750,000	35,00	26 250,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV srovnání linky- odkop

VV 75*10

750,000

VV Součet

750,000

D 5 Komunikace pozemní 17 352,00

9	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	18,750	336,00	6 300,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV opevnění nad HP - nájezd

VV (5+2,5)/2*5

18,750

VV Součet

18,750

4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 150 m2 tl 200 mm	m2	28,000	234,00	6 552,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV podklad z kameniva vjezdy

VV 2*14

28,000

5	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	30,000	150,00	4 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV Šterkodrt' frakce 06/63 mm- oprava výtluků

VV 10*3

30,000


VV Součet

30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 362,25

15	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	10,150	850,00	8 627,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm				
16	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300mm SN10	m	10,150	565,00	5 734,75
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10				
	VV		10,0002875*1,015 Přepočtené koeficientem množství		10,150		
	D	998	Přesun hmot				2 155,70
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,621	138,00	2 155,70
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Opravy na revíru Lužná

Objekt

001 - LC Žáry 714430

Místo

Lužná u Vsetína

Datum: 17.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

LESY ČR



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 334,75

D	D	podklad					40 500,00
6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	135,000	300,00	40 500,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		fr.63-125 mm				
	VV		135*1		135,000		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					86 834,75
D	1	Zemní práce					29 000,00
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	200,000	145,00	29 000,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		200*1		200,000		
	VV		srovnání nerovnosti střední pruh				
	VV		Součet		200,000		
D	5	Komunikace pozemní					33 075,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	315,000	105,00	33 075,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		105*3		315,000		
	VV		Součet		315,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 250,00
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	350,000	15,00	5 250,00
	PP		travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu				
	VV		350*1		350,000		
	VV		Součet		350,000		
D	998	Přesun hmot					19 509,75
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,075	130,00	19 509,75
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				