

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/27522 a III/27950 Rožďalovice, Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

301b.1 / 01

Číslo ZBV:

01

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel: Město Rožďalovice

Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

IČ: 00239712

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	-350 954,59	0,00	-350 954,59

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	-350 954,59	0,00	-350 954,59

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list			
Název stavby dle SoD III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 301b.1 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3
Strany smlouvy o dílo č. S-2256/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržbe silnic Středočeského kraje, příspěvková oragnizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel: Město Rožďalovice se sídlem Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů	
Iniciátor změny:			
Předmět Změny: ZBV 01 Děšťová kanalizace			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Dle PD bylo uvažována výstavba nové kanalizace od začátku ul. Boleslavská v délce potrubí 130 m s napojení na stávající jednotnou kanalizaci v místě křižovatky. Kanalizace byla vyprojektována z důvodu nutnosti odvodnit plochu silnice III. třídy, tak i odvést vody z otevřených příkopů, jenž přicházejí k začátku obce. V době přípravy projektu zde byla úplná absence kanalizace. Nicméně před zahájením prací došlo k výstavbě jednotné kanalizace od křižovatky do nově vznikajícím RD na č.p. 341/41 a 341/36. Během KD bylo dohodnuto, že nebude část navržené kanalizace realizována a bude využito potrubí, již realizované, pro odvod dešťových vod s tím, že dojde během prací k aktualizace pozic UV s napojením přímo na řad. Z geodetického zaměření nyní vyplynula délka kanalizace pouze 39m. Dochází tedy k méněpracím oproti původní PDSP tzn. k ponížení položky pokládky dešťové kanalizace o 91m. Zhotovitel Oznámil tuto skutečnost Objednateli dopisem č.j. 25-SOD-2023-308/1 dne 18.6.2024 (příloha č.1). Na základě Oznámení vydal Správce stavby dne 27.6.2024 Pokyn Pověřeně osoby Objednatele číslo 4718/24/KSÚS/KHT/KUK (příloha č. 2) Z návrhu změn vyplývá, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat z důvodu vybudování kanalizace mezi zadávacím řízení a zahájení stavby. Změna nemění celkovou povahu zakázky a splňuje podmínku požadovaného procentního limitu pro Zákonem povolené změny - viz Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-350 954,59	0,00	-350 954,59	350 954,59
Technická pomoc Objednatele			
jméno		Ing. Markéta Grofová	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)			
jméno		Fetter Michal	podpis
Projektant (autorský dozor)			
jméno		Ing. Rak Tomáš	podpis

Stavební dozor	jméno	Ing. Nitran Kateřina	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	-	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Kukura Ján	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Kaplan Petr	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jurková Jaroslava	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Fidler Jan, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Kropáč Michal Ing. Babka Zdeněk	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:

III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

301b.1/ 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
949 093,36

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	949 093,36	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	- 350954,49	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-350 954,49	598 138,87	-350 954,49	-36,98

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Číslo a název SO/PS: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS Číslo a název rozpočtu: Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 301b.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	340,100	175,810	-164,290	128,00	43 532,80	-21 029,12	0,00	22 503,68	-21 029,12	-48,306
4	132938	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	340,100	175,810	-164,290	1 060,00	360 506,00	-174 147,40	0,00	186 358,60	-174 147,40	-48,306
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F	M3	130,500	62,250	-68,250	527,00	68 773,50	-35 967,75	0,00	32 805,75	-35 967,75	-52,299
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ	M3	34,800	16,600	-18,200	608,00	21 158,40	-11 065,60	0,00	10 092,80	-11 065,60	-52,299
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSEK	M3	70,900	34,360	-36,540	660,00	46 794,00	-24 116,40	0,00	22 677,60	-24 116,40	-51,537
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	193,200	99,320	-93,880	14,00	2 704,80	-1 314,32	0,00	1 390,48	-1 314,32	-48,592
12	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	130,000	39,000	-91,000	682,00	88 660,00	-62 062,00	0,00	26 598,00	-62 062,00	-70,000
13	894371	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	3 710,00	7 420,00	-7 420,00	0,00	0,00	-7 420,00	-100,000
21	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	130,000	39,000	-91,000	152,00	19 760,00	-13 832,00	0,00	5 928,00	-13 832,00	-70,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						659 309,50	-350 954,59	0,00	308 354,91	-350 954,59	-53,23%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Fetter Michal, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Nitran Kateřina , (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/27522 a III/27950 Rožďalovice, Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	28 549 000,02 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 198 045,43 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	34 119 634,97 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,77%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 350 954,59 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,23%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 564 700,01 Kč

12=(1)*0,15	Limit	4 282 350,00 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

Skupiny Změn																				
- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=37+38
			- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
301b.1	01	Kanalizace a uliční vypusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS / Děřtřová kanalizace	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	- 350 954,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301b.1 / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	3
8. Oznámení_Rožďalovice	1
9. Pokyn Správce stavby	2
10. Stanovisko AD k ZBV_č.1,3,4_19.2.2025	2
11. STANOVISKO TDS_ZBV_č.1	2
12. ZAM_5_kanalizace_Boleslavska	2
Počet listů celkem	12

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

Číslo a název SO/PS: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS

Číslo a název rozpočtu: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

	celkem po všech změnách
--	-------------------------

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice Číslo a název SO/PS: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS Číslo a název rozpočtu: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY 70,900 ZBV č.01: -2*(0,2*0,2*1,75)-0,4*91 = -36,540 => A	M3	340,100	175,810	-164,290	128,00	43 532,80	-21 029,12	0,00	22 503,68	-21 029,12	-48,31
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II Původní množství: 193,200 ZBV č.01: -2*1,2*1,2-1*91 = -93,880 => A	M2	193,200	99,320	-93,880	14,00	2 704,80	-1 314,32	0,00	1 390,48	-1 314,32	-48,59
9	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Původní množství: 3,946	M3	3,946	3,946	0,000	2 960,00	11 680,16	0,00	0,00	11 680,16	0,00	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Původní množství: 3,946	M3	3,946	3,946	0,000	5 013,00	19 781,30	0,00	0,00	19 781,30	0,00	0,00
11	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Původní množství: 44,000	M	44,000	44,000	0,000	418,00	18 392,00	0,00	0,00	18 392,00	0,00	0,00
12	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM Původní množství: -91 = -91,000 => A Dle geo. Zaměření	M	130,000	39,000	-91,000	682,00	88 660,00	-62 062,00	0,00	26 598,00	-62 062,00	-70,00%
13	894371	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST. BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM Původní množství: 2,000	KUS	2,000	0	-2,000	3 710,00	7 420,00	-7 420,00	0,00	0,00	-7 420,00	-1,00
14	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Původní množství: 10,000	KUS	10,000	10,000	0,000	8 410,00	84 100,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00
15	89712b	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - typ Radbuza Původní množství:	KUS	3,000	3,000	0,000	13 357,00	40 071,00	0,00	0,00	40 071,00	0,00	0,00

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice Číslo a název SO/PS: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS Číslo a název rozpočtu: 301b.1 Kanalizace a uliční vpusti komunikace BOLESLAVSKÁ - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY 3,000	M3	340,100	175,810	-164,290	128,00	43 532,80	-21 029,12	0,00	22 503,68	-21 029,12	-48,31
16	89722	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	22 343,00	44 686,00	0,00	0,00	44 686,00	0,00	0,00
		Původní množství: 2,000											
17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	44,000	44,000	0,000	15,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		Původní množství: 44,000											
18	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	14,000	14,000	0,000	2 300,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00
		Původní množství: 14,000											
19	899611	KAMEROVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00
		Původní množství: 1,000											
20	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	44,000	44,000	0,000	103,00	4 532,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00
		Původní množství: 44,000											
21	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	130,000	39,000	-91,000	152,00	19 760,00	-13 832,00	0,00	5 928,00	-13 832,00	-70,00
		Původní množství: 130,000 ZBV č.01: -91 = -91,000 => A											
22	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU	KUS	14,000	14,000	0,000	1 665,00	23 310,00	0,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00
		Původní množství: 14,000 5 324,400											
		Celkem						949 093,36	-350 954,59	0,00	598 138,77	-350 954,59	-36,98

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. p.o.
Ing. Ján Kukura
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2023- 308/1

Orvanová Markéta /

18.6.2024

Oznámení o nepředvídatelné skutečnosti

Název stavby: **III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice**

Vážený pane inženýre

Dne 5.9.2023 uzavřela společnost M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice (dále jen „Zhotovitel“), s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. p.o. se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (dále jen „Objednatel“) a s Městem Rožďalovice, se sídlem Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice (dále jen „Objednatel“), Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby „III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice“

Předmětem Smlouvy bylo, mimo jiné, vybudování nové dešťové kanalizace v ulici Boleslavská.

Při zemních pracích (dne 8.4.2024) byla Zhotovitelem zjištěna skutečnost, že kanalizace byla v tomto místě již zrealizována v období před zahájením prací, díky výstavbě nových RD. Dle původní PDPS byla délka kanalizace 130 m, z geodetického zaměření nyní vyplynula délka kanalizace pouze 32m. Dochází tedy k méněpracím oproti původní PDSP tzn. k ponížení položky pokládky dešťové kanalizace o 98m.

Zhotovitel tyto nepředvídatelné fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele o vydání Pokynu, a to nejpozději do 25.6.2024.

Pokud Objednatel nesouhlasí s výše popsáním, ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S poz

.....
Ing. F

OBSTAVBA KANALIZACE, HRADEC KRÁLOVÉ
190 15 Praha 9
provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

olečnost je zapsána v obchodním
stříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vločka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice**

<i>Vás dopis značka/ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje/telefon</i>	<i>Kolín</i>
	4718/24/KSÚS/KHT/KUK Kukura Ev.č. 41353/2024-KSÚS		27.6.2024

**Předmět : Vyjádření k oznámení zhotovitele o nepředvídatelné skutečnosti – již zrealizované
dešťové kanalizaci v ul. Boleslavská.**

Stavba: III/27522 a III/27950 Rožďalovice, nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul.
Boleslavská a Tyršova Rožďalovice
Investor: KSÚS SK a město Rožďalovice
Číslo silnice: III/27522, III/27950

Vážený pane,

Objednateli stavby III/27522 a III/27950 Rožďalovice, nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice (dále jen „Stavba“) byl dne 18.6.2024 v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo č. SMLD-2256/00066001/2023 (dále jen „Smlouva“) ze dne 5.9.2023 mezi KSÚS SK, p.o. a Městem Rožďalovice jako objednatelem a společností M-SILNICE a.s. jako zhotovitelem, doručen dopis označený jako:

„Oznámení o nepředvídatelné skutečnosti“

Zhotovitel dopisem ze dne 18.6.2024 informoval objednatele, že došlo ke vzniku události, která může vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Při zemních pracích byla zhotovitelem zjištěna skutečnost, že kanalizace byla v tomto místě již zrealizována v období před zahájením prací, díky výstavbě nových RD. Dle původní PDPS byla délka kanalizace 130m, z geodetického zaměření nyní vyplynula délka kanalizace pouze 32m.

Objednatel stavby vydává Zhotoviteli Pokyn k předložení návrhu v podrobnostech dle SoD a zejména pak:

- Upravené realizační dokumentace s uvedením změn oproti zadávací dokumentaci a finančního dopadu do celkové ceny díla
- Všechny dodatečné práce, zařízení, materiály a služby nezbytné pro provedení změny

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Objednatel stavby uvádí, že tento pokyn, požadavek a stanovisko není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

Vypracoval: Mgr. Petr Hájek

V Hradci Králové dne 19.2.2025

Věc: vyjádření projektanta / autorského dorozu ke změnám během výstavby akce: Nový chodník v ul. Tyršova a Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova, Rožďalovice

Jako projektant výše uvedené stavby Města Rožďalovic se níže vyjadřuji k nastalým změnám:

• **ZBV č. 1 SO 301 Dešťová kanalizace / Změna délka potrubí**

Projektem bylo uvažována výstavba nové kanalizace od začátku ul. Boleslavská v délce potrubí 125m s napojením na stávající jednotnou kanalizaci v místě křižovatky. Kanalizace byla vyprojektována z důvodu nutnosti odvodnit plochu silnice III. třídy, tak i odvést vody z otevřených příkopů, jež přicházejí k začátku obce.

V době přípravy projektu zde byla úplná absence kanalizace. Nicméně před zahájením prací došlo k výstavbě jednotné kanalizace od křižovatky do nově vznikajícím RD na p.č. 341/41 a 341/36.

Během KD bylo dohodnuto, že nebude část navržené kanalizace realizována a bude využito potrubí, již realizované, pro odvod dešťových vod s tím, že dojde během prací k aktualizace pozic UV s napojením přímo na řad.

Naše vyjádření: projektant stavby souhlasí se úpravou rozsahu výstavby kanalizace (zůstává pouze část pro napojení horských vpustí = k zajištění odvodnění otevřených příkopů

• **ZBV č. 2 SO 134 Zpevněné plochy, chodníky / Sjezdy**

Projekt pro zadání stavby, potažmo pro změnu stavby pro dokončení, definoval pozice vjezdů dle stávajícího stavu, který byl před započítáním prací.

V průběhu prací docházelo ze strany majitelů k doplňujícím podmínkám, požadavkům na jednotlivá připojení či proběhly změny na sousedních stavbách, které si přímo vyvolaly buď zrušení či rozšíření připojení na silnici III. třídy.

Naše vyjádření: projektant stavby souhlasí se změnami v rámci jednotlivých připojení dle požadavků majitelů sousedních nemovitostí a Města

• **ZBV č. 3 SO 101 Silnice III. třídy / Zjištění štetové vrstvy = úprava rozsahu sanací aktivní zóny ul. Boleslavská**

Jako podklad pro projektové práce bylo využito diagnostického průzkum zpracovaného Ing. Pavlem Herrmannem – RODOS. V rámci odvrťů byla stanovena skladba AC+PM / ŠD. Z tohoto důvodu bylo uvažováno s odtěžením celého souvrství včetně sanace aktivní zóny (vzhledem na šířkovou úpravu

jízdního pásu silnic III. tříd). V rámci návrhu byla definována plná sanace (v celé délce i šířce) pro ul. Tyršovu a část úseku i ul. Boleslavská + krajní sanace v místě rozšíření jízdního pásu.

Po zahájení stavebních prací byly nalezena původní štětová cesta, na které byly provedeny zatěžovací zkoušky = zdali vyhoví či ne. Vzhledem na výsledky bylo domlouveno, že původní štět bude v co největší míře zachován a dojde pouze k sanacím v místech, kde se štět nenachází (vlivem rozšíření jízdního pásu) či štět vykazuje nesoudržnost (vlivem předchozího narušení).

Naše vyjádření: projenktant stavby souhlasí s aktualizací rozsahu sanací vlivem zachování štětové vozovky dle skutečnosti zjištěné po odtěžení AV a PM.

- **ZBV č. 4 SO 101 Silnice III. třídy / Zjištění štětové vrstvy = úprava rozsahu sanací aktivní zóny ul. Tyršova**

Jako podklad pro projektové práce bylo využito diagnostického průzkum zpracovaného Ing. Pavlem Herrmannem – RODOS. V rámci odvrťů byla stanovena skladba AC+PM / ŠD. Z tohoto důvodu bylo uvažováno s odtěžením celého souvrství včetně sanace aktivní zóny (vzhledem na šířkovou úpravu jízdního pásu silnic III. tříd). V rámci návrhu byla definována plná sanace (v celé délce i šířce) pro ul. Tyršovu a část úseku i ul. Boleslavská + krajní sanace v místě rozšíření jízdního pásu.

Po zahájení stavebních prací byly nalezena původní štětová cesta, na které byly provedeny zatěžovací zkoušky = zdali vyhoví či ne. Vzhledem na výsledky bylo domlouveno, že původní štět bude v co největší míře zachován a dojde pouze k sanacím v místech, kde se štět nenachází (vlivem rozšíření jízdního pásu) či štět vykazuje nesoudržnost (vlivem předchozího narušení).

Naše vyjádření: projenktant stavby souhlasí s aktualizací rozsahu sanací vlivem zachování štětové vozovky dle skutečnosti zjištěné po odtěžení AV a PM.

Vyjádření vypracoval:
Ing. Tomáš Rak

Místo/Datum:
Praha/04.března 2025
Naše značka:
2023/0277
Odpovědná osoba / telefon:
Ing. Kateřina Nitran/
Email:

Adresa:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.1 předložené v rámci realizace stavby „Nový chodník v ul. Tyršova a Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova, Rožd'alovice“

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Rožd'alovice, Náměstí 93, 289 34 Rožd'alovice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

TDS + BOZP: Společnost AFRY-PONTEX – Rožd'alovice s vedoucím účastníkem AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13; 140 00 Praha 4

Zpracovatel PDPS: Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.1 – SO 301 – Dešťová kanalizace / Změna délky potrubí.

Dne 18.6.2024 zhotovitel zaslal oznámení o nepředvídatelné skutečnosti: Dle původní PDPS byla délka kanalizace 130 m, ale dle geodetického zaměření je délka kanalizace pouze 32 m. Z KD stavby vyplynulo, po dohodě s AD, že nebude část navržené kanalizace realizována a bude využito potrubí, již realizované, pro odvod dešťových vod s tím, že dojde během prací k aktualizace pozic UV s napojením přímo na řad.

Dne 19.2.2025 AD zaslal stanovisko k navrhované změně: Projektant stavby souhlasí s úpravou rozsahu výstavby kanalizace (zůstává pouze část pro napojení horských vpustí – zajištění odvodnění otevřených příkopů)

Z technického hlediska nemám k předložené změně připomínek. TDS tímto souhlasí se zapracováním do ZBV.

S pozdravem

Ing. Kateřina Nitran

Technický dozor stavby

**Nový chodník v ul. Tyršova a
Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova
Rožďalovice
Zaměřovací protokol č. 5**

zakázkové číslo: 120/2023

Datum měření: 03.06.2024

Popis prací: Po dokončení byla zaměřena délka dešťové kanalizace v ul. Boleslavská.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:250

Výměry ze zaměření:

délka dešťové kanalizace: 39m

Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne: _____

Předal dne: 03.06.2024 č.j.: 203/2023

Jméno: _____

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

Podpis: _____

šachta



HV

