



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupená Markem Bainarem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Marek Binar, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Zlín, č. účtu: 35-1597080297/0100

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400250153

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

**"Sportovně rekreační areál Zlín – Vysoká Mez
a Přístupová lávka na hřiště č. 122, Zlín, Vysoká Mez"**

(dále jen „dílo“)

2. **Předmětem díla** jsou stavební práce, spočívající v:

- a) rekonstrukci víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vysoká mez
- b) vybudování novostavby lávky přes vodní tok o jednom poli pro propojení stezky pro pěší a sportovně rekreačního areálu Vysoká mez

K bodu a):

Rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu, jeho modernizace a rozšíření. Jedná se o vybudování sportovního hřiště s umělým bezpečnostním povrchem, nové in-line dráhy včetně dětské věže a vybudování dvou dětských hřišť. Součástí rekonstrukce je i osazení nového sportovního vybavení a dětského herního zařízení, mobiliáře včetně pítka a mlžítka, výstavba objektu zázemí a krytého sezení (vč. zelené střechy) s přípojkami inženýrských sítí, výsadba živého plotu, veřejné osvětlení a příprava pro kamerový systém, terénní úpravy, výstavba spojovacího chodníku včetně zábradlí v délce 45 m atd.

K bodu b):

Novostavba lávky pro propojení stezky pro pěší a cyklisty na levém břehu Fryštáckého potoka s hřištěm na břehu pravém. Napojení hřiště prostřednictvím lávky pro smíšený provoz pěších a cyklistů bude realizováno kolmým přemostěním Fryštáckého potoka, tedy i kolmým napojením na stávající cyklostezku. Lávka je navržena jako štíhlý monolitický předpjatý rám o rozpětí 20,0 m založený na mikropilotách.

3. **Příslušná dokumentace**

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované:

a) pro rekonstrukci víceúčelového sportovně-rekreačního areálu (příloha č. 4a) Výzvy k podání nabídek)

b) pro vybudování novostavby lávky (příloha č. 4b) Výzvy k podání nabídek)

(dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1a) a 1b)** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - **příloha č. 1a a 1b** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

4. **Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:**

- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatelem (případně autorským dozorem projektanta)
- ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- případný zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků
 - opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid
 - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - součinnost se stavebním úřadem v řízení o vydání kolaudačního souhlasu
 - fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) včetně průběžného úklidu komunikace v průběhu výstavby
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf. 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstatat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné

odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Zhotovitel se dále zavazuje při realizaci plnění této smlouvy dodržovat Podmínky stanovené v projektové dokumentaci – viz např. B.2.1 písm. h) [REDAKCE]
Hospodaření s dešťovou vodou – retenční jímky, B.6.a) [REDAKCE]

Dále zhotovitel přijímá opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

8. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozího čl. 5 a 6, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

- Podklady pro provedení díla tvoří zejména:**
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Sportovně rekreační areál Zlín – Vysoká mez a Přístupová lávka na hřiště č. 122, Zlín Vysoká mez“ včetně příloh
 - nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
 - projektová dokumentace včetně povolení stavby
- Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
- Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.
- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
- Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení:** **do 7 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad červenec 2025))**

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 7 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. **Termín dokončení:** do 9 měsíců od zahájení plnění
3. Lhůta uvedená v odstavci dva shora neběží v období od 1.12.2025 do 28.2.2026 (viz. čl. III. odst. 8 této smlouvy); ledaže za podmínek v citovaném ujednání stanovených bude dílo prováděno.
4. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezpůsobil, nemohl je předvídat a nemohl ovlivnit jejich vznik ani důsledky, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na dobu plnění díla. Za nepředvídatelné skutečnosti dle tohoto odstavce nebudou považovány okolnosti mající původ v organizaci zhotovitele (zejména jeho vztahy se zaměstnanci či jinými pracovníky) nebo v jeho vztazích s poddodavateli.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze, pokud zhotovitel vznik okolností předvídaných článkem III. odst. 4 této smlouvy písemně oznámí objednateli do pěti pracovních dnů od jejich vzniku či ode dne, kdy se o nich dozvěděl nebo měl při vynaložení odborné péče dozvědět, popíše dostatečně podrobně povahu uvedených okolností, uvede jejich dopad na sjednanou dobu plnění stejně jako další relevantní informace týkající s těchto okolností. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
7. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
8. **V období od 1.12.2025 do 28.2.2026 probíhá technologická přestávka.** V průběhu této doby je zhotovitel oprávněn provádět stavební práce pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách vhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami, a to vždy na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
9. **Místo plnění:**
Místem plnění je k.ú. Zlín, Vysoká mez; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkových rozpočtů (**příloha č. 1a a 1b**) této smlouvy) ve výši:

a) Stavební část sportovně rekreační areál Vysoká mez:	29 824 015,52 Kč bez DPH 6 263 043,26 Kč DPH 21 % 36 087 058,78 Kč včetně DPH
b) Stavební část novostavba lávky přes vodní tok:	6 593 671,30 Kč bez DPH 1 384 670,97 Kč DPH 21% 7 978 342,27 Kč včetně DPH

c) Publicita:

728 353,74 Kč bez DPH
152 954,29 Kč DPH 21%
881 308,03 Kč včetně DPH

**Celková cena dle Smlouvy o dílo
(Stavební část a,b + Publicita)**

37 146 040,56 Kč bez DPH
7 800 668,52 Kč DPH 21%
44 946 709,08 Kč včetně DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1a a 1b této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně prací, výkonů a dodávek či jiných plnění, které byly při vynaložení odborné péče předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s touto smlouvou. Za předvídatelné s vynaložením odborné péče se zde považují náklady na taková plnění, jejichž nutnost vyplývala ze zadávacích podmínek zadávacího řízení, obecně závazných předpisů a/nebo platných technických norem a jejichž identifikaci lze po zhotoviteli jakožto odborníkovi jednajícímu s vynaložením odborné péče ve fázi přípravy nabídky rozumně požadovat. Plnění uvedená v předchozí větě nebudou považována za vícepráce, zhotovitel je bude povinen provést jako součást díla a nebude oprávněn v souvislosti s nimi nárokovat navýšení ceny díla ani jakoukoli úlevu z plnění jeho smluvních povinností.
5. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla (za tyto práce se však nepovažují plnění dle článku IV. odst. 4).
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvními stranami známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
7. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.
8. Objednatel zdanitelného plnění **jedná jako osoba nepovinná k dani**, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **nepoužije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH **samostatně za Stavební část a) a b) a Publicitu**.

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci, případně den vystavení daňového dokladu u Publicity. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupis prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v .pdf a v elektronické podobě ve formátu Excel nebo obdobném výstupu z rozpočtového software ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatel či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVIII. této smlouvy se použijí obdobně.
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

Článek VI.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatel a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možnostmi a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. **Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující**

prohlášení, že se na ně nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí.

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele,

představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
- c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat

koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

- d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. **Kontroly díla**

- 1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- 2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek X. **Předání a převzetí díla**

- 1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předpokladem kompletního dokončení a podmínkou předání a převzetí díla je také předložení Smluv k Publicitě ve smyslu dle odst. 11 článku XIX níže.
- 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 7 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla (např. nedokončená Publicita). Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
 - dokladová část k publicitě
 - popř. další doklady související s provedením díla
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatelé jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Dopsat čísla telefonu, faxu, e-mailu.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. X. bod 3.) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **1 000 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu **60 měsíců** od započetí běhu záruční doby (včetně).
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění **ve výši 30.000.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku minimálně ve výši **ceny díla za stavební část (součet částí a) a b)**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVIII. této smlouvy).

Článek XVI.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení

Článek XVII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu,

která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku X. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 5 a 6 této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinností.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XV. odst. 3), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVIII. této smlouvy.
11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVIII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).
12. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. XIV. této smlouvy, tzn., nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
14. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XIX. Publicita zakázky

1. Objednatel má zájem na tom, aby se informace o veřejné zakázce, jejích přínosech pro obyvatele města a osobách podílejících se na její realizaci dostala do povědomí širší veřejnosti ve Zlíně. Tento záměr je v souladu s dlouhodobou komunikační strategií objednatele cílenou na dlouhodobé budování sounáležitosti s obyvateli města a vytváření jeho pozitivní image směrem k veřejnosti. V rámci toho objednatel požaduje, aby zhotovitel ve stanovené době zajistil na své náklady publicitu veřejné zakázky (dále jen „Publicita“) dále uvedeným způsobem.

2. Zajištění Publicity veřejné zakázky bude zahrnovat propagaci prostřednictvím propagačních sdělení umístěných na reklamních plochách nebo propagačních kanálech některého/některých níže vymezených partnerů, a to v souladu s pravidly obsaženými v tomto článku XIX.
3. V příloze č. 2 smlouvy je uveden přehled partnerů, jejichž prostřednictvím lze Publicitu zajišťovat (dále jen „**Partneři**“) a seznam reklamních plnění těchto Partnerů (propagačních sdělení na reklamních plochách či propagačních kanálech) využitelných pro realizaci Publicity. Každému z těchto reklamních plnění jsou přiděleny body v závislosti na míře komunikačního efektu (zásahu cílové skupiny). Okruh Partnerů vychází z objektivních parametrů stanovených komunikační strategií Statutárního města Zlína určujících míru komunikačního efektu (zásahu cílové skupiny).
4. V příloze č. 2 smlouvy jsou u jednotlivých reklamních plnění, jejichž prostřednictvím lze Publicitu realizovat, uvedeny též standardní cenové podmínky jednotlivých Partnerů, které budou Partneři připraveni za tato jednotlivá reklamní plnění nabídnout.
5. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k veřejné zakázce realizovat na své náklady Publicitu prostřednictvím umístění propagačních sdělení na reklamních plochách či propagačních kanálech Partnerů uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Rozsah takto realizované Publicity (i) musí odpovídat hodnotě 30 bodů dle pravidel bodování stanoveného v příloze č. 2 (tedy zhotovitel je povinen prostřednictvím realizovaných propagačních sdělení dosáhnout alespoň 30 bodů) a zároveň (ii) jeho finanční hodnota (tedy částka vynaložená zhotovitelem na Publicitu) musí být ve výši minimálně 2% z hodnoty nabídkové ceny (bez DPH) za provedení stavebních prací, dodávek a služeb tvořících předmět díla (součet ceny částí a) a b), tedy ceny veřejné zakázky bez započtení nákladů na Publicitu, nejméně však 660 000 Kč bez DPH. Stanovený minimální rozsah (finanční objem) je konečný a neměnný, a to i v případě změny ceny díla dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.
6. Část ceny připadající na Publicitu bude fakturována v rámci měsíčních fakturací **samostatným daňovým dokladem** dle článku V této smlouvy, a to tak, že fakturována bude vždy poměrná část odpovídající procentuálnímu poměru skutečně provedených prací, služeb a dodávek provedených v daném měsíci vůči celkovému objemu prací, služeb a dodávek tvořících předmět Díla (bez zohlednění Publicity).
7. Je na rozhodnutí zhotovitele, kterých reklamních plnění uvedených v příloze č. 2 k naplnění uvedených požadavků využije, avšak s tím, že bude-li jedna položka (konkrétní typ reklamního plnění konkrétního partnera) použita opakovaně, bude se do požadovaného počtu bodů započítávat pouze jednou. Požadavky mohou být naplněny ve spolupráci s jedním Partnerem nebo v kombinaci reklamních plnění od více Partnerů. Aniž by objednatel omezoval zhotovitele ve volbě reklamních plnění uvedených v příloze č. 2, z jeho strany je v zájmu zajištění optimálního komunikačního dopadu preferována typová konzistentnost zvolených metod publicity (např. kombinace různých typů spotů oproti nahodilé kombinaci typově odlišných komunikačních kanálů).
8. Propagační sdělení musí vždy obsahovat základní informace o veřejné zakázce, jejích cílech a přínosech pro obyvatele Zlína, a dále informace o zhotoviteli jakožto dodavateli veřejné zakázky. Hlavním obsahem („těžištěm“) propagačního sdělení musí být vždy prezentace veřejné zakázky jako takové a jejích přínosů pro obyvatele města Zlína. Obsah ani forma nesmí obsahovat jakékoli vulgární či zjevně nekorektní prvky.
9. Prostor v rámci minimální stanovené úrovně Publicity může zhotovitel využít též ke své prezentaci a propagaci, avšak vždy za předpokladu, že tím nebude narušen hlavní obsah sdělení, kterým vždy musí být prezentace veřejné zakázky jako takové a jejích přínosů pro obyvatele města Zlína. Zadavatel dává Zhotoviteli svolení k tomu, aby skutečnost, že je zhotovitelem zakázky, prezentoval i mimo rámec Publicity stanovené touto smlouvou, ať již ve spolupráci s Partnerny nebo i mimo rámec zde uvedených Partnerů, a to za předpokladu, že bude v této souvislosti prezentovat vždy výhradně přesné a pravdivé údaje.
10. Navrhovaný obsah propagačního sdělení (či propagačních sdělení) pro účely realizace Publicity stejně jako seznam navrhovaných reklamních plnění pro tento účel zhotovitel předá objednateli vždy ke schválení. Objednatel sdělí zhotoviteli své stanovisko vždy nejpozději do 14 dnů od předložení návrhu; objednatel nebude schválení bezdůvodně zdržovat ani odpírat s tím, za důvod pro odepření schválení lze považovat výhradně prokazatelný rozpor s požadavky stanovenými v této smlouvě, zejména to, že těžištěm sdělení není prezentace veřejné zakázky jako takové a jejích přínosů pro obyvatele města Zlína.

11. Realizaci Publicity v rozsahu požadovaném touto smlouvou zhotovitel provede nejpozději do 6 měsíců po dokončení díla. Splnění tohoto závazku je povinen objednateli doložit (i) smlouvami či jinými doklady prokazujícími uzavření smluvního vztahu s partnerem či partnery; (ii) účetními doklady týkající se provedení reklamního či propagačního plnění; a (iii) dokumentací, která bude dokládat, kdy a kde přesně byla Publicita realizována, v jaké podobě a s jakým obsahem, včetně příslušné fotodokumentace, popřípadě audio či videodokumentace. Splnění závazku realizovat Publicitu ve stanoveném rozsahu je podmíněno tím, že Publicita v tomto rozsahu skutečně proběhne (bude skutečně provedeno příslušné propagační plnění). Toto však není podmínkou pro řádné provedení (dokončení) díla a jeho předání a převzetí ve smyslu článku X výše; podmínkou dokončení díla a jeho předání a převzetí však bude předložení smluv či jiných dokladů prokazujících uzavření smluvního vztahu s partnerem či partnery za účelem realizace Publicity ve stanoveném rozsahu (dále jen „**Smlouvy k Publicitě**“).
12. V případě, kdy zhotovitel nesplní svůj závazek realizovat Publicitu ve stanovené době, bude povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti. Pokud zhotovitel předloží objednateli pro účely předání a převzetí díla Smlouvy k Publicitě a tyto následně svým jednáním zruší (např. od nich odstoupí nebo učiní jiné jednání vedoucí k jejich zániku), bude povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000.000 Kč; uvedené neplatí v případě, kdy zhotovitel řádně a včas splnil závazek týkající se Publicity jinak, než na základě původně předložených Smluv k Publicitě.
13. Nad rámec výše uvedeného strany sjednávají, že pokud bude zhotovitel provádět oplocení staveniště, poskytne objednateli zdarma plochu alespoň o rozměrech alespoň [3x2 metry] v rámci oplocení, na kterou bude objednatel moci umístit informace týkající se veřejné zakázky nebo jiné sdělení v rámci své komunikace ve vztahu k občanům města Zlína v souladu s výše zmíněnou komunikační strategií.
14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat zástupci tiskového odboru magistrátu města Zlína na jeho vyžádání základní informaci o postupu realizaci díla a bere na vědomí, že tento zástupce se může účastnit kontrolních dnů organizovaných objednatelem.

Článek XX.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. XVIII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a

předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písm. a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky.

Dále zhotovitel prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek

Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Článek XXI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1a, 1b - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Příloha č. 2 – Tabulka reklamních plnění

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 19. 6. 2025, č. j. 3/20Z/2025, RO č. 24, T9

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 2. 6. 2025, č. j. 67/11R/2025

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Marek Bainer
jednatel společnosti

Kontrolu smlouvy provedl:

Odbor realizace investičních akcí

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ

Cenová úroveň RTS 2024/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552
Zlín 76001

IČO : 25560191

DIČ : CZ25560191

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	29 824 015,52
DPH	21 %	6 263 043,26
Cena celkem za stavbu		36 087 058,78

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	564 465,00	466 500,00	97 965,00	
SO 00-1	Bourací a zemní práce	2 772 488,85	2 291 313,10	481 175,75	
DSO 01-1	Hřiště	4 431 252,02	3 662 191,75	769 060,27	
DSO 01-1a	Oplocení hřiště (ocel.konstrukce)	nevypĺňovat (součástí DSO 01-1)			
DSO 01-2	Připojka dešťové kanalizace	864 968,85	714 850,29	150 118,56	
SO 02	Modernizace in-line dráhy vč.dětské věže	6 861 480,29	5 670 644,87	1 190 835,42	
SO 02-1	Dočasná panelová staveništní komunikace	434 124,41	358 780,50	75 343,91	
SO 03	Dětské hřiště I.	7 271 824,74	6 009 772,51	1 262 052,23	
SO 04	Dětské hřiště II.	955 872,44	789 977,22	165 895,22	
DSO 05-0 r	Obj.zázemí (vč.návazností pro zel.střechu a zábrany)	4 538 440,73	3 750 777,46	787 663,27	
DSO 05-1 r	Připojka elektro NN	280 080,33	231 471,35	48 608,98	
DSO 05-2 r	Připojka vody	570 050,52	471 116,13	98 934,39	
DSO 05-3 r	Připojka splaškové kanalizace	694 975,20	574 359,67	120 615,53	
DSO 05-4	Připojka sdělovací kabeláže	195 834,40	161 846,61	33 987,79	
DSO 05-5	Kamerový systém	519 388,39	429 246,60	90 141,79	
SO 06	Veřejné osvětlení	1 293 488,60	1 068 998,84	224 489,76	
SO 07	Závlaha travnatých ploch	791 533,81	654 160,17	137 373,64	
SO 08	Spojovací chodník	722 010,48	596 702,88	125 307,60	
SO 08-1	Zábradlí (ocel.konstrukce)	nevypĺňovat (součástí SO 08)			
SO 09	Dělicí živý plot	2 324 779,74	1 921 305,57	403 474,17	
SO 09-1	Posuvné brány (ocel.konstrukce)	nevypĺňovat (součástí SO 09)			
SO 09-2	Vstupní branka (ocel.konstrukce)	nevypĺňovat (součástí SO 09)			
SO 09-3	Odnímatelné rámy (ocel.konstrukce)	nevypĺňovat (součástí SO 09)			
Celkem za stavbu		36 087 058,78	29 824 015,52	6 263 043,26	

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.**

IČ: **25560191**

Mostní 5552

DIČ: **CZ25560191**

76001 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			281 500,00
Ostatní náklady			185 000,00
Celkem			466 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	466 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	97 965,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

564 465,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			185 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			281 500,00
Cena celkem					466 500,00

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				185 000,00
1	005 21-1010.R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
2	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00
4	005 21-1020.R	V rámci této položky bude mimo jiné provedeno Dočasné mobilní oplocení stavby v=2 m, dl. cca 350,00 m. A dále Dočasné mobilní oplocení stavby - průběžně měněná plocha v=2 m, dl. cca 125,00 m. Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
5	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	005523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. V rámci této položky budou provedeny mimo jiné Zkoušky podloží statické zátěžové, 3 kusy.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
7	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 500,00	24 500,00
9	005 26-1010.R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele, stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
10	005 26-1020.R	Bankovní záruky ... bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla ... bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
11	ON-R01	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených v obchodních podmínkách smlouvy zejména čl. I. odst. 3 část a)	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	PN-R02	Zpráva revizního technika „Vstupní kontrola“	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				281 500,00
13	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. V rámci této položky bude mimo jiné provedena Dočasná ochrana stromů dřevěným bedněním v=2 m, 4 kusy.	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
14	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
15	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
16	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

17	00511 R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Geodetické práce Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vytyčení stavby - geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
----	---------	--

Celkem		466 500,00
--------	--	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez**
 Objekt: **SO 00-1 Bourací zemní práce**
 Rozpočet:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.** IČ: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: **CZ25560191**
76001 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 291 313,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 291 313,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 291 313,10 CZK
Základní DPH	21 %	481 175,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 772 488,85 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			27 444,46
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 263 321,65
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			546,99
Cena celkem					2 291 313,10

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				27 444,46
1	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného písek z pískoviště:0,3*4*4	m3	4,80000 4,80000	362,90	1 741,92
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného štěrkodrt:65*0,2 štěrkodrt:15*0,15	m3	15,25000 13,00000 2,25000	472,15	7 200,29
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Činnost pro montážní jámu splaškové kanalizace. 0,3*0,3*0,8*2	m3	0,14400 0,14400	1 724,25	248,29
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4,8+15,25+0,144)	m3	20,19400 20,19400	305,43	6 167,85
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Zemina kámen (4,8+15,25+0,144)*1,8	t	36,34920 36,34920	332,50	12 086,11
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				2 263 321,65
6	R0051	Likvidace ocel. sloupku volejbalu, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 2	kus	2,00000 2,00000	1 150,00	2 300,00
7	R0052	Likvidace mobilních ocel branek minikopané, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 2	kus	2,00000 2,00000	500,00	1 000,00
8	R0053	Demontáž a likvidace sítě oplocení, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení Včetně napínacích lanek. 50*2	m2	100,00000 100,00000	155,00	15 500,00
9	R0054	Demontáž a likvidace ocelových rámců 2500/2000 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 20	kus	20,00000 20,00000	1 150,00	23 000,00
10	R0055	Demontáž a likvidace košů basketbalu, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení Ocelová konstrukce, odrazová deska, obroučka se sítkou. 2	kus	2,00000 2,00000	2 750,00	5 500,00
11	R0056	Odřezání a likvidace ocel. sloupku oplocení v=4 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 22	kus	22,00000 22,00000	450,00	9 900,00
12	R0057	Demontáž a likvidace košů basketbalu, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení Ocelová konstrukce, odrazová deska, obroučka se sítkou. 3	kus	3,00000 3,00000	2 750,00	8 250,00
13	R0058	Demontáž a likvidace OK prvků workoutu, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 6	kus	6,00000 6,00000	2 850,00	17 100,00
14	R0059	Demontáž a likvidace bet. laviček s dřev. sezením, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 5	kus	5,00000 5,00000	2 500,00	12 500,00
15	R0060	Demontáž a likvidace cel. stojanu na kola, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 1	kus	1,00000 1,00000	750,00	750,00
16	R0061	Likvidace dřev. obložení pískoviště 250 x 50 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení 16	m	16,00000 16,00000	450,00	7 200,00
17	R0067.1	Dočasná demontáž stáv. pletiva, po dokončení zpětná montáž	m2	6,00000	495,00	2 970,00

		Činnost pro montážní jámu splaškové kanalizace.					
		3*2			6,00000		
18	R0067.2	Likvidace ocel. sloupku oplocení, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení	kus		2,00000	350,00	700,00
		Činnost pro montážní jámu splaškové kanalizace.					
		2			2,00000		
19	R0067.3	Sloupek oplocení, dodávka a montáž	kus		2,00000	1 375,00	2 750,00
		Činnost pro montážní jámu splaškové kanalizace.					
20	R0050	Trvalá likvidace bet. patníků 250/250/1500 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za uložení	kus		16,00000	550,00	8 800,00
		16			16,00000		
21	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních, š=50 mm	m		746,00000	78,38	58 471,48
		V betonovém loži s opěrou.					
		166			166,00000		
		53			53,00000		
		29			29,00000		
		498			498,00000		
22	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m		20,00000	118,28	2 365,60
		V betonovém loži s opěrou.					
		20			20,00000		
23	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m		21,00000	144,40	3 032,40
		V betonovém loži s opěrou.					
		20+1			21,00000		
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2		65,00000	84,17	5 471,05
		65			65,00000		
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3		28,96275	4 569,50	132 345,29
		sloupky vbolebalu:0,5*0,5*0,5*2			0,25000		
		sloupky oplocení:0,75*0,75*0,75*22			9,28125		
		koše basketbalu:1*1*1*3			3,00000		
		bet. lavičky:0,3*0,3*0,5*20			0,90000		
		bet. lem pískoviště:0,25*0,5*16			2,00000		
		bet. deska pískoviště:0,2*4*4			3,20000		
		bet. základy:1*1*0,5*5			2,50000		
		vyústní objekt - kámen beton:2,25*0,35			0,78750		
		bet. zákl. oplocení:0,3*0,3*0,8*2			0,14400		
		bet. dobetonávka:11*0,3			3,30000		
		bet. dobetonávka:12*0,3			3,60000		
26	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2		1 446,00000	606,10	876 420,60
		zbytkové plochy:1+2+3			6,00000		
		bet. podkladní desky - hlavní hřiště:445			445,00000		
		bet. podkladní desky - vedlejší hřiště:155			155,00000		
		bet. podkladní desky - plocha u pískoviště:70			70,00000		
		bet. podkladní desky - in line ovál:770			770,00000		
27	R113 15-1113	Odstranění stáv. litého asfaltu tl. 4 cm	m2		1 440,00000	152,00	218 880,00
		bet. podkladní desky - hlavní hřiště:445			445,00000		
		bet. podkladní desky - vedlejší hřiště:155			155,00000		
		bet. podkladní desky - plocha u pískoviště:70			70,00000		
		bet. podkladní desky - in line ovál:770			770,00000		
28	R111 20-0056.1	Odstranění stáv. pryžového EPDM povrchu tl. 10 mm	m2		345,00000	85,00	29 325,00
		345			345,00000		
29	R111 20-0056.2	Odstranění stáv. podkladní pružné podložky, tl. 30 mm	m2		345,00000	115,00	39 675,00
30	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2		15,00000	450,78	6 761,70
		15			15,00000		
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		678,12000	313,98	212 916,12
		522,99			522,99000		
		126,72			126,72000		
		4,95			4,95000		
		23,46			23,46000		

32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 522,99*9 126,72*19 4,95*19 23,46*9	t	7 419,78000 4 706,91000 2 407,68000 94,05000 211,14000	26,79	198 775,91
33	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu (skup.170101) obrubník zahradní:746*0,125 obrubník silniční:20*0,27 obrubník chodníkový parkový:21*0,22 dlažba:65*0,138 základy:28,96*2,2 bet. plocha 10 cm:1446*0,24	t	522,99200 93,25000 5,40000 4,62000 8,97000 63,71200 347,04000	250,00	130 748,00
34	R979 99-9996	Poplatek za uložení litého asfaltu, (skup.170302) litý asf. tl. 4 cm:1440*0,088	t	126,72000 126,72000	650,00	82 368,00
35	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) asfaltobeton tl. 15 cm:15*0,33	t	4,95000 4,95000	608,95	3 014,30
36	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 pryžový EPDM povrch tl. 10 mm:345*0,012 podkladní pružná podložka tl. 30 mm:345*0,056	t	23,46000 4,14000 19,32000	6 160,75	144 531,20
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				546,99
37	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Činnost pro montážní jámu splaškové kanalizace. sl. oplocení:0,3*0,3*0,8*2*1,1	m3	0,15840 0,15840	3 453,25	546,99

Celkem						2 291 313,10
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovně - rekreační areál Zlín Vysoká mez**
 Objekt: **SO 01 Modernizace víceúčelového hřiště vč. přípojky dešťové kanalizace**
 Rozpočet: **DSO 01-1 Hřiště**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.** IČ: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: **CZ25560191**
76001 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 662 191,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 662 191,75

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 662 191,75 CZK
Základní DPH	21 %	769 060,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 431 252,02 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			80 234,21
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			113 301,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 056 538,00
5	Komunikace	HSV			178 121,90
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			836 439,54
59.1	Sportovní povrchy	HSV			652 980,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			567 184,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			58 830,96
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			32 632,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			85 929,06
Cena celkem					3 662 191,75

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				80 234,21
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,20000	323,00	5 232,60
		sběrný drén:0,3*0,4*115		13,80000		
		svodný drén:0,4*0,6*10		2,40000		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	17,13050	1 957,00	33 524,39
		oplocení 4A:0,6*0,6*1,1*30		11,88000		
		oplocení 4B:0,5*0,5*1,1*4		1,10000		
		oplocení 4C:0,4*0,4*1,1*4		0,70400		
		lavička:0,2*0,2*0,34*4*8		0,43520		
		stůl:0,4*0,4*0,5*2*6		0,96000		
		lavičky:0,2*0,2*0,34*8*6		0,65280		
		koš:0,3*0,3*0,45*2		0,08100		
		stojan na kola:1,5*0,5*0,22*2		0,33000		
		přítka:0,5*0,5*0,35*1		0,08750		
		m. kopaná:0,5*0,3*0,75*2*4		0,90000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,33000	305,43	10 179,98
		16,2+17,13		33,33000		
4	199000005R00	Poplatek za uložení zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	59,99400	293,08	17 583,04
		(16,2+17,13)*1,8		59,99400		
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	802,00000	17,10	13 714,20
		802		802,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				113 301,10
6	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	2,06900	1 547,55	3 201,88
		oplocení 4A:0,6*0,6*0,1*30		1,08000		
		oplocení 4B:0,5*0,5*0,1*4		0,10000		
		oplocení 4C:0,4*0,4*0,1*4		0,06400		
		lavička:0,2*0,2*0,1*4*8		0,12800		
		stůl:0,4*0,4*0,1*2*6		0,19200		
		lavičky:0,2*0,2*0,1*8*6		0,19200		
		koš:0,3*0,3*0,1*2		0,01800		
		stojan na kola:1,5*0,5*0,1*2		0,15000		
		přítka:0,5*0,5*0,1*1		0,02500		
		m. kopaná:0,5*0,3*0,1*2*4		0,12000		
7	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	38,00000	570,00	21 660,00
		Např. PVC DN 100 - 200 mm.				
		oplocení 4A:30		30,00000		
		oplocení 4B:4		4,00000		
		oplocení 4C:4		4,00000		
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	16,56765	3 453,25	57 212,24
		oplocení 4A:0,6*0,6*1*30*1,1		11,88000		
		oplocení 4B:0,5*0,5*1*4*1,1		1,10000		
		oplocení 4C:0,4*0,4*1*4*1,1		0,70400		
		lavička:0,2*0,2*0,24*4*8*1,1		0,33792		
		stůl:0,4*0,4*0,4*2*6*1,1		0,84480		
		lavičky:0,2*0,2*0,24*8*6*1,1		0,50688		
		koš:0,3*0,3*0,35*2*1,1		0,06930		
		stojan na kola:1,5*0,5*0,12*2*1,1		0,19800		
		přítka:0,5*0,5*0,25*1*1,1		0,06875		
		m. kopaná:0,5*0,3*0,65*2*4*1,1		0,85800		

9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení 4A:0,6*4*0,3*30 oplocení 4B:0,5*4*0,3*4 oplocení 4C:0,4*4*0,3*4 stojan na kola:(1,5+0,5)*2*0,12*2 přtko:0,5*4*0,3*1 m. kopaná:(0,5+0,3)*2*0,3*2*4	m2	31,32000 21,60000 2,40000 1,92000 0,96000 0,60000 3,84000	818,90	25 647,95
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení 4A:0,6*4*0,3*30 oplocení 4B:0,5*4*0,3*4 oplocení 4C:0,4*4*0,3*4 stojan na kola:(1,5+0,5)*2*0,12*2 přtko:0,5*4*0,3*1 m. kopaná:(0,5+0,3)*2*0,3*2*4	m2	31,32000 21,60000 2,40000 1,92000 0,96000 0,60000 3,84000	178,13	5 579,03
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 056 538,00
11	R300 00-7	Oplocení hřiště, viz. samostatný rozpočet DSO 01-1.1 1	Soub.	1,00000 1,00000	1 056 538,00	1 056 538,00
Díl:	5	Komunikace				178 121,90
12	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	62,30	16 335,06
13	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	68,50	17 960,70
14	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	74,70	19 586,34
15	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	121,00	31 726,20
16	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	136,33	35 745,73
17	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	122,55	32 132,61
18	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4	m2	262,20000 262,20000	53,20	13 949,04
19	69366057R	Geotextilie netkaná, 400 g/m2 hřiště:(21,5*12+0,7*1,5*4)*1,15	m2	301,53000 301,53000	35,44	10 686,22
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				836 439,54
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm 501	m2	501,00000 501,00000	372,88	186 812,88
21	592451170R	Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní 501*1,05	m2	526,05000 526,05000	497,80	261 867,69
22	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 501	m	501,00000 501,00000	323,00	161 823,00
23	R564 80-1112.2	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 4 cm, frakce 8-16 mm, tř. A 501	m2	501,00000 501,00000	86,64	43 406,64
24	R564 81-1111.3	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 5 cm, frakce 16-32 mm, tř. A 501	m2	501,00000 501,00000	105,45	52 830,45
25	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm 501	m2	501,00000 501,00000	136,33	68 301,33
26	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 501	m2	501,00000 501,00000	122,55	61 397,55
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				652 980,00
27	R0403.1	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm, zelený Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.	m2	202,20000	1 100,00	222 420,00

28	R0403.2	202,2 Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm, žlutý	m2	202,20000 60,00000	2 000,00	120 000,00
		Směs z celoprobáveného EPDM granulátu a UV stabilního transparentního alifatického PU pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.				
29	R0151.1	60 Příplatek za barevnost plochy a číslice, (pracnost pryží)	m2	60,00000 262,20000	150,00	39 330,00
30	R0409	202,2+60 Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	262,20000	1 000,00	262 200,00
		Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.				
31	R0410	hřiště:21,5*12+0,7*1,5*4 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	262,20000 90,30000	100,00	9 030,00
		m. kopaná atyp.:90,3		90,30000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				567 184,00
32	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	8,00000	7 398,00	59 184,00
		8		8,00000		
33	R08-01	Sestava 2 laviček a 1 stolu, dodávka a montáž	kus	6,00000	37 215,00	223 290,00
		6		6,00000		
34	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	2,00000	16 315,00	32 630,00
		2		2,00000		
35	R0422.1	Stojan na 3 kola, dodávka a montáž	kus	2,00000	14 165,00	28 330,00
		2		2,00000		
36	R05-01	Nerezové pítko, dodávka a montáž	kus	1,00000	36 630,00	36 630,00
		1		1,00000		
37	R07-88.1	Branka pro mini kopanou 1420/750/hl.550 mm, žár. pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	4,00000	15 250,00	61 000,00
		4		4,00000		
38	R0791.1	Konstrukce streetballu na oplocení, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	4,00000	31 530,00	126 120,00
		Ocelová konstrukce na oplocení, deska ministretbalu pro venkovní použití 1120/730 mm, obroučka, síťka.				
		4		4,00000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				58 830,96
39	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	125,00000	26,70	3 337,50
		sběrný drén:115		115,00000		
		svodný drén:10		10,00000		
40	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	117,30000	44,08	5 170,58
		sběrný drén:115*1,02		117,30000		
41	28611225	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	10,20000	114,00	1 162,80
		svodný drén:10*1,02		10,20000		
42	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	6,37500	1 639,70	10 453,09
		Změna frakce kameniva na 4-8 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,15*115		5,17500		
		svodný drén:0,4*0,3*10		1,20000		
43	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	9,82500	1 639,70	16 110,05
		Frakce kameniva 8-16 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,25*115		8,62500		
		svodný drén:0,4*0,3*10		1,20000		
44	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	219,50000	48,26	10 593,07
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*115		195,50000		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*10		24,00000		
45	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	252,42500	30,40	7 673,72
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*115*1,15		224,82500		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*10*1,15		27,60000		
46	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	8,00000	427,98	3 423,84
		8		8,00000		
47	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	2,00000	352,93	705,86

		2		2,00000		
48	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	114,00	114,00
		1		1,00000		
49	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00000	86,45	86,45
		1		1,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				32 632,98
50	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*73	m3	2,19000	1 547,55	3 389,13
				2,19000		
51	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm Změna třídy betonu na C16/20.	m	73,00000	352,45	25 728,85
		73		73,00000		
52	R0153.0	Příplatek za řezání obrubníků š=50 mm	m	37,00000	95,00	3 515,00
		37		37,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				85 929,06
53	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	720,70000	119,23	85 929,06

Celkem					3 662 191,75
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba		SO	
Akce	Oplocení hřiště	Revize	
Místo		Dodavatel	
Investor		Dodatek	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČÁST 08

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Práce PSV

Rozpočet

Dodávka : 891 298 Kč

Montáž : 165 239 Kč

Dodávka + montáž : 1 056 538 Kč

DPH 21% 221 873 Kč

CELKEM VČ.DPH 1 278 411 Kč

	Vypracoval	Datum	Archivní číslo	Počet listů
				2
	Kontroloval	Stupeň	Zakázkové číslo	List číslo
				1

Popis prací a dodávek včetně ocenění

Stavba :						Zakázk. číslo	0		
Objekt :						Archiv. číslo	0		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE									
1		Oplocení hřiště 12100 mm v.č. ZK 103	ks	2	57 920	115 840		0,5126	1,0251
2		Žárové zinkování oplocení	kg	1 025,102	42	43 054			
3		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	32,9472	1 750	57 658			
4		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	261,20	56,00	14 627			
5		Nerezové napínák M8	ks	12	195,00	2 340			
6		Záchytná síť PE 45/45/3	m2	46	315	14 616			
7	R	Montáž oplocení 12100 mm	kg	1 025,102	40		41 004		
8		Dělicí stěna v.č. ZK 104	ks	1	60 200	60 200		0,5327	0,5327
9		Žárové zinkování oplocení	kg	532,737	42	22 375			
10		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	16,4736	1 750	28 829			
11		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	124,10	56,00	6 950			
12		Nerezové napínák M8	ks	6	195,00	1 170			
13		Záchytná síť PE 45/45/3	m2	23	315	7 308			
14	R	Montáž dělicí stěny	kg	532,737	40		21 309		
15		Oplocení hřiště 21600 mm v.č. ZK 105	ks	2	129 142	258 284		1,1429	2,2857
16		Žárové zinkování oplocení	kg	2 285,700	42	95 999			
17		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	50,0698	1 750	87 622			
18		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	558,40	56,00	31 270			
19		Nerezové napínák M8	ks	24	195,00	4 680			
20		Záchytná síť PE 45/45/3	m2	82	315	25 956			
21		Rektifikovatelný pant HP16 R	ks	16	245	3 920			
22		dveřní zástrč	ks	4	2 150	8 600			
23	R	Montáž oplocení 21600 mm	kg	2 285,700	40		91 428		
MEZISOUČET						891 298	153 742	3,8435	
998									
76-7201		Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	0,74			6 596		
76-7292		Příplatek za zvětšený přesun do 100 m	%	0,55			4 902		
800 - 767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE CELKEM						891 298	165 239		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24_7_VM
Stavba: Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ

KSO:
Místo: Zlín

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 369 010,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 369 010,46	287 492,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 656 502,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24_7_VM		
Stavba:	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ		
Místo:	Zlín	Datum:	16. 7. 2024
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN	Projektant:	
Uchazeč:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 369 010,46	1 656 502,66
24_7_VM1 SO 07	Závlaha travnatých ploch	654 160,17	791 533,81
24_7_VM2 D.1.2-1-2	Přípojka dešťové kanalizace	714 850,29	864 968,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
Objekt:
24_7_VM1 - SO 07 Závlaha travnatých ploch

KSO:
Místo: Zlín

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazeč:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Projektant:
Zp

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			654 160,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	654 160,17	21,00%	137 373,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	791 533,81

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
Objekt: 24_7_VM1 - SO 07 Závlaha travnatých ploch
Místo: Zlín
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 16. 7. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	654 160,17
HSV - Práce a dodávky HSV	654 159,17
1 - Zemní práce	119 611,33
2 - Zakládání	16 644,29
5 - Komunikace pozemní	4 177,13
8 - Trubní vedení	30 235,10
998 - Přesun hmot	288,92
AK8P - Akumulace vody	296 770,00
ČS7P - Čerpací stanice	91 910,00
Technologie závlahy - Technologie závlahy	71 842,40
ZK - Zařízení staveniště, zkoušky, ostatní náklady	22 680,00
VP - Vícepráce	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
Objekt: 24_7_VM1 - SO 07 Závlaha travnatých ploch

Místo: Zlín Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Projektant:
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 654 160,17

D HSV Práce a dodávky HSV 654 159,17

D 1 Zemní práce 119 611,33

39	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	128,340	127,30	16 337,68
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

	vv		20,7*6,2		128,340		
	vv		jáma pro retenční nádrže				
	vv		Součet		128,340		

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,010	588,05	10 002,73
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		(72+28+25+38+26)*0,3*0,3		17,010		
	vv		výkop rýh pro potrubí a kabely				

38	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04	t	128,235	427,50	54 820,46
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

	vv		69,316*1,85		128,235		
	vv		Nevyužitý výkopek				

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,316	286,90	19 886,76
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		(72+28+25+38+26)*0,3*0,3		17,010		
	vv		materiál výkopu rýh				
	vv		(23,7+0,8)*2		49,000		
	vv		objem nádrží				
	vv		0,1*5,8*5,7		3,306		
	vv		objem podsypu				
	vv		Součet		69,316		

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,034	244,15	18 563,70
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		20,7*6,2		128,340		
	vv		jáma pro retenční nádrže				
	vv		(23,7+0,8)*-2		-49,000		
	vv		odpočet objem nádrží				
	vv		-0,1*5,8*5,7		-3,306		
	vv		odpočet objem podsypu				
	vv		Součet		76,034		

D 2 Zakládání 16 644,29

5	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů štěrkopískem tříděným	m3	17,010	978,50	16 644,29
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		(72+28+25+38+26)*0,3*0,3		17,010		
	vv		rýha pro potrubí a kabely				
	vv		Součet		17,010		

D 5 Komunikace pozemní 4 177,13

6	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	33,060	126,35	4 177,13
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	vv		5,8*5,7		33,060		
	vv		podklad nádrží				

D 8 Trubní vedení 30 235,10

7	K	87116114R22	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 32 x 1,9 mm	m	243,500	21,00	5 113,50
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

	vv		74+70+3,5+17+15+10+28+26		243,500		
--	----	--	--------------------------	--	---------	--	--

8	M	WVNEM32-1,9 PN10	HDPE TRUBKA 32X1,9 NÁV.	m	243,500	44,80	10 908,80
---	---	------------------	-------------------------	---	---------	-------	-----------

9	M	WVNEM32SV PN10	HDPE TVAROVKA SVĚRNÁ 32	ks	96,000	79,80	7 660,80
---	---	----------------	-------------------------	----	--------	-------	----------

10	K	87116114R23	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 32 x 3 mm	m	74,000	22,40	1 657,60
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

	vv		74		74,000		
	vv		dopouštění akumulace				

11	M	WVNEM32-3 PN10	HDPE TRUBKA 32X3 NÁV.	m	74,000	53,20	3 936,80
----	---	----------------	-----------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		74			74,000		
12	M	WVNEM32_3_S V PN10	HDPE TVAROVKA SVĚRNÁ 32x3	ks	12,000	79,80	957,60
VV		12			12,000		
D		998	Přesun hmot				288,92
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,532	81,80	288,92
D		AK8P	Akumulace vody				296 770,00
14	K	AK8P.R1	Vírový ventil propojovací armatury, těsnění	ks	1,000	34 650,00	34 650,00
15	K	AK8P.R2	Betonová akumulační nádrž ND18 dle PD, spodní vana, strop200mm, vstupní krček s poklopem, doprava na místo stavby	ks	2,000	117 935,00	235 870,00
16	K	AK8P.R4	Osazení nádrže do stavební jámy	ks	2,000	13 125,00	26 250,00
D		ČS7P	Čerpací stanice				91 910,00
17	K	CS7P1	Čerpadlo ponorné Q=2,4m3/h H=45m, kabel 5m, potrubí tvarovky napojení v akumulační nádrži - včetně montáže	ks	1,000	30 240,00	30 240,00
18	K	CS7P2	Sondy snímání 3x hladiny v akumulaci, kabel 10m - včetně montáže	ks	1,000	3 710,00	3 710,00
19	K	CS7P4	Ovládací rozvaděč - včetně montáže	ks	1,000	17 640,00	17 640,00
20	K	CS7P5	Vystrojení čerpací stanice dle PD - včetně montáže	ks	1,000	10 500,00	10 500,00
21	K	CS7P6	Dopouštění akumulace, vodoměrná sestava dle PD - včetně montáže	ks	1,000	7 140,00	7 140,00
22	K	CS7P7	Napájecí, ovládací kabel kabely - DODÁVKA MONTÁŽ	KPL	1,000	22 680,00	22 680,00
VV		1			1,000		
VV		80m Napájecí kabel CYKY 5*2,5mm DO NÁDRŽE					
VV		80m Ovládací kabel CYKY 5*1,5mm DO NÁDRŽE					
D		Technologie závl	Technologie závlahy				71 842,40
23	K	TZ6P1	Postřikovač výsečový, kruhový dostřik 4-10m, koleno, navrtávka, flexi hadice 0,3m	ks	22,000	658,00	14 476,00
VV		13+9			22,000		
24	K	TZ6P1_2	Postřikovač výsečový, kruhový dostřik 1,5 - 4 m, koleno, navrtávka, flexi hadice 0,3m	ks	9,000	574,00	5 166,00
VV		7+2			9,000		
25	K	TZ6P10	Čidlo srážek - včetně montáže	ks	1,000	2 380,00	2 380,00
26	K	TZ6P11	Ovládací kabel CYKY 5x1,5mm - včetně montáže	m	128,000	72,80	9 318,40
VV		128			128,000		
27	K	TZ6P12	Vodotěsný konektor - včetně montáže	ks	30,000	84,00	2 520,00
28	K	TZ6P3	Montáž postřikovače a kloubové spojky	ks	31,000	350,00	10 850,00
VV		22+9			31,000		
29	K	TZ6P4	Elektro ventil 1" - včetně montáže	ks	5,000	756,00	3 780,00
30	K	TZ6P5	Rozbočovač 1" - včetně montáže	ks	5,000	168,00	840,00
31	K	TZ6P5_2	Nerezový vlnovec 1" - včetně montáže	ks	10,000	280,00	2 800,00
32	K	TZ6P6	Napojovací ventil 1" + zahradní spojka - včetně montáže	ks	2,000	840,00	1 680,00
33	K	TZ6P7	Ventilová šachta 450x350mm - včetně montáže	ks	2,000	2 198,00	4 396,00
34	K	TZ6P9	Ovládací jednotka 6 sekcí, wifi modul - včetně montáže	ks	1,000	13 636,00	13 636,00
D		ZK	Zařízení staveniště, zkoušky, ostatní náklady				22 680,00
35	K	ZK1R126	Zařízení staveniště - přípravné práce, doprava osob a materiálu	kpl	1,000	19 880,00	19 880,00
36	K	ZK1R128	Příplatek za provádění stavby malou mechanizací	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
VP		Vícepráce					1,00
	K				1,000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
Objekt:
24_7_VM2 - D.1.2-1-2 Přípojka dešťové kanalizace

KSO:
Místo: Zlín

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazeč:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			714 850,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	714 850,29	21,00%	150 118,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	864 968,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
Objekt: 24_7_VM2 - D.1.2-1-2 Přípojka dešť'ové kanalizace
Místo: Zlín
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 16. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	714 850,29
HSV - Práce a dodávky HSV	699 849,29
1 - Zemní práce	170 320,82
2 - Zakládání	32 575,50
4 - Vodorovné konstrukce	48 854,43
8 - Trubní vedení	423 098,54
ZK - Zařízení staveniště, zkoušky, ostatní náklady	25 000,00
M - Práce a dodávky M	15 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 000,00
VP - Vícepráce	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ

Objekt: 24_7_VM2 - D.1.2-1-2 Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Zlín
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 16. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 714 850,29

D HSV Práce a dodávky HSV 699 849,29

D 1 Zemní práce 170 320,82

23	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	110,000	35,63	3 919,30
	VV		110		110,000		
	VV		páska do výkopu nad potrubí				

1	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	44,776	127,30	5 699,98
	VV		(1,5*1,5*2,75)*2		12,375		
	VV		Š1, Š2				
	VV		(1,5*1,5*2,5)*2		11,250		
	VV		Š3, Š4				
	VV		(1,5*1,5*1,55)*3		10,463		
	VV		Š5, Š6, Š7				
	VV		(1,5*1,5*1,25)*3		8,438		
	VV		Š8, Š9,Š10				
	VV		(1,5*1,5*1)*		2,250		
	VV		Š11				
	VV		REVIZNÍ ŠACHTY Š1-Š11				
	VV		Součet		44,776		

2	K	132151703	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 pro LTM	m3	99,441	434,15	43 172,31
	VV		114,3*0,6*1,45		99,441		
	VV		rozvody kanalizace				
	VV		Součet		99,441		

20	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04	t	159,359	427,50	68 125,97
	VV		86,14*1,85		159,359		
	VV		Nevyužitý výkopek				

21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,140	286,90	24 713,57
	VV		61,515		61,515		
	VV		materiál zásypu rýh				
	VV		3+3+2,8+2,8+1,75+1,75+1,4+1,4+1,4+1,1		22,150		
	VV		objem revizních šachet				
	VV		(1,5*1,5*0,1)*11		2,475		
	VV		objem podkladního betonu				
	VV		Součet		86,140		

22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,190	270,75	24 689,69
	VV		114,3*0,6*1		68,580		
	VV		rozvody kanalizace původní výkopek				
	VV		44,76-22,15		22,610		
	VV		jámy pro šachty původní výkopek po odečtu objemu šachet				
	VV		Součet		91,190		

D 2 Zakládání 32 575,50

26	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopískem tříděným	m3	27,432	978,50	26 842,21
	VV		114,3*0,6*0,4		27,432		
	VV		rozvody kanalizace zásyp				
	VV		Součet		27,432		

27	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	3,429	1 672,00	5 733,29
	VV		114,3*0,6*0,05		3,429		
	VV		podsypaní kanalizace				
	VV		Součet		3,429		

D 4 Vodorovné konstrukce 48 854,43

28	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,475	4 123,00	10 204,43
	VV		(1,5*1,5*0,1)*11		2,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		podklad pod skruže				
	VV		Součet		2,475		
29	K	45231214R1	Oprava výustního objektu	kpl	1,000	38 650,00	38 650,00
	VV		1		1,000		
	VV		oprava výustního objektu dle výkresu číslo 4				
	VV		Součet		1,000		
D	8		Trubní vedení				423 098,54
5	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	114,300	181,45	20 739,74
	VV		9+3,4+8,6+12,3+7,5+7,2+3+0,8+29+30+3,5		114,300		
	VV		potrubí dešťové kanalizace				
6	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	117,729	648,85	76 388,46
	VV		114,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		117,729		
18	K	891352421	Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 200	kus	1,000	677,35	677,35
19	M	VAG.W0000020 PTKG000	koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 200mm	kus	1,000	15 922,04	15 922,04
8	K	894410100	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 500 mm	kus	11,000	3 448,50	37 933,50
9	M	CSB.0077418.U RS	Šachtové dno DN 1000, výtok 200 mm, výška 500, t 150 mm, kyneta 1/1	kus	11,000	7 383,44	81 217,84
12	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	3,000	1 026,00	3 078,00
13	M	59224078	skruž betonová DN 1000x250 100x25x9cm bez stupadel	kus	3,000	1 102,00	3 306,00
10	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	13,000	1 662,50	21 612,50
11	M	CSB.0058972.U RS	Skruž šachtová se stupadly DN 1000, hs 500, t 90 mm, stupadlo	kus	13,000	1 980,47	25 746,11
14	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	11,000	1 672,00	18 392,00
15	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	11,000	2 916,50	32 081,50
16	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	11,000	3 467,50	38 142,50
17	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	11,000	4 351,00	47 861,00
D	ZK		Zařízení staveniště, zkoušky, ostatní náklady				25 000,00
24	K	ZK1R126	Zařízení staveniště - přípravné práce, doprava osob a materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
25	K	ZK1R128	Příplatek za provádění stavby malou mechanizací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	M		Práce a dodávky M				15 000,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				15 000,00
30	K	4607411R2	Příprava pro napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Vyčištění stávající roury mezi R1 a výustním objektem				
	VV		Vytvoření prostupu pro osazení napojovací šachty Š1				
	VP		Vícepráce				1,00
	K				1,000	1,00	1,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez

Objekt: SO 02 Modernizace In-line dráhy ...

Rozpočet: DSO 02-1 Dočasná panelová stavební komunikace

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ: 25560191

Mostní 5552

DIČ: CZ25560191

76001 Zlín

Rozpis ceny Celkem

HSV			358 780,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			358 780,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	358 780,50 CZK
Základní DPH	21 %	75 343,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 434 124,41 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 973,84
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			130 168,04
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			22 211,21
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			17 674,42
5	Komunikace	HSV			155 963,58
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 483,52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 305,89
Cena celkem					358 780,50

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 973,84
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 70*0,05	m3	3,50000 3,50000	249,38	872,83
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 70*0,05	m3	3,50000 3,50000	305,43	1 069,01
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 70*0,05*1,8	t	6,30000 6,30000	293,08	1 846,40
4	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 130	m2	130,00000 130,00000	9,12	1 185,60
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				130 168,04
5	R0051	Odstranění geotextilie, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 130	m2	130,00000 130,00000	112,00	14 560,00
6	R0052	Likvidace křoviny vč. odkořnění, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 15	m2	15,00000 15,00000	1 150,00	17 250,00
7	R0053	Demontáž bet. patníku 250/250/1500 mm, po dokončení stavby jejich zpětné osazení 6	kus	6,00000 6,00000	3 500,00	21 000,00
8	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 130	m2	130,00000 130,00000	47,60	6 188,00
9	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 130	m2	130,00000 130,00000	57,86	7 521,80
10	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm dobetonování panel. vozovky:13 stáv. bet. deska:27*1,25	m2	46,75000 13,00000 33,75000	908,20	42 458,35
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních V betonovém loži s opěrou. 15	m	15,00000 15,00000	118,28	1 774,20
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km dobetonávka panel. vozovky:13*0,36 stáv. bet. plocha:33,75*0,36 obrubníky:15*0,27	t	20,88000 4,68000 12,15000 4,05000	313,98	6 555,90
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dobetonávka panel. vozovky:13*0,36*9 stáv. bet. plocha:33,75*0,36*9 obrubníky:15*0,27*9	t	187,92000 42,12000 109,35000 36,45000	26,79	5 034,38
14	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) dobetonávka panel. vozovky:13*0,36 stáv. bet. plocha:33,75*0,36 obrubníky:15*0,27	t	20,88000 4,68000 12,15000 4,05000	374,78	7 825,41
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				22 211,21
15	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 70	m2	70,00000 70,00000	6,56	459,20
16	25234009.AR	Postřik herbicid totální, bal. 5 l 70*0,05	l	3,50000 3,50000	318,73	1 115,56
17	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 70*0,1	m3	7,00000 7,00000	807,50	5 652,50
18	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 70*0,1	m3	7,00000 7,00000	113,05	791,35
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 70*0,1	m3	7,00000 7,00000	355,30	2 487,10
20	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 70	m2	70,00000 70,00000	95,95	6 716,50
21	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	70,00000	3,42	239,40

		70		70,00000		
22	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	70,00000	9,69	678,30
		70		70,00000		
23	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	70,00000	1,28	89,60
		70		70,00000		
24	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	70,00000	52,25	3 657,50
		70		70,00000		
25	00572441R	Směs travní hřištní	kg	2,10000	154,38	324,20
		70*0,03		2,10000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				17 674,42
26	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,95000	3 453,25	6 733,84
		dobetonování panel. vozovky:13*0,15		1,95000		
27	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,00000	3 785,75	7 571,50
		nová bet. deska:20*0,1		2,00000		
28	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,08000	42 113,50	3 369,08
		20*0,004		0,08000		
Díl:	5	Komunikace				155 963,58
29	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	130,00000	53,20	6 916,00
		130		130,00000		
30	67352005R	Geotextilie netkaná 400 g/m2	m2	149,50000	35,25	5 269,88
		130*1,15		149,50000		
31	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	130,00000	188,10	24 453,00
		130		130,00000		
32	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	130,00000	244,63	31 801,90
		130		130,00000		
33	584121111RZ1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	90,00000	297,35	26 761,50
		30*3		90,00000		
34	R59381300	Panel silniční rozměr 3000 x 1000 x 150 mm, pronájem	kus	30,00000	400,00	12 000,00
		Naložení, dovoz, pronájem po dobu výstavby, odvoz a složení.				
		30		30,00000		
35	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	90,00000	64,03	5 762,70
		30*3		90,00000		
36	R0052	Čištění silničních panelů	m2	90,00000	450,00	40 500,00
		30*3		90,00000		
37	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	20,00000	124,93	2 498,60
		nová bet. deska:20		20,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				11 483,52
38	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,45000	1 547,55	696,40
		0,1*0,3*15		0,45000		
39	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	15,00000	429,40	6 441,00
		Změna třídy betonu na C16/20.				
		15		15,00000		
40	59217011R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 500 mm přírodní	kus	30,60000	142,03	4 346,12
		15*2*1,02		30,60000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 305,89
41	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	136,76000	119,23	16 305,89

Celkem

358 780,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez

Objekt: SO 02 Modernizace in-line dráhy

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Mostní 5552

76001 Zlín

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 670 644,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 670 644,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 670 644,87 CZK
Základní DPH	21 %	1 190 835,42 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 861 480,29 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			41 264,16
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			275 384,11
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			27 753,28
5	Komunikace	HSV			1 406 212,95
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			577 020,10
59.1	Sportovní povrchy	HSV			521 050,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			1 990 156,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			20 614,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			614 050,02
99	Staveništní přesun hmot	HSV			197 139,65
Cena celkem					5 670 644,87

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				41 264,16
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,72000	323,00	2 170,56
		svodný drén:0,4*0,6*28		6,72000		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,79900	1 957,00	7 434,64
		herní sestava:0,5*0,5*0,9*12		2,70000		
		lavička:0,2*0,2*0,34*4*5		0,27200		
		lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,34*4*5		0,27200		
		odpadkový koš:0,3*0,3*0,45*10		0,40500		
		mlžítka:0,5*0,5*0,6*1		0,15000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,51900	305,43	3 212,82
		6,72+3,799		10,51900		
4	199000005R00	Poplatek za uložení zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	18,93420	293,08	5 549,24
		(6,72+3,799)*1,8		18,93420		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 339,00000	17,10	22 896,90
		1339		1 339,00000		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				275 384,11
6	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	740,00000	5,80	4 292,00
		Včetně dovozu vody do 10 km.				
		740		740,00000		
7	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	30,00000	6,56	196,80
		30		30,00000		
8	25234009.AR	Postřik herbicid totální, bal. 5 l	l	30,80000	318,73	9 816,88
		740*0,04		29,60000		
		30*0,04		1,20000		
9	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	5,39000	396,15	2 135,25
		odvoz drnu a stařiny na skládku bioodpadu				
		740*0,007		5,18000		
		30*0,007		0,21000		
10	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	3,77300	2 500,00	9 432,50
		5,18*0,7		3,62600		
		0,21*0,7		0,14700		
11	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	77,00000	850,00	65 450,00
		740*0,1		74,00000		
		30*0,1		3,00000		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	77,00000	355,30	27 358,10
		740*0,1		74,00000		
		30*0,1		3,00000		
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	77,00000	113,05	8 704,85
		740*0,1		74,00000		
		30*0,1		3,00000		
14	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	750,00000	11,50	8 625,00
		750		750,00000		
15	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	30,00000	95,95	2 878,50
		30		30,00000		
16	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 480,00000	2,99	4 425,20
		2x				
		740*2		1 480,00000		

17	183403213R00	Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2 2x 30*2	m2	60,00000	6,27	376,20
18	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x 740*2	m2	1 480,00000	7,32	10 833,60
19	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x 30*2	m2	60,00000	9,69	581,40
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 740	m2	740,00000	33,82	25 026,80
21	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 30	m2	30,00000	52,25	1 567,50
22	00572R	Travní osivo - parková směs do sucha 30g/m2 Parková směs do suchých podmínek má zvýšený podíl velmi suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což umožňuje založit kvalitní trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou. 740*0,03 30*0,03	kg	23,10000	185,25	4 279,28
23	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 0,0222	t	0,02220	11 276,50	250,34
24	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2 0,0009	t	0,00090	22 543,50	20,29
25	25191158TH	Hnojivo NPK 30g/m2 740*0,03 30*0,03	kg	23,10000	61,75	1 426,43
26	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 2x 740*2	m2	1 480,00000	0,94	1 391,20
27	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2 2x 30*2	m2	60,00000	1,28	76,80
28	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině 740	m2	740,00000	6,94	5 135,60
29	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2 30	m2	30,00000	12,26	367,80
30	182951112RT1	Položení netkané textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie 20*1,5	m2	30,00000	29,83	894,90
31	R673-13126	Kokosová síť 400 g/m2 20*1,5*1,15	m2	34,50000	35,80	1 235,10
32	184RT00	Vytýčení výsadeb dřevin 3	kus	3,00000	650,00	1 950,00
33	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 3	kus	3,00000	2 037,75	6 113,25
34	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině 3	kus	3,00000	524,40	1 573,20
35	10371500R	Substrát zahradnický B VL 3*0,5	m3	1,50000	1 252,10	1 878,15
36	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině, nebo na svahu do 1:5 3	kus	3,00000	125,00	375,00
37	2519HYDRT	Půdní kondicionér 400 g/strom 0,4*3	kg	1,20000	475,00	570,00
38	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem 5 ks/ strom 5*3	kus	15,00000	50,00	750,00
39	25191NPKT	Hnojiva tabletová dlouhodobá 5*3	kus	15,00000	160,00	2 400,00


40	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00000	615,00	1 845,00
		3		3,00000		
41	605912540T	kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm , neinpregnovaný	kus	9,00000	275,00	2 475,00
		sloupy, tyče, dřevěné kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm průměr 8 cm				
		3*3		9,00000		
42	608500301R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 60 mm	kus	9,00000	8,50	76,50
		3*3		9,00000		
43	60850T	Úvazky	m	6,00000	50,00	300,00
		2 bm/strom, vč. ochrany jutovou páskou proti odírání, vč. mat.				
		2*3		6,00000		
44	18410RT00	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5	kus	3,00000	850,00	2 550,00
		průměr min 1 m				
		3		3,00000		
45	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	3,00000	350,00	1 050,00
		3		3,00000		
46	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	3,00000	142,00	426,00
		3		3,00000		
47	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,45000	960,00	432,00
		tl. 15 cm				
		0,15*3		0,45000		
48	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,67500	945,00	637,88
		3*3*0,075		0,67500		
49	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,67500	200,00	135,00
		3x 75 l				
		3*3*0,075		0,67500		
50	08211320R	Voda	m3	0,67500	57,50	38,81
		3*3*0,075		0,67500		
51	84266	Nátěr kmene na ochranu před škodami, způsobenými teplotními vlivy	kus	3,00000	750,00	2 250,00
		3		3,00000		
52	8426666	Speciální ochranný nátěr - specifikace viz., průvodní zpráva	Kg	0,66000	416,67	275,00
		220 g / strom				
		0,22*3		0,66000		
53	8456666	Osazení zavlažovacího vaku	kus	3,00000	100,00	300,00
		3		3,00000		
54	11117	Zavlažovací vak - 75 l	kus	3,00000	235,00	705,00
		3		3,00000		
55	R 2963	Instalace ochrany kmene proti poškození osekem	kus	3,00000	600,00	1 800,00
		3		3,00000		
56	dT	Chránička kmene	kus	3,00000	400,00	1 200,00
		Zelená, biodegradibilní - ochrana vysazených stromů proti poškození kmene při vyžínání křovinořezem, výška 21cm, šířka 36cm				
		3		3,00000		
57	R026-56033	Javor mléč - Acer platanoides, obvod kmínku 14-16 cm, bal. alejový strom	kus	3,00000	15 500,00	46 500,00
		3		3,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				27 753,28
58	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,57500	1 547,55	889,84
		herní sestava:0,5*0,5*0,1*12		0,30000		
		lavička:0,2*0,2*0,1*4*5		0,08000		
		lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,1*4*5		0,08000		
		odpadkový koš:0,3*0,3*0,1*10		0,09000		
		mlžítka:0,5*0,5*0,1*1		0,02500		
59	275353112R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	12,00000	570,00	6 840,00
		Např. PVC DN 100 - 200 mm.				
		herní sestava:12		12,00000		

60	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 herní sestava:0,5*0,5*0,8*12*1,1 lavička:0,2*0,2*0,24*4*5*1,1 lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,24*4*5*1,1 odpadkový koš:0,3*0,3*0,35*10*1,1 mlžítka:0,5*0,5*0,5*1*1,1	m3	3,54640 2,64000 0,21120 0,21120 0,34650 0,13750	3 453,25	12 246,61
61	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení herní sestava:0,5*4*0,3*12 mlžítka:0,5*4*0,3*1	m2	7,80000 7,20000 0,60000	818,90	6 387,42
62	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění herní sestava:0,5*4*0,3*12 mlžítka:0,5*4*0,3*1	m2	7,80000 7,20000 0,60000	178,13	1 389,41
Díl:	5	Komunikace				1 406 212,95
63	577131311RT2	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 in-line:765	m2	765,00000 765,00000	361,00	276 165,00
64	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 in-line:765	m2	765,00000 765,00000	435,30	333 004,50
65	573231124R00	Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 in-line:765 in-line:765	m2	1 530,00000 765,00000 765,00000	14,10	21 573,00
66	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem, tl.12 cm in-line:765	m2	765,00000 765,00000	363,38	277 985,70
67	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm in-line:765	m2	765,00000 765,00000	85,79	65 629,35
68	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm in-line:765	m2	765,00000 765,00000	173,38	132 635,70
69	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm in-line:765	m2	765,00000 765,00000	131,58	100 658,70
70	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m in-line:765	m2	765,00000 765,00000	53,20	40 698,00
71	69366057R	Geotextilie netkaná, 400 g/m2 in-line:765*1,15 dopadová plocha DH:171*1,15	m2	1 076,40000 879,75000 196,65000	35,44	38 147,62
72	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A dopadová plocha DH:171	m2	171,00000 171,00000	62,30	10 653,30
73	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A dopadová plocha DH:171	m2	171,00000 171,00000	68,50	11 713,50
74	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A dopadová plocha DH:171	m2	171,00000 171,00000	74,70	12 773,70
75	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A dopadová plocha DH:171	m2	171,00000 171,00000	121,00	20 691,00
76	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm dopadová plocha DH:171	m2	171,00000 171,00000	136,33	23 312,43
77	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dopadová plocha DH:171	m2	171,00000 171,00000	122,55	20 956,05
78	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN 4	m	4,00000 4,00000	729,60	2 918,40
79	R592-2705	Žlab z polymerbetonu š=150 mm bez spádu dl. 1 m, se šroubovaným lamelovým roštem 4*1,02	m	4,08000 4,08000	2 150,00	8 772,00

80	R592-27005	Čelní stěna žlabu z polymerbetonu 2	kus	2,00000 2,00000	275,00	550,00
81	597103112R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600 1	kus	1,00000 1,00000	525,00	525,00
82	R592-27004	Vpust' polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15 1	kus	1,00000 1,00000	6 850,00	6 850,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				577 020,10
83	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:300+40	m2	340,00000 340,00000	372,88	126 779,20
84	592451170R	Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní dlažba:300*1,05	m2	315,00000 315,00000	497,80	156 807,00
85	592451157R	Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm přírodní, tmavě šedá 40*1,05	m2	42,00000 42,00000	721,05	30 284,10
86	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm dlažba:300+40	m	340,00000 340,00000	323,00	109 820,00
87	R564 80-1112.2	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 4 cm, frakce 8-16 mm, tř. A dlažba:300+40	m2	340,00000 340,00000	86,64	29 457,60
88	R564 81-1111.3	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 5 cm, frakce 16-32 mm, tř. A dlažba:300+40	m2	340,00000 340,00000	105,45	35 853,00
89	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm dlažba:300+40	m2	340,00000 340,00000	136,33	46 352,20
90	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dlažba:300+40	m2	340,00000 340,00000	122,55	41 667,00
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				521 050,00
91	R0101.1	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, zelený, dodávka a montáž Směs z celoprobaveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva) s filtračním průtokem min 150mm/h. 80	m2	80,00000 80,00000	1 200,00	96 000,00
92	R0101.2	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, žlutý, dodávka a montáž Směs z celoprobaveného EPDM granulátu a UV stabilního transparentního alifatického PU pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. 38	m2	38,00000 38,00000	2 000,00	76 000,00
93	R0101.3	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, modrý, dodávka a montáž Směs z celoprobaveného EPDM granulátu a UV stabilního transparentního alifatického PU pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. 53	m2	53,00000 53,00000	1 500,00	79 500,00
94	R0151.1	Příplatek za barevnost plochy, (pracnost pryží) 171	m2	171,00000 171,00000	50,00	8 550,00
95	R04091	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm, dodávka a montáž Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 49	m2	71,00000 49,00000	1 000,00	71 000,00
96	R040924.1	Pružná podkladní vrstva, tl. 110 mm, dodávka a montáž Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 100	m2	100,00000 100,00000	1 900,00	190 000,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				1 990 156,00
97	R0201	Multifunkční herní sestava se 2. skluzavkami, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. 1	kus	1,00000 1,00000	1 708 641,00	1 708 641,00
98	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	5,00000	7 398,00	36 990,00

		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.				
99	R0795	5 Lavička s opěradlem, dodávka a montáž	kus	5,00000	10 545,00	52 725,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.				
100	R0798	5 Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	10,00000	16 315,00	163 150,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.				
101	R07-90	10 Mlžítko, nerez, dodávka a montáž	kus	1,00000	28 650,00	28 650,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.				
Díl:	88	1 Potrubí z drenážek		1,00000		20 614,60
102	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot svodný drén:28	m	28,00000	26,70	747,60
103	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:28*1,02	m	28,56000	114,00	3 255,84
104	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm svodný drén:0,4*0,3*28	m3	3,36000	1 639,70	5 509,39
105	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm svodný drén:0,4*0,3*28	m3	3,36000	1 639,70	5 509,39
106	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*28	m2	67,20000	48,26	3 243,07
107	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*28*1,15	m2	77,28000	30,40	2 349,31
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				614 050,02
108	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*(132+700+7)	m3	25,17000	1 547,55	38 951,83
109	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 Změna třídy betonu na C16/20.	m	132,00000	352,45	46 523,40
110	R0153.0	132 Příplatek za řezání obrubníků š=50 mm	m	66,00000	95,00	6 270,00
111	917862114R00	66 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 Změna třídy betonu na C16/20.	m	700,00000	429,40	300 580,00
112	59217002R	700 Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 500 mm přírodní	kus	1 428,00000	117,33	167 547,24
113	R0153.1	700*2*1,02 Příplatek za řezání obrubníků š=100 mm	m	350,00000	142,50	49 875,00
114	917862111RV3	350 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 Změna třídy betonu na C16/20.	m	7,00000	519,65	3 637,55
115	R0153.2	7 Příplatek za řezání obrubníků š=150 mm	m	4,00000	166,25	665,00
Díl:	99	4 Staveništní přesun hmot		4,00000		197 139,65
116	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 653,44000	119,23	197 139,65
Celkem						5 670 644,87

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez

Objekt: SO 03 Dětské hřiště I.

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ: 25560191

Mostní 5552

DIČ: CZ25560191

76001 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 009 772,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 009 772,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 009 772,51 CZK
Základní DPH	21 %	1 262 052,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 271 824,74 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			115 827,67
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			219 849,10
5	Komunikace	HSV			325 401,94
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			383 994,20
59.1	Sportovní povrchy	HSV			1 207 140,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			3 532 813,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			86 280,66
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 964,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV			84 501,88
Cena celkem					6 009 772,51

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				115 827,67
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*119 svodný drén:0,4*0,6*43	m3	24,60000 14,28000 10,32000	323,00	7 945,80
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 herní sestavy:0,5*0,5*0,9*(47+19+32+4+1+1+1+1) trampolína:1,7*1,7*0,22*2 lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,34*4*12 stojan na kola:1,5*1,5*0,22*2	m3	26,76440 23,85000 1,27160 0,65280 0,99000	1 957,00	52 377,93
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 24,6+26,76	m3	51,36000 51,36000	305,43	15 686,88
4	199000005R00	Poplatek za uložení zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (24,6+26,76)*1,8	t	92,44800 92,44800	293,08	27 094,66
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 744	m2	744,00000 744,00000	17,10	12 722,40
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				219 849,10
6	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného herní sestavy:0,5*0,5*0,1*(47+19+32+4+1+1+1+1) trampolína:1,7*1,7*0,1*2 lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,1*4*12 stojan na kola:1,5*1,5*0,1*2	m3	3,87000 2,65000 0,57800 0,19200 0,45000	1 547,55	5 989,02
7	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Např. PVC DN 100 - 200 mm.	kus	106,00000	570,00	60 420,00
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 herní sestavy:0,5*0,5*0,8*(47+19+32+4+1+1+1+1)*1,1 trampolína:1,7*1,7*0,12*2*1,1 lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,24*4*12*1,1 stojan na kola:1,5*1,5*0,12*2*1,1	m3	25,18384 23,32000 0,76296 0,50688 0,59400	3 453,25	86 966,10
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení herní sestavy:0,5*4*0,3*(47+19+32+4+1+1+1+1) trampolína:1,7*4*0,12*2 stojan na kola:1,5*4*0,12*2	m2	66,67200 63,60000 1,63200 1,44000	818,90	54 597,70
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění herní sestavy:0,5*4*0,3*(47+19+32+4+1+1+1+1) trampolína:1,7*4*0,12*2 stojan na kola:1,5*4*0,12*2	m2	66,67200 63,60000 1,63200 1,44000	178,13	11 876,28
Díl: 5	5	Komunikace				325 401,94
11	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A dopadová plocha DH:479	m2	479,00000 479,00000	62,30	29 841,70
12	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A dopadová plocha DH:479	m2	479,00000 479,00000	68,50	32 811,50
13	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A dopadová plocha DH:479	m2	479,00000 479,00000	74,70	35 781,30
14	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	479,00000	121,00	57 959,00

15	564721112R00	dopadová plocha DH:479 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	479,00000	136,33	65 302,07
16	564821112RT4	dopadová plocha DH:479 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	479,00000	122,55	58 701,45
17	568111111R00	dopadová plocha DH:479 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	479,00000	53,20	25 482,80
18	69366057R	dopadová plocha DH:479 Geotextilie netkaná, 400 g/m2	m2	550,85000	35,44	19 522,12
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				383 994,20
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	230,00000	372,88	85 762,40
20	592451170R	dlažba:230 Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní, světle šedá	m2	241,50000	497,80	120 218,70
21	596291113R00	dlažba:230*1,05 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	230,00000	323,00	74 290,00
22	R564 80-1112.2	dlažba:230 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 4 cm, frakce 8-16 mm, tř. A	m2	230,00000	86,64	19 927,20
23	R564 81-1111.3	dlažba:230 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 5 cm, frakce 16-32 mm, tř. A	m2	230,00000	105,45	24 253,50
24	564721112R00	dlažba:230 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	230,00000	136,33	31 355,90
25	564821112RT4	dlažba:230 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	230,00000	122,55	28 186,50
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				1 207 140,00
26	R0101.1	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, zelený dodávka a montáž Směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva) s filtračním průtokem min 150mm/h.	m2	325,00000	1 100,00	357 500,00
27	R0101.2	dopadová plocha DH:325 Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, žlutý, dodávka a montáž Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a UV stabilního transparentního alifatického PU pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.	m2	126,00000	2 000,00	252 000,00
28	R0101.3	dopadová plocha DH:126 Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, modrý, dodávka a montáž Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a UV stabilního transparentního alifatického PU pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.	m2	28,00000	1 500,00	42 000,00
29	R0151.1	dopadová plocha DH:28 Příplatek za barevnost plochy a číslice, (pracnost pryží)	m2	479,00000	60,00	28 740,00
30	R040923	479 Pružná podkladní vrstva, prům. tl. 50 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s.	m2	479,00000	1 100,00	526 900,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				3 532 813,00
31	R0202	Herní sestava ve tvaru lodě, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000	1 225 800,00	1 225 800,00
32	R0203	1 Herní sestava ve tvaru recyklačního vozu, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000	1 032 345,00	1 032 345,00
33	R0204	1 Herní sestava se skluzavkou s nášlapnými kameny, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000	725 733,00	725 733,00

34	R0205	1 Dvouhoupačka vč. dvou rovných sedáků, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000 1,00000	44 928,00	44 928,00
35	R0206	1 Zemní trampolína vč. kotvení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	2,00000 2,00000	107 865,00	215 730,00
36	R0207	2 Houpadlo ve tvaru zvířátka Koník I., dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000 1,00000	15 039,00	15 039,00
37	R0208	1 Houpadlo ve tvaru zvířátka Koník II., dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000 1,00000	15 039,00	15 039,00
38	R0209	1 Vahadlová houpačka, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000 1,00000	27 162,00	27 162,00
39	R0210	1 Kolotoč vč. kotvení, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.	kus	1,00000 1,00000	76 167,00	76 167,00
40	R0795	1 Lavička s opěradlem, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.	kus	12,00000 12,00000	10 545,00	126 540,00
41	R0422.3	12 Stojan na 3 kola, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.	kus	2,00000 2,00000	14 165,00	28 330,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				86 280,66
42	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:119 svodný drén:43	m	162,00000 119,00000 43,00000	26,70	4 325,40
43	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:119*1,02	m	121,38000 121,38000	44,08	5 350,43
44	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:43*1,02	m	43,86000 43,86000	114,00	5 000,04
45	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm sběrný drén:0,3*0,15*119 svodný drén:0,4*0,3*43	m3	10,51500 5,35500 5,16000	1 639,70	17 241,45
46	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm sběrný drén:0,3*0,25*119 svodný drén:0,4*0,3*43	m3	14,08500 8,92500 5,16000	1 639,70	23 095,17
47	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*119 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*43	m2	305,50000 202,30000 103,20000	48,26	14 743,43
48	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*119*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*43*1,15	m2	351,32500 232,64500 118,68000	30,40	10 680,28
49	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm 12	kus	12,00000 12,00000	427,98	5 135,76
50	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm 1	kus	1,00000 1,00000	508,25	508,25
51	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 1	kus	1,00000 1,00000	114,00	114,00
52	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC 1	kus	1,00000 1,00000	86,45	86,45
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				53 964,06

53	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*121	m3	3,63000	1 547,55	5 617,61
54	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 Změna třídy betonu na C16/20.	m	121,00000	352,45	42 646,45
55	R0153.0	Příplatek za řezání obrubníků š=50 mm 121	m	60,00000	95,00	5 700,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		60,00000		84 501,88
56	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	708,73000	119,23	84 501,88

Celkem						6 009 772,51
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez**
Objekt: **SO 04 Dětské hřiště II.**
Rozpočet:

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.** IČ: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: **CZ25560191**
76001 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			789 977,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			789 977,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	789 977,22 CZK
Základní DPH	21 %	165 895,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **955 872,44 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			54 888,51
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			64 122,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			89 333,30
5	Komunikace	HSV			42 706,15
59.1	Sportovní povrchy	HSV			182 502,09
59.2	Sportovní vybavení	HSV			294 864,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			15 460,94
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			32 139,11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 960,64
Cena celkem					789 977,22

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				54 888,51
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ svodný drén:0,4*0,6*21	m3	5,04000	323,00	1 627,92
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 bagřík:0,5*0,5*0,9*1 stínící plachta:0,75*0,75*1,1*5 lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,34*4*12	m3	3,97155	1 957,00	7 772,32
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ pískové plochy:1,9*0,3*30	m3	17,10000	1 724,25	29 484,68
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním základ pískové plochy:1,2*0,3*30	m3	10,80000	160,08	1 728,86
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,04+3,97+17,1-10,8	m3	15,31000	305,43	4 676,13
6	199000005R00	Poplatek za uložení zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (5,04+3,97+17,1-10,8)*1,8	t	27,55800	293,08	8 076,70
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 89	m2	89,00000	17,10	1 521,90
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				64 122,48
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km. 127	m2	127,00000	5,80	736,60
9	25234009.AR	Postřik herbicid totální, bal. 5 l 127*0,004	l	0,50800	318,73	161,91
10	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 2000 m odvoz drnu a stařiny na skládku bioodpadu 127*0,007	m3	0,88900	396,15	352,18
11	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu 0,887*0,7	t	0,62090	2 375,00	1 474,64
12	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x 127*2	m2	254,00000	2,99	759,46
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x 127*2	m2	254,00000	7,32	1 859,28
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 127	m2	127,00000	33,82	4 295,14
15	00572R	Travní osivo - parková směs do sucha 30g/m2 Parková směs do suchých podmínek má zvýšený podíl velmi suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což umožňuje založit kvalitní trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou. 127*0,03	kg	3,81000	185,25	705,80
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 0,00381	t	0,00381	11 276,50	42,96
17	25191158TH	Hnojivo NPK 30g/m2 127*0,03	kg	3,81000	61,75	235,27
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 2x 127*2	m2	254,00000	0,94	238,76
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	127,00000	6,94	881,38

		127			127,00000		
20	184RT00	Vytýčení výsadeb dřevin	kus	2,00000	617,50		1 235,00
		2		2,00000			
21	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	2,00000	2 037,75		4 075,50
		2		2,00000			
22	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	2,00000	524,40		1 048,80
		2		2,00000			
23	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	1,00000	1 252,10		1 252,10
		0,5*2		1,00000			
24	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině, nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	125,00		250,00
		2		2,00000			
25	2519HYDRT	Půdní kondicionér	kg	0,80000	475,00		380,00
		400 g/strom					
		0,4*2		0,80000			
26	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	kus	10,00000	50,00		500,00
		5 ks/ strom					
		5*2		10,00000			
27	25191NPKT	Hnojiva tabletová dlouhodobá	kus	10,00000	160,00		1 600,00
		5*2		10,00000			
28	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	2,00000	615,00		1 230,00
		2		2,00000			
29	605912540T	Kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm , neimpregnovaný	kus	6,00000	275,00		1 650,00
		sloupky, tyče, dřevěné kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm průměr 8 cm					
		2*3		6,00000			
30	608500301R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 60 mm	kus	6,00000	8,50		51,00
		2*3		6,00000			
31	60850T	Úvazky	m	4,00000	50,00		200,00
		2 bm/strom, vč. ochrany jutovou páskou proti odírání, vč. mat.					
		2*2		4,00000			
32	18410RT00	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5	kus	2,00000	850,00		1 700,00
		průměr min 1 m					
		2		2,00000			
33	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	2,00000	350,00		700,00
		2		2,00000			
34	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	2,00000	135,38		270,76
		1*2		2,00000			
35	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,30000	916,75		275,03
		1*2*0,15		0,30000			
36	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,45000	900,60		405,27
		2*0,075*3		0,45000			
37	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,45000	191,43		86,14
		3 x 75 l					
		2*0,075*3		0,45000			
38	08211320R	Voda	m3	0,45000	54,44		24,50
		2*0,075*3		0,45000			
39	84266	Nátěr kmene na ochranu před škodami, způsobenými teplotními vlivy	kus	2,00000	750,00		1 500,00
		2		2,00000			
40	8426666	Speciální ochranný nátěr - specifikace viz., průvodní zpráva	Kg	0,44000	625,00		275,00
		220 g / strom					
		2*0,22		0,44000			
41	8456666	Osazení zavlažovacího vaku	kus	2,00000	100,00		200,00
		2		2,00000			
42	11117	Zavlažovací vak - 75 l	kus	2,00000	235,00		470,00
		2		2,00000			

43	R 2963	Instalace ochrany kmene proti poškození osekem	kus	2,00000	600,00	1 200,00
		2		2,00000		
44	dT	Chráníčka kmene	kus	2,00000	400,00	800,00
		Zelená, biodegradibilní - ochrana vysazených stromů proti poškození kmene při vyžínání křovinořezem, výška 21cm, šířka 36cm				
		2		2,00000		
45	R026-56031	Javor babyka - Acer campestre, obvod kmínku 14-16 cm, bal, alejový strom	kus	2,00000	15 500,00	31 000,00
		2		2,00000		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				89 333,30
46	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,33825	1 547,55	523,46
		bagřík:0,5*0,5*0,1*1		0,02500		
		stínící plachta:0,75*0,75*0,1*5		0,28125		
		lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,1*4*2		0,03200		
47	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	6,00000	570,00	3 420,00
		Např. PVC DN 100 - 200 mm.				
		bagřík:1		1,00000		
		stínící plachta:5		5,00000		
48	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	3,39823	3 453,25	11 734,94
		bagřík:0,5*0,5*0,8*1*1,1		0,22000		
		stínící plachta:0,75*0,75*1*5*1,1		3,09375		
		lavička s opěradlem:0,2*0,2*0,24*4*2*1,1		0,08448		
49	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,10000	818,90	4 176,39
		bagřík:0,5*4*0,3*1		0,60000		
		stínící plachta:0,75*4*0,3*5		4,50000		
50	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,10000	178,13	908,46
		bagřík:0,5*4*0,3*1		0,60000		
		stínící plachta:0,75*4*0,3*5		4,50000		
51	R31132001	Ručně prováděný ŽB korpus, pískové plochy dl. 30 m	m3	1,00000	26 100,00	26 100,00
		Beton C16/20, včetně výztuže průměr 10 mm a celkové délky 60 m				
		Atypický tvar, zvýšená pracnost.				
		vyvýšený lem pískové plochy:1		1,00000		
52	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	6,30000	3 453,25	21 755,48
		Atypický tvar, zvýšená pracnost.				
		základ pískové plochy:0,7*0,3*30		6,30000		
53	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	18,00000	776,15	13 970,70
		Atypický tvar, zvýšená pracnost.				
		základ pískové plochy:2*0,3*30		18,00000		
54	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	18,00000	178,13	3 206,34
		Atypický tvar, zvýšená pracnost.				
		základ pískové plochy:2*0,3*30		18,00000		
55	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KH 30, drát t d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,08400	42 113,50	3 537,53
		Atypický tvar, zvýšená pracnost.				
		základ pískové plochy:21*0,004		0,08400		
Díl: 5		Komunikace				42 706,15
56	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2	51,00000	62,30	3 177,30
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
57	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2	51,00000	68,50	3 493,50
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
58	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	51,00000	74,70	3 809,70
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
59	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	51,00000	121,00	6 171,00
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
60	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	86,00000	136,33	11 724,38

		dopadová plocha DH:51		51,00000		
		dopadová plocha písková:35		35,00000		
61	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	51,00000	122,55	6 250,05
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
62	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	86,00000	53,20	4 575,20
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
		dopadová plocha písková:35		35,00000		
63	69366057R	Geotextilie netkaná, 400 g/m2	m2	98,90000	35,44	3 505,02
		dopadová plocha DH:51*1,15		58,65000		
		dopadová plocha písková:35*1,15		40,25000		
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				182 502,09
64	R0101.1	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, zelený, dodávka a montáž	m2	51,00000	1 100,00	56 100,00
		Směs z celoprobaveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva) s filtračním průtokem min 150mm/h.				
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
65	R0151.1	Příplatek za barevnost plochy, (pracnost pryží)	m2	51,00000	100,00	5 100,00
		51		51,00000		
66	R04091	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	51,00000	1 000,00	51 000,00
		Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s.				
		dopadová plocha DH:51		51,00000		
67	R0101.5	Litý pryžový EPDM povrch tl. 15 mm, žlutý, dodávka a montáž	m2	18,00000	2 000,00	36 000,00
		Směs z celoprobaveného EPDM granulátu a UV stabilního transparentního alifatického PU pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.				
		vyvýšený lem pískové plochy:0,6*30		18,00000		
68	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm	m2	44,61625	58,50	2 610,05
		dopadová plocha písková:35		35,00000		
		dětské pískoviště:3,14*1,75*1,75		9,61625		
69	R581-52181	Písek certifikovaný praný fr. 0-1 mm	m3	14,05412	2 255,00	31 692,04
		Písek určený pro dětská pískoviště dle Vyhl. č. 238/2011 Sb., § 40 a přísl. č. 14.				
		dopadová plocha písková:0,3*35*1,05		11,02500		
		dětské pískoviště:3,14*1,75*1,75*0,3*1,05		3,02912		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				294 864,00
70	R0795	Lavička s opěradlem, dodávka a montáž	kus	2,00000	10 545,00	21 090,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.				
		2		2,00000		
71	R0211	Stínící plachta, dodávka a montáž	kus	1,00000	155 000,00	155 000,00
		Sestava 3 kusů pachtý trojúhelníkového tvaru a 5 kusů sloupků.				
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - mobiliář.				
		1		1,00000		
72	R0211.1	Statické posouzení stínících plachet	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
		1		1,00000		
73	R0210	Bagřík na písek, dodávka a montáž	kus	1,00000	63 774,00	63 774,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků - dětská herní zařízení.				
		1		1,00000		
74	R0986.2	Plachta na pískoviště atypická s úchytkami, vodopropustná, 45,0 m2, dodávka a montáž	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Včetně 15 ks zabudovaných spec. nerez. bezpečnostních úchytků - úchyty budou zabudovány do bet. korpusu.				
		1		1,00000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				15 460,94
75	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	21,00000	26,70	560,70
		svodný dren:21		21,00000		
76	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	21,42000	114,00	2 441,88
		svodný dren:21*1,02		21,42000		
77	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	2,52000	1 639,70	4 132,04
		svodný dren:0,4*0,3*21		2,52000		
78	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	2,52000	1 639,70	4 132,04

79	212971110R00	svodný drén:0,4*0,3*21 Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	2,52000 50,40000	48,26	2 432,30
80	69366197R	svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*21 Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	50,40000 57,96000	30,40	1 761,98
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*21*1,15		57,96000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				32 139,11
81	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*72	m3	2,16000 2,16000	1 547,55	3 342,71
82	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 Změna třídy betonu na C16/20.	m	72,00000	352,45	25 376,40
		72		72,00000		
83	R0153.0	Příplatek za řezání obrubníků š=50 mm	m	36,00000 36,00000	95,00	3 420,00
		36		36,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 960,64
84	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	117,09000	119,23	13 960,64

Celkem	789 977,22					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-49
Stavba: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká Mez

KSO:
Místo: Zlín

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 027 724,61
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 027 724,61	1 055 822,17
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 083 546,78
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-49

Stavba:Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká Mez

Místo:Zlín

Zadavatel:

Uchazeč:Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum:13. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 027 724,61	6 083 546,78
01	SO05 Objekt zázemí	3 750 777,46	4 538 440,73
02	SO05.1 Přípojka elektro NN	231 471,35	280 080,33
03	SO05.2 Přípojka kanalizace	471 116,13	570 050,52
04	SO05.3 Přípojka vody	574 359,67	694 975,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká Mez

Objekt: 01 - SO05 Objekt zázemí

Místo: Zlín
Zadavatel:
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 13. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 750 777,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 630 059,04

D 1 Zemní práce 217 827,51

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	80,700	207,10	16 712,97
	VV		odkopávky na úroveň -0,470, resp -0,350				
	VV		"zděná část" (12*4)*0,5		24,000		
	VV		"posezení" (12*13,5)*0,35		56,700		
	VV		Součet		80,700		
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	57,368	447,45	25 669,31
	VV		"vnitřní patky" (3*3)*0,95*2		17,100		
	VV		"obvodové patky" (2,5*2,5)*5*0,95		29,688		
	VV		"rohové patky" (1,9*2,5)*2*0,95		9,025		
	VV		"patky pod pojezdy" (0,5*0,5)*0,5*2+(0,5*0,75)*2*0,5+(0,5*0,86)*0,5*2+(0,5*0,5)*0,5*4		1,555		
	VV		Součet		57,368		
3	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	28,800	311,60	8 974,08
	VV		"pro zděnou část" (9,2*1,8*0,8)*2+(0,8*1,8*0,8)*2		28,800		
	VV		Součet		28,800		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,882	286,90	30 664,45
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku				
	VV		80,7+(3,692+6,648+12,698+(10,48*0,3))		106,882		
	VV		Součet		106,882		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 282,584	21,38	27 421,65
	VV		106,882*12		1 282,584		
	VV		Součet		1 282,584		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	106,882	158,65	16 956,83
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	208,420	332,50	69 299,65
	VV		106,882*1,95		208,420		
	VV		Součet		208,420		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	106,882	20,81	2 224,21
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	59,986	243,20	14 588,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(80,7+57,368+28,8)-106,882		59,986		
	VV		Součet		59,986		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	24,61	5 315,76
	VV		"zděná část" (12*4)		48,000		
	VV		"posezení" (12*14)		168,000		
	VV		Součet		216,000		
	D	2	Zakládání				228 976,01
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,692	1 178,00	4 349,18
	VV		hutněný podsyp pod základovou desku				
	VV		(8,24*2,24)*0,2		3,692		
	VV		Součet		3,692		
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,766	3 990,00	15 026,34
	VV		základová deska				
	VV		(8,84*2,84)*0,15		3,766		
	VV		Součet		3,766		
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,672	646,95	3 022,55
	VV		bednění hran základové desky				
	VV		(8,84+2,84)*2*0,2		4,672		
	VV		Součet		4,672		
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,672	136,80	639,13
15	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,045	53 865,00	2 423,93
	VV		"výztuž viz. výkres statika" 40,57*0,001*1,1		0,045		
	VV		Součet		0,045		
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,185	37 050,00	6 854,25
	VV		"výztuž desky viz. výkres statiky" 168,32*0,001*1,1		0,185		
	VV		Součet		0,185		
17	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,648	3 990,00	26 525,52
	VV		železobetonový základový pas				
	VV		"pod zděnou část" (9,14+1,94)*2*0,6*0,5		6,648		
	VV		Součet		6,648		
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	25,706	395,20	10 159,01
	VV		"zděná část" (9,14+3,14)*2*0,58+(7,94+1,94)*2*0,58		25,706		
	VV		Součet		25,706		
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	25,706	77,43	1 990,42
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,077	53 865,00	58 012,61
	VV		"výztuž pasů a patek viz. výkres statiky" 979*0,001*1,1		1,077		
	VV		Součet		1,077		
21	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,698	3 990,00	50 665,02
	VV		patky pod nosnou konstrukci				
	VV		"vnitřní patky" (1,7*1,7)*0,5*2+(0,65*0,65)*0,5*2		3,313		
	VV		"obvodové patky" (1,2*1,2)*0,5*5+(0,65*0,65)*0,5*5		4,656		
	VV		"rohové patky" (1,2*0,75)*1,3*2		2,340		
	VV		Mezisoučet		10,309		
	VV		patky pod pojezdy - betonáž do výkopu				
	VV		(0,5*0,5)*0,6*6+(0,74*0,5)*0,6		1,122		
	VV		"koeficient pro betonáž do výkopu" 1,122*0,1		0,112		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		patky pro pojezdy - betonáž do bednění				
	VV		(0,96*0,5)*0,6*2+(0,95*0,495)*0,6		0,858		
	VV		(0,275*0,45)*0,6*4		0,297		
	VV		Součet		12,698		
22	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	46,231	449,35	20 773,90
	VV		"vnitřní patky" (1,7*4)*0,5*2+(0,65*4)*0,5*2		9,400		
	VV		"obvodové patky" (1,2*4)*0,5*5+(0,65*4)*0,5*5		18,500		
	VV		"rohové patky" (0,75+1,2)*2*1*2		7,800		
	VV		"patky pro pojezdy" (0,5*4)*0,6*2+(0,86+0,5)*2*0,6*2+(0,96+0,496)*2*0,6+(0,275*2+0,75)*0,6*4		10,531		
	VV		Součet		46,231		
23	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	46,231	83,51	3 860,75
24	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	53 865,00	0,00
25	K	278353102	Bednění kotevních otvorů v základech průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	8,000	284,05	2 272,40
26	K	279113144R	Základová zeď tl 300 z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 a výztuže	m2	10,480	2 137,50	22 401,00
	VV		(8,54+1,94)*2*0,5		10,480		
	VV		Součet		10,480		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				121 120,29
27	K	311234245	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm	m2	58,866	1 615,00	95 068,59
	VV		(9,84+2,34)*2*2,75		66,990		
	VV		-(0,9*2)*3-(1,4*1,135)-(1*1,135)		-8,124		
	VV		Součet		58,866		
28	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	211,85	423,70
	VV		"překlady P3 a P4" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	M	5932151M	překlad železobetonový RZP vylehčený 149/12/190 V	kus	1,000	610,85	610,85
30	M	5932115?	překlad železobetonový RZP vylehčený 179/12/190 V	kus	1,000	766,65	766,65
31	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,000	454,10	454,10
	VV		"překlad P5" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,000	545,30	3 271,80
	VV		"překlad P1" 2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
33	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	3,000	627,95	1 883,85
	VV		"překlad P2" 3*1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
34	K	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm	m	2,700	60,61	163,65
	VV		"izolace mezi překlady P3 a P4" 1,5*1,8		2,700		
	VV		Součet		2,700		
35	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	2,750	68,40	188,10
	VV		"izolace mezi překlady P1 a P2" 1,25+1,5		2,750		
	VV		Součet		2,750		
36	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	17,662	1 035,50	18 289,00
	VV		(2,34*2,58)*3+(0,9*1,5)		19,462		
	VV		-(0,9*2)*1		-1,800		
	VV		Součet		17,662		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				612 253,64
37	K	411324545	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25	m3	39,839	4 617,00	183 936,66
	VV		(8,9*15,055)*0,25		33,497		
	VV		(9,84+15,055)*2*0,47*0,16		3,744		
	VV		(14,855+8,34)*2*0,2*0,28		2,598		
	VV		Součet		39,839		
38	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	195,817	580,45	113 661,98
	VV		(8,9*15,055)		133,990		
	VV		(9,84+15,055)*2*0,47+(9,84+15,055)*2*0,25		35,849		
	VV		(14,855+8,34)*2*0,28*2		25,978		
	VV		Součet		195,817		
39	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	195,817	145,35	28 462,00
40	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	148,141	216,60	32 087,34
	VV		(9,84*15,055)		148,141		
	VV		Součet		148,141		
41	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	148,141	67,45	9 992,11
42	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	195,817	292,60	57 296,05
43	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,420	54 625,00	186 817,50
	VV		"výztuž viz. výkres statiky" 3109,31*0,001*1,1		3,420		
	VV		Součet		3,420		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				295 271,99
44	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	19,050	329,65	6 279,83
	VV		izolace stropů místností zázemí				
	VV		(4,92+3,44+6,69+4)		19,050		
	VV		Součet		19,050		
45	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	19,050	231,80	4 415,79
46	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,175	1 102,00	2 396,85
	VV		(2+0,9+2)*0,15+(2+0,8+2)*0,15*2		2,175		
	VV		Součet		2,175		
47	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,287	304,00	7 991,25
	VV		vnitřní omítka stěn pod obklady				
	VV		(1,3+0,6)*1,6		3,040		
	VV		(0,7+0,7)*1,6		2,240		
	VV		(2,08+2,34)*2*2,58-(0,9*2)		21,007		
	VV		Součet		26,287		
48	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	51,153	369,55	18 903,59
	VV		vnitřní omítka stěn				
	VV		(2,79+2,34)*2*2,58-(1*1,135)-(1,4*1,135)-(0,9*2)*2-(1,3+0,6)*1,6		17,107		
	VV		(1,65+2,34)*2*2,58-(0,9*2)		18,788		
	VV		(1,4+2,34)*2*2,58-(0,9*2)-(0,7+0,7)*1,6		15,258		
	VV		Součet		51,153		
49	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	15,184	266,95	4 053,37
	VV		perlinka na izolaci základů zděné části				
	VV		(8,84+2,84)*2*0,65		15,184		
	VV		Součet		15,184		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	47,680	47,79	2 278,63
	VV		(1+1,135)*2*2		8,540		
	VV		(1,4+1,135)*2*2		10,140		
	VV		(2+0,9+2)*2+(2+0,8+2)*2*2		29,000		
	VV		Součet		47,680		
51	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm	m	50,064	26,32	1 317,68
	VV		47,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,064		
52	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	7,008	56,53	396,16
53	K	62227200R	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový pozinkovaný rošt bez tepelné izolace vč. úprav kolem výplní otvorů a doplňků	m2	52,396	1 377,50	72 175,49
	VV		provětrávaná fasáda				
	VV		(9+3)*2*(2,63-0,1)		60,720		
	VV		-(0,9*2)*2-(1*2)-(1*1,135)-(1,4*1,135)		-8,324		
	VV		Součet		52,396		
54	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	65,495	1 643,17	107 619,42
	VV		52,396*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		65,495		
55	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	7,008	673,55	4 720,24
	VV		sokl				
	VV		(8,84+2,84)*2*0,3		7,008		
	VV		Součet		7,008		
56	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,924	41,99	458,70
	VV		zakrytí oken a dveří				
	VV		(1*1,135)+(1,4*1,135)+(0,9*2)+(0,8*2)*2+(0,8*2*2)		10,924		
	VV		Součet		10,924		
57	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,108	5 168,00	5 726,14
	VV		"spádový beton na římsě" (9,84+14,455)*2*0,57*0,04		1,108		
	VV		Součet		1,108		
58	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,247	4 845,00	49 646,72
	VV		spádový beton na střeše				
	VV		(8,34*14,455)*((0,15+0,02)*0,5)		10,247		
	VV		Součet		10,247		
59	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	10,247	672,60	6 892,13
D 64 Výplně otvorů							2 835,75
60	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	897,75	897,75
	VV		"zárubně pro dveře 1-03/D"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 938,00	1 938,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							58 984,90
62	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,050	86,74	1 652,40
63	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	135,000	138,70	18 724,50
	VV		9*15		135,000		
	VV		Součet		135,000		
64	K	95394.R1	D+ M PHP práškový 21A/113B, vč. držáku na stěnu viz. výpis zámečnických výrobků	kus	2,000	1 850,00	3 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	95394.R2	D+M piktogramů a tabulek- viz výpis zámečnických konstrukcí	soub.	1,000	600,00	600,00
66	K	953945241	Kotva mechanická M 16 dl 155 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	953,00	34 308,00
	VV		ukotvení ocelových sloupů do patek				
	VV		(9*4)		36,000		
	VV		Součet		36,000		
D	998		Přesun hmot				92 788,95
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	227,675	407,55	92 788,95
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 023 218,42
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 195,57
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	25,106	12,92	324,37
	VV		izolace základové desky				
	VV		(8,84*2,84)		25,106		
	VV		Součet		25,106		
69	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,008	28,03	196,43
	VV		izolace základové desky po obvodě				
	VV		(8,84+2,84)*2*0,3		7,008		
	VV		Součet		7,008		
70	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,011	63 745,00	701,20
	VV		(25,106+7,008)*0,00035		0,011		
	VV		Součet		0,011		
71	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	25,106	133,00	3 339,10
72	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,008	152,00	1 065,22
73	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm</i>	m2	38,537	209,95	8 090,84
	VV		(25,106+7,008)*1,2		38,537		
	VV		Součet		38,537		
74	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	18,688	127,30	2 378,98
	VV		svislá izolace základů zděné části				
	VV		(8,84+2,84)*2*0,8		18,688		
	VV		Součet		18,688		
75	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	23,360	119,70	2 796,19
	VV		(8,84+2,84)*2		23,360		
	VV		Součet		23,360		
76	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680	180,50	303,24
D	712		Povlakové krytiny				319 587,16
77	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	185,447	229,00	42 467,36
	VV		(8,3*14,455)+(9,84+14,855)*2*0,57		148,129		
	VV		(8,3+14,455)*2*(0,32+0,2+0,3)		37,318		
	VV		Součet		185,447		
78	M	28343016	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 2,0mm</i>	m2	213,264	275,00	58 647,60
	VV		185,447*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		213,264		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	305,424	11,00	3 359,66
	VV		separační vrstva				
	VV		(8,3*14,455)+(9,84+14,855)*2*0,57		148,129		
	VV		(8,3+14,455)*2*(0,32+0,2+0,3)		37,318		
	VV		Mezisoučet		185,447		
	VV		ochranná vrstva				
	VV		(8,3*14,455)		119,977		
	VV		Mezisoučet		119,977		
	VV		Součet		305,424		
80	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	351,238	26,40	9 272,68
	VV		305,424*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		351,238		
81	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	120,555	88,00	10 608,84
	VV		(8,34*14,455)		120,555		
	VV		Součet		120,555		
82	M	28323025	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů do 20mm	m2	132,912	163,90	21 784,28
	VV		120,555*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		132,912		
83	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	2,000	55,00	110,00
84	M	69334335	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 230mm	kus	2,000	1 353,00	2 706,00
85	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	120,555	77,00	9 282,74
	VV		(8,34*14,455)		120,555		
	VV		Součet		120,555		
86	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	132,611	31,90	4 230,29
	VV		120,555*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,611		
87	K	712771303	Provedení hydroakumulační vrstvy z lehčeného kameniva přes 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	94,840	220,00	20 864,80
	VV		(7,34*13,455)-(1,4*1,4)*2		94,840		
	VV		Součet		94,840		
88	M	58761502	kamenivo keramické lehké frakce 4/8	m3	7,527	2 849,00	21 444,42
	VV		94,084*0,08		7,527		
	VV		Součet		7,527		
89	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	94,840	132,00	12 518,88
	VV		(7,34*13,455)-(1,4*1,4)*2		94,840		
	VV		Součet		94,840		
90	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	97,211	581,90	56 567,08
	VV		94,84*1,025 'Přepočtené koeficientem množství		97,211		
91	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	3,172	1 995,40	6 329,41
	VV		(8,3+13,455)*2*0,5*0,12+(1,4*1,4-0,3*0,3)*0,15*2		3,172		
	VV		Součet		3,172		
92	M	58337403	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/32	t	5,241	1 384,90	7 258,26
	VV		3,172*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		5,241		
93	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	52,790	66,00	3 484,14
	VV		(13,455+7,34)*2+(1,4*4)*2		52,790		
	VV		Součet		52,790		
94	M	693340M	lišta kačírková předělová z PP perforovaná v.200-300mm	m	53,846	327,80	17 650,72
	VV		52,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,846		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,490	7 382,55	11 000,00
D 713			Izolace tepelné				28 629,12
96	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,050	278,35	5 302,57
	VV		izolace stropů místností zázemí				
	VV		(4,92+3,44+6,69+4)		19,050		
	VV		Součet		19,050		
97	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	20,003	109,25	2 185,33
	VV		19,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,003		
98	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,516	52,73	1 029,08
	VV		izolace podlahy				
	VV		(8,34*2,34)		19,516		
	VV		Součet		19,516		
99	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	20,492	109,25	2 238,75
	VV		19,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,492		
100	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,898	228,00	4 764,74
	VV		izolace základů zděné části				
	VV		(8,84*1,05)+(2,84+8,84+2,84)*0,8		20,898		
	VV		Součet		20,898		
101	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	22,570	60,52	1 365,94
	VV		20,898*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		22,570		
102	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	52,396	48,45	2 538,59
	VV		minerální izolace mezi rošty				
	VV		52,396		52,396		
	VV		Součet		52,396		
103	M	63148142	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 40mm	m2	56,588	130,15	7 364,93
	VV		52,396*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		56,588		
104	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	25,106	14,82	372,07
105	M	28329338	fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2	m2	29,261	37,24	1 089,68
	VV		25,106*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		29,261		
106	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,370	275,50	377,44
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				254 387,62
107	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	979,00	1 958,00
108	M	56231103	vtok střešní s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110	kus	2,000	1 776,50	3 553,00
109	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	2,000	4 790,00	9 580,00
110	K	721R	Kompletní D+M zdravotnický - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	236 932,22	236 932,22
111	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,920	2 570,00	2 364,40
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				46 313,56
112	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	245,00	245,00
113	M	55147117	1-01/Z madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus	1,000	3 070,00	3 070,00
114	K	725291673	Montáž madla podpěrného do zdi	kus	1,000	312,00	312,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	M	5514719M	1-02/Z madlo pevné nástěnné nerez mat, vodorovná část 850mm, svislá 700mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
116	K	725291674	Montáž madla umyvadlového	kus	1,000	265,00	265,00
117	M	5514716M	1-03/Z madlo rovné nástěnné s krytkou nerez mat 700mm	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
118	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	2,000	205,00	410,00
119	M	55431097	VB01 dávkovač tekutého mýdla 1,2L	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
120	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	210,00	420,00
121	M	55431084	VB02 zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000	2 310,00	4 620,00
122	K	725291665	Montáž police - odpadkového koše	kus	2,000	212,00	424,00
123	M	55431082	VB03 koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
124	K	725291655	Montáž přebalovacího pultu závěsného	kus	1,000	423,00	423,00
125	M	55441008	VB04 pult přebalovací horizontální závěsný plast nosnost 22,7 kg šedý	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
126	K	725291666	Montáž háčku	kus	2,000	131,00	262,00
127	M	SNL.SLZN57X	VB05 Nerezový dvojitý háček - povrch matný	kus	2,000	251,28	502,56
128	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	1,000	207,00	207,00
129	M	55431091	VB06 zásobník toaletních papírů nerez D 220mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
130	K	725291664	Montáž štěrky závěsné	kus	1,000	209,00	209,00
131	M	55779012	štěrka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
132	K	72599001R	D+M nerezové sklopné zrcadlo pro tělesně postižené, 400x600x7mm, provedení antivandal	kus	1,000	4 855,00	4 855,00
133	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,150	460,00	69,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 432 989,06

134	K	741R	Kompletní D+M elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	432 989,06	432 989,06
-----	---	------	---	-----	-------	------------	------------

D 751 Vzduchotechnika 17 391,31

135	K	240R	D+M vzduchotechnika - odvětrání vnitřních prostorů	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
136	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000	281,20	562,40
137	M	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	2,000	127,30	254,60
138	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	322,05	644,10
139	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	2,000	1 691,00	3 382,00
140	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,290	166,25	48,21

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 858,88

141	K	76318251R	Montáž SDK pro ostění nebo parapet oken v systémové konstrukci kompletizovaného tvaru L 1 x 12,5 mm nebo 1 x 15 mm rozvinuté šířky do 300 mm, vč. dodávky materiálu	m	2,400	745,75	1 789,80
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV "SDK obklad nadpraží nad okny" 1,4+1 2,400

VV Součet 2,400

142	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	4,040	17,10	69,08
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 764 Konstrukce klempířské 60 133,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm - 1-03/K	m	47,500	803,70	38 175,75
144	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - 1-01/K	m	2,400	447,45	1 073,88
	VV		1+1,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
145	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš do 330 mm - 1-02/K	m	52,000	310,65	16 153,80
146	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm - 1-04/K	m	6,200	683,05	4 234,91
	VV		3,1*2		6,200		
	VV		Součet		6,200		
147	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,840	589,00	494,76
D 766			Konstrukce truhlářské				3 732,93
148	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	905,35	905,35
149	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm, vč. kování a zámku specifikace viz. výpis výplní otvorů 1-03/D	kus	1,000	2 812,00	2 812,00
150	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,410	38,00	15,58
D 767			Konstrukce zámečnické				738 207,82
151	K	767-1-01/O	Kompletní dodávka a montáž Al okna 1000x1000 mm, otevíravé, sklápěcí s mikroventilací, dvojsko s bezpečnostní fólií, TI rozšiřovací profil, specifikace viz.výpis výplí otvorů 1-01/O	kus	1,000	20 487,25	20 487,25
152	K	767-1-02/O	Kompletní dodávka a montáž Al okna 1400x1000 mm, otevíravé, sklápěcí s mikroventilací, dvojsko s bezpečnostní fólií, TI rozšiřovací profil, specifikace viz.výpis výplí otvorů 1-02/O	kus	1,000	30 411,75	30 411,75
153	K	767-1-01/D	Kompletní D+M vstupních Al dveří s elektomagnetickým zámkem, bezpečnostním kováním, 900x1970 mm, vč. zárubně, specifikace viz. výpis výplní otvorů 1-01/D	kus	2,000	33 994,00	67 988,00
154	K	767-1-02/D	Kompletní D+M vstupních Al dveří s elektomagnetickým zámkem, bezpečnostním kováním, 800x1970 mm, vč. zárubně, specifikace viz. výpis výplní otvorů 1-02/D	kus	1,000	41 900,25	41 900,25
155	K	76715110R	Kompletní D+M rámových posuvných stěn s výplní dřevěnými hranoly včetně pojezdů podlaha-strop do betonu, specifikace viz výpis zámečnický výrobků 1-08/Z - 1-14/Z	m2	97,428	2 575,00	250 877,10
	VV		"dlouhé strany" (4,15*2,76)*2*3		68,724		
	VV		"krátká strana" (1,3*2,76)*2*4		28,704		
	VV		Součet		97,428		
156	K	76742001R	Kompletní D+M obkladu vnitřních stěn nerezovým plechem, specifikace viz. výpis zámečnických výrobků 1-15/Z	m2	19,923	3 290,00	65 546,67
	VV		místnost WC				
	VV		(2,08+2,34)*2*2,48-(1*2)		19,923		
	VV		Součet		19,923		
157	K	767881011R	D+M záchytného systému na střechu, 10ks kotevních bodů, nerez lanko dl. 39m, certifikovaný systém	kpl	1,000	76 570,00	76 570,00
158	K	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg včetně dodávky profilů TR HR 150/150/8mm	kg	918,000	195,00	179 010,00
	VV		"ocelové nosné sloupky" (3*9)*34		918,000		
	VV		Součet		918,000		
159	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,740	7 320,00	5 416,80
D 771			Podlahy z dlaždic				45 060,12
160	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,050	62,04	1 181,86
	VV		"m.č. 1.01-1.04" (4,92+3,44+6,69+4)		19,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		19,050		
161	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	7,840	155,80	1 221,47
	VV		"m.č. 1.01" (2,08+2,34)*2-1		7,840		
	VV		Součet		7,840		
162	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	19,050	700,15	13 337,86
	VV		(4,92+3,44+6,69+4)		19,050		
	VV		Součet		19,050		
163	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm - dle výběru investora	m2	21,817	600,40	13 098,93
	VV		19,05+(7,84*0,1)		19,834		
	VV		Součet		19,834		
	VV		19,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,817		
164	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,050	421,80	8 035,29
165	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	33,632	204,25	6 869,34
	VV		po obvodu jednotlivých místností				
	VV		(2,79+2,34)*2+(1,65+2,34)*2+(1,4*2,34)*2+(2,08+2,34)*2		33,632		
	VV		Součet		33,632		
166	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,010	437,00	1 315,37
D	781		Dokončovací práce - obklady				23 511,42
167	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,287	62,04	1 630,85
	VV		"m.č. 1.03" (1,3+0,6)*1,6		3,040		
	VV		"m.č. 1.02" (0,7+0,7)*1,6		2,240		
	VV		"m.č. 1.01" (2,08+2,34)*2*2,58-(0,9*2)		21,007		
	VV		Součet		26,287		
168	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,287	484,50	12 736,05
	VV		izolace stěn pod obklady				
	VV		(1,3+0,6)*1,6		3,040		
	VV		(0,7+0,7)*1,6		2,240		
	VV		(2,08+2,34)*2*2,58-(0,9*2)		21,007		
	VV		Součet		26,287		
169	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,280	779,95	4 118,14
	VV		"m.č. 1.03" (1,3+0,6)*1,6		3,040		
	VV		"m.č. 1.02" (0,7+0,7)*1,6		2,240		
	VV		Součet		5,280		
170	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm dle výběru investora	m2	5,808	440,80	2 560,17
	VV		5,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,808		
171	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad včetně dodávky	kus	1,000	579,50	579,50
	VV		zrcadlo 400x500mm do m.č. 1.03				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
172	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	9,700	117,80	1 142,66
	VV		(1,3+0,6)+(1,6*2)		5,100		
	VV		(0,7+0,7)+(1,6*2)		4,600		
	VV		Součet		9,700		
173	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	10,185	31,64	322,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9,7*1,05		10,185		
	VV		Součet		10,185		
174	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,850	228,00	421,80
D	783		Dokončovací práce - nátěry				6 077,89
175	K	78330131R	Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný	kus	1,000	1 662,50	1 662,50
176	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,390	150,10	2 310,04
	VV		nátěr ocelových sloupů				
	VV		(9*3)*0,57		15,390		
	VV		Součet		15,390		
177	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,390	136,80	2 105,35
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 737,61
178	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m, vč. fólie	m2	19,050	8,61	164,02
	VV		(4,92+3,44+6,69+4)		19,050		
	VV		Součet		19,050		
179	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	73,927	20,33	1 502,94
	VV		(4,92+3,44+6,69+4)		19,050		
	VV		(2,79+2,34)*2*2,58-(1*1)-(1,4*1)-(0,9*2)*2-(1,3+0,6)*1,6		17,431		
	VV		(1,65+2,34)*2*2,58-(0,9*2)		18,788		
	VV		(1,4+2,34)*2*2,58-(0,9*2)-(0,7+0,7)*1,6		15,258		
	VV		3,4		3,400		
	VV		Součet		73,927		
180	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	73,927	68,59	5 070,65
	VV		(4,92+3,44+6,69+4)		19,050		
	VV		(2,79+2,34)*2*2,58-(1*1)-(1,4*1)-(0,9*2)*2-(1,3+0,6)*1,6		17,431		
	VV		(1,65+2,34)*2*2,58-(0,9*2)		18,788		
	VV		(1,4+2,34)*2*2,58-(0,9*2)-(0,7+0,7)*1,6		15,258		
	VV		3,4		3,400		
	VV		Součet		73,927		
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				19 405,25
181	K	78661401R	1-06/Z D+M venkovní předokenní rolety ovládané motorem, 1000x1000mm, zesílení profily, zámek proti nadzvednutí- viz specifikace ve výpisu zámečnických výrobků	kus	1,000	9 200,00	9 200,00
182	K	78661402R	1-07/Z D+M venkovní předokenní rolety ovládané motorem, 1400x1000mm, zesílení profily, zámek proti nadzvednutí- viz specifikace ve výpisu zámečnických výrobků	kus	1,000	10 178,65	10 178,65
183	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,140	190,00	26,60
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				97 500,00
184	K	VRN1	Průzkumné práce, příprava území	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
185	K	VRN2	Geodetické práce	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
186	K	VRN3	Zřízení zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
187	K	VRN4	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
188	K	VRN5	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
189	K	VRN6	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	VRN7	Člštění veřejných komunikací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
191	K	VRN8	Opatření BOZP a PO	kpl	1,000	500,00	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká Mez

Objekt: 02 - SO05.1 Přípojka elektro NN

Místo: Zlín
Zadavatel:
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 13. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							231 471,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				231 471,35
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				231 471,35
1	K	74101015R	Přípojka elektro NN - viz. smostatný rozpočet	kpl	1,000	231 471,35	231 471,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká Mez

Objekt: 03 - SO05.2 Přípojka kanalizace

Místo: Zlín
Zadavatel:
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 13. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							471 116,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				471 116,13
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				471 116,13
1	K	72101015R	Přípojka kanalizace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	471 116,13	471 116,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká Mez

Objekt: 04 - SO05.3 Přípojka vody

Místo: Zlín
Zadavatel:
Uchazeč: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 13. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							574 359,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				574 359,67
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				574 359,67
1	K	72201015R	Přípojka vody - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	574 359,67	574 359,67

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
Projekt	SO 05-1 PRIPOJKA ELEKTRO NN ELEKTROINSTALACE
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, nám.Míru 12, 761 40 ZLÍN
Z. č.	240509
A. č.	SG6 - 062
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	11/2024
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	8,40
Provozní vlivy %	0,60
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	9 452,10	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	340,28	94,52
Montáž - materiál		30 376,50
Montáž - práce		65 212,35
Mezisoučet 1	9 792,38	95 683,37
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 735,33
Nátěry		0,00
Zemní práce		101 956,50
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	9 792,38	203 375,20
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		213 167,58
Vedlejší náklady		
GZS 8,40% z pravé strany mezisoučtu 2		17 083,52
Provozní vlivy 0,60% z pravé strany mezisoučtu 2		1 220,25
Vedlejší náklady celkem		18 303,77
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		231 471,35
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE	7 886,55	1 565,55
Dodávky	9 452,10	3 675,00
Elektromontáže	30 376,50	61 537,35
Zemní práce	9 474,00	92 482,50

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE							
Elektroměrový rozvaděč v pilíři (certifikace ČEZ, E.ON), jednotarifní třífázový, pro přímé měření, 230/400V, In=40A, IP44/IP20C, max. průřez přívodních a vývodních vodičů-16mm2, výzbroj: 1x svorkovnice PEN, svorky, s montážní seskou, s plombovatelným krytem jističů	ks	1,00	6 473,25	6 473,25	0,00	0,00	6 473,25
Poznámka: není vhodný pro FVE							0,00
Jistič 32B-3 - 32A	Ks	1,00	831,60	831,60	652,05	652,05	1 483,65
Montáž a připojení elektroměru - dodávka distribuce	ks	1,00	0,00	0,00	597,45	597,45	597,45
Drobný instalační materiál: propojky, bužírky, pásky, spojky a pod.	kpl	1,00	581,70	581,70	316,05	316,05	897,75
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE - celkem				7 886,55		1 565,55	9 452,10
Dodávky							
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE	ks	1,00	9 452,10	9 452,10	3 675,00	3 675,00	13 127,10
Dodávky - celkem				9 452,10		3 675,00	13 127,10
Elektromontáže							
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
CYKY-J 4x10 , pevně	m	110,00	147,00	16 170,00	39,90	4 389,00	20 559,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ							
ZÁKLOPKOU DO							
4x10 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	92,40	369,60	369,60
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
Do 10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	28,35	56,70	56,70
KABELOVÁ CHRÁNIČKA							
TRUBKA DVOUPL. d110/92mm	m	125,00	54,60	6 825,00	70,35	8 793,75	15 618,75
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	95,00	75,60	7 182,00	116,55	11 072,25	18 254,25
Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm	m	95,00	2,10	199,50	3,15	299,25	498,75
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
Vyhledání připojovacího místa	hod	8,00	0,00	0,00	378,00	3 024,00	3 024,00
Napojení na stavající zařízení	hod	12,00	0,00	0,00	378,00	4 536,00	4 536,00
Zabezpečení pracoviště	hod	19,00	0,00	0,00	378,00	7 182,00	7 182,00
Montáž + drobné práce	hod	22,00	0,00	0,00	378,00	8 316,00	8 316,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							
zapojování a zkouškách	hod	12,00	0,00	0,00	378,00	4 536,00	4 536,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI							
S ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	0,00	378,00	1 890,00	1 890,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
DLE CSN 331500							
Revizní technik	hod	16,00	0,00	0,00	442,05	7 072,80	7 072,80
							0,00
Elektromontáže - celkem				30 376,50		61 537,35	91 913,85
Zemní práce							
VYTÝČENÍ TRATI							
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,01	0,00	0,00	3 240,00	32,40	32,40
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU							
Porost měkký, středně hustý	m2	40,00	0,00	0,00	150,00	6 000,00	6 000,00
VÝKOP JÁMY PRO ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ							
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,40	0,00	0,00	1 750,00	700,00	700,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU							
V zemině třídy 3-4	m3	0,40	0,00	0,00	650,00	260,00	260,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	81,00	0,00	0,00	437,50	35 437,50	35 437,50
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	11,00	0,00	0,00	395,00	4 345,00	4 345,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	92,00	90,00	8 280,00	43,00	3 956,00	12 236,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
Světlost do 10,5 cm	m	2,00	597,00	1 194,00	65,00	130,00	1 324,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	81,00	0,00	0,00	288,00	23 328,00	23 328,00
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	11,00	0,00	0,00	175,60	1 931,60	1 931,60
ÚPRAVA POVRCHU							
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	180,00	0,00	0,00	90,90	16 362,00	16 362,00
Zemní práce - celkem				9 474,00		92 482,50	101 956,50

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24122** **Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČO: **25560191**

Mostní 5552

DIČ: **CZ25560191**

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 041 003,84
PSV			0,00
MON			4 471,96
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 045 475,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 045 475,80 CZK
Základní DPH	21 %	219 549,92 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 265 025,72** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 05-2	Přípojka vody	0,00	574 359,67	120 615,53	694 975,20	55
01	Stavební rozpočet	0,00	574 359,67	120 615,53	694 975,20	55
SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace	0,00	471 116,13	98 934,39	570 050,52	45
01	Stavební rozpočet	0,00	471 116,13	98 934,39	570 050,52	45
Celkem za stavbu		0,00	1 045 475,80	219 549,92	1 265 025,72	100

Popis stavby: 24122 - Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 05-2 - Přípojka vody

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 05-3 - Přípojka splašková kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			621 393,88	59,4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			16 077,10	1,5
8.1	Trubní vedení - vodoměrné šachty	HSV			49 150,00	4,7
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			31 958,77	3,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			287 869,15	27,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 554,94	3,3
M23	Montáže potrubí	MON			4 471,96	0,4
Cena celkem					1 045 475,80	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				332 096,93		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 2,00*1,00*0,15*2 1,00*1,00*0,15*2	m3	0,90000	97,38	87,64	800-1	RTS 24/ II
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu jámy protlaku : 2,00*1,00*1,60*2 1,00*1,00*1,60*2 rýhy : 48,50*1,00*1,50 5,00*1,00*1,50 1,00*1,00*1,50 16,00*1,00*1,50 vodoměrná šachta : 1,50*1,10*1,70 Mezisoučet Konec provozního součtu 118,16*0,50	m3	59,08000	207,58	12 263,83	800-1	RTS 24/ II
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	59,08000	49,59	2 929,78	800-1	RTS 24/ II
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	59,08000	446,03	26 351,45	800-1	RTS 24/ II
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	59,08000	97,85	5 780,98	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm	m	55,00000	2 422,50	133 237,50	800-1	RTS 24/ II
		Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí. dodávka a v oddíle 87						
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	252,34000	169,10	42 670,69	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, jámy protlaku : (2,00+1,00)*2*1,60*2 19,20000 (1,00+1,00)*2*1,60*2 12,80000 rýhy : 48,50*1,50*2 145,50000 5,00*1,50*2 15,00000 1,00*1,50*2 3,00000 16,00*1,50*2 48,00000 vodoměrná šachta : (1,50+1,10)*2*1,70 8,84000						
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	252,34000	37,43	9 445,09	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	70,89600	173,85	12 325,27	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 118,16*0,60 70,89600						
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	39,68000	123,50	4 900,48	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 118,16 118,16000 odpočet : -83,48 -83,48000 šd pod zp :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,00*1,00*1,00		5,00000				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 118,16 odpočet : lože : -7,65 obsyp : -25,19 vod.šachta : -1,20*0,90*1,70	m3	83,48400	160,08	13 364,12	800-1	RTS 24/ II
				118,16000				
				-7,65000				
				-25,19000				
				-1,83600				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, jámy protlaku : 2,00*1,00*0,33*2 1,00*1,00*0,33*2 rýhy : 48,50*1,00*0,33 5,00*1,00*0,32 1,00*1,00*0,33 16,00*1,00*0,33	m3	25,19500	798,95	20 129,55	800-1	RTS 24/ II
				1,32000				
				0,66000				
				16,00500				
				1,60000				
				0,33000				
				5,28000				
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 2,00*1,00*2 1,00*1,00*2	m2	6,00000	33,82	202,92	823-1	RTS 24/ II
				4,00000				
				2,00000				
14	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,00000	89,11	534,66	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

15	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	18,00000	1,76	31,68	823-1	RTS 24/ II
16	183403151R00	Obdělávání půdy smykčováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	18,00000	1,33	23,94	823-1	RTS 24/ II
17	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	18,00000	1,43	25,74	823-1	RTS 24/ II
18	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	18,00000	7,32	131,76	823-1	RTS 24/ II
19	00572465R	směs travní standard	kg	0,18000	125,40	22,57	SPCM	RTS 24/ II
		6,00*0,03		0,18000				
20	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek	t	50,39000	863,55	43 514,28	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,19500*2		50,39000				
21	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	10,00000	412,30	4 123,00	SPCM	RTS 24/ II
		5,00*1,00*1,00*2		10,00000				

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce					10 211,80		
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	7,65000	1 256,85	9 614,90	827-1	RTS 24/ II	

v otevřeném výkopu,

jámy protlaku :

2,00*1,00*0,10*2

0,40000

1,00*1,00*0,10*2

0,20000

rýhy :

48,50*1,00*0,10

4,85000

5,00*1,00*0,10

0,50000

1,00*1,00*0,10

0,10000

16,00*1,00*0,10

1,60000

23	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,15400	3 876,00	596,90	827-1	RTS 24/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		1,40*1,10*0,10		0,15400				

Díl: 8.1		Trubní vedení - vodoměrné šachty					49 150,00	
24	8101001	vystrojení vodoměrné šachty, dodávka a montáž	soubor	1,00000	7 850,00	7 850,00		Vlastní

DG přechod - 1"

KK - 1"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F - 1" vodoměr DN 20 Qn=2,5m ZV - 1" KK - 1" DG přechod - 1"						
25	8101002	vodoměrná šachta plastová vnitřní rozměr 1200/900/1510 mm, vč.poklopu a žebříku, dodávka a montáž	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
26	8101003	vodoměrná šachta plastová vnitřní rozměr 427/317 mm, vč.vystrojení, dodávka a montáž	kus	2,00000	11 400,00	22 800,00		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				17 457,53		
27	871151121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm	m	5,00000	24,99	124,95	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu, V1-1 : 5,00		5,00000				
28	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	71,50000	26,41	1 888,32	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu, přípojka vody : 2,00*2 1,00*2 V1 : 48,50 V1-2 : 1,00 V1-3 : 16,00		4,00000 2,00000 48,50000 1,00000 16,00000				
29	877152121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 25 mm	kus	4,00000	107,35	429,40	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu, 2,00*2		4,00000				
30	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	17,00000	114,48	1 946,16	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00*3		9,00000				
		3,00*2		6,00000				
		1,00*2		2,00000				
31	28613045T00	Koleno 90° d 25 mm PE 100 elektrotvarovka	kus	2,02000	460,00	929,20		Vlastní
32	28613045T01	Koleno 90° d 32 mm PE 100 elektrotvarovka	kus	1,01000	460,00	464,60		Vlastní
33	286136743R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0	m	5,07500	74,00	375,55	SPCM	RTS 24/ II
		5,00*1,015		5,07500				
34	286136743T01	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 25,0 mm; tl. stěny = 2,3 mm; SDR 11,0	m	122,30750	74,30	9 087,45		Vlastní
		120,50*1,015		122,30750				
35	28653775T01	T kus 90° jednoznačný PE 100, d 32 mm SDR 11 elektrotvarovka	kus	3,03000	355,00	1 075,65		Vlastní
36	28653820T01	Redukce d 32/25 mm SDR 11 PE 100 elektrotvarovka	kus	3,03000	375,00	1 136,25		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				145 830,60		
37	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	5,00000	827,45	4 137,25	827-1	RTS 24/ II
38	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	2 237,25	2 237,25	827-1	RTS 24/ II
39	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	125,50000	30,02	3 767,51	827-1	RTS 24/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
40	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	125,50000	101,65	12 757,08	827-1	RTS 24/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	817,00	4 085,00	827-1	RTS 24/ II
		včetně podezdění						
42	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	76,50000	18,24	1 395,36	827-1	RTS 24/ II
43	891001	kulový kohout DN 25, dodávka a montáž	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
44	891002	pítka - tvarovky, dodávka a montáž	soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
		oblouk PE D25/90°						
		mech.spojka PE koleno 90°, DN 20						
45	891003	pítka, dodávka a montáž	kus	1,00000	36 630,00	36 630,00		Vlastní
46	891004	nápojení na stáv.vodovod, dodávka a montáž	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-2	Přípojka vody
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	5,00000	1 315,00	6 575,00	SPCM	RTS 24/ II
48	42227501T01	Šoupátko vevařovací 3/4"/3/4" PN 16	kus	2,02000	7 200,00	14 544,00		Vlastní
49	42227501T02	Šoupátko vevařovací 2"/2" PN 16	kus	1,01000	12 500,00	12 625,00		Vlastní
50	42227501T03	Šoupátko vevařovací 1"/1" PN 16	kus	1,01000	9 200,00	9 292,00		Vlastní
51	42228252R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1", (vnější pr. potrubí 32 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,10000	4 550,00	5 005,00	SPCM	RTS 24/ II
52	42273320T01	Pas navrtávací DN 40/25 - voda	kus	1,01000	8 350,00	8 433,50		Vlastní
53	422913332R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	5,05000	1 310,00	6 615,50	SPCM	RTS 24/ II
54	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	5,05000	323,00	1 631,15	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 140,85		
55	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	76,46896	198,00	15 140,85	827-1	RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7,19,20,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,41,47,48,49,50,51,52,53,54, :

Součet : 76,46896

76,46896

Díl: M23		Montáže potrubí				4 471,96		
56	230191014R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm	m	2,50000	93,39	233,48		RTS 24/ II
57	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	2,50000	1 492,45	3 731,13		RTS 24/ II
58	28614066R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 147,6 mm; s = 6,20 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	2,52500	200,93	507,35	SPCM	RTS 24/ II

2,50*1,01

2,52500

Celkem						574 359,67
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				289 296,95		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 1,00*1,00*0,15	m3	0,15000	97,38	14,61	800-1	RTS 24/ II
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu S : (45,00-33,00)*1,00*1,30 4,00*0,80*1,30 S1 : 21,00*0,80*1,30 PS1 : 2,00*0,80*1,30 jámy protlaku : 3,00*1,00*1,30 1,00*1,00*2,80 Mezisosčet Konec provozního součtu 50,38*0,50	m3	25,19000	207,58	5 228,94	800-1	RTS 24/ II
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	25,19000	49,59	1 249,17	800-1	RTS 24/ II
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	25,19000	446,03	11 235,50	800-1	RTS 24/ II
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	25,19000	97,85	2 464,84	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm	m	66,00000	2 422,50	159 885,00	800-1	RTS 24/ II
		Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.						
		33,00		33,00000				
		33,00		33,00000				
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	11,20000	328,70	3 681,44	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		jámy protlaku :						
		(1,00+1,00)*2*2,80		11,20000				
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	11,20000	174,80	1 957,76	800-1	RTS 24/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	30,22800	173,85	5 255,14	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		50,38*0,60		30,22800				
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	48,38000	123,50	5 974,93	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		ck :						
		50,38		50,38000				
		odpočet :						
		-1,00*1,00*2,00		-2,00000				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,76049	160,08	4 764,06	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		50,38		50,38000				
		odpočet :						
		lože :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,76 obsyp : -15,12 šachty : -3,14*0,32*0,32*(1,30*2+2,81)		-3,76000 -15,12000 -1,73951				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, S : (45,00-33,00)*1,00*0,33 4,00*0,80*0,45 S1 : 21,00*0,80*0,45 PS1 : 2,00*0,80*0,45 jámy protlaku : 3,00*1,00*0,36 1,00*1,00*0,36	m3	15,12000	798,95	12 080,12	800-1	RTS 24/ II
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	1,00000	33,82	33,82	823-1	RTS 24/ II
14	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	1,00000	89,11	89,11	800-1	RTS 24/ II
15	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3,00000	1,76	5,28	823-1	RTS 24/ II
16	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3,00000	1,33	3,99	823-1	RTS 24/ II
17	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3,00000	1,43	4,29	823-1	RTS 24/ II
18	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	33,00000	7,32	241,56	823-1	RTS 24/ II
19	00572465R	směs travní standard 1,00*0,03	kg	0,03000	125,40	3,76	SPCM	RTS 24/ II
20	286136750R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; SDR 11,0	m	33,49500	250,80	8 400,55	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,00*1,015		33,49500				
21	286136757R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; SDR 11,0	m	33,49500	479,75	16 069,23	SPCM	RTS 24/ II
		33,00*1,015		33,49500				
22	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek	t	30,24000	863,55	26 113,75	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,12000*2		30,24000				
23	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	59,52000	412,30	24 540,10	SPCM	RTS 24/ II
		29,76*2		59,52000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				5 865,30		
24	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	3,76000	1 256,85	4 725,76	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,						
		S :						
		(45,00-33,00)*1,00*0,10		1,20000				
		4,00*0,80*0,10		0,32000				
		S1 :						
		21,00*0,80*0,10		1,68000				
		PS1 :						
		2,00*0,80*0,10		0,16000				
		jámy protlaku :						
		3,00*1,00*0,10		0,30000				
		1,00*1,00*0,10		0,10000				
25	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,29400	3 876,00	1 139,54	827-1	RTS 24/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		1,40*1,40*0,15		0,29400				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				14 501,24		
26	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	12,00000	40,38	484,56	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,						
		45,00-33,00		12,00000				
27	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	27,00000	42,47	1 146,69	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		S :						
		4,00			4,00000			
		S1 :						
		21,00			21,00000			
		PS1 :						
		2,00			2,00000			
28	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	1,00000	213,28	213,28	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,						
29	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00000	114,00	114,00	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,						
30	286111121R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	29,51100	307,33	9 069,62	SPCM	RTS 24/ II
		27,00*1,093			29,51100			
31	286136750R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; SDR 11,0	m	12,18000	250,80	3 054,74	SPCM	RTS 24/ II
		12,00*1,015			12,18000			
32	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,01000	123,50	124,74	SPCM	RTS 24/ II
33	28651705.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,01000	290,70	293,61	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 89					Ostatní konstrukce na trubním vedení			
					142 038,55			
34	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	45,00000	30,02	1 350,90	827-1	RTS 24/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
35	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	3,00000	4 764,25	14 292,75	827-1	RTS 24/ II
		vodou nebo vzduchem,						
36	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	39,00000	19,10	744,90	827-1	RTS 24/ II
37	891001	čerpací stanice vnitřní d. 0,70 m, v. 1,85 m vč.vystrojení, dodávka a montáž	kus	1,00000	38 650,00	38 650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24122	Sportovně - rekreační areál ZLÍN - VYSOKÁ MEZ
O:	SO 05-3	Přípojka splašková kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	891004	napojení na stáv.kanalizaci, dodávka a montáž	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
39	894431421RAB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t, Díl plastový šachtový	kus	3,00000	24 000,00	72 000,00	AP-HSV	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 414,09		
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	98,05097	198,00	19 414,09	827-1	RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35, :

Součet: : 98,05097

98,05097

Celkem	471 116,13
---------------	-------------------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka:	Sportovně-rekreační areál Zlín VM, SO 05 OBJ.ZÁZEMÍ, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		
Místo	ZLÍN - VYSOKÁ MEZ		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN	IČ:	
	nám. Míru 12	DIČ:	
	761 40 Zlín		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	IČ:	25560191
	Mostní 5552	DIČ:	CZ25560191
	76001 Zlín		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	236 932,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	236 932,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		0,00 CZK

v _____ dne **20.06.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			44 619,04
722	Vnitřní vodovod	PSV			41 071,44
725	Zařizovací předměty	PSV			151 241,74
Cena celkem					236 932,22

Položkový rozpočet

S:	Sportovně-rekreační areál Zlin VM, SO 05 OBJ.ZÁZEMÍ, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
O:	ZLÍN - VYSOKÁ MEZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				44 619,04
1	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,00000	104,98	104,98
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	3,00000	116,38	349,14
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00000	172,90	345,80
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm, vč. tvarovek a montáže	m	4,00000	288,33	1 153,32
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, vč. tvarovek a montáže	m	7,00000	327,75	2 294,25
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm, vč. tvarovek a montáže	m	1,00000	1 035,50	1 035,50
7	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm, vč. tvarovek a montáže	m	6,00000	754,30	4 525,80
8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm, vč. tvarovek a montáže	m	3,00000	816,05	2 448,15
9	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, ,vč. tvarovek a montáže	m	6,00000	812,25	4 873,50
10	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, vč. tvarovek a montáže (splašková a dešťová)	m	15,00000	917,70	13 765,50
11	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm, ,vč. tvarovek a montáže (splašková a dešťová)	m	10,00000	860,70	8 607,00
12	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé), D 110 x 3,2 mm	m	2,00000	469,78	939,56
13	721100915R00	Zátkování odpadního vývodu d 40-50	kus	4,00000	73,63	294,52
14	721100917R00	Zátkování odpadního vývodu d 70-100	kus	7,00000	91,20	638,40
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	21,00000	32,87	690,27
16	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	10,00000	42,85	428,50
17	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	20,00000	39,43	788,60
18	721273200RT2	Ventilační hlavice, střešní D 75 mm + montáž	kus	1,00000	1 235,00	1 235,00
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10500	964,25	101,25
Díl:	722	Vnitřní vodovod				41 071,44
20	722170924R00	Napojení se spojkou PE/závít d32 x 1"	kus	2,00000	470,25	940,50
21	722172411R00	Potrubí plastové, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm	m	21,00000	421,33	8 847,93
22	722172412R00	Potrubí plastové, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm	m	8,00000	530,10	4 240,80
23	722172413R00	Potrubí plastové, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm	m	2,00000	645,05	1 290,10
24	722181211RT7	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm,+montáž, spony atd.	m	21,00000	93,10	1 955,10
25	722181211RT8	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm+montáž, spony atd.	m	10,00000	95,48	954,80
26	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	2,00000	74,39	148,78
27	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 mm	m	1,00000	91,77	91,77
28	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	11,00000	41,99	461,89
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	301,63	3 317,93
30	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 mm, vč. šroubení a montáže poj.ventilu k ohříváči	soubor	1,00000	2 888,00	2 888,00
31	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20 mm x R 1/2"	kus	11,00000	257,93	2 837,23
32	722237131R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním,DN 15 mm, +montáž, k ohříváči	kus	1,00000	495,90	495,90
33	722237132R00	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním,DN 20 mm,, +montáž, k zalév.střechy	kus	1,00000	642,20	642,20
34	722237133R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním,DN 25 mm, +montáž, k vodoměru	kus	2,00000	857,85	1 715,70

35	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit DN 25 mm, +montáž	kus	2,00000	699,20	1 398,40
36	722235643R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 25 mm +montáž	kus	1,00000	578,55	578,55
37	722221122R00	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 15 mm x DN 20 mm, +montáž	kus	1,00000	285,48	285,48
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	32,00000	43,42	1 389,44
39	2226 25103	Vodoměr DN15/SV 2,5 m3/h (g3/4"), +šroubení k vodoměrům (pár)	kpl	1,00000	4 132,50	4 132,50
40	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G3/4"	kus	1,00000	498,75	498,75
41	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	32,00000	60,14	1 924,48
42	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04100	858,80	35,21
Díl:	725	Zařizovací předměty				151 241,74
43	2511AUZ01INV	Nerezové závěsné WC pro tělesně handicap. antivandal, včetně černého plastového sedátka	ks	1,00000	32 150,00	32 150,00
44	2511 BSAZ 5	předstěnový WC systém s nádrží, a antivandal nerez. krytem	ks	1,00000	14 530,00	14 530,00
45	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro závěsné WC	soubor	1,00000	1 340,00	1 340,00
46	725119306R00	Montáž klozetu závěsného speciál nerez	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00
47	2512 AUP 03	Nerezový pisoár s automatickým inteligentním (IQ), splachovačem, vč. snímače a sifonu	ks	1,00000	28 935,00	28 935,00
48	2512 ZAC 1/20	Napájecí zdroj až pro 3 zařízení - 230V,	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00
49	725139102R00	Montáž automat. pisoáru	soubor	1,00000	3 110,00	3 110,00
50	2521 11101B1000	Umyvadlo 60x45 cm, s otvorem, bílé	ks	1,00000	1 735,00	1 735,00
51	725860262R00	Sifon + výpusť umyvadlová, s CLICKER uzávěrem+montáž	kus	1,00000	645,00	645,00
52	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 220,00	1 220,00
53	2582 57096,0	Baterie umyvadlová stojánková otočná	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00
54	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00000	320,00	320,00
55	2521 AUM 018	Aautomatické nízké nerezové umyvadlo, +nerezový sifon	kpl	1,00000	14 700,00	14 700,00
56	725219201R00	Montáž nerez umyvadel	soubor	1,00000	1 415,00	1 415,00
57	2521 AUM 3.2	Automat. umyvadlová baterie pro teplou a stud. vodu	ks	1,00000	8 650,00	8 650,00
58	725823671R00	Montáž baterie automatické umyvadlová, termostatická stojánková	kus	1,00000	1 135,00	1 135,00
59	2533 8510460000	Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky	ks	1,00000	5 125,00	5 125,00
60	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
61	2511 417011	Nádržka splachovací horní 3/9 l, plast	ks	1,00000	1 355,00	1 355,00
62	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky+montáž	soubor	1,00000	303,00	303,00
63	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených, včetně splach. trubky	kus	1,00000	1 075,00	1 075,00
64	2582 BD150 300K	Baterie dřezová nástěnná, kulaté ústí 300 mm , (rozteč 150 mm), chrom	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00
65	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	505,00	505,00
66	2582 970350009	Ventil rohový 1/2"x3/8"	ks	4,00000	185,00	740,00
67	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,00000	255,00	1 020,00
68	2553 1805108101	Ohřivač vody 50l elektrický plochý	soubor	1,00000	11 250,00	11 250,00
69	725539102R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy do 80 l	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00
70	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15 mm	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
71	PC 10	Ostatní práce při kompletaci zařizovacích předmětů, (obsluhování zařizov.předmětů,vč silikonu)	kpl	3,00000	1 850,00	5 550,00
72	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,19600	1 065,00	208,74

Celkem

236 932,22

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Sportovně rekreační areál ZLÍN VYSOKÁ MEZ	
Projekt	SO 05 Objekt zázemí Elektroinstalace	
Investor	Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín	
Z. č.	06/2024	
A. č.	SG6 - 102	
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	08.11.2024	
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,60	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	61 410,20	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 210,77	614,10
Montáž - materiál		140 281,20
Montáž - práce		194 681,55
Mezisoučet 1	63 620,97	335 576,85
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		20 097,77
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	63 620,97	355 674,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		419 295,58
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		11 559,43
Provozní vlivy 0,60% z pravé strany mezisoučtu 2		2 134,05
Vedlejší náklady celkem		13 693,47
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		432 989,06
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ROZVADĚČ RS	41 198,85	9 766,05
Dodávky	61 410,20	2 625,00
Elektromontáže	140 281,20	192 056,55
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	20 595,90	81 217,50

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ROZVADĚČ RS							
RozvodnicIP65/72M, vč. N/PE, průhledná dvířka 400V, In=125A, 4 řady / DIN	ks	1,00	2 825,55	2 825,55	0,00	0,00	2 825,55
Jistič modulární B25/3, 10kA - 25A	ks	1,00	607,95	607,95	300,30	300,30	908,25
Jistič modulární B10/3, 10kA - 10A	ks	1,00	556,50	556,50	300,30	300,30	856,80
Jistič modulární B16/3, 10kA - 16A	ks	1,00	547,05	547,05	300,30	300,30	847,35
Jistič modulární B6/1, 10kA - 6A	ks	2,00	196,35	392,70	116,55	233,10	625,80
BM018116-- Jistič modulární B16/1, 10kA	ks	1,00	147,00	147,00	116,55	116,55	263,55
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, 16A, 30mA	ks	8,00	1 283,10	10 264,80	116,55	932,40	11 197,20
Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA, 10A, 30mA	ks	2,00	1 570,80	3 141,60	116,55	233,10	3 374,70
BO618316-- Jistič s proudovým chráničem B16/3 30mA Typ A 10kA	ks	3,00	3 242,40	9 727,20	359,10	1 077,30	10 804,50
Stykač modulový 25A, 230VAC, 4Z, 2 moduly	ks	1,00	722,40	722,40	528,15	528,15	1 250,55
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)	ks	1,00	9 401,70	9 401,70	1 690,50	1 690,50	11 092,20
Spínaný stabiliz. zdroj, 3M, výstup 12/24V, 40W, indikace přetížení	ks	1,00	1 051,05	1 051,05	390,60	390,60	1 441,65
2,5 A Řadová svorka bílá	ks	30,00	13,65	409,50	13,65	409,50	819,00
2,5 A - světle modrá Řadová svorka	ks	15,00	13,65	204,75	13,65	204,75	409,50
Drobný instalační materiál; propojky, spojky, bužírky, pásky apod a práce	kpl	1,00	1 199,10	1 199,10	3 049,20	3 049,20	4 248,30
ROZVADĚČ RS - celkem				41 198,85		9 766,05	50 964,90
Dodávky							
Sada pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. Obsahuje: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí jsou rámečky (1x 2násobný, 2x 1násobný). 230V AC, 50/60Hz, napěťový výstup 15V AC. Bezpotenialový výstup - rlréový přepínač, do sestavy lze doplnit další ovládací a sigbalizační prvky.	ks	1,00	7 897,05	7 897,05	2 625,00	2 625,00	10 522,05
ROZVADĚČ RS	ks	1,00	53 513,15	53 513,15	0,00	0,00	53 513,15
Dodávky - celkem				61 410,20		2 625,00	64 035,20
Elektromontáže							
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ							
Do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
H07V-K 16 , pevně	m	10,00	57,75	577,50	34,65	346,50	924,00
H07V-U 6 , ZŽ, pevně	m	25,00	24,15	603,75	34,65	866,25	1 470,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	30,00	12,60	378,00	21,00	630,00	1 008,00
H03VV-F 4x0,5 černá, pevně	m	15,00	14,70	220,50	21,00	315,00	535,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	95,00	16,80	1 596,00	21,00	1 995,00	3 591,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	195,00	28,35	5 528,25	21,00	4 095,00	9 623,25
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	85,00	46,20	3 927,00	21,00	1 785,00	5 712,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ							
ZÁKLOPKOU DO							
5x4 mm2	ks	17,00	0,00	0,00	132,30	2 249,10	2 249,10
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
Do 2,5 - 16 mm2	ks	17,00	0,00	0,00	18,90	321,30	321,30
PŘÍPRAVA VÝVODU PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ							
3x4 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	88,20	264,60	264,60
5x6 mm2	ks	1,00	0,00	0,00	148,05	148,05	148,05
TRUBKA OHEBNÁ S PROTAHOVACÍM DRÁTEM							
D40/32 TRUBKA OHEBNÁ BEZHALEGENOVÁ LPE 320N	m	10,00	25,20	252,00	48,30	483,00	735,00
D25 TRUBKA OHEBNÁ 750 N/5cm	m	6,00	35,70	214,20	44,10	264,60	478,80
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL							
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D71x43mm, POD OMÍTKU	ks	13,00	6,30	81,90	34,65	450,45	532,35
KRABICE UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÁ D71x66, POD OMÍTKU	ks	2,00	22,05	44,10	34,65	69,30	113,40
KRABICE UNIVERZÁLNÍ D71x45 POD OMÍTKU	ks	5,00	6,30	31,50	34,65	173,25	204,75

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
SVORKOVNICE KRABICOVÁ							
4x0,5-2,5mm ²	ks	5,00	6,30	31,50	14,70	73,50	105,00
OVLÁDAČE A ZÁSUVKY							
Spínač jednopólový IP 20; řazení 1; b. bílá (kompletní), 230V, 10A	ks	3,00	151,20	453,60	116,55	349,65	803,25
ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ (DO KRABICE), TRIAK/20-200VA(350W), 230V, t1 1s-5min, t2 1s-90min, IP20	ks	1,00	224,70	224,70	117,60	117,60	342,30
Přepínač sériový (bezšroubové svorky); řazení 5 (kompletní), 250V, 10A, IP20	ks	2,00	208,95	417,90	139,65	279,30	697,20
Ovládač žaluziový, jednopólového kolébkového; řazení 1/0+1/0 s blokováním, kompletní, 250V, 10A, IP20	ks	2,00	292,95	585,90	72,45	144,90	730,80
CIDLO POHYBU NÁSTĚNNÉ, 2000W, DETEČNÍ ÚHEL 8-240°, SPÍNACÍ ČAS 5s-12min, 230V, ROZSAH MĚŘENÍ 12/24m, MATERIÁL PLAST, IP55	ks	1,00	1 701,00	1 701,00	484,05	484,05	2 185,05
Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; b. bílá, 5-1000kx	ks	1,00	873,60	873,60	148,05	148,05	1 021,65
Přístroj spínací pro snímače pohybu. 2x relé (max. 3 A), zapnutí relé 2 cca 3min po zapnutí relé 1, vypnutí po cca 5min po 1	ks	1,00	963,90	963,90	578,55	578,55	1 542,45
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,00	27,30	27,30	28,35	28,35	55,65
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00	139,65	279,30	123,90	247,80	527,10
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	6,00	203,70	1 222,20	123,90	743,40	1 965,60
ZÁSUVKA PODLAHOVÁ VENKOVNÍ, 230V, 16A, TĚLESO OCEL/AI, VÝSUVNÁ, IP67/IP44, ZATÍŽITELNOST 2t	ks	2,00	5 194,35	10 388,70	578,55	1 157,10	11 545,80
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 250V, 16A; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00	105,00	210,00	161,70	323,40	533,40
Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, vestavná; řazení 2P+PE; šedá (na hořl. podklady B až E)	ks	1,00	334,95	334,95	175,35	175,35	510,30
Zásuvka průmyslová nástěnná 16A,400V,6h, 3p+N+PE, IP44, materiál plast	ks	1,00	138,60	138,60	155,40	155,40	294,00
Zásuvka 400V, 16A 5-pól, vestavná montáž, IP44	ks	1,00	406,35	406,35	296,10	296,10	702,45
PODZEMNÍ ZÁSUVKA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, 3x 230V, 1x 5/16A. 400V/6h, VÝSUVNÁ, IP67/IP44, ZATÍŽITELNOST 6,5t	ks	1,00	7 446,60	7 446,60	844,20	844,20	8 290,80
SVÍTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ							
A - SVÍTLIDLO LED, PŘISAZENÉ, 33W, 3350lm, 4000K, TĚLESO PLECHOVÉ, DIFUZÉR OPÁL PMMA, IP54	ks	2,00	3 773,70	7 547,40	389,55	779,10	8 326,50
B - PŘISAZENÉ SVÍTLIDLO PŮLKULATÉ, LED 24W, 2473lm, 4000K, PLASTOVÝ ODLITEK, IP65, IK07, tř.II	ks	1,00	992,25	992,25	358,05	358,05	1 350,30
C - PŘISAZENÉ SVÍTLIDLO PŮLKULATÉ, LED 18W, 1900lm, 4000K, PLASTOVÝ ODLITEK, IP65, IK07, tř.II	ks	4,00	926,10	3 704,40	358,05	1 432,20	5 136,60
LED PÁSEK, 24V DC, 14W/m, 2017lm/m, IP65, NAPÁJECÍ TRAFO 200W/24V DC, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE - > 11m	ks	2,00	12 852,00	25 704,00	1 471,05	2 942,10	28 646,10
LED PÁSEK, 24V DC, 10W/m, 1020lm/m, IP65, NAPÁJECÍ TRAFO 200W/24V DC, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE - > 11m	ks	2,00	7 608,30	15 216,60	1 471,05	2 942,10	18 158,70
OSTATNÍ EL. SPOTŘEBIČE							
ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR, NÁSTĚNNÝ, 230V, 1,5kW, ROZSAH NASTAVENÍ 5-30°C, ADAPTIVNÍ REGULACE, IP24, VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU S VIDLICÍ DO ZÁSUVKY 230V	ks	2,00	3 010,35	6 020,70	661,50	1 323,00	7 343,70
VENTILÁTOR AXIÁLNÍ, 230V, 22W, 300m3//min, 2400ot/min, 38dB/3m, Ø150mm, IP24	ks	2,00	642,60	1 285,20	1 101,45	2 202,90	3 488,10
DROBNÉ PRÁCE A MATERIÁL							
Propojky, spojky, pásky, bužírky, -vrtání, sekání, sádrování a pod.	kpl	1,00	1 856,40	1 856,40	5 250,00	5 250,00	7 106,40
Pronájem lešení	ks	1,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE							
Ekvipotenciální svorkovnice pro 5x vodič 25 mm a 1x plochý vodič 30x4 mm. Krabice PVC rozměr 150x150x73mm, Třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 - D, Možnost nastavení víka do horizontální polohy. Možnost vylomení celé bočnice pro snadnější manipulaci s kabely	ks	1,00	347,55	347,55	199,50	199,50	547,05

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ							
<i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>							
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>							
Drát 10 drát Ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	15,00	47,25	708,75	187,95	2 819,25	3 528,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>							
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	70,00	75,60	5 292,00	116,55	8 158,50	13 450,50
Nátěr zemního pásu	m	15,00	0,00	0,00	12,60	189,00	189,00
<i>DRÁT NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>							
Drát 8 AlMgSi T/4 drát Ø 8 mm (0,135kg/m) , pevně	m	67,00	46,20	3 095,40	187,95	12 592,65	15 688,05
Drát 8 N drát Ø 8mm N (0,40kg/m), pevně	m	8,00	68,25	546,00	187,95	1 503,60	2 049,60
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>							
zkušební - plechová	ks	2,00	37,80	75,60	133,35	266,70	342,30
univerzální SU	ks	16,00	18,90	302,40	133,35	2 133,60	2 436,00
připojovací na ocelové konstrukce a atiku PV32	ks	44,00	37,80	1 663,20	133,35	5 867,40	7 530,60
SP 1 Uni A připojovací svorka s prolisem	ks	9,00	23,10	207,90	133,35	1 200,15	1 408,05
SP1 připojovací svorka	ks	8,00	17,85	142,80	133,35	1 066,80	1 209,60
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>							
PV 1h do zdiva na hmoždinku, L 50mm, vrt 6/50mm	ks	8,00	17,85	142,80	207,90	1 663,20	1 806,00
<i>SVORKA FeZn</i>							
SR2 pro pásek 30x4 mm v zemi	ks	2,00	49,35	98,70	133,35	266,70	365,40
SR3 spoj pásek-drát v zemi	ks	35,00	43,05	1 506,75	133,35	4 667,25	6 174,00
EB 2 (1/8-4) 2020418 zemní pásková svorka, délka 428 mm, vstup pro vodiče 2,5-16 mm, nerez.	ks	26,00	106,50	2 769,00	133,35	3 467,10	6 236,10
<i>TYČOVÝ JÍMAC</i>							
Jímací tyč do betonového podstavce JP 10 závit M16, jednostranně připojitelná	ks	4,00	226,80	907,20	183,75	735,00	1 642,20
Podstavec 16 kg s vnitř. závit, M16, beton, BET	ks	4,00	553,35	2 213,40	673,05	2 692,20	4 905,60
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>							
Štítek pro označení svodu	ks	2,00	4,20	8,40	43,05	86,10	94,50
Tvarování mont.dílu	ks	12,00	0,00	0,00	108,15	1 297,80	1 297,80
Drobný montážní materiál a práce: šrouby, propojky, podložky, ...	kpl	1,00	915,60	915,60	4 084,50	4 084,50	5 000,10
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>							
S ostatními profesemi	hod	15,00	0,00	0,00	420,00	6 300,00	6 300,00
<i>PROVEDENÍ DÍLČÍCH REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
Revizní technik	hod	24,00	0,00	0,00	840,00	20 160,00	20 160,00
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ - celkem				20 595,90		81 217,50	101 813,40
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Montaz a zapojení zařízení TZB (ventilátory, WC čidla a pod.)	hod	20,00	0,00	0,00	420,00	8 400,00	8 400,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	6,00	0,00	0,00	420,00	2 520,00	2 520,00
Napojení na stavající zařízení	hod	15,00	0,00	0,00	420,00	6 300,00	6 300,00
Zabezpečení pracoviště	hod	24,00	0,00	0,00	420,00	10 080,00	10 080,00
Seřízení časových spínačů a čidel	hod	7,00	0,00	0,00	420,00	2 940,00	2 940,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>							
S ostatními profesemi	hod	22,00	0,00	0,00	420,00	9 240,00	9 240,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE ČSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	30,00	0,00	0,00	840,00	25 200,00	25 200,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	12,00	0,00	0,00	630,00	7 560,00	7 560,00
Elektromontáže - celkem				140 281,20		192 056,55	332 337,75

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez**
 Objekt: **SO 05 Objekt zázemí vč. přípojek**
 Rozpočet: **DSO 05-4 Přípojka sdělovací kabeláže**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.** IČ: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: **CZ25560191**
76001 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 507,74
PSV			0,00
MON			75 338,87
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			161 846,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	161 846,61 CZK
Základní DPH	21 %	33 987,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 195 834,40 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			32 909,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			40 273,91
5	Komunikace	HSV			13 324,35
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			8 612,45
M46	Zemní práce při montážích	MON			66 726,42
Cena celkem					161 846,61

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				32 909,48
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 55*1,25	m2	68,75000	143,93	9 895,19
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 68,75*0,36	t	24,75000	313,98	7 771,01
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 68,75*0,36*9	t	222,75000	26,79	5 967,47
4	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) 68,75*0,36	t	24,75000	374,78	9 275,81
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				40 273,91
5	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 69*0,1	m3	6,90000	3 785,75	26 121,68
6	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm 69*0,004	t	0,27600	42 113,50	11 623,33
7	919721111R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné kamenivem těž. 22	m	22,00000	114,95	2 528,90
Díl:	5	Komunikace				13 324,35
8	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm 69	m2	69,00000	20,71	1 428,99
9	583424802R	Kamenivo drcené 4/8 mm 69*0,23	t	15,87000	749,55	11 895,36
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				8 612,45
10	222080001R00	Optický kabel v kabelové rýze 75	m	75,00000	42,37	3 177,75
11	222080201R00	Optický kabel v trubce 8	m	8,00000	53,39	427,12
12	222260544R00	Trubka plast. průměr 36 mm, upevněná na povrchu 8	m	8,00000	174,33	1 394,64
13	R341-335013	Kabel optický mikrokabel, 12 vl. SMN G.657.A (75+8)*1,05	m	87,15000	21,95	1 912,94
14	R222 09-0001	Koncové připojení optického kabelu 2	kus	2,00000	850,00	1 700,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				66 726,42
15	460200263RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy 18+2	m	20,00000	164,35	3 287,00
16	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 55	m	55,00000	689,70	37 933,50
17	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm 75	m	75,00000	157,70	11 827,50
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 75	m	75,00000	25,56	1 917,00
19	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 18+2+55	m	75,00000	150,10	11 257,50
20	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění (18+2)*0,4	m2	8,00000	62,99	503,92

Celkem	161 846,61
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez

Objekt:

Rozpočet: DSO 05-5 Komerový systém

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ: 25560191

Mostní 5552

DIČ: CZ25560191

76001 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			429 246,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			429 246,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	429 246,60 CZK
Základní DPH	21 %	90 141,79 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

519 388,39 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			429 246,60
Cena celkem					429 246,60

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				429 246,60
1	R22001	Optická chránička mikrotrubička 12/8	m	780,00000	85,40	66 612,00
2	R22002	Optická chránička HDP prům 40 (žlutá)	m	150,00000	67,35	10 102,50
3	R22003	Kabelová komora - velká včetně víka	kus	1,00000	3 975,00	3 975,00
4	R22004	Optická spojka 48, možnost umístění splitru	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00
5	R22005	Optický kabel singlmode 12vl	m	860,00000	24,30	20 898,00
6	R22006	Přesun techniky pro zafukování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	R22007	Příprava OK pro svařování ve spojce	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	R22008	Optický svár ve spojce	kus	16,00000	475,00	7 600,00
9	R22009	Ochrana svárů	kus	32,00000	15,00	480,00
10	R22010	Žárově zinkovaný žlab 100/50 2m	kus	2,00000	175,50	351,00
11	R22011	Žárově zinkovaný žlab 50/50 2m	kus	15,00000	136,70	2 050,50
12	R22012	UV odolná chránička ke kamerovému rozvaděči	m	10,00000	47,00	470,00
13	R22013	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,00000	54,60	1 092,00
14	R22014	Kabelová trasa v technickém objektu, správce - přívod-rozvaděč-kamera	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	R22015	Optický pigtail singlmod SC/APC	kus	16,00000	47,30	756,80
16	R22016	Coupling SC/APC	kus	16,00000	47,30	756,80
17	R22017	Optická kazeta včetně příslušenství	kus	5,00000	2 750,00	13 750,00
18	R22018	Napojení na metropolitní síť, - včetně přepojení stávajících služeb	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	R22019	Kamera statická na sloup VO, dle specifikací MP Zlín	kus	2,00000	8 650,00	17 300,00
20	R22020	Kamerový držák na sloup ke statické kameře	kus	2,00000	650,00	1 300,00
21	R22021	Kamera PTZ na sloup VO dle specifikací MP Zlín	kus	3,00000	10 345,00	31 035,00
22	R22022	Kamerový držák na sloup k statické kameře	kus	2,00000	650,00	1 300,00
23	R22023	Kamerový držák na zeď k statické kameře do podhled	kus	1,00000	650,00	650,00
24	R22024	Kamerový rozvaděč typ A na stěnu IP 68 (3x zásuvka230, jištění, svorky- můstky, optický rozvaděč, průchodky)	kus	4,00000	4 850,00	19 400,00
25	R22025	Kamerový rozvaděč typ B na stěnu IP 68 (3x zásuvka230, jištění, svorky- můstky, optický rozvaděč, průchodky)	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00
26	R22026	Metalický patch kabel 0,5m	kus	6,00000	37,50	225,00
27	R22027	Optický patch kabel 0,5m	kus	5,00000	95,40	477,00
28	R22028	Převodník G-pon včetně zdroje	kus	6,00000	1 850,00	11 100,00
29	R22029	Napájecí zdroj ke kameře	kus	5,00000	531,00	2 655,00
30	R22030	Jednostranné měření optických vláken OTDR, včetně protokolu	kus	16,00000	1 200,00	19 200,00
31	R22031	Vysokozdvížná plošina	hod	36,00000	1 750,00	63 000,00
32	R22032	Inženýrská činnost	hod	10,00000	500,00	5 000,00
33	R22033	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12,00000	500,00	6 000,00
34	R22034	Podružný instalační materiál blíže nespecifikovaný	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
35	R22035	Revize elektro	kus	5,00000	9 500,00	47 500,00
36	R22036	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
37	R22037	Doprava	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
38	R22038	PPV 6% z montáže:	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00

Celkem

429 246,60

Cenová nabídka neobsahuje cenu zemních prací - obsahem navazujících SO.

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	113 822,60		
Doprava 3,00%, Přesun 1,00%	3 414,68	1 138,23	
Montáž - materiál		352 061,55	
Montáž - práce		168 015,75	
Mezisoučet 1	117 237,28	521 215,53	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		31 204,64	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		350 994,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		3 509,94	
Mezisoučet 2	117 237,28	906 924,10	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		15 362,42	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 039 523,80	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		29 475,03	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		29 475,03	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		1 068 998,84	
Základ a hodnota DPH 21%	1 068 998,84	224 489,76	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		1 293 488,59	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
SVÍTIDLA										
TYP A - LED 1x30W 2700K, specifikace viz. Techn. zpráva	ks	13,00	7 875,00	102 375,00	472,50	6 142,50	8 347,50	108 517,50		
recyklační poplatek	ks	13,00	13,65	177,45	0,00	0,00	13,65	177,45		
SVÍTIDLA - celkem				102 552,45		6 142,50		108 694,95		
Dodávky										
SVÍTIDLA	ks	1,00	113 822,60	113 822,60		0,00	113 822,60	113 822,60		
Dodávky - celkem				113 822,60		0,00		113 822,60		
Elektromontáže										
<i>TYPOVÝ ROZVADĚČ</i>										
SRML 12x160 V PILÍŘI (AHVO) vč. pojistek	ks	1,00	14 647,50	14 647,50	2 835,00	2 835,00	17 482,50	17 482,50		
<i>Stožár ocelový</i>										
Sadový stožár K 6 (6m nad zemí) s termoplastickou úpravou	ks	13,00	9 733,50	126 535,50	472,50	6 142,50	10 206,00	132 678,00		
<i>Svorkovnice stožáru</i>										
EKM xxxx - 2poj.	ks	13,00	1 086,75	14 127,75	330,75	4 299,75	1 417,50	18 427,50		
<i>VÝLOŽNÍKY</i>										
Výložník UD1/60-300	ks	13,00	774,90	10 073,70	378,00	4 914,00	1 152,90	14 987,70		
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>										
CYKY-J 4x16 , pevně	m	410,00	232,05	95 140,50	26,25	10 762,50	258,30	105 903,00		
CYKY-J 3x4 , pevně	m	280,00	43,05	12 054,00	17,85	4 998,00	60,90	17 052,00		
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	100,00	28,35	2 835,00	23,10	2 310,00	51,45	5 145,00		
<i>OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA</i>										
KF 09063 TRUBKA DVOUPL.	m	680,00	33,60	22 848,00	18,90	12 852,00	52,50	35 700,00		
Příplatek na zatažení kabelu do trubky	m	680,00	0,00	0,00	10,50	7 140,00	10,50	7 140,00		
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>							0,00	0,00		
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	340,00	93,45	31 773,00	33,60	11 424,00	127,05	43 197,00		
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>										
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	50,00	47,25	2 362,50	33,60	1 680,00	80,85	4 042,50		
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>										
SPc - svorka připojovací	ks	13,00	28,35	368,55	21,00	273,00	49,35	641,55		
SVORKA SR 3b	ks	13,00	40,95	532,35	21,00	273,00	61,95	805,35		
SR 2b svorka páska-páska	ks	15,00	33,60	504,00	21,00	315,00	54,60	819,00		
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>										
Do 16 mm2	ks	168,00	0,00	0,00	36,75	6 174,00	36,75	6 174,00		
Do 1,5 mm2	ks	130,00	0,00	0,00	17,85	2 320,50	17,85	2 320,50		
<i>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou</i>										
4x16 mm2	ks	26,00	71,40	1 856,40	100,80	2 620,80	172,20	4 477,20		
3x4 mm2	ks	14,00	61,95	867,30	100,80	1 411,20	162,75	2 278,50		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Pronájem mobilní plošiny	kpl	1,00	0,00	0,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00		
Pronájem jeřábu	kpl	1,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00		

Montáž svítidel	ks	13,00	0,00	0,00	472,50	6 142,50	472,50	6 142,50
Předběžné obhlídky st místa	kpl	1,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Dokumentace příprava zakázky	kpl	1,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Mimostaveništní doprava, přesun	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Měření izolačních stavů kabelů	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Úklid stanoviště	kpl	1,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00
Měření zemních odporů	kpl	1,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Měření impedančních smyček	kpl	1,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Komplexní zkoušky	hod	3,00	0,00	0,00	1 050,00	3 150,00	1 050,00	3 150,00
Vytýčení sítí	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Spolupráce se správcí sítí	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Zajištění případných přeložek	kpl	1,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Nátěr zemního vedení	kpl	1,00	525,00	525,00	210,00	210,00	735,00	735,00
Označení zemního vedení	kpl	1,00	10,50	10,50	10,50	10,50	21,00	21,00
Zakreslení do digitální mapy	kpl	1,00	0,00	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00
Spolupráce s investorem	kpl	1,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Statický výpočet základu stožaru	kpl	1,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	kpl	1,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Podružný materiál				15 000,00			0,00	15 000,00
Elektromontáže - celkem				352 061,55		168 015,75		520 077,30
Zemní práce								
JAMA PRO STOŽARY VEŘ.OSVĚTLENÍ A PODRUŽNÉ ROZVADĚČE								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	7,00	0,00	0,00	2 035,00	14 245,00	2 035,00	14 245,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.								
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
600x600x1200 mm	ks	13,00	3 450,00	44 850,00	3 960,00	51 480,00	7 410,00	96 330,00
VYTÝČENÍ TRATI								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,35	0,00	0,00	3 240,00	1 134,00	3 240,00	1 134,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
V ZEMINĚ TŘÍDY 3								
Šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	310,00	0,00	0,00	326,00	101 060,00	326,00	101 060,00
Šíře 350mm,hĺoubka 800mm RUČNĚ	m	30,00	0,00	0,00	508,00	15 240,00	508,00	15 240,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ								

Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	340,00	90,00	30 600,00	43,00	14 620,00	133,00	45 220,00		
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3										
Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	340,00	0,00	0,00	158,00	53 720,00	158,00	53 720,00		
Folie	m	340,00	14,00	4 760,00	11,00	3 740,00	25,00	8 500,00		
Příplatek za lepivost	m3	100,00	0,00	0,00	55,00	5 500,00	55,00	5 500,00		
ODVOZ ZEMINY										
Naložení, odvoz do 10km	m3	7,00	0,00	0,00	485,00	3 395,00	485,00	3 395,00		
Poplatek za uložení na skládce	m3	7,00	0,00	0,00	450,00	3 150,00	450,00	3 150,00		
ÚPRAVA POVRCHU										
Osetí povrchu travou	m2	20,00	25,00	500,00	150,00	3 000,00	175,00	3 500,00		
Zemní práce - celkem				80 710,00		270 284,00		350 994,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Sportovně-rekreční areál Zlín - VYSOKÁ MEZ	
Projekt		
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, nám.Míru 12, 761 40 Zlín	
Z. č.	Z24-036	
A. č.	Z24-036	
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	10.09.2024	
Zpracovatel		
CÚ	2024	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,00	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM % 1	5	
Procento PM % 2	3	
Procento PM % 3	20	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez**
 Objekt: **SO 08 Spojovací chodník**
 Rozpočet:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.** IČ: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: **CZ25560191**
76001 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			596 702,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			596 702,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	596 702,88 CZK
Základní DPH	21 %	125 307,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **722 010,48 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			26 010,61
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			73 235,17
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			19 699,57
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			176 036,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			215 159,38
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			59 955,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 606,17
Cena celkem					596 702,88

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 010,61
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 doplňující odkop:65*0,75	m3	48,75000 48,75000	249,38	12 157,28
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m doplňující odkop:65*0,75	m3	48,75000 48,75000	58,71	2 862,11
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 65*0,75	m3	48,75000 48,75000	88,16	4 297,80
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zábradní:0,4*0,4*0,9*13	m3	1,87200 1,87200	1 957,00	3 663,50
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,872	m3	1,87200 1,87200	305,43	571,76
6	199000005R00	Poplatek za uložení zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 1,872*1,8	t	3,36960 3,36960	293,08	987,56
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 86	m2	86,00000 86,00000	17,10	1 470,60
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				73 235,17
8	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 Včetně dovozu vody do 10 km. 223	m2	223,00000 223,00000	6,56	1 462,88
9	25234009.AR	Postřik herbicid totální Účinná látka izopropylanminové sůl glyfosatu; hubení dvouděložních plevelů, jednoděložních plevelů. 223*0,04	l	8,92000 8,92000	318,73	2 843,07
10	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 2000 m Odvoz dřvu a stěpiny na skládku bioodpadu. 1,59	m3	1,59000 1,59000	396,15	629,88
11	19900000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu 1,59*0,7	t	1,11300 1,11300	2 375,00	2 643,38
12	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 223*0,1	m3	22,30000 22,30000	807,50	18 007,25
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 223*0,1	m3	22,30000 22,30000	355,30	7 923,19
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 223*0,1	m3	22,30000 22,30000	113,05	2 521,02
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 223	m2	223,00000 223,00000	65,46	14 597,58
16	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 2x 223*2	m2	446,00000 446,00000	3,42	1 525,32
17	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x 223*2	m2	446,00000 446,00000	9,69	4 321,74
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 223	m2	223,00000 223,00000	52,25	11 651,75
19	00572R	Směs travní parková, 30g/m2 Parková směs do suchých podmínek má zvýšený podíl velmi suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což umožňuje založit kvalitní trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou. 223*0,03	kg	6,69000 6,69000	185,25	1 239,32
20	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0,00669	22 543,50	150,82

21	25191158TH	0,00669 Hnojivo NPK 30g/m3	kg	0,00669 6,69000	61,75	413,11
22	183403261R00	223*0,03 Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	6,69000 446,00000	1,28	570,88
23	185803112R00	2x 223*2 Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	446,00000 223,00000	12,26	2 733,98
Díl:	2	223 Základy,zvláštní zakládání				19 699,57
24	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,20800	1 547,55	321,89
25	275353112R00	zábradlí:0,4*0,4*0,1*13 Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	0,20800 13,00000	570,00	7 410,00
26	275313611R00	Např. PVC DN 100 - 200 mm. zábradlí:13 Beton základových patek prostý C 16/20	m3	13,00000 1,66400	3 453,25	5 746,21
27	275351215R00	zábradlí:0,4*0,4*0,8*13 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,66400 6,24000	818,90	5 109,94
28	275351216R00	zábradlí:0,4*4*0,3*13 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,24000 6,24000	178,13	1 111,53
Díl:	3	zábradlí:0,4*4*0,3*13 Svislé a kompletní konstrukce				176 036,00
29	1	Ocelové rámové zábradlí, viz. samostatný rozpočet	Soub.	1,00000	176 036,00	176 036,00
Díl:	59	1 Dlažby a předlažby komunikací				215 159,38
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	84,00000	372,88	31 321,92
31	592451170R	dlažba:71+13 Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	84,00000 74,55000	497,80	37 110,99
32	592451157R	dlažba:71*1,05 Dlažba s vodící drážkou 200 x 200 x 80 mm	m2	74,55000 13,65000	721,05	9 842,33
33	596291113R00	13*1,05 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	13,65000 84,00000	323,00	27 132,00
34	567122111R00	dlažba:71+13 Podklad z kameniva zpev.cementem, tl.12 cm	m2	84,00000 84,00000	363,38	30 523,92
35	564861111RT4	71+13 Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	84,00000 84,00000	244,63	20 548,92
36	564851111RT4	hutněný silniční násyp:2*30*1,5*3 Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	270,00000 270,00000	188,10	50 787,00
37	568111111R00	84 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	84,00000 84,00000	53,20	4 468,80
38	69366057R	84*1,15 Geotextilie netkaná, 400 g/m2	m2	96,60000 96,60000	35,44	3 423,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				59 955,98
39	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	2,25000	1 547,55	3 481,99
40	917862114R00	0,1*0,3*75 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	2,25000 75,00000	429,40	32 205,00
41	59217002R	Změna třídy betonu na C16/20. 75 Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 500 mm přírodní	kus	75,00000 153,00000	117,33	17 951,49
42	R0153.1	75*2*1,02 Příplatek za řezání obrubníků š=100 mm	m	153,00000 38,00000	166,25	6 317,50
Díl:	99	38 Staveništní přesun hmot				26 606,17
43	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	223,15000	119,23	26 606,17

Celkem	596 702,88
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Stavba		SO	
Akce	Zábradlí	Revize	
Místo		Dodavatel	
Investor		Dodatek	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČÁST 08

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Práce PSV

Rozpočet

Dodávka : 138 071 Kč

Montáž : 37 966 Kč

Dodávka + montáž : 176 036 Kč

DPH 21% 36 968 Kč

CELKEM VČ.DPH 213 004 Kč

	Vypracoval	Datum	Archivní číslo	Počet listů
				2
	Kontroloval	Stupeň	Zakázkové číslo	List číslo
				1

Popis prací a dodávek včetně ocenění

Stavba :							Zakázk. číslo	0	
Objekt :							Archiv. číslo	0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE									
1		Zábradlí v.č. ZK 106	ks	1	76 815	76 815		0,1024	0,1024
2		Žárové zinkování zábradlí	kg	102,426	42	4 302			
3		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	16,1741	1 750	28 305			
4		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	103,20	56,00	5 779			
5		Nerezový kotevní šroub M16x220	ks	52	385,00	20 020			
6		Lepidlo balení po 330 ml	ks	6	475	2 850			
7	R	Montáž kotev	ks	52	195		10 140		
8	R	Montáž zábradlí	m	29,100	895		26 045		
MEZISOUČET									
						138 071	36 185		0,1024
998									
76-7201		Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	0,74			1 022		
76-7292		Příplatek za zvětšený přesun do 100 m	%	0,55			759		
800 - 767									
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE									
CELKEM						138 071	37 966		

Položkový rozpočet

Zakázka: Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez

Objekt: SO 09 Dělicí živý plot

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ: 25560191

Mostní 5552

DIČ: CZ25560191

76001 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 921 305,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 921 305,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 921 305,57 CZK
Základní DPH	21 %	403 474,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 324 779,74 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			30 875,25
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 243 728,07
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			104 097,67
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			458 648,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			83 956,58
Cena celkem					1 921 305,57

Položkový rozpočet

S:	Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				30 875,25
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 sloupky v živém plotu:0,3*0,3*0,6*110 odnímatelné rámy:0,3*0,3*0,6*16 vstupní branka:0,5*0,5*1,1*2 posuvné brány:0,75*0,75*1,1*3*2	m3	11,06650 5,94000 0,86400 0,55000 3,71250	1 957,00	21 657,14
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 11,0665	m3	11,06650 11,06650	305,43	3 380,04
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 11,0665*1,8	t	19,91970 19,91970	293,08	5 838,07
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				1 243 728,07
4	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 2x, Včetně dovozu vody do 10 km. (219-35-6,5)*0,75*2	m2	266,25000 266,25000	5,80	1 544,25
5	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 2x, Včetně dovozu vody do 10 km. (35+6,5)*0,75*2	m2	62,25000 62,25000	6,56	408,36
6	25234009.AR	Postřik herbicid totální, bal. 5 l 40 ml / 3 l vody / 100 m2, včetně vody (219-35-6,5)*0,75*2*0,04 (35+6,5)*0,75*2*0,04	l	13,14000 10,65000 2,49000	318,73	4 188,11
7	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x (219-35-6,5)*0,75*2	m2	266,25000 266,25000	2,99	796,09
8	183403213R00	Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2 2x (35+6,5)*0,75*2	m2	62,25000 62,25000	6,27	390,31
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x (219-35-6,5)*0,75*2	m2	266,25000 266,25000	7,32	1 948,95
10	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x (35+6,5)*0,75*2	m2	62,25000 62,25000	9,69	603,20
11	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 2000 m odvoz drnu a stařiny na skládku bioodpadu (266,25+62,25)*0,01	m3	3,28500 3,28500	396,15	1 301,35
12	19900000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu (266,25+62,25)*0,01*0,8	t	2,62800 2,62800	2 375,00	6 241,50
13	183204RT00	Vytýčení výsadeb keřů 710+166	kus	876,00000 876,00000	617,50	540 930,00
14	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 710	kus	710,00000 710,00000	106,40	75 544,00
15	183102213R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:2 166	kus	166,00000 166,00000	166,73	27 677,18
16	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině 710	kus	710,00000 710,00000	95,48	67 790,80
17	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 166	kus	166,00000 166,00000	145,35	24 128,10

18	10371500R	Substrát zahradnický B VL 0,02 m3/ks 0,02*876	m3	17,52000	1 252,10	21 936,79
19	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem 2 ks/keř 876*2	kus	1 752,00000	47,50	83 220,00
20	25191NPKT	Hnojiva tabletová dlouhodobá 876*2	kus	1 752,00000	55,00	96 360,00
21	1848KT00	Redukční řez keřů po výsadbě 876	kus	876,00000	71,25	62 415,00
22	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 3 x15l/ keř 876*0,045	m3	39,42000	191,43	7 546,17
23	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 876*0,045	m3	39,42000	900,60	35 501,65
24	08211320R	Voda pitná - vodné 876*0,045	m3	39,42000	54,44	2 146,02
25	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (219-35-6,5)*0,75	m2	133,12500	85,79	11 420,79
26	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 (35+6,5)*0,75	m2	31,12500	172,43	5 366,88
27	10391100R	Kůra mulčovací VL (219-35-6,5)*0,75*0,102 (35+6,5)*0,75*0,102	m3	16,75350	916,75	15 358,77
28	R026-51279	Habr obecný, v=100 cm, dodávka 876	kus	876,00000	170,05	148 963,80
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				104 097,67
29	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného sloupky v živém plotu:0,3*0,3*0,1*110 odnímatelné rámy:0,3*0,3*0,1*16 vstupní branka:0,5*0,5*0,1*2 posuvné brány:0,75*0,75*0,1*3*2	m3	1,52150	1 547,55	2 354,60
30	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Např. PVC DN 100 - 200 mm. odnímatelné rámy:16 vstupní branka:2 posuvné brány:3*2	kus	24,00000	570,00	13 680,00
31	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 sloupky v živém plotu:0,3*0,3*0,5*110*1,1 odnímatelné rámy:0,3*0,3*0,5*16*1,1 vstupní branka:0,5*0,5*1*2*1,1 posuvné brány:0,75*0,75*1*3*2*1,1	m3	10,49950	3 453,25	36 257,40
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení sloupky v živém plotu:0,3*4*0,3*110 odnímatelné rámy:0,3*4*0,3*16 vstupní branka:0,5*4*0,3*2 posuvné brány:0,75*4*0,3*3*2	m2	51,96000	818,90	42 550,04
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění sloupky v živém plotu:0,3*4*0,3*110 odnímatelné rámy:0,3*4*0,3*16 vstupní branka:0,5*4*0,3*2 posuvné brány:0,75*4*0,3*3*2	m2	51,96000	178,13	9 255,63
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				458 648,00
34	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 110	kus	110,00000	325,00	35 750,00
35	R0306.01	Sloupek pro oplocení TR 57/3/800 mm, žárově pozinkovaný Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka. 110	kus	110,00000	255,00	28 050,00

36	R03-24.01	Lanko ocelové, pozinkované, dodávka a montáž 219*3	m	657,00000	65,00	42 705,00
37	R03-10.11	Odnímatelné rámy, viz samostatný rozpočet 1	Soub.	1,00000	232 727,00	232 727,00
38	R03-10.12	Posuvné brány, viz samostatný rozpočet	Soub.	1,00000	91 205,00	91 205,00
39	R03-10.13	Vstupní brána, viz samostatný rozpočet	Soub.	1,00000	28 211,00	28 211,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				83 956,58
40	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	55,97105	1 500,00	83 956,58

Celkem						1 921 305,57
--------	--	--	--	--	--	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba		SO	
Akce	Posuvná brána	Revize	
Místo		Dodavatel	
Investor		Dodatek	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČÁST 08

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Práce PSV

Rozpočet

Dodávka : 72 713 Kč

Montáž : 18 492 Kč

Dodávka + montáž : 91 205 Kč

DPH 21% 19 153 Kč

CELKEM VČ.DPH 110 358 Kč

	Vypracoval	Datum	Archivní číslo	Počet listů
				2
	Kontroloval	Stupeň	Zakázkové číslo	List číslo
				1

Popis prací a dodávek včetně ocenění

Stavba :							Zakázk. číslo	0	
Objekt :							Archiv. číslo	0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE									
1		Posuvná brána 3500 x 1020 mm v.č. ZK 102	ks	2	11 575	23 150		0,1024	0,2049
2		Žárové zinkování posuvné brány	kg	204,852	42	8 604			
3		Kolejnice road 6	ks	2	3 450	6 900			
4		Kolejnice road 1	ks	2	2 150	4 300			
5		Pojezdové kolečko	ks	4	1 350	5 400			
6		Koncový doraz ES 40 PN	ks	2	585	1 170			
7		Profilové vodítko 38/6	ks	2	1 735	3 470			
8		Vodící deska s válcem PRS 30	ks	2	150	300			
9		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	4,1059	1 750	7 185			
10		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	45,60	56,00	2 554			
11		Nerezový kotevní šroub M16x220	ks	16	385,00	6 160			
12		Nerezový kotevní šroub M8x70	ks	8	15,00	120			
13		Nerezový kotevní šroub M6x70	ks	100	15,00	1 500			
14		Lepidlo balení po 330 ml	ks	4	475	1 900			
15	R	Montáž kotev	ks	48	195		9 360		
16	R	Montáž posuvné brány	kg	204,852	40		8 194		
MEZISOUČET						72 713	17 554		0,2049
998									
76-7201		Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	0,74			538		
76-7292		Příplatek za zvětšený přesun do 100 m	%	0,55			400		
800 - 767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE CELKEM						72 713	18 492		

Stavba		SO	
Akce	Brána 3000 x 1000 mm	Revize	
Místo		Dodavatel	
Investor		Dodatek	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČÁST 08

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Práce PSV

Rozpočet

Dodávka : 23 630 Kč

Montáž : 4 581 Kč

Dodávka + montáž : 28 211 Kč

DPH 21% 5 924 Kč

CELKEM VČ.DPH 34 135 Kč

	Vypracoval	Datum	Archivní číslo	Počet listů
				2
	Kontroloval	Stupeň	Zakázkové číslo	List číslo
				1

Popis prací a dodávek včetně ocenění

Stavba :							Zakázk. číslo	0	
Objekt :							Archiv. číslo	0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE									
1		Brána 3000 x 1000 mm v.č. ZK 107	ks	1	12 100	12 100		0,1069	0,1069
2		Žárové zinkování branky	kg	106,911	42	4 490			
3		Klika + zámek FAB	ks	1	2 650	2 650			
4		Rektifikovatelný pant HP16 R	ks	4	245	980			
5		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	1,6474	1 750	2 883			
6		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	9,40	56,00	526			
7	R	Montáž brány	kg	106,911	40,00		4 276		
MEZISOUČET						23 630	4 276		0,1069
998									
76-7201		Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	0,74			175		
76-7292		Příplatek za zvětšený přesun do 100 m	%	0,55			130		
800 - 767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE CELKEM						23 630	4 581		

Stavba		SO	
Akce	Branka 2500 x 1000 mm	Revize	
Místo		Dodavatel	
Investor		Dodatek	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČÁST 08

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Práce PSV

Rozpočet

Dodávka : 184 767 Kč

Montáž : 47 960 Kč

Dodávka + montáž : 232 727 Kč

DPH 21% 48 873 Kč

CELKEM VČ.DPH 281 599 Kč

	Vypracoval	Datum	Archivní číslo	Počet listů
				2
	Kontroloval	Stupeň	Zakázkové číslo	List číslo
				1

Popis prací a dodávek včetně ocenění

Stavba :							Zakázk. číslo	0	
Objekt :							Archiv. číslo	0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Náklady celkem Dodávka	Náklady celkem Montáž	Hmotnost v (t) jednotková	Hmotnost v (t) Celkem
767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE									
1		Branka 2500 x 1000 v.č. ZK 101	ks	8	11 575	92 600		0,1024	0,8194
2		Žárové zinkování branky	kg	819,408	42	34 415			
3		Visací zámek	ks	8	450	3 600			
4		Rektifikovatelný pant HP16 R	ks	16	245	3 920			
5		Nerezová síť W60/60°, oko 60x104 zakončení H16	m2	10,5581	1 750	18 477			
6		Nerezové lanko průměru 3 mm	m	59,20	56,00	3 315			
7		Nerezový kotevní šroub M16x220	ks	64	385,00	24 640			
8		Lepidlo balení po 330 ml	ks	8	475	3 800			
9	R	Montáž kotev	ks	512	25		12 800		
10	R	Montáž branky	kg	819,408	40,00		32 776		
MEZISOUČET						184 767	45 576		0,8194
998									
76-7201		Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	0,74			1 367		
76-7292		Příplatek za zvětšený přesun do 100 m	%	0,55			1 016		
800 - 767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE CELKEM						184 767	47 960		



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 24027 - Přístupová lávka na hřiště č. 122, Zlín, Vysoká

Celková cena bez DPH: 6 593 671,30

Celková cena s DPH: 7 978 342,27

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
_02	Všeobecné konstrukce a práce	475 923,00	99 943,83	575 866,83
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	196 456,88	41 255,94	237 712,82
SO 201	Lávka přes Fryštácký potok u hřiště	5 921 291,42	1 243 471,20	7 164 762,62

CELKEM

6 593 671,30

1 384 670,97

7 978 342,27



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

24027 Přístupová lávka na hřiště č. 122, Zlín, Vysoká mez

Rozpočet:

_02 Všeobecné konstrukce a práce

_02

475 923,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				446 250,00	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení inženýrských sítí správcí a ochrana sítí v prostoru staveniště. Ochrana lamp veřejného osvětlení v prostoru staveniště bedněním.	KPL	1,000	10 500,00	10 500,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení staveniště.	KPL	1,000	15 750,00	15 750,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
3	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické sledování během stavby.	KPL	1,000	36 750,00	36 750,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
4	02910	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby + CD.	KPL	1,000	15 750,00	15 750,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Papírové vyhotovení ML v požadovaném počtu + digitálně na CD.	KUS	1,000	8 400,00	8 400,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Papírové vyhotovení RDS objektu SO 201 v požadovaném počtu + digitálně na CD.	KPL	1,000	168 000,00	168 000,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu + digitálně na CD.	KPL	1,000	21 000,00	21 000,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán stavby. Cena za komplet. položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	26 250,00	26 250,00	OTSKP ~ 2024
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace průběhu stavby - týdenní. položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	2 100,00	2 100,00	OTSKP ~ 2024
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní prohlídka lávky, včetně zanesení do BMS. položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000	10 500,00	10 500,00	OTSKP ~ 2024
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Geotechnický dozor. Při provádění založení lávky. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	31 500,00	31 500,00	OTSKP ~ 2024
12	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Opatření BOZP. Pásky, prkna, tabulky, sloupky atd. Cena za komplet. položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti	KPL	1,000	5 250,00	5 250,00	OTSKP ~ 2024
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	94 500,00	94 500,00	OTSKP ~ 2024
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
		9	Ostatní konstrukce a práce				29 673,00	
14	916812		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Opločení staveniště výšky min. 1,8 m. 12,0*2*4,0 = 20,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	M	20,000	105,00	2 100,00	OTSKP ~ 2024
15	916813		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ Dle pol. 916812. 20,0 = 20,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	M	20,000	55,65	1 113,00	OTSKP ~ 2024
16	916819		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ Dle pol. 916812. Pronájem 15 týdnů. 20,0*7*15 = 2100,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.	MDEN	2 100,000	12,60	26 460,00	OTSKP ~ 2024



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

24027 Přístupová lávka na hřiště č. 122, Zlín, Vysoká mez

SO 182

196 456,88

Rozpočet:

SO 182 Dopravné inženýrské opatření

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				36 750,00	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	36 750,00	36 750,00	OTSKP ~ 2024
			Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace a souhlasu s přechodnou úpravou dopravního značení. Cena za komplet, včetně dokumentace.					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
		1	Zemní práce				42 003,20	
2	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	32,000	1 312,60	42 003,20	OTSKP ~ 2023
			Odstranění provizorního koridoru, dlažba včetně podkladních vrstev. Předpoklad dalšího využití na stavbě. dle pol. 582611 32,000 = 32,000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		2	Základy				3 360,00	
3	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	40,000	84,00	3 360,00	OTSKP ~ 2023
			Separáční geotextilie pod konstrukci provizorního koridoru pro pěší. 40,0 = 40,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu					
		5	Komunikace				27 722,88	
4	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	32,000	866,34	27 722,88	OTSKP ~ 2024
			Koridor pro pro pěší ze zámkové dlažby včetně lože z drčeného kameniva tl 40 mm a podkladu ze ŠD 0/32 tl. 100 mm. 32,0 = 32,000 [A]					
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		7	Přidružená stavební výroba				31 462,20	
5	76792		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	44,000	715,05	31 462,20	OTSKP ~ 2024
			Obnova stávajícího oplocení v místě provizorního koridoru. 22,0*2,0 = 44,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - vlastní pletivo - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál - kompletní povrchovou úpravu - ostnatý drát Položka nezahrnuje: - sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338** - podezdívka (272***) Způsob měření: - uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu					
		9	Ostatní konstrukce a práce				55 158,60	
6	914132		DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	1 050,00	6 300,00	OTSKP ~ 2024
			Přechodné dopravní značení. 3*3 = 6,000 [A]					
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
7	914133		DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	420,00	2 520,00	OTSKP ~ 2024
			3*3 = 6,000 [A]					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
8	914139		DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	630,000	8,40	5 292,00	OTSKP ~ 2024
			Přechodné dopravní značení. 15 týdnů pronájem. 6*7*15 = 630,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
9	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	210,00	420,00	OTSKP ~ 2024
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
10	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	105,00	210,00	OTSKP ~ 2024
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
11	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	210,000	15,75	3 307,50	OTSKP ~ 2024
			přechodné dopravní značení, pronájem 15 týdnů					

		2*15*7 = 210,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
12	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	24,000	105,00	2 520,00	OTSKP ~ 2024
		24 = 24,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
13	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	24,000	55,65	1 335,60	OTSKP ~ 2024
		24 = 24,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
14	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	2 520,000	12,60	31 752,00	OTSKP ~ 2024
		24*15*7 = 2520,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.					
15	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	22,000	68,25	1 501,50	OTSKP ~ 2023
		Odstranění stávajícího oplocení v místě provizorního koridoru. 22,0 = 22,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

24027

Přístupová lávka na hřiště č. 122, Zlín, Vysoká mez

Rozpočet:

SO 201

Lávka přes Fryštácký potok u hřiště

SO 201

5 921 291,42

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				53 161,50	
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	3,000	262,50	787,50	OTSKP ~ 2024
			Ornice pro ohumusování terénu. <i>dle pol. 121110 3,000 = 3,000 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)					
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	471,800	105,00	49 539,00	OTSKP ~ 2024
			Nevhodná zemina z výkopů. <i>dle pol. 124735a 24,816*1,9 = 47,150 [A]</i> <i>dle pol. 124735b 20,0*1,9 = 38,000 [C]</i> <i>dle pol. 13173B 1628,000/8*1,9 = 386,650 [B]</i> <i>Celkové množství = 471,800</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	13,500	210,00	2 835,00	OTSKP ~ 2024
			<i>dle pol. 113135 6,75*2,0 = 13,500 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytržitého v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
		1	Zemní práce				644 923,79	
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEŽŮ D DO 0,5M	KUS	2,000	15 225,00	30 450,00	OTSKP ~ 2024
			Odstranění 2 ks pařezů na levém břehu. Likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.					
5	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	6,750	4 666,62	31 499,69	OTSKP ~ 2024
			Odstranění povrchu stávající smíšené stezky. Předpokládána tl. 15 cm. Včetně odvozu na skládku. <i>15,0*3,0*0,15 = 6,750 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	30,000	331,80	9 954,00	OTSKP ~ 2024
			Odstranění stávajících obrub na smíšené stezce. Včetně odvozu a uložení na skládku. <i>2*15,0 = 30,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3,000	525,00	1 575,00	OTSKP ~ 2024
			Sejmutí ornice pro zpětné využití na msité stavby, včetně dopravy do zemníku. <i>20,0*0,15 = 3,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku					
8	124735	a	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	24,816	884,80	21 957,20	OTSKP ~ 2024
			Odkop břehů pro nové zpevnění. Průměrně odtěženo 0,4 m. <i>levý břeh 0,4*4,7*7,0 = 13,160 [A]</i> <i>pravý břeh 0,4*4,7*6,2 = 11,656 [B]</i> <i>Celkové množství = 24,816</i>					

			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
9	124735	b	VÝKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	20,000	884,80	17 696,00	OTSKP ~ 2024
			Odstranění zemních hrázek. dle pol. 17780 20,0 = 20,000 [A] - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
10	12573A		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	9,500	144,77	1 375,32	OTSKP ~ 2024
			Zemina pro zpětné zásypy a ohumusování svahů. ornice 3,0 = 3,000 [A] zpětný zásyp 6,5 = 6,500 [B] Celkové množství = 9,500 položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku					
11	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	210,000	1 655,01	347 552,10	OTSKP ~ 2024
			Výkopy pro založení nové lávky. Vhodná část zeminy využita pro zpětné zásypy. Odvoz přebytečné zeminy vykázán samostatně. pravý břeh 14,5*7,0 = 101,500 [A] levý břeh 15,5*7,0 = 108,500 [B] Celkové množství = 210,000					

			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
12	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 628,000	21,18	34 481,04	OTSKP ~ 2024
			Odvoz vytěžené zeminy nevhodné pro zpětné zásypy. Předpoklad odvozu 8,0 km. <i>dle pol. 13173 8*(210,000-6,500) = 1628,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9,500	33,16	315,02	OTSKP ~ 2024
			Uložení zeminy vhodné pro zpětné využití na skládku/meziskládku. <i>ornice dle pol. 12110 3,0 = 3,000 [A]</i> <i>zpětný zásyp 6,5 = 6,500 [B]</i> <i>Celkové množství = 9,500</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
14	17411		ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,500	1 139,03	7 403,70	OTSKP ~ 2024
			Zásyp v lici opěr. Zpětné použitá zemina z výkopů. <i>zásyp opěry 1 0,7*5,0 = 3,500 [A]</i> <i>zásyp opěry 2 0,6*5,0 = 3,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 6,500</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
15	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	33,600	2 159,33	72 553,49	OTSKP ~ 2024
			Zásyp za rubem opěr. <i>zásyp opěry 1 3,0*6,0 = 18,000 [A]</i> <i>zásyp opěry 2 2,6*6,0 = 15,600 [B]</i> <i>Celkové množství = 33,600</i>					

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
16	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,000	1 327,56	26 551,20	OTSKP ~ 2024
			Pro provedení břehového opevnění. Z nepropustného materiálu. $1,0*2,0*10,0 = 20,000 [A]$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
17	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	20,000	8,49	169,80	OTSKP ~ 2024
			Srovnání zatravňovaných ploch. položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
18	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3,000	468,41	1 405,23	OTSKP ~ 2024
			Ohumusování okolních dotčených a zatravňovaných ploch tl. 150 mm. Včetně včetně dovozu ze zemniku. $20,0*0,15 = 3,000 [A]$ položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	20,000	46,25	925,00	OTSKP ~ 2024
			Zatravnění ohumusovaných ploch. $20,0 = 20,000 [A]$ Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	40,000	31,50	1 260,00	OTSKP ~ 2024
			Ošetřování nad rámec pol. 18241. Celkem 2x. Včetně chemického ošetření a sečení. $2*20,0 = 40,000 [A]$ Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zařízení a hnojení					
21	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	24,000	1 575,00	37 800,00	OTSKP ~ 2024
			Ochrana stromů v prostoru staveniště. $3*(4*1,0*2,0) = 24,000 [A]$ položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením					
	2		Základy				1 181 826,92	
22	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	140,000	3 480,92	487 328,80	OTSKP ~ 2024
			Mikropiloty 108/16 délky 5,0 m. $2*14*5,0 = 140,000 [A]$ Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uveďou se v položce 261 nebo 266).					
23	26113		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	70,000	2 290,10	160 307,00	OTSKP ~ 2024
			Vrty pro mikropiloty, předpoklad 2/5 vrtu v zeminách tř. I. Včetně 0,5 m hluchého vrtání. $2*14,0*(2/5*5,0+0,5) = 70,000 [A]$ Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x					
24	26123		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	84,000	2 290,10	192 368,40	OTSKP ~ 2024

		Vrty pro mikropiloty, předpoklad 3/5 vrtu ve štercích tř. II. $2*14,0*(3/5*5,0) = 84,000 [A]$ položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé					
25	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 Podkladní beton C16/20 pod základy opěr. $2*2,3*4,3*0,15 = 2,967 [A]$ uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	2,967	18 628,38	55 270,40	OTSKP ~ 2024
26	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Základy opěr, vč. bednění, nátěrů proti vlhkosti, těsnění prac. a dil. spar. $2*2,0*0,8*4,0 = 12,800 [A]$ uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	12,800	16 874,40	215 992,32	OTSKP ~ 2024
27	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Výztuž základů opěr. Parametrická spotřeba 150 kg/m3. $0,15*12,8 = 1,920 [A]$ Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	1,920	36 750,00	70 560,00	OTSKP ~ 2024
	3	Svislé konstrukce				322 404,72	
28	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Opěry lávky z betonu C30/37. Vč. bednění, nátěrů proti vlhkosti, těsnění prac. a dil. spar, prostupu chrániček. dílk opěry 1 $1,08*2,7+2*0,5*0,97*0,3 = 3,207 [A]$ dílk opěry 2 $0,72*2,7+2*0,5*0,66*0,3 = 2,142 [B]$ křídla opěry 1 $2*1,05*1,0*0,35 = 0,735 [C]$ Celkové množství = 6,084	M3	6,084	46 746,42	284 405,22	OTSKP ~ 2024

			uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,					
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10S05, B500B	T	1,034	36 750,00	37 999,50	OTSKP ~ 2024
			Parametrická spotřeba 170 kg/m3 dle pol. 333325 $0,17*6,084 = 1,034 [A]$ Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.					
			4	Vodorovné konstrukce		2 362 956,98		
30	422336		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	27,916	57 665,00	1 609 776,14	OTSKP ~ 2024
			Nosná konstrukce z betonu C35/45. staničení 0-1,25 $1,25*(2,062+1,792)/2 = 2,409 [A]$ staničení 1,25-2,5 $1,25*(1,557+1,480)/2 = 1,898 [B]$ staničení 2,5-3,5 $1,0*(1,480+1,419)/2 = 1,450 [C]$ staničení 3,5-4,5 $1,0*(1,419+1,372)/2 = 1,396 [D]$ staničení 4,5-5,5 $1,0*(1,372+1,256)/2 = 1,314 [E]$ staničení 5,5-6,5 $1,0*(1,256+1,169)/2 = 1,213 [F]$ staničení 6,5-7,5 $1,0*(1,169+1,102)/2 = 1,136 [G]$ staničení 7,5-8,5 $1,0*(1,102+1,055)/2 = 1,079 [H]$ staničení 8,5-9,5 $1,0*(1,055+1,026)/2 = 1,041 [I]$ staničení 9,5-10,5 $1,0*(1,026+1,017)/2 = 1,022 [J]$ Mezisoučet = 13,958 [K] osová symetrie $2*K = 27,916 [L]$ uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,					
31	422365		VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B	T	5,025	36 750,00	184 668,75	OTSKP ~ 2024
			Výztuž nosné konstrukce. Parametrická spotřeba 180 kg/m3. dle pol. 422365 $0,18*27,916 = 5,025 [A]$					

			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.					
32	42237		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	0,483	619 565,22	299 250,00	OTSKP ~ 2024
			Materiál EN 10138-3-Y 1860 S7 15,7. Včetně kotev, předpínání, kanálků, injektáže kanálků, odvodňovacích a odvětrávacích trubiček, apod. Vykázáno bez přesahů. <i>lana 4*4*21,0*0,0012 = 0,403 [A]</i> <i>kotvy 2*4*0,01 = 0,080 [B]</i> <i>Celkové množství = 0,483</i> - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvětrávacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, - nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže,					
33	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,360	4 200,00	1 512,00	OTSKP ~ 2024
			Betonové lože liniového žlabu. <i>2*0,2*0,3*3,0 = 0,360 [A]</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,					
34	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	14,982	5 256,31	78 750,04	OTSKP ~ 2024
			Podkladní beton pro zpevnění kamenem do betonu z betonu C16/20n XF3. tl. 150 mm pravý běh. <i>dle pol. 465512 14,963/0,2*0,15 = 11,222 [A]</i> <i>betonové prahy 2*0,5*0,8*4,7 = 3,760 [B]</i> <i>Celkové množství = 14,982</i>					

			podání čerstvého betonu (cementové směsi požadované kvality), jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,					
35	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,963	12 631,16	189 000,05	OTSKP ~ 2024
			Opevnění břehů z kamene tl. 200 mm, spárovací malta XF3. levý břeh $0,2*(3,7*(6,6+1,55)+2*0,4*(6,6+2,55)) = 7,495 [A]$ pravý břeh $0,2*(3,7*(5,85+1,75)+2*0,4*(5,85+3,55)+2*0,85) = 7,468 [B]$ Celkové množství = 14,963 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45					
	5		Komunikace				49 460,59	
36	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	54,000	854,90	46 164,60	OTSKP ~ 2024
			Zámková dlažba tl. 60 mm do ŠP lože frakce 4-8 tl. 40 mm. Plocha odečtena z ACAD před lávkou $9,0 = 9,000 [A]$ za lávkou $45,0 = 45,000 [B]$ Celkové množství = 54,000 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
37	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,200	1 030,64	2 267,41	OTSKP ~ 2024
			Varovný pás u hřiště. Plocha odečtena z ACAD $2,2 = 2,200 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
38	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	6,200	165,90	1 028,58	OTSKP ~ 2024
			Úprava spárů na konci úpravy komunikace (levý břeh). $2*3,1 = 6,200 [A]$ položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	7		Přidružená stavební výroba				404 040,74	
39	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,400	1 418,92	10 500,01	OTSKP ~ 2024
			Izolace pásem NAIP š. 0,5 m na penetrační nátěr v místě pracovních spár. $2*2*0,5*3,7 = 7,400 [A]$					

			položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií					
40	711415		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	78,600	4 675,58	367 500,59	OTSKP ~ 2024
			Přímopochodí izolace mostovky, včetně úpravy podkladu a posypu křemičitým pískem. <i>nosná konstrukce 3,7*21,0 = 77,700 [A]</i> <i>křídla 2*1,0*0,45 = 0,900 [B]</i> <i>Mezisoučet = 78,600 [C]</i>					
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)					
41	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	16,280	322,49	5 250,14	OTSKP ~ 2024
			Zasypané plochy opěr. 2x 600 g/m2. <i>opěra 1 2,3*3,7 = 8,510 [A]</i> <i>opěra 2 2,1*3,7 = 7,770 [B]</i> <i>Celkové množství = 16,280</i>					
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace					
42	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	44,000	472,50	20 790,00	OTSKP ~ 2024
			Ochranný nátěr konců konzol NK. <i>2*1,0*22,0 = 44,000 [A]</i>					
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.					
	8		Potrubí				1 935,30	
43	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,000	322,55	1 935,30	OTSKP ~ 2024
			Vyústění příčných žlabů na zpevnění před líc opěr. <i>2*3,0 = 6,000 [A]</i>					
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci					
	9		Ostatní konstrukce a práce				900 580,88	
44	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	11,400	2 572,50	29 326,50	OTSKP ~ 2024
			Dvoumadlová zábrana proti pádu osob na levém břehu. <i>2*5,7 = 11,400 [A]</i>					
			Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi Položka nezahrnuje: - x					
45	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	44,000	6 930,00	304 920,00	OTSKP ~ 2024
			Ocelové zábradlí. Výšky 1,3 m. Cena za komplet, včetně PKO, VTD, kotvení a osazení. <i>2*22,0 = 44,000 [A]</i>					

		položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud žadavací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotvení desky					
46	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	6,000	2 100,00	12 600,00	OTSKP ~ 2024
		2 ks na opěru a po1 ks ve středu rozpětí 2+2+1+1 = 6,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu					
47	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	5 250,00	10 500,00	OTSKP ~ 2024
		Evidenční číslo mostu a název vodoteče, včetně sloupků. Vyznačení letopočtu vlysem do betonu na opěře 2.					
		položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování					
48	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 675,00	7 350,00	OTSKP ~ 2024
		Nová dopravní značka C9a+ C9b pna pravém břehu. Cena za komplet, včetně betonové patky a sloupku. položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
49	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	4,192	1 050,00	4 401,60	OTSKP ~ 2024
		V2a 0,125*(23,2+15,0)/3 = 1,592 [A] "stezka pro chodce a cyklisty" 4*0,5 = 2,000 [B] přednost v jízdě 0,6 = 0,600 [C] Mezisoučet = 4,192 [D] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
50	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,200	4 200,00	5 040,00	OTSKP ~ 2024
		Hmatný pás šířky 400 mm z profilovaného dvousložkového plastu. 0,4*3,0 = 1,200 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
51	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	3,880	42 000,00	162 960,00	OTSKP ~ 2024
		Podél komunikace na levém břehu. 200/200/400-1000 mm. Včetně betonového lože. palisáda u OP2 2*0,2*0,2*(7*1,2+1,0+2*0,8) = 0,880 [A] palisáda u plotu 0,2*15,0*1,0 = 3,000 [B] Celkové množství = 3,880 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných žadavací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
52	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	58,220	451,50	26 286,33	OTSKP ~ 2024
		Lemování komunikace a přechodových klínů. Včetně betonového lože. před lávkou 2*3,2 = 6,400 [A] za lávkou 2*6,0 = 12,000 [B] podél zpevnění pravého břehu 2*10,6*1,1 = 23,320 [C] podél zpevnění levého břehu 2*7,5*1,1 = 16,500 [D] Celkové množství = 58,220 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných žadavací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
53	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	6,000	157,50	945,00	OTSKP ~ 2024
		Nařiznutí stávajícího krytu na konci úpravy. 2*3,0 = 6,000 [A] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
54	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	12,000	875,00	10 500,00	OTSKP ~ 2024
		Výplň spár podél příčného žlabu. 2*2*3,0 = 12,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
55	93544	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	6,000	7 875,00	47 250,00	OTSKP ~ 2024
		Příčné odvodňovací žlaby. Zatěžovací třída B. 2*3,0 = 6,000 [A] položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě					
56	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	6 300,00	25 200,00	OTSKP ~ 2024
		Jednoduchý odvodňovač s odpad. trubkou DN 60 mm, vč. mřížky na vtoku. 2+2 = 4,000 [A]					

		položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručniku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována					
57	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	256,500	987,53	253 301,45	OTSKP ~ 2024
		Skrůž pro betonáž nosné konstrukce, včetně dodávky, montáže a demontáže.					
		45,0*5,7 = 256,500 [A]					
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.					

KLUB	TYP REKLAMY	BODY*	Ceníková cena
	Spoty na multimediální kostce	8	50 000 Kč bez DPH/spot
	Spoty na multimediální kostce včetně Led panelu	10	60 000 Kč bez DPH/spot
	Video na sociálních sítích - Preview	7	55 000 Kč bez DPH/video
	Video na sociálních sítích - Tisková konference	7	110 000 Kč bez DPH/video
	Video na sociálních sítích - Ohlasy z kabiny	7	85 000 Kč bez DPH/video
	Led panel nad vchodem do stadionu	5	22 000 Kč bez DPH/měsíc
	Billboard u zimního stadionu	5	93 000 Kč bez DPH/ks
	Časopis Beran	3	11 000 Kč bez DPH/strana
	Newsletter	1	11 000 Kč bez DPH/sdělení
	Výsledková led tabule	7	250 000 Kč vč. DPH/sezona
	Světelný perimetr podél hřiště	10	450 000 Kč vč. DPH/sezona
	Banner statický na fotbalovém stadionu	5	200 000 Kč vč. DPH/sezona
	Led obrazovka při TV utkáních	5	75 000 Kč vč. DPH/utkání
	Sponzorský vzkaz v TV přenosu (10 s)	8	20 000 Kč vč. DPH/utkání
	Sponzorský vzkaz volej.tv (10 s)	6	40 000 Kč vč. DPH/sezona
	Sociální sítě - propojení a sdílení obsahu	2	20 000 Kč vč. DPH/sdělení
	Reklamní banner muži	2	48 000 Kč bez DPH/sezona
	Reklamní banner ženy	2	92 000 Kč bez DPH/sezona
	Reklama na webu a sociálních sítích	2	250 000 Kč bez DPH/sdělení
	Banner v hale TV strana	3	61 000 Kč vč. DPH/sezona
	Sociální sítě - propojení a sdílení obsahu	2	46 000 Kč vč. DPH/sezona
	Reklamní příspěvky na sociálních sítích klubu	1	5 000 Kč vč. DPH/sezona
	Jednorázové reklamní bannery na hřišti	2	5 000 Kč vč. DPH/utkání
	Reklamní příspěvky na sociálních sítích klubu	2	2 500 Kč vč. DPH/sdělení

***Bude-li jedna položka (konkrétní typ reklamy konkrétního partnera) použita opakovaně, bude se do požadovaného počtu bodů započítávat pouze jednou (např. za realizaci 3 spotů na multimediální kostce bude započítáno 8, nikoli 24 bodů).**