

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111211222/0800
(dále též „kupující“)

a

DIVINA DESIGN s.r.o.

se sídlem: Bílého 95/21a, Stránice, 602 00 Brno
zastoupená jednatelem Ing. Ladislavem Divinou
IČO: 64509036
DIČ: CZ64509036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, s datem zápisu
dne 16. 4. 1996, oddíl C, vložka 22826
bankovní spojení: Komeční banka, a.s.
číslo účtu: 19-5190260227/0100
(dále též „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu nábytek včetně montáže do reprezentačních místností č. 27 a 29 v budově Dominikánské nám. 1 - Nová radnice v Brně (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Jedná se o vestavěnou skříň, 14 ks křesel, jednací stůl, 2 ks křesel a sedačku Softbox, sestavu konferenčních stolků, stolek na dary a 2 ks. stojací lampy. Přílohu této smlouvy tvoří studie interiéru, která obsahuje kompletní technickou specifikaci zboží a je nedílnou součástí smlouvy. Prodávající předloží vzorky kupujícímu ke schválení.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 12 týdnů od podpisu smlouvy. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu 10 pracovních dnů předem a musí navazovat na realizaci stavebních úprav prostor.
- 3.2 Místem dodání zboží je budova Dominikánské nám. 1 (Nová radnice).

IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za tuto kupní cenu:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| cena bez DPH | 933.839,- Kč |
| DPH 21 % | 196.106,- Kč |
| kupní cena, vč. DPH | 1.129.945,- Kč |
- (slovy: jeden milion sto dvacet devět tisíc devět set čtyřicet pět korun českých.).
- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícím. Z faktury musí být zřejmé ceny jednotlivých součástí dodávky pro potřeby evidence majetku kupujícího.
- 4.4 V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrn) či na e-mail: solcanyova.hana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor vnitřních věcí.
- 4.5 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícím. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.7 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V. Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka.
- 5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.3 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technických norem.

VI.

Záruční a reklamační podmínky

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku na křesla, sedačky a konferenční stolky v délce 60 měsíců, na ostatní dodané zboží v délce 24 měsíců, po dobu záruky na věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a na právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Reklamace jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu.
- 6.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII.

Možnost odstoupení od smlouvy

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dní. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží delší než 30 kalendářních dní a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedoručí k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.

VIII.

Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že prodávající předá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část později než 30 kalendářních dní po termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.

- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

X. Doložka

- 10.1 Tato smlouva byla schválena na R9/136. zasedání Rady města Brna konaném dne 30. června 2025.

V Brně dne 1. 7. 2025

V dne

Kupující:

Prodávající:

.....
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

.....
Ing. Ladislav Divina
jednatel

v z. Mgr. Radim Sedláček

podepsáno elektronicky

Příloha smlouvy

Studie interiéru „Primárorský salónek se zázemím“

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK SE ZÁZEMÍN




STUDIE INTERIÉRU

Ing. arch. Jana Zdražilová
30.05.2025






OBSAH

- 03 SCHÉMA ŘEŠENÉHO PROSTORU
- 04 SALÓNEK - PŮDORYS, POHLEDY
- 05 SALÓNEK - POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACE
- 06 SALÓNEK - PARKETY
- 07 SALÓNEK - MOBILIÁŘ - PŘEHLED
- 08 SALÓNEK - NAVRŽENÉ PRVKY
- 09 SALÓNEK - MOBILIÁŘ - REFERENČNÍ PŘÍKLADY
- 10 SALÓNEK - MOBILIÁŘ - REFERENČNÍ PŘÍKLADY
- 11 SALÓNEK - ATYPICKÉ PRVKY - STOLEK NA DARY
- 12 SALÓNEK - ATYPICKÉ PRVKY - STOLEK NA DARY
- 13 SALÓNEK - ATYPICKÉ PRVKY - JEDNACÍ STŮL
- 14 SALÓNEK - ATYPICKÉ PRVKY - JEDNACÍ STŮL
- 15 SALÓNEK - ATYPICKÉ PRVKY - STOJAN NA SOCHU
- 16 SALÓNEK - VIZUALIZACE
- 17 ZÁZEMÍ SALÓNKU - PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV A BOURANÉ KONSTRUKCE
A PŮDORYS NOVÝ STAV
- 18 ZÁZEMÍ SALÓNKU - POHLEDY
- 19 ZÁZEMÍ SALÓNKU - POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACE
- 20 ZÁZEMÍ SALÓNKU - MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - PŘEHLED
- 21 ZÁZEMÍ SALÓNKU - MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REFERENČNÍ PŘÍKLADY
- 22 ZÁZEMÍ SALÓNKU - MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REFERENČNÍ PŘÍKLADY
- 23 ZÁZEMÍ SALÓNKU - MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REFERENČNÍ PŘÍKLADY
- 24 ZÁZEMÍ SALÓNKU - ATYPICKÉ PRVKY - PŘÍČKA A OBKLAD
- 25 ZÁZEMÍ SALÓNKU - ATYPICKÉ PRVKY - PŘÍČKA A OBKLAD
- 26 ZÁZEMÍ SALÓNKU - ATYPICKÉ PRVKY - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- 27 ZÁZEMÍ SALÓNKU - ATYPICKÉ PRVKY - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- 28 ZÁZEMÍ SALÓNKU - ATYPICKÉ PRVKY - KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
- 29 ZÁZEMÍ SALÓNKU - HMOTOVÉ VIZUALIZACE



LEGENDA

- ŘEŠENÝ PROSTOR - PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK
- ŘEŠENÝ PROSTOR - ZÁZEMÍ SALÓNKU, PRIMÁTORKY A SEKRETARIÁTU



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.


PŮDORYS, POHLEDY

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

1:50

04

Ing. arch. Jana Zdražilová





LEGENDA

- ① EL. VÝVOD PRO LED PÁSEK, VEDENO POD OMÍTKOU
- ② ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZVONKU
- ③ NAHRADIT STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČ DVOJITÝM, PŘÍPADNĚ TROJITÝM TLAČÍTKEM, JEDNO PRO LUSTR, JEDNO PRO VYPÍNÁNÍ LED PÁSKU U OBRAZU MEZI OKNY A PŘÍPADNĚ JEDNO PRO LUSTR V ZÁZEMÍ
- ④ NOVÝ VYPÍNAČ, DVOJITÉ TLAČÍTKO, JEDNO PRO LUSTR, JEDNO PRO VYPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ NIKY
- ⑤ EL. VEDENÍ V PODLAZE, NUTNO NAPOJIT 2X VÝSUVNÉ ZÁSUVKY ZABUDOVANÉ VE STOLU, CELÉ VYÚSTĚNÍ VÝVODU NUTNO SKRÝT POD NOHU STOLU A ŘEŠIT V NÁVAZNOSTI NA KONSTRUKCI NOHY STOLU, KTERÁ BUDE KOTVENA DO PODLAHY
- ⑥ PŘEMÍSTĚNÍ POLOHY STÁVAJÍCÍHO LUSTRU, VEDENO POD OMÍTKOU
- ⑦ DVOJZÁSUVKA, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT STÁVAJÍCÍ POLOHU
- ⑧ DVOJZÁSUVKA NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ, VYŘEŠIT VEDENÍ KABELŮ
- ⑨ DVOJZÁSUVKA, UPRAVIT STÁVAJÍCÍ POLOHU, ZRUŠENÍ DATOVÉ ZÁSUVKY
- ⑩ NOVÉ SVĚTLO NASVĚCUJÍCÍ NIKU
- ⑪ STÁVAJÍCÍ POLOHA ZÁSUVKY PRO MONITOR

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ JE NUTNO VŠE ZAPRAVIT A VYMALOVAT CELOU MÍSTNOST BÍLOU BARVOU.
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE DOŘEŠENA V RÁMCI REALIZACE.

REFERENČNÍ PŘÍKLADY



VYPÍNAČ A ZÁSUVKA
ABB DESIGN ZONI,
BÍLÁ
DOSTUPNÉ: <https://nizke-napeti.cz.abb.com>

BODOVÉ SVITIDLO GOGI
NASTAVITELNÝ SMĚR SVÍCENÍ
TĚLESO KOV
POVRCH CHROM
DOSTUPNÉ:
www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACE

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

1:50

05

Ing. arch. Jana Zdražilová




PARKETY DUBOVÉ LAKOVANÉ
I. TŘÍDA
ROZMĚR KASETY 600X600 MM
KLADENÍ VIZ VIZUALIZACE

LIŠTA LAKOVANÝ DUB, UMOŽŇUJÍCÍ VEDENÍ ELEKTROINSTALACE, MUSÍ NAVAZOVAT NA PODLAHU VE VÝKLENKU
VIZ FOTOGRAFIE NÍŽE

NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ PODLAHY PO ODSTRANĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH PARKET A PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ
VEDENÝCH V PODLAZE



UPŘESNĚNÍ PARAMETRŮ, VZORKU PARKET A LIŠTY A ZAČÁTKU
KLADENÍ PARKET NA MÍSTĚ ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA





LEGENDA

- ① ZAKLOPENÍ TOPENÍ, PERFOROVANÝ NEREZOVÝ PLECH
- ② ZAKLOPENÍ TOPENÍ, PERFOROVANÝ NEREZOVÝ PLECH
- ③ PRAPORY, PONECHÁN STÁVAJÍCÍ PRVEK
- ④ OBRAZ
- ⑤ SOCHA A SOKL POD SOCHU, ATYPICKÝ PRVEK NA MÍRU
- ⑥ OTOČNÉ KŘESLO
- ⑦ STŮL PRO 14 OSOB, ATYPICKÝ PRVEK NA MÍRU
- ⑧ UMÍSTĚNÍ KVĚTIN DO STÁVAJÍCÍ NIKY
- ⑨ KŘESLO
- ⑩ SEDAČKA
- ⑪ SESTAVA KONFERENČNÍCH STOLKŮ
- ⑫ STOLEK NA DARY S ULOŽNÝM PROSTOREM, ATYPICKÝ PRVEK NA MÍRU
- ⑬ LAMPA
- ⑭ OBRAZ



LEGENDA

① ZAKLOPENÍ TOPENÍ, PERFOROVANÝ NEREZOVÝ PLECH

POVRCH LEŠTĚNÁ NEREZ

1975 X 710 MM, TL. PLECHU 3 MM

PLECH BUDE UMÍSTĚN DO NIKY POD PARAPET CCA 100 MM OD KRAJE OSTĚNÍ SMĚREM K OTOPNÝM TĚLESŮM DO PLECHU VYŘEZÁN VZOR NA MÍRU S MOTIVEM SVISLIC MĚSTA BRNA, KONEČNÝ NÁVRH VZORU BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI

UCHYCENÍ KOTVENO DO STĚN S MOŽNOSTÍ ODKLOPENÍ PLECHU KVŮLI PŘÍSTUPU K TOPNÝM TĚLESŮM, PŘENÉ ŘEŠENÍ BUDE DOHODNUTO PŘI REALIZACI, PRO NAVRŽENÝ PRVEK BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA

② ZAKLOPENÍ TOPENÍ, PERFOROVANÝ NEREZOVÝ PLECH

STEJNÉ PARAMETRY JAKO PRVEK 1, JEN JINÉ ROZMĚRY

1990 X 710 MM, TL. PLECHU 3 MM

④ OBRAZ NA STĚNĚ

CCA 1100 X 2400 MM

OBRAZ NA ZRDCADLE S MOTIVEM BRNA, LED PÁSKY PO VŠECH 4 STRANÁCH

SPODNÍ HRANA LÍCUJE S HORNÍ HRANOU PARAPETU

OBRAZ BUDE VYTVOŘEN NA ZAKÁZKU VÝTVARNÍKEM, PŘESNÝ NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO STUDIE

⑤ SOCHA NA SOKL (SOKL ŘEŠENÝ V ATYPICKÝCH PRVCÍCH)

SOCHA UMÍSTĚNÁ NA SOKLU O PRŮMĚRU 400 MM OD SOUČASNÉHO UMĚLCE NAPŘ. ZDEŇKA TOMÁNKY BUDE VYBRÁNA DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA PŘI REALIZACI

⑭ 2X OBRAZ NA STĚNU

2 ABSTRAKTNÍ OBRAZY UMÍSTĚNÉ SYMETRICKY NA STĚNĚ

PŘEDPOKLÁDÁNÉ ROZMĚRY CCA 1400 X 1400 MM

HORNÍ HRANA LÍCUJE S HORNÍ HRANOU OBKLADU NADPRAŽÍ

ČERNO BÍLÉ, ODSÍNY ŠEDÍ, POPŘÍPADĚ ODSÍNY OKRU A HNĚDÉ

OD SOUČASNÉHO UMĚLCE NAPŘ. MIRKY PTÁČKOVÉ, KRYSŤYNY MÉSÁROŠ, KAMILA MIKLA, BŘETISLAVA MALÉHO BUDOU VYBRÁNY DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA PŘI REALIZACI

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

NAVRŽENÉ PRVKY

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

MOBILIÁŘ - REFERENČNÍ PŘÍKLADY

⑥ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE/KŘESLO POČET KUSŮ 14

OTOČNÉ
ČALOUNĚNÍ KŮŽE ČERNÁ
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
V PŘÍPADĚ ŽIDLE PODRUČKY HLINÍKOVÉ POCHROMOVANÉ,
PUR LOKETNÍK NA HORNÍ HRANĚ, ČALOUNĚNÝ KŮŽÍ

VZOREK PŘEDLOŽIT PŘÍMO NA MÍSTĚ ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA

ROZMĚRY 630X790X1030 MM
ŽIDLE SKY SK-V-RA (LD SEATING)
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VARIANTNĚ

ROZMĚRY 620X680X1230 MM
KŘESLO ALYA EXECUTIVE SO1491
DOSTUPNÉ: www.alax.cz



⑪ KONFERENČNÍ STŮL TIN DRUM

HLADKÝ LEŠTĚNÝ KOV
2 KS PRŮM. 400 MM, VÝŠKA 350 MM
1 KS PRŮM. 250 MM, VÝŠKA 500 MM
DOSTUPNÉ: www.alax.cz



⑬ STOJACÍ LAMPA ARTEMIDE GOPLE POČET KUSŮ 2

STŘÍBRNÁ
MATERIÁL - HLINÍK, FOUKANÉ SKLO
VÝŠKA 1700 MM
PRŮMĚR 210 MM
PRŮMĚR ZÁKLADNY 320 MM
DOSTUPNÉ: www.zarovky.cz



VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

MOBILIÁŘ - REFERENČNÍ PŘÍKLADY

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

MOBILIÁŘ - REFERENČNÍ PŘÍKLADY



RAGLAN
ČALOUNĚNÍ ČERVENÁ KŮŽE



⑨ POHOVKA RAGLAN SF2067

ČALOUNĚNÍ KŮŽE ČERVENÁ
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
ROZMĚRY 1950 X 750 X 720 MM
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VARIANTNĚ

SEDAČKA SOFTBOX 31

ČALOUNĚNÍ KOŽENKA ČERVENÁ, VALENCIA ROT
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
ROZMĚRY 2250 X 750 X 740 MM
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VZOREK POTAHU PŘEDLOŽIT PŘÍMO NA MÍSTĚ
ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA

⑩ KŘESLO RAGLAN BU2065 POČET KUSŮ 2

ČALOUNĚNÍ KŮŽE ČERVENÁ
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
ROZMĚRY 850 X 750 X 720 MM
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VARIANTNĚ

KŘESLO SOFTBOX 11

ČALOUNĚNÍ KOŽENKA ČERVENÁ, VALENCIA ROT
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
ROZMĚRY 880 X 750 X 740 MM
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VZOREK POTAHU PŘEDLOŽIT PŘÍMO NA MÍSTĚ
ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA



SOFTBOX
ČALOUNĚNÍ VALENCIA ROT




VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.



12) STOLEK NA DARY

KORPUS MASIV BUK MOŘENÝ
DVÍŘKA - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT, CELOPROBARVENÝ, HLUBOCE MATNÝ,
POVRCH JEMNÝ BEZ STRUKTURY, VELMI ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ,
POVRCH NESMÍ ZANECHÁVAT OTISKY PRSTŮ,
TL. 9 MM, BARVA ČERNÁ, NA SVĚTLE LEHCE DO ŠEDA,
NAPŘ. ARPA FENIX, BARVA NERO INGO (0720)
SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ BEZÚCHYTOVÝCH DVÍŘEK PUSH TO OPEN
SOKL - OBKLAD PLECH LEŠTĚNÁ NEREZ

REFERENČNÍ OBRÁZKY LAMINÁTU



HMOTOVÉ VIZUALIZACE BEZ MĚŘÍTKA



OTEVŘENÁ HORNÍ ČÁST



KORPUS




PRO NAVRŽENÝ PRVEK BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE,
KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU
ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


ATYPICKÉ PRVKY - STOLEK NA DARY

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK


POHLED ZEPŘEDU




POHLED ZBOKU



POHLED KORPUS ZEPŘEDU



POHLED KORPUS ZBOKU



1:20




11

Ing. arch. Jana Zdražilová


VODOROVNÉ DÍLY POHLED ZEPŘEDU




POHLED ZEZHORA




ŘEZ- POHLED ZVRCHU



PŘEPÁŽKA 4X



ZADNÍ DÍL - POHLEDY



PRO NAVRŽENÝ PRVEK BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

ATYPICKÉ PRVKY - STOLEK NA DARY

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

1:20

12

Ing. arch. Jana Zdražilová


7 JEDNACÍ STŮL

DESKA MASIV BUK MOŘENÝ
2X VYSOUVACÍ SYSTÉM ZÁSUVK, RÁM ČERNÝ, PLÁTEK MOŘENÉHO DUBU
V HORNÍ ČÁSTI, JE POŽADOVANÁ CO NEJVĚTŠÍ NÁVAZNOST VZORU NA
DESKU STOLU
VNITŘNÍ KONSTRUKCE NOHY STOLU ZE SVAŘOVANÝCH PROFILŮ JEKL
50X50 MM, TL.3 MM, VYNÁŠECÍ PLECH NEREZ TL. 3 MM, NOHA KOTVENÁ
K PODLAŽE
OBKLAD PLECH LEŠTĚNÝ NEREZ, TL. 3 MM, PERFOROVANÝ, PODSVĚTLENÝ
ZEVNITŘ NOHY
JEDEN DÍL PLECHU ODJÍMATELNÝ - NA MAGNETY
BUDE VYVZORKOVÁN VÝSUVNÝ SYSTÉM ZÁSUVK, POPŘ. POTOM BUDE
LEHCE UPRAVENA GEOMETRIE NOHY

REFERENČNÍ OBRÁZKY




SYSTÉM ZÁSUVK VYSOUVAJÍCÍCH SE
ZE STOLU, SKRÝTÉ




PROŘEZÁVYNÝ PLECH, PODSVÍCENÝ,
ZAJÍMAVÉ EFEKTY

BOČNÍ POHLED NA DESKU




HORNÍ POHLED NA DESKU




PRO NAVRŽENÝ PRVEK BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE,
KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU
ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

DETAIL DESKY - M 1:10



BOČNÍ POHLED NA DESKU





ATYPICKÉ PRVKY - JEDNACÍ STŮL


PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

7 JEDNACÍ STŮL


POHLED ZEPŘEDU



PŮDORYS KONSTRUKCE NOHY



POHLED ZEPŘEDU NA KONSTRUKCI NOHY



PRO NAVRŽENÝ PRVEK BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


ATYPICKÉ PRVKY - JEDNACÍ STŮL

PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK


⑤ STOJAN NA SOCHU

POVRCH LEŠTĚNÁ NEREZ
TUBUS VYSTUŽENÝ VNITŘNÍM KŘÍŽEM 1000 X 400 MM, TL. PLECHU 3 MM
VRCHNÍ DESKA - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT, HLUBOCE MATNÝ, POVRCH
JEMNÝ BEZ STRUKTURY, VELMI ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ,
TL. 9 MM, BARVA ČERNÁ, NA SVĚTLE LEHCE DO ŠEDA,
NAPŘ. ARPA FENIX, BARVA NERO INGO (0720)
POŽADOVANÁ ÚNOSNOST 80-100 KG


POHLED




ŘEZ



ŘEZ



PŮDORYS



PRO NAVRŽENÉ PRVKY BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE,
KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.

VEŠKERÉ POVRCHY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENÝ
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

ATYPICKÉ PRVKY - STOJAN NA SOCHU


PRIMÁTORSKÝ SALÓNEK

1:10

15

Ing. arch. Jana Zdražilová





VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV A BOURANÉ KONSTRUKCE A PŮDORYS NOVÝ STAV ZÁZEMÍ SALÓNKU

BOURACÍ PRÁCE

BOURÁNÍ PŘÍČEK 3X

ODSTRANĚNÍ VŠECH OBKLADŮ A DLAŽEB V KOUPELNÁCH

PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍHO BOJLERU VČETNĚ ÚPRAVY ROZVODŮ

ODSTRANĚNÍ VŠECH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A TOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ

ODSTRANĚNÍ SVÍTIDEL V KOUPELNÁCH A SNÍŽENÉ CHODBĚ

PŘEŘEŠENÍ ELEKTROINSTALACÍ A ROZVODŮ VODY A V ZÁZEMÍ SALÓNKU ODPADU

ODSTRANĚNÍ GARNÝŽE A ZAPRAVENÍ STĚNY

ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH PRASKLIN V KLENBĚ

ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PARKET V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ TOALETY PRO ZÁZEMÍ SALÓNKU

BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKET, DOPLNĚNÍ LIŠT, POKUD BUDE POTŘEBA

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ U OBOU VSTUPŮ DO ZÁZEMÍ

PRVKY, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY, BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY, ŘÁDNĚ ZAKRYTY, TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ

NOVÝ STAV

REALIZACE 2X PŘÍČKA SDK

REALIZACE PŘÍČKY VČETNĚ ZAKLOPENÍ STROPU PŘÍČKY A OBKLADU STĚNY VČETNĚ DVEŘÍ

UMÍSTĚNÍ BOJLERU DO SKŘÍNĚ DO POZICE POD STROP SKŘÍNĚ

REALIZACE INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY PRO ZÁVĚSNÉ WC

NOVÉ VYDLÁŽDĚNÍ A OBLOŽENÍ OBOU MÍSTNOSTÍ ZÁZEMÍ

REALIZACE NOVÉ VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

GARNÝŽE NA ZÁCLONU V CHODBĚ

INSTALACE ZAKLOPENÍ TOPENÍ V CHODBĚ

INSTALACE NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ INSTALACÍ







100% OPRAVA OMÍTEK ŘEŠENÝCH PROSTOR

PO DOKONČENÍ PRACÍ VÝMALBA VŠECH PROSTOR BÍLOU BARVOU

1:50

17

Ing. arch. Jana Zdražilová



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.


POHLEDY

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:50

18

Ing. arch. Jana Zdražilová



LEGENDA

- ① PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO LUSTRU NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ
- ② NOVÝ VYPÍNAČ, DVOJITÉ TLAČÍTKO, JEDNO PRO LUSTR, JEDNO PRO VYPÍNÁNÍ LUSTRU JEDNO PRO SVĚTLO V CHODBĚ, BARVA BÍLÁ
- ③ ZÁSUVKA PRO EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK, UMÍSTĚNÍ A VÝSKA UPRAVENY DLE VÝBĚRU ŽEBŘÍKU
- ④ NOVÝ VYPÍNAČ UMÍSTĚNÝ NA NOVÉ PŘÍČCE, BARVA ČERNÁ
- ⑤ KRUHOVÉ SVÍTIDLO, PRŮMĚR 500 MM, STUPEŇ KRYTÍ MIN. IP41
- ⑥ NOVÝ VYPÍNAČ, JEDNO TLAČÍTKO PRO LED PÁSEK U UMYVADLA, BARVA BÍLÁ
- ⑦ EL. VÝVOD PRO LED PÁSKY, LED PÁSKY BUDOU VESTAVĚNÉ DO ATYPICKÉ SKŘÍŇKY
- ⑧ NOVÝ DVOJRÁMEČEK PRO VYPÍNAČ PRO SVĚTLA NAD ZRCADLEM A ZÁSUVKU
- ⑨ 2X ZAVĚŠENÉ SVĚTLO NAD ZRCADLEM, MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY SVĚTLA, STUPEŇ KRYTÍ MIN. IP44
- ⑩ NOVÝ VYPÍNAČ UMÍSTĚNÝ VE STÁVAJÍCÍ POZICI
- ⑪ PŘESUN POLOHY SVĚTLA, PRŮMĚR 500 MM
- ⑫ NOVÝ VYPÍNAČ UMÍSTĚNÝ VE STÁVAJÍCÍ POZICI

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ JE NUTNO VŠE ZAPRAVIT, KOMPLETNĚ PŘEOMÍTAT A VYMALOVAT CELOU MÍSTNOST BÍLOU BARVOU.
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE DOŘEŠENA V RÁMCI REALIZACE.

REFERENČNÍ PŘÍKLADY



VYPÍNAČ A ZÁSUVKA ABB DESIGN ZONI, BÍLÁ, ČERNÁ
DOSTUPNÉ: <https://nizke-napeti.cz.abb.com>



STROPNÍ SVÍTIDLO APLED LENS PP TRICOLOR
POČET KUSŮ 3
MATNÝ CHROM
STUPEŇ KRYTÍ IP41
DOSTUPNÉ: www.svet-svitidel.cz

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO LUCIDE FAVORI GU10
POČET KUSŮ 2
MATERIÁL HLINÍK, BARVA BÍLÁ
STUPEŇ KRYTÍ IP44
DOSTUPNÉ: www.dekolamp.cz



PŘI REALIZACI OBKLADU NUTNO ŘEŠIT
DETAIL NAPOJENÍ OBKLADU NA STĚNU
A STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ U DVEŘÍ



VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACE

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:50

19

Ing. arch. Jana Zdražilová



LEGENDA

- ① GARNÝŽE
- ② ZAKLOPENÍ TOPENÍ, PERFOROVANÝ NEREZOVÝ PLECH
- ③ SEDAČKA
- ④ NÁBYTKOVÁ PŘÍČKA A OBKLAD, DÝHA BUK MOŽENÝ - ATYPICKÝ PRVEK
- ⑤ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ MEZI PŘÍČKOU A STĚNOU - ATYPICKÝ PRVEK
- ⑥ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ MEZI PŘÍČKOU A STĚNOU, UMÍSTĚNÍ BOJLERU V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍŇE - ATYPICKÝ PRVEK
- ⑦ ATYPICKÁ SKŘÍŇ SE ZÁSUVKOU POD UMYVADLEM, OPATŘENÁ LED OSVĚTLENÍM, UMYVADLO A BATERIE, VČETNĚ INSTALACÍ
- ⑩ ZÁVĚSNÉ WC S HORMÍM TLAČÍTKEM PRO SPLACHOVÁNÍ
- ⑪ WC KOMBI - VOLNĚ STOJÍCÍ
- ⑫ 4X HÁČEK NA RUČNÍK UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 850 MM + 2X HÁČEK NA OBLEČENÍ
- ⑬ ATYPICKÁ SKŘÍŇ SE ZÁSUVKOU POD UMYVADLEM, UMYVADLO A BATERIE, VČETNĚ INSTALACÍ
- ⑭ SPRCHOVÝ KOUT VČETNĚ BATERIE, SKLENĚNÉ ZÁSTĚNY A INSTALACÍ
- ⑮ ATYPICKÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

REFERENČNÍ PŘÍKLADY

- ⑨ ELEKTRICKÝ ŽEBŘÍK DO KOUPELNY
SAPHO ESKINADO ER450V
CELKOVÝ POČET 2 KUSY

600 X 1500 MM
MATERIÁL NEREZ

VARIANTNĚ

ELEKTRICKÝ ŽEBŘÍK DO KOUPELNY
SAPHO ESKINADO ER430V
CELKOVÝ POČET 2 KUSY

620 X 1160 MM
HLOUBKA 100 MM
MATERIÁL NEREZ



- ⑧ DLAŽBA RAKO EXTRA,
600 x 600 MM, HNĚDOŠEDÁ



VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - PŘEHLED

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:50

20

Ing. arch. Jana Zdražilová



LEGENDA

② ZAKLOPENÍ TOPENÍ, PERFOROVANÝ NEREZOVÝ PLECH

POVRCH LEŠTĚNÁ NEREZ
1770 X 710 MM, TL. PLECHU 3 MM
PLECH BUDE UMÍSTĚN DO NIKY POD PARAPET CCA 100 MM OD KRAJE OSTĚNÍ SMĚREM
K OTOPNÝM TĚLESŮM
DO PLECHU VYŘEZÁN VZOR NA MÍRU S MOTIVEM SVISLIC MĚSTA BRNA, KONEČNÝ NÁVRH
VZORU BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI
UCHYCENÍ KOTVENO DO STĚN S MOŽNOSTÍ ODKLOPENÍ PLECHU KVŮLI PŘÍSTUPU
K TOPNÝM TĚLESŮM, PŘENÉ ŘEŠENÍ BUDE DOHODNUTO PŘI REALIZACI
PRO NAVRŽENÝ PRVEK BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE, KTERÁ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA

REFERENČNÍ PŘÍKLADY

① GARNÝŽE NIKO BÍLÉ

16,5 X 16,5 MM, DÉLKA 1770 MM
BARVA BÍLÁ
MATERIÁL HLINÍK
BEZ MEZERY U STROPU
DOSTUPNÉ: www.zaclony-zavesy-rolety.cz



③ POHOVKA RAGLAN

ČALOUNĚNÍ KŮŽE ČERVENÁ
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VARIANTNĚ

SEDAČKA SOFTBOX 21

ČALOUNĚNÍ KOŽENKA ČERVENÁ, VALENCIA ROT
PODNOŽ LEŠTĚNÝ HLINÍK
ROZMĚRY 1500 X 750 X 740 MM
DOSTUPNÉ: www.alax.cz

VZOREK POTAHU PŘEDLOŽIT PŘÍMO NA MÍSTĚ
ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REFERENČNÍ PŘÍKLADY

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:50

21


Ing. arch. Jana Zdražilová



- ①⑦ OBKLAD EQUIPE ARROW BLUE
CANARD, 50 x 250 MM



- ①⑧ OBKLAD RAKO SYSTEM,
300 x 600 MM, BÍLÁ



- ①① WC KOMBI ROCA INSPIRA VARIO
BARVA BÍLÁ
DOSTUPNÉ: www.siko.cz



- VARIANTNĚ WC KOMBI RAVAK OPTIMA
VARIO, BARVA BÍLÁ
DOSTUPNÉ: www.siko.cz



- ①② HÁČEK NA RUČNÍKY HANSGROHE LOGIS
POČET KUSŮ 4 + 2 V ZÁZEMÍ SAKÓNKU
MATERIÁL LEŠTĚNÝ CHROM
ROZMĚRY PRŮM. 18MM, DÉLKA 42 MM



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

REFERENČNÍ PŘÍKLADY

- ①④ SPRCHOVÝ KOUT

SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA, ČIRÉ SKLO, BEZRÁMOVÁ, POPŘÍ-
PADĚ S CHROMOVÝMI PRVKY, V=2000 MM



SPRCHOVÁ VANIČKA OBDÉLNÍKOVÁ SAT PROJECT
1200 X 800 MM
MATERIÁL LITÝ MRAMOR
DOSTUPNÉ: www.siko.cz

RUJZDESIGN ÚCHYTKA NA SPRCHOVÉ DVEŘE 2144
POVRCH CHROM
208 X 26 X 16 MM
DOSTUPNÉ: www.inteashop.cz

TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250 SPRCHOVÝ
SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ GROHE
CHROM
DOSTUPNÉ: www.grohe.cz

- ①⑥ ZÁVĚSNÉ ZRCADLO - ATYPICKÝ PRVEK
(VÍCE SPECIFIKOVÁNO V ATYP. PRVCÍCH)
PRŮM. 600 MM
LEMOVÁNÍ LAMINÁT, DEKOR DŘEVA

- ①⑨ SANITÁRNÍ DOPLŇKY
DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR A ČISTÍCÍ SOUSTAVA WC
MATERIÁL LEŠTĚNÝ CHROM





MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REFERENČNÍ PŘÍKLADY

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:50

22

Ing. arch. Jana Zdražilová



LEGENDA

- ②① ZDCADLO NA MÍRU, LEPENÉ NA STĚNU
ROZMĚRY 1820 X 1140 MM, MUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
SPODNÍ HRANA ZDCADLA BUDE LÍCOVAT S HRANOU OBKLADU
- ⑦ ATYPICKÝ NÝBYTEK, NUTNO REALIZOVAT PLYNULÝ PŘECHOD MEZI PRVKEM 7 A OBKLADEM 18, HRANY BUDOU LÍCOVAT

REFERENČNÍ PŘÍKLADY

- ⑦ OVÁLNÉ UMYVADLO NA DESKU QUEEN,
BARVA BÍLÁ
POČET KUSŮ 1 + 1 V ZÁZEMÍ PRIMÁTORCKY
ROZMĚRY 497 X 347 X 150 MM
MATERIÁL LITÝ MRAMOR
DOSTUPNÉ: www.hezkakoupelna.cz



- ⑦ GROHE CONCETTO PÁKOVÁ BATERIE
POČET KUSŮ 1 + 1 V ZÁZEMÍ PRIMÁTORCKY
MATERIÁL CHROM
DOSTUPNÉ: www.grohe.cz



- ①① WC ZÁVĚSNÉ RAVAK VITA RIMOFF
BARVA BÍLÁ
ZADNÍ ODPAD
DOSTUPNÉ: www.siko.cz



- GEBERIT DUOFIX MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC, 820 MM,
SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKU OMEGA 120 MM
DOSTUPNÉ: www.koupelny-cz.cz



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED OSAZENÍM BUDOU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

MOBILIÁŘ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REFERENČNÍ PŘÍKLADY

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:50

23

Ing. arch. Jana Zdražilová

④ NÁBYTKOVÁ PŘÍČKA A OBKLAD


DÝHA BUK MOŘENÝ, ROVNOLETÉ DÝHOVÁNÍ
U PODLAHY PLECH ČERNÝ MATNÝ, RAL 7021 (ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ OB-
KLADU/PŘÍČKY PŘI ÚDRŽBĚ PODLAHY)
VNITŘNÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇ - MDF DESKA, DEKOR BUK MOŘENÝ
VŠECHNY PANTY U SKŘÍŇĚ S TLUMENÍM
ÚCHYTKY VESTAVĚNÉ, HLINÍKOVÉ, RAL 7021, MAT, NA CELOU VÝŠKU DVÍŘEK
KLIKA MATNÁ ČENÁ, S UZAMYKÁNÍM NA KLICE, BEZ SPODNÍ ROZETY

REFERENČNÍ PŘÍKLADY


KLIKA
DOSTUPNÉ: www.mp-kovani.cz



POHLED 1



POHLED 2



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU
ODSOUHLAŠENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

ATYPICKÉ PRVKY - PŘÍČKA A OBKLAD


ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:20

24

Ing. arch. Jana Zdražilová

PŮDORYS



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.


VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ A JEHO USPOŘÁDÁNÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO INVESTOREM.


ATYPICKÉ PRVKY - PŘÍČKA A OBKLAD

ZÁZEMÍ SALÓNKU

DETAIL 1



VNITŘNÍ VYBAVENÍ - POHLED 1




15 VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

MDF DESKA, BÍLÁ MAT (PŘIBLIŽNĚ RAL 9016), ABS HRANY, NAPŘ. KRONOSPAN SNOW WHITE
VNITŘNÍ POLICE BÍLÁ MAT
VŠECHNY PANTY U SKŘÍŇĚ S TLUMENÍM
ÚCHYTKY VESTAVĚNÉ, HLINÍKOVÉ, RAL 9016, MAT, NA CELOU VÝŠKU DVÍŘEK

REFERENČNÍ PŘÍKLADY



POHLED




VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


ATYPICKÉ PRVKY - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

ZÁZEMÍ SALÓNKU

VNITŘNÍ VYBAVENÍ



PŮDORYS



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ A JEHO USPOŘÁDÁNÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO INVESTOREM.

ATYPICKÉ PRVKY - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

ZÁZEMÍ SALÓNKU

1:20


27

Ing. arch. Jana Zdražilová


13 SKŘÍŇKA POD UMYVADLO - 1XZÁSUVKA

MDF DESKA, DEKOR BUK MOŘENÝ, ABS HRANY
VNITŘNÍ ZÁSUVKA BÍLÁ MAT
SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ BEZÚCHYTOVÝCH DVÍŘEK PUSH TO OPEN
SKŘÍŇKA ZAKRÝVÁ ODPAD A ROZVODY VODY, TVAR ZÁSUVKY TOMU BUDE PŘIZPŮSOBEN


POHLED



ZÁSUVKA - SCHÉMA




PŮDORYS



15 ZRCADLO PRO ZAVĚŠENÍ NA STĚNU

PRŮMĚR ZRCADLA BEZ RÁMU 600 MM
RÁM ZRCADLA MDF DESKA
DEKOR BUK MOŘENÝ
V ZADNÍ ČÁSTI SYSTÉM
ÚCHYTŮ UMOŽŇUJÍCÍ
BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ
NA STĚNU



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ.

VEŠKERÉ POVRCHY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.


7 KOUPELNOVÝ NÁBYTEK- 1XZÁSUVKA

MDF DESKA, DEKOR BUK MOŘENÝ, ABS HRANY
VNITŘNÍ ZÁSUVKA BÍLÁ MAT
SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ BEZÚCHYTOVÝCH DVÍŘEK PUSH TO OPEN
SKŘÍŇKA ZAKRÝVÁ ODPAD A ROZVODY VODY, TVAR ZÁSUVKY TOMU BUDE PŘIZPŮSOBEN


POHLED




BOČNÍ STĚNA




POHLED ZE SHORA




PŮDORYS



BOČNÍ NOHA



ZÁSUVKA - SCHÉMA



1:20

28

ATYPICKÉ PRVKY - KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

ZÁZEMÍ SALÓNKU

Ing. arch. Jana Zdražilová

