

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 33, ULICE STANISLAVA OPOČENSKÉHO, BROUMOV “

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.06.2024 (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále jen „objednatel“

MĚSTO BROUMOV

Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1

Arnoldem Vodochodským, starostou města

00272523

CZ00272523

Komerční banka a.s.

9005-182355/0100

Ing. Lucie Hurdálková, Ph.D., Město Broumov

Dabona s.r.o. IČO: 64826996, Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou v zastoupení Jan Seitl,

Dabona s.r.o. IČO: 64826996, Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou v zastoupení Ing. Milan Kunert,

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 1949

dále jen „zhotovitel“

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

U Horní Brány 29, Broumov, 550 01

Miroslavem Netíkem

+420 491 523 543

Česká spořitelna a.s.

II.

ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je změna předmětu díla o nezbytné dodatečné stavební práce, resp. o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat v rozsahu dle přílohy k tomuto dodatku – změnovým listům – a tomu odpovídající úprava ceny za provedení díla.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 10-14, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Původní cena díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH: **50 679 391,94 Kč bez DPH**

DPH 21%: 10 642 672,31 Kč DPH 21%

Původní cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH: **61 322 064,25 Kč včetně DPH**

se zvyšuje o 4 382 922,84 Kč bez DPH, tedy o 5 303 336,64 Kč včetně 21 % DPH.

ozn. ZL	Úprava ceny dle ZL zahrnutého do Dodatku č. 3	Cena bez DPH
ZL10	Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy	3 361 226,67
ZL11	Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu	4 794,75
ZL12	Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy	271 500,02
ZL13	Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP	609 999,46
ZL14	Oprava nezbytné elektroinstalace v rámci nutných sanačních prací v 1.PP	135 401,94
Cena celkem bez DPH		4 382 922,84
21 % DPH		920 413,80
CENA CELKEM VČETNĚ DPH		5 303 336,64

Tímto dodatkem se ruší ust. čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.3 Cena za zhotovení díla činí: **55 062 314,78 Kč bez DPH**

11 563 086,10 Kč DPH 21%

66 625 400,88 Kč včetně DPH

S odkazem na shora uvedené si smluvní strany sjednaly, že předmět díla, specifikovaný v ust. čl. II. *Předmět a účel smlouvy* a cena díla, sjednaná v ust. čl. IV. *Cena díla smlouvy*, se vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění takto:

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených **ve změnovém listu č. 11, 13**. Součet hodnot těchto změn, které jsou zaříděny k ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**, činí 2,60 %.
- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených **ve změnovém listu č. 10, 12, 14**. Součet hodnot těchto změn, které jsou zaříděny k ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ** činí 23,40 %.


IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 65 dne 23.6.2025.

Přílohy: Změnové listy č. 10, 11, 12, 13,14.

V Broumově, dne



V Broumově dne



ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov			
reg.č.projektu:	0331000006 Vznik kulturního a kreativního centra v Broumově - Městská knihovna v Broumově	číslo ZL:	
smlouva:	SOD ze dne 21.6.2024, Dodatek č. 1 ze dne 8.1.2025	10	
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov		
zhotovitel:	Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303		
Název ZL:			
Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy			
dotčené st. objekty:			
NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU			
předmět změny:			
Předmětem změny je provedení nezbytných stavebních i technologických úprav vzešlých ze zjištění aktuálního stavu provozu výdejny stravy, které jsou nevhodné pro opětovný provoz v prostoru 1NP včetně nutných oprav a doplnění elektroinstalací.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Na základě zahájení stavebních prací 07/2024 byla provedena odstávka provozu výdejny stravy v 1NP, která primárně slouží k obsluze strávníků ze ZŠ a gymnázia. V této souvislosti musel být tento provoz přemístěn do objektu č.p.72 tak aby byl zajištěn provoz výdejny stravy pro školní rok 2024-2025. Tato vyvolaná investice umožnila celkovou revizi původního provozu a zjištění skutečného stavu, který svým technickým stavem vykazoval značné poruchy zejména na VZT a digestořích či instalacích ve výdejním pultu. Objednatel se tyto skutečnosti dozvěděl až na základě opětovného předání provozu od provozovatele tohoto prostoru po podrobném šetření celkového předaného stavu. V těchto souvislostech a v rámci celkové koordinace probíhajících stavebních prací, kdy docházelo k bourání stropní konstrukce nad tímto provozem a tedy i nutné částečné demontáži VZT rozvodů, byl zjištěn stav VZT jednotky a potrubí. Objednatel vyzval AD k prověření opětovné funkčnosti se zohledněním stávajícího provozu zázemí gastro-provozu. Následně byl zjištěn nesoulad v rámci potřeb výměny vzduchu pro stravovací část a část výdeje se zázemím gastro- provozu. Původní VZT jednotka a rozvod byl poddimenzován a docházelo zejména v prostoru mytí nádobí k ke koncentraci vlhkého teplého vzduchu, kdy prostor nebyl vhodný pro práci obsluhy, dále byl zjištěn nesoulad odtahu od digestoře nad konvektomaty, kdy při manipulaci při otevíření konvektomatu docházelo k proudění horkého vzduchu mimo pozici digestoře a tím nebyl zjištěn odtah tohoto vzduchu. Díky těmto provozním kolizím docházelo k nadměrnému přehřívání tohoto provozu a koncentraci vodní páry a pachů, které se šířily nejen do jídelního prostoru ale i do celého objektu. Při zjištění těchto skutečností bylo nutné provést opatření, které nebudou z dlouhodobého hlediska narušovat nově budovaný prostor knihovny a přidružených kreativních provozů. Objednatel vyzval AD k dořešení prostoru 1 NP a provedení celkové revize rozvodů EL+ZTI. AD posoudil stávající rozvody a související stavební úpravy jako částečně nevhodné a doporučil objednateli jejich úpravu. Zároveň byla zpracována PD na VZT jednotku včetně rozvodů, k odstranění zjištěných vad zejména z hygienického hlediska s cílem zajištění bezzávadnosti celého prostoru. Objednatel souhlasil s navrženými nezbytnými úpravami v prostoru výdejny stravy s gastro-provozem a předal jej zhotoviteli k předložení změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr TDS, který jej odsouhlasil a doporučil objednateli k jeho přijetí. Tato změna generuje více práce a bude tato změna zanesena do dokumentace skutečného provedení.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn skutečný stav gastroprovozu výdejny stravy včetně prostoru určeného pro strávníky. Jelikož tento prostor je dlouhodobě provozován 3 osobou, která neinformovala o závadách objednatele, byl tento stav zjištěn při přemístění provozu výdejny stravy v rámci vyvolané investice do č.p. 72, s cílem zajištění služby pro školní děti od 09/2024. Při přejímce prostoru od provozovatele byly zjištěny závady na VZT, v části provozu v části pro mytí nádobí a v přípravě stravy, kde jsou umístěny konvektomaty. VZT situovaná v tomto prostoru je značně poddimenzovaná a částečně nefunkční, tedy kvalita vzduchu v tomto celém provozu je nepřijatelná z hygienického hlediska výměny vzduchu a eliminace pachů. V této souvislosti byly zjištěny i nefunkční prvky gastro- výdejního pultu, který je zabudovaný do prostoru společně s vybavením a napojovacími body na elektrorozvod. Tento elektrorozvod ve vazbě na gastro- vybavení musí být celkově revidován s cílem eliminace nefunkčních částí obdobně byla revidována i soustava ZTI, která dožilým stavem vykazovala značnou poruchovost. V souvislosti s nutností provedení udržovacích prací se objednatel přiklonil k výměně dveřních křidel, které již neplnila svou funkci a vykazovala značné známky poškození. Udržovací práce na gastrovybavení jsou pojal formou „refresh“ vybavení, jelikož nezbytné prvky je nutné nyní vyměnit z důvodu nefunkčnosti, avšak jsou nezbytné pro navrácení provozu v rámci zajištění plné funkce celého objektu. Objednatel jednající s péčí řádného hospodáře klade důraz na zajištění plné funkčnosti celého objektu, s cílem maximální udržitelnosti. U vedené změny jsou nezbytné k provedení s ohledem na celkový termín dokončení a nutné provedení úpravy VZT pro provoz v 1NP není pro objednatele ekonomicky i technicky možné tyto změny provést formou změny dodavatele, jelikož se jedná o značnou provázanost technických i prostorových parametrů. Také si objednatel uvědomuje značnou obtížnost uvedení do provozu či výrazné ekonomické zvýšení za provozu zbylých provozů umístěných v objektu. Dodatečné provedení není svým charakterem možným v rámci užívání objektu přípustné. Dodatečné provedení by bylo ekonomicky značně nákladné a znamenalo by výrazné ovlivnění celého provozu v daném objektu, což svým charakterem užívání je zcela nepřijatelné jelikož se jedná o stravování zejména dětí. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce a méně práce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákon 134/2016 v aktuálně platném znění) §222 odst. 5 a), b), c), uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst. 5 a), b), samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222. odst. 5. Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	3 361 226,67	Kč
	21%DPH	705 857,60	Kč
	celkem	4 067 084,27	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	3 361 226,67	Kč

	21%DPH	705 857,60	Kč
	celkem	4 067 084,27	Kč
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	3 361 226,67	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna má vliv na úpravu PD.			
vyjádření AD:			
Viz zápis z KD včetně příloh.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí s touto změnou.			
další vyjádření:			
Přílohy:			
Příloha č.1 Soupis prací			
Příloha č.2 Vyjádření AD			
za zhotovitele:	Brumovské stavební sdružení s.r.o.	Miroslav Netík v z	
za AD:	Ins spol. s r.o.	Ing. Pavel Tůma v	
za TDI:	Dabona s.r.o.	Jan Seitl	
za objednatele:	Město Brumov	Kamil Slezák	
		ing. Lucie Hurdálk	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV_3
Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt: ZL10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy
Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 361 226,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 361 226,67	705 857,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 067 084,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZBV_3

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 361 226,67	4 067 084,27
10	Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy	3 361 226,67	4 067 084,27
10-1	Změny vzduchotechnika	1 389 293,92	1 681 045,64
10-4	Vybourání teraco parapetů s podkladním betonem + nová dobetonávka pod parapet - 1.NP	16 602,49	20 089,01
10-3	Montáž a dodávka dveří v 1.NP	108 118,41	130 823,28
10-2	Gastro	1 357 137,00	1 642 135,77
10-5	Elektro pro VZT - kuchyň a digestoře	77 081,78	93 268,95
10-6	Elektro ostatní	412 993,07	499 721,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy
Soupis:
10-1 - Změny vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 389 293,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 389 293,92	21,00%	291 751,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 681 045,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-1 - Změny vzduchotechnika

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 389 293,92
Zař. č. 1 - Větrání - Zař. č. 1 - Větrání	815 725,20
Zař. č. 1A - Větrání - Zař. č. 1A - Větrání	203 082,72
Zař. č. 2A - Doplněn - Zař. č. 2A - Doplněn	34 086,00
Zař. č. 55 - Doplněno - Zař. č. 55 - Doplněno	336 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-1 - Změny vzduchotechnika

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 389 293,92

D Zař. č. 1 - Věti Zař. č. 1 - Větrání 815 725,20

1	K	1.001	VZT jednotka, rekuperační DUPLEX Multi ECO V 3500, Vp=4000 m3/h, Vo=4050 m3/h, dp=400 Pa, ve složení: ventilátor na přívodu a odtahu Ne= 5kW, 400V, uzavírací klapka na servo, filtrační komora, rekuperační díl ZZT deskový, teplovodní ohřivač Qt=2,5 kW (70/	ks	1,000	393 420,00	393 420,00	
---	---	-------	---	----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
VZT jednotka, rekuperační DUPLEX Multi ECO V 3500, Vp=4000 m3/h, Vo=4050 m3/h, dp=400 Pa, ve složení: ventilátor na přívodu a odtahu Ne= 5kW, 400V, uzavírací klapka na servo, filtrační komora, rekuperační díl ZZT deskový, teplovodní ohřivač Qt=2,5 kW (70/50°C), přímý výparník předchlazení v letním období na 22°C, expanzní ventil, řídicí jednotka, jednotka bude dodána v rozloženém stavu, montáž proběhne na stavbě, uzavírací klapky budou instalovány do potrubní trasy, dodávky s rozvaděčem MaR

2	K	1.002	Digestoř, kruhové potrubí, d200, včetně regulační klapky, tukových filtrů a osvětlení, 1000x900 mm	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
3	K	1.003	Digestoř, kruhové potrubí, d200, včetně regulační klapky, tukových filtrů a osvětlení, 1000x900 mm	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
4	K	1.004	DIGESTOŘ Modis 2 2700x1100, včetně tukových filtrů, osvětlení, 2 kusy ruční regulační klapka d315	ks	1,000	53 424,00	53 424,00	
5	K	1.005	Kondenzační jednotka UUD3.U30- velikost 60 Qch=15kW, 400V, Ne=4,69kW, konstrukce pro zavěšení na fasádu	ks	1,000	97 680,00	97 680,00	
6	K	1.005.1	Komunikační modul pro řízení KJ	ks	1,000	11 580,00	11 580,00	
7	K	1.005.2	Konzole pro instalaci venkovní jednotky	kpl.	1,000	5 040,00	5 040,00	
8	K	1.005.3	Montáž a zprovoznění, doplnění chladiva, montážní materiál, doprava	kpl.	1,000	21 600,00	21 600,00	
9	K	1.150	Tlumič hluku, délky 1000mm, tlumící, kulisy tloušťky 100mm, výšky 400mm, délky 1000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany, 1000x400 mm	ks	1,000	9 510,00	9 510,00	
10	K	1.151	Tlumič hluku, délky 1000mm, tlumící, kulisy tloušťky 100mm, výšky 400mm, délky 1000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany, 1000x400 mm	ks	1,000	9 510,00	9 510,00	
11	K	1.152	Tlumič hluku, kruhový, ELEKTRODESIGN, MAA 160/900 ED	ks	1,000	3 302,40	3 302,40	
12	K	1.200	Regulační klapka, hranatá, na servopohon, 400x400 mm	ks	1,000	1 760,40	1 760,40	
13	K	1.201	Regulační klapka, kruhová, ruční, d160	ks	1,000	912,00	912,00	
14	K	1.202	Regulační klapka, kruhová, ruční, d160	ks	1,000	912,00	912,00	
15	K	1.203	Regulační klapka, kruhová, ruční, d145	ks	0,000	0,00	0,00	
16	K	1.204	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
17	K	1.205	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
18	K	1.206	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
19	K	1.207	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
20	K	1.208	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
21	K	1.209	Regulační klapka, hranatá, ruční, 400x100 mm	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	
22	K	1.400	Vyústka, nastavitelná, dvouřadá, přední lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R1, uchycení šrouby, MANDÍK, VNM 2A 425x75 R1/S	ks	9,000	642,00	5 778,00	
23	K	1.401	Vyústka, nastavitelná, dvouřadá, přední lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R1, uchycení šrouby, MANDÍK, VNM 2A 425x100 R1/S	ks	2,000	702,00	1 404,00	
24	K	1.402	Vyústka, nastavitelná, dvouřadá, přední lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 420x320, s regulací R1, uchycení šrouby, MANDÍK, VNM 2A 420x320 R1/S	ks	8,000	1 122,00	8 976,00	
25	K	1.403	Vyústka, pro kruhové potrubí dvouřadá, jmenovitý rozměr 425x75, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1, MANDÍK, VNKM 2 425x75/R1	ks	1,000	744,00	744,00	
26	K	1.404	Vyústka, pro kruhové potrubí dvouřadá, jmenovitý rozměr 625x75, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1, MANDÍK, VNKM 2 625x75/R1	ks	1,000	1 048,80	1 048,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	1.800	Tepelná izolace kaučuk 20mm, Samolepící izolace na bázi syntetického kaučuku s ochranným silikonovým povrchem	m2	70,000	438,00	30 660,00	
28	K	1.950	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm	m2	10,000	720,00	7 200,00	
29	K	1.950.1	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm	m2	75,000	720,00	54 000,00	
30	K	1.951	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky	m2	2,000	780,00	1 560,00	
31	K	1.951.1	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	27,000	780,00	21 060,00	
32	K	1.955	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=145	bm	1,000	240,00	240,00	
33	K	1.955.1	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160	bm	8,000	252,00	2 016,00	
34	K	1.955.2	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200	bm	1,000	324,00	324,00	
35	K	1.956	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=150	bm	2,000	358,80	717,60	
36	K	1.956.1	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160	bm	2,000	378,00	756,00	
37	K	Pol1	Dvojitě chladičové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu	bm	25,000	900,00	22 500,00	

D Zař. č. 1A - Vě Zař. č. 1A - Větrání

203 082,72

38	K	1A.150	Tlumič hluku, délky 1000mm, tlumící, kulisy tloušťky 100mm, výšky 400mm, délky 1000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany, 1000x400 mm	ks	1,000	9 510,00	9 510,00	
39	K	1A.151	Tlumič hluku, délky 1000mm, tlumící, kulisy tloušťky 100mm, výšky 400mm, délky 1000mm, počet 5ks, včetně náběhové a odtokové hrany, 1000x400 mm	ks	1,000	9 510,00	9 510,00	
40	K	1A.200	Regulační klapka, hranatá, na servopohon, 400x400 mm	ks	1,000	1 760,40	1 760,40	
41	K	Pol2	Servopohon LM 24	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
42	K	1A.201	Regulační klapka, kruhová, ruční, d160	ks	1,000	912,00	912,00	
43	K	1A.202	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
44	K	1A.203	Regulační klapka, hranatá, ruční, 400x100 mm	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	
45	K	1A.204	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
46	K	1A.205	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
47	K	1A.206	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
48	K	1A.207	Regulační klapka, hranatá, ruční, 200x200 mm	ks	1,000	996,00	996,00	
49	K	1A.400	Vyústka, nastavitelná, jednořadá, lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 425x75, s regulací R1, uchycení šrouby, MANDÍK, VNM 1A 425x75 R1/S	ks	10,000	510,00	5 100,00	
50	K	1A.401	Vyústka, nastavitelná, jednořadá, lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 425x100, s regulací R1, uchycení šrouby, MANDÍK, VNM 1A 425x100 R1/S	ks	2,000	534,00	1 068,00	
51	K	1A.402	Vyústka, pro kruhové potrubí jednořadá, jmenovitý rozměr 425x75, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1, MANDÍK, VNKM 1 425x75/R1	ks	1,000	654,00	654,00	
52	K	1A.800	Tepelná izolace kaučuk 20mm, Samolepící izolace na bázi syntetického kaučuku s ochranným silikonovým povrchem	m2	85,000	438,00	37 230,00	
53	K	1A.950	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm	m2	40,000	720,00	28 800,00	
54	K	1A.950.1	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm	m2	100,000	720,00	72 000,00	
55	K	1A.951	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky	m2	2,000	780,00	1 560,00	
56	K	1A.951.1	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	28,000	780,00	21 840,00	
57	K	1A.955	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160	bm	3,000	252,00	756,00	
58	K	1A.955.1	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200	bm	2,000	324,00	648,00	
59	K	1A.956	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160	bm	0,400	378,00	151,20	
60	K	1A.956.1	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200	bm	0,900	484,80	436,32	
61	K	1A.957	Vínuté potrubí SPIRO, d=315	bm	3,000	585,60	1 756,80	

D Zař. č. 2A - Dc Zař. č. 2A - Doplněn

34 086,00

62	K	2A.950	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm	m2	12,000	720,00	8 640,00	
63	K	2A.950.1	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm	m2	22,000	720,00	15 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	2A.951	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky	m2	1,500	780,00	1 170,00	
65	K	2A.951.1	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	5,000	780,00	3 900,00	
66	K	2A.955	Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160	bm	15,000	252,00	3 780,00	
67	K	2A.956	Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160	bm	2,000	378,00	756,00	

D Zař. č. 55 - Dc Zař. č. 55 - Doplněno

336 400,00

68	K	55.01	Autorský dozor	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
69	K	55.02	Doprava	kpl	1,000	37 800,00	37 800,00	
70	K	55.03	Montáž VZT	kpl	1,000	162 000,00	162 000,00	
71	K	55.04	Měření hluku od vzduchotechniky	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
72	K	55.05	Měření průtočných množství	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
73	K	55.06	Skutečné provedení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
74	K	55.07	Systém MaR	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
75	K	55.08	Upevňovací a spojovací materiál	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
76	K	55.09	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
77	K	55.10	Zkoušky a protokoly	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
78	K	55.11	Stavební přípomoc	kpl	1,000	82 000,00	82 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt: 10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis: 10-4 - Vybourání teraco parapetů s podkladním betonem + nová dobetonávka pod parapet - 1.NP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 5. 4. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		16 602,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 602,49	21,00%	3 486,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 089,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt: 10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis: **10-4 - Vybourání teraco parapetů s podkladním betonem + nová dobetonávka pod parapet - 1.NP**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 602,49
HSV - Práce a dodávky HSV	16 602,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 421,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 508,48
997 - Přesun sutě	3 350,23
998 - Přesun hmot	1 322,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-4 - Vybourání teraco parapetů s podkladním betonem + nová dobetonávka pod parapet - 1.NP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 602,49	
D HSV			Práce a dodávky HSV				16 602,49	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 421,02	
1	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,630	859,91	7 421,02	CS ÚRS 2024 02
VV			"1.NP"(2*1,2+1,31+2*1,9+5*1,95)*0,5		8,630			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 508,48	
2	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,690	6 534,03	4 508,48	CS ÚRS 2024 02
VV			"1.NP"(2*1,2+1,31+2*1,9+5*1,95)*0,5*0,08		0,690			
D 997			Přesun sutě				3 350,23	
3	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a halý výšky přes 15 do 18 m	t	1,518	1 110,00	1 684,98	
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	45,540	12,90	587,47	
VV			1,518*30 'Přepočtené koeficientem množství		45,540			
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,518	424,00	643,63	
6	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,518	286,00	434,15	
D 998			Přesun hmot				1 322,76	
7	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,906	1 460,00	1 322,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy
Soupis:
10-3 - Montáž a dodávka dveří v 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 118,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 118,41	21,00%	22 704,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			130 823,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-3 - Montáž a dodávka dveří v 1.NP

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 118,41
PSV - Práce a dodávky PSV	108 118,41
766 - Konstrukce truhlářské	94 434,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 684,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-3 - Montáž a dodávka dveří v 1.NP

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 118,41

D PSV Práce a dodávky PSV

108 118,41

D 766 Konstrukce truhlářské

94 434,30

1	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	858,00	2 574,00	
2	M	766_DV01	dveře jednokřídlové otočné, falcové, plné 800x1970 mm, DTD, CPL laminát, kování s WC zámkem, včetně ALU větrací mřížky a jednostranného madla	kus	1,000	7 938,00	7 938,00	
3	M	766_DV02	dveře jednokřídlové otočné, falcové, plné, 600x1970 mm, DTD, CPL laminát, kování s WC zámkem, včetně ALU větrací mřížky	kus	1,000	6 258,00	6 258,00	
4	M	766_DV03	dveře jednokřídlové otočné, falcové, plné, 600x1970 mm, DTD, CPL laminát, kování, včetně ALU větrací mřížky	kus	1,000	6 048,00	6 048,00	
5	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	1 090,77	7 635,39	CS ÚRS 2025 01
6	M	766_DV4	dveře jednokřídlové otočné, falcové, plné, 900x1970 mm, DTD, CPL laminát, kování	kus	1,000	4 676,00	4 676,00	
7	M	766_DV5	dveře jednokřídlové otočné, falcové, plné, 900x1970 mm, DTD, HPL laminát, kování	kus	6,000	6 836,00	41 016,00	
8	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 747,35	1 747,35	CS ÚRS 2025 01
9	M	766_DV6	dveře jednokřídlové posuvné do pouzdra 900x1970 mm, DTD, HPL laminát, kování, včetně obložky pro posuvné dveře	kus	1,000	15 275,00	15 275,00	
10	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	20,000	34,70	694,00	

VV			D.1.1.1.01 Technická zpráva					
VV			D.1.1.1.04 Půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			10*2		20,000			
VV			Součet		20,000			

11	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	938,617	0,61	572,56	
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13 684,11

12	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	24,150	77,40	1 869,21	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

VV			"zárubeň š. 60 cm" 2*(0,6+2*2)*0,5		4,600			
VV			"zárubeň š. 80 cm" 1*(0,8+2*2)*0,5		2,400			
VV			"zárubeň š. 90 cm" 7*(0,9+2*2)*0,5		17,150			
VV	Nátěr_zárubně		Mezisoučet		24,150			
VV			Součet		24,150			

13	K	783301314.R	Přebroušení a přetmelení poničených a rezavých částí zárubní	kus	10,000	201,00	2 010,00	
----	---	-------------	--	-----	--------	--------	----------	--

14	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,150	145,00	3 501,75	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

VV			Nátěr_zárubně		24,150			
VV			Součet		24,150			

15	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,150	129,00	3 115,35	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV			Nátěr_zárubně		24,150			
VV			Součet		24,150			

16	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,150	132,00	3 187,80	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV			Nátěr_zárubně		24,150			
VV			Součet		24,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy
Soupis:
10-2 - Gastro

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 357 137,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 357 137,00	21,00%	284 998,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 642 135,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-2 - Gastro

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 357 137,00
1. - Výdej - nápoje (v prostoru mezi sloupy)	81 193,00
2. - Výdej - pult	190 363,00
3. - Mytí stolního nádobí	933 731,00
4. - Ostatní	151 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-2 - Gastro

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 357 137,00

D		1.	Výdej - nápoje (v prostoru mezi sloupy)	81 193,00				
1	M	1.1	Nerezový výdejní stůl skřínový, posuvná dvířka, spodní police, pojezdová dráha, rozměr 1600x700x900	kus	1,000	60 830,00	60 830,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, bez lemu. V pracovní desce 2x průchodka 60 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Zadní opláštění, pravé a levé boční opláštění. V pravém bočním opláštění otvor pro 2x el. zásuku 230V/16A osazenou na zdi. Čelní posuvná dvířka, pojezdová dráha trubková (demontovatelná, montáž na místě z důvodu transportu).</i>						
2	M	1.2	Víříč chlazených nápojů se 2 nádobami, vzduchem chlazený, rozměr 430x480x640	kus	1,000	17 531,00	17 531,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nerezová konstrukce z oceli AISI304, 2x plastová nádoba s objemem alespoň 12l každá. Nádoby snadno odnímatelné. Samoobslužný výdejní kohout s těsněním. Lopatkový systém víření. Nastavitelná teplota v rozsahu alespoň +2/+10°C. Pro okolní teplotu až do +32°C. Příkon el. max. 350W/230V.</i>						
3	M	1.3	Izolovaný varný termos, rozměr 295x295x530		1,000	2 832,00	2 832,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>digitální displej se zobrazením nastavené teploty, rychlá volba na 60/80/100 °C, celonerezové dvouplášťové izolované provedení, automatický ventil, čistý objem plnění min. 15,5l. Automaticky řízená výroba horké vody nebo udržování, digitální ovládání, výpustný kohout, možnost kontroly hladiny vody v termosu zvenku, odkapní vanička, bezpečnostní pojistka proti přehřátí, indikátor chodu. El. připojení 230V/2,5kW. Výška 530 mm, výška pod kouchoutem 130 mm.</i>						
D		2.	Výdej - pult	190 363,00				
4	M	2.1	Nerezový výdejní stůl pro vsazení chladicí vitríny, bez opláštění, rozměr 950x700x910	kus	1,000	19 530,00	19 530,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena, bez lemu. V pracovní desce otvor pro vsazení chladicí vitríny s agregátem pod pracovní deskou poz. 2.1a. Vpravo prostor pro agregát, vlevo spodní a střední police, spodní police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.</i>						
5	M	2.1a	Prosklená stolní chladicí vitrina vestavná, samoobslužná, rozměr 800x500x650	kus	1,000	62 002,00	62 002,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>s podvěšeným agregátem, statické chlazení. Celonerezová konstrukce, posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem na straně na straně obsluhy, výklopná dvířka na straně zákazníka (alespoň 2 dvířka na každé patro), dvě skleněné police (s možností nastavení výšky polic, přičemž nejnižší rozteč polic musí být alespoň 150 mm), statické chlazení, chladiivo R290. Rozsah teplot v rozmezí alespoň +4/+8°C, automatické odtávání, digitální ukazatel teploty, vypínač ON/OFF, LED osvětlení, skleněné police z kaleného skla o síle alespoň 6 mm, dvojitě zasklení. Příkon el max. 350W/230V. Rozměr cca 800x500x650 mm.</i>						
6	M	2.2	Nerezový výdejní stůl pro vsazení chladicí vitríny, bez opláštění, rozměr 950x700x910	kus	1,000	19 530,00	19 530,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena, bez lemu. V pracovní desce otvor pro vsazení chladicí vitríny s agregátem pod pracovní deskou poz. 2.1a. Vpravo prostor pro agregát, vlevo spodní a střední police, spodní police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.</i>						
7	M	2.2a	Prosklená stolní chladicí vitrina vestavná, samoobslužná, rozměr 800x500x650	kus	1,000	62 002,00	62 002,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>s podvěšeným agregátem, statické chlazení. Celonerezová konstrukce, posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem na straně na straně obsluhy, výklopná dvířka na straně zákazníka (alespoň 2 dvířka na každé patro), dvě skleněné police (s možností nastavení výšky polic, přičemž nejnižší rozteč polic musí být alespoň 150 mm), statické chlazení, chladiivo R290. Rozsah teplot v rozmezí alespoň +4/+8°C, automatické odtávání, digitální ukazatel teploty, vypínač ON/OFF, LED osvětlení, skleněné police z kaleného skla o síle alespoň 6 mm, dvojitě zasklení. Příkon el max. 350W/230V. Rozměr cca 800x500x650 mm.</i>						
8	M	2.3	Nerezový výdejní stůl pokladní, police na pokladní šuplík, police spodní na počítač, částečné opláštění, rozměr 1490x700/100x910	kus	1,000	27 299,00	27 299,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Pokladní stůl 690x700x910 mm + pokladní bok 800x100x910 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená, bez lemu, průchodka 60 mm. Pokladní stůl s policí pro vložení pokladní zásuvky pod pracovní deskou, v zadní části stolu spodní police pro umístění počítače, spodní police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Opláštění levé boční dl. 700 mm a čelní dl. 690 mm. Pokladní díl šířky 100 mm, dl. 800 mm s pracovní deskou, opláštěný na stranu k pokladní. Pokladní šuplík není součástí dodávky qastro.					
	D	3.	Mytí stolního nádobí				933 731,00	
9	M	3.1	Nerezový příváděcí stůl k tunelovému mycímu stroji, dřež, spodní police, zadní lem, rozměr 1350x730x900	kus	1,000	41 981,00	41 981,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska tloušťky min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená, s válečkovou dráhou pro vedení koše 500x500 mm. Zadní lem výšky min. 100 mm. Vpravo dřež lisovaný o rozměru min. 500x400x250 mm, otvor pro baterii. Spodní roštová police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Kompatibilní s myčkou nádobí (originální napojení).					
10	M	3.1a	Tlaková sprcha	kus	1,000	4 803,00	4 803,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> s napouštěcím ramínkem, provedení do stolu					
11	M	3.2	Tunelový mycí stroj trojnádržový, délka max. 3600 mm	kus	1,000	814 320,00	814 320,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> s automatickým posuvem košů, na koše 500x500 mm a gastronádoby GN1/1 včetně sušení a rekuperace tepla, pracovní směr zleva doprava. Kapacita min. 230 košů/hod. Min. 3 rychlosti posuvu dopravníku. Samostatný předmycí modul délky min. 500 mm s vlastními dveřmi, mycí modul a modul dvojitého oplachu celkové délky min. 1200 mm s vlastními dveřmi. Dveře vyvážené a izolované s bezpečnostním systémem zabráňujícím jejich spadnutí. Celonerezová konstrukce s dvojitými stěnami, tepelně a hlukově izolovanými. Digitální ovládací panel s displejem zobrazující veškeré provozní parametry včetně chybových hlášení. Spotřeba vody při nejvyšší rychlosti posuvu dopravníku max. 1,2l/koš. Průchozí šířka alespoň 510 mm, vstupní výška alespoň 450 mm. Nerezová mycí ramena a trysky sestavená v blocích. Hladké vnitřní strany a zadní stěny, hlubokotažené nerezové nádrže bez rohů a hran. Mycí nádrže vyrobené z vysoce kvalitní kyselinovzdorné oceli třídy min. AISI 316. Nerezový bojler. Trojnásobný filtrační systém mycí lázně s celoplošnými síty zachycující i nejmenší nečistoty. Vestavěný nastavitelný systém automatické deaktivace myčky v případě absence koše v tunelu. Nastavitelný tlak mytí. Systém automatického čištění vnitřních součástí myčky po dokončení provozu pomocí samostatných, k tomu určených mycích ramen a trysek. Systém tepelné rekuperace s hodinovou úsporou energie ekvivalentu min. 4 kWh. Instalovaný příkon myčky bez sušení max. 38 kW/400V. Sušicí modul s délkou 850-900 mm a výkonem sušení min. 9 kW, s motorizovanou 90° zatáčkou. Externí dávkovač mycího a oplachového prostředku s vodivostní sondou. Krytí IPX5. Myčka rozdělena na kusy pro umožnění nastěhování na místa, nejdelší kus s délkou max. 1400 mm.					
12	M	3.2a	Kabinetový změkčovací filtr, rozměr 320x635x662	kus	1,000	8 450,00	8 450,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> plně automatické objemové řízení, řídicí ventil, plněno monodisperzní hmotou, zasolení 130 g/l hmoty, průtok min. 1,0 m3/h, objem pryskyřice min. 10l, kapacita změkčení min. 40 m3 x 0DH. Pro teplotu vody do 43°C, provozní tlak vody 0,2-0,8 MPa.					
13	M	3.3	Nerezový odváděcí stůl k tunelovému mycímu stroji, volný prostor pro změkčovač, spodní police, bez lemu, rozměr 1200x645x900	kus	1,000	33 789,00	33 789,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska tloušťky min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená, s válečkovou dráhou pro vedení koše 500x500 mm, koncový mikrosplínáč, odtok z vany stolu (napojení do odpadu). Vlevo volný prosto bez police pro změkčovač poz. 3.2a. Vpravo spodní roštová police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Kompatibilní s myčkou nádobí (originální napojení).					
14	M	3.4	Nerezový třídí stůl, spodní police, zadní lem, zkosená pravé strana pracovní desky dle příváděcího stolu k mycímu stroji, rozměr cca 1500x625x900 mm	kus	1,000	17 351,00	17 351,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepena omyvatelnou laminodeskou. Zadní lem výšky min. 100 mm. Spodní roštová police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. DOMĚR PO OSAZENÍ MYČÍHO STROJE					
15	M	3.5	Nerezový regál, 5x police plná, rozměr 1100x400x1800	kus	1,000	13 037,00	13 037,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
16	M	3.6	Nerezové umývátko na ruce, rozměr 450x450x215	kus	0,000	5 602,00	0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.					

D4.

Ostatní

151 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	4.1	Montáž vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
	P		Poznámka k položce: Technická příprava zakázky, účast na KD stavby. Revize výkresů přípojných bodů dle skutečně dodávané technologie. Doprava do místa realizace montáže. Montáž zařízení na připravené instalace. Uvedení do provozu a odzkoušení. Dokumentace skutečného provedení. Technická dokumentace a zaškolení obsluhy, el. (plyn) revize pro připojení zařízení, která to vyžadují.					
18	K	4.2	Kompletační a inženýrská činnost	kpl	1,000	91 850,00	91 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy
Soupis:
10-5 - Elektro pro VZT - kuchyň a digestoře

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 081,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 081,78	21,00%	16 187,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			93 268,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-5 - Elektro pro VZT - kuchyň a digestoře

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 081,78
D1 - Vícepráce č. 4	77 081,78
D1-01 - Nová VZT - kuchyň + digestoře	77 081,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-5 - Elektro pro VZT - kuchyň a digestoře

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem77 081,78

D D1Vícepráce č. 477 081,78

D D1-01Nová VZT - kuchyň + digestoře77 081,78

52	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	65,000	52,80	3 432,00	
174	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	65,000	79,20	5 148,00	
48	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	90,000	50,60	4 554,00	
50	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	90,000	44,00	3 960,00	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	65,000	38,50	2 502,50	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	65,000	16,61	1 079,65	
77	M	SKS.20220517021	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	220,000	19,25	4 235,00	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	220,000	28,05	6 171,00	
114	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	m	35,000	25,30	885,50	
52	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	90,000	26,95	2 425,50	
54	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	125,000	70,40	8 800,00	
0	K	Pol54	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly do 25 mm2	m	25,000	36,58	914,50	
0	M	Pol55	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	25,000	103,51	2 587,75	
189	K	220280221	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	38,000	30,80	1 170,40	
0	M	Pol56	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm	m	38,000	15,34	582,92	
80	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	20,000	139,15	2 783,00	
81	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	20,000	47,85	957,00	
48	M	1181007	Svazkový kabelový držák 15x kabel 3x1,5, pásové zinkováno	kus	100,000	30,25	3 025,00	
50	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	100,000	35,20	3 520,00	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	14 816,20	14 816,20	
0	K	Pol57	Doplnění rozvaděče - 1x jistič 16B/3 - 1x jistič 16C/3 - 1x jistič 20B/3 - 1x jistič 10B/1	kpl	1,000	3 531,86	3 531,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy
Soupis:
10-6 - Elektro ostatní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			412 993,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	412 993,07	21,00%	86 728,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	499 721,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-6 - Elektro ostatní

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	412 993,07
D1 - Vícepráce č. 3	412 993,07
D1-01 - Úpravy 1.NP - Požadavky gastro	95 832,97
D1-02 - Úpravy 1.NP - Doplnění zásuvek 230V k navrženým datovým zásuvkám a EZS	32 906,61
D1-03 - Úpravy 1.NP - Úprava stávajícího přívodu k rozvaděči gastro	36 761,62
D1-04 - Úpravy 1.NP - Zbývající část jídelny	52 600,10
D1-05 - Úpravy 1.NP - Doplnění kabelů ke svítidlům	43 879,22
D1-06 - Úpravy 1.NP - Zázemí gastro	108 027,61
D1-07 - Úpravy 1.NP - Výměna svítidel u umyvadel v jídelně	3 917,56
D1-08 - Úpravy 1.NP - Výměna svítidel v jídelně	25 207,38
D1-09 - Úpravy 1.NP - Revize a PD	13 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

10 - Nezbytné úpravy v prostoru 1 NP - výdejna stravy

Soupis:

10-6 - Elektro ostatní

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

412 993,07

D D1 Vícepráce č. 3

412 993,07

D D1-01 Úpravy 1.NP - Požadavky gastro

95 832,97

34	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	199,000	20,90	4 159,10	
37	M	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	155,000	21,45	3 324,75	
173	M	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	44,000	57,20	2 516,80	
175	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	34,000	57,20	1 944,80	
176	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	34,000	308,55	10 490,70	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	210,000	39,60	8 316,00	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	210,000	27,72	5 821,20	
52	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	5,000	84,70	423,50	
53	M	8500170760	Krabice pod omítku s víčkem, KT 250/1	kus	5,000	237,05	1 185,25	
44	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	7,000	36,85	257,95	
45	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	7,000	84,70	592,90	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	7,000	121,00	847,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	7,000	140,80	985,60	
0	K	Pol14	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 80 A	kus	1,000	609,58	609,58	
0	M	Pol15	spínač průmyslový 80A	kus	1,000	1 790,64	1 790,64	
114	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	m	10,000	25,30	253,00	
54	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	10,000	70,40	704,00	
175	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	14,000	57,20	800,80	
0	M	Pol16	kabel silový s Cu jádrem CGSG 5x16 mm2	m	14,000	463,04	6 482,56	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	17 779,44	17 779,44	
0	K	Pol17	Pospojení nerezového nábytku	kpl	1,000	3 354,24	3 354,24	
49	M	1205965	Svazkový kabelový držák 30x kabel 3x1,5, pásově zinkováno	kus	100,000	28,60	2 860,00	
50	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	100,000	35,20	3 520,00	
0	K	Pol18	Doplnění rozvaděče - 1x jistič 63B/3 - 6x kombinovaný chránič 16B/1N/0003 1M - 1x chránič 63/4/003	kpl	1,000	16 813,16	16 813,16	

D D1-02 Úpravy 1.NP - Doplnění zásuvek 230V k navrženým datovým zásuvkám a EZS

32 906,61

44	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	12,000	36,85	442,20	
45	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	12,000	84,70	1 016,40	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	12,000	121,00	1 452,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	12,000	140,80	1 689,60	
0	K	Pol19	Doplnění rozvaděče - 2x kombinovaný chránič 16B/1N/0003 1M	kpl	1,000	3 910,39	3 910,39	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	81,000	39,60	3 207,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	81,000	27,72	2 245,32	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	48,000	38,50	1 848,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	48,000	16,61	797,28	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	16 297,82	16 297,82	

D		D1-03	Úpravy 1.NP - Úprava stávajícího přívodu k rozvaděči gastro				36 761,62	
0	M	Pol20	ZLAB drátěný 100/50 GZ komplet vč. příslušenství	m	15,000	255,83	3 837,45	
96	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	15,000	280,50	4 207,50	
0	K	Pol21	Montáž kabelů Al bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. AYKY), počtu a průřezu žil 4x70 mm2	m	9,000	53,84	484,56	
0	M	Pol22	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x70 mm2	m	9,000	198,25	1 784,25	
0	K	Pol23	Spojka AYKY 4x70	kpl	2,000	2 323,44	4 646,88	
0	K	Pol24	Odpojení a připojení ve stávajícím rozvaděči	kpl	1,000	2 539,92	2 539,92	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	19 261,06	19 261,06	

D		D1-04	Úpravy 1.NP - Zbývajících část jídelny				52 600,10	
44	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	10,000	36,85	368,50	
45	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	10,000	84,70	847,00	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	10,000	121,00	1 210,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	10,000	140,80	1 408,00	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	220,000	39,60	8 712,00	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	220,000	27,72	6 098,40	
49	M	1205965	Svazkový kabelový držák 30x kabel 3x1,5, pásové zinkováno	kus	300,000	28,60	8 580,00	
50	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	300,000	35,20	10 560,00	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	14 816,20	14 816,20	

D		D1-05	Úpravy 1.NP - Doplnění kabelů ke svítidlům				43 879,22	
44	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	12,000	36,85	442,20	
45	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	12,000	84,70	1 016,40	
180	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	12,000	90,20	1 082,40	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	12,000	66,00	792,00	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	440,000	38,50	16 940,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	440,000	16,61	7 308,40	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	16 297,82	16 297,82	

D		D1-06	Úpravy 1.NP - Zázemí gastro				108 027,61	
0	K	Pol25	Demontáž svítidel	kus	16,000	457,19	7 315,04	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	16,000	308,00	4 928,00	
143	M	348212751.4	EL4, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	16,000	1 188,00	19 008,00	
0	K	Pol25	Demontáž svítidel	kus	10,000	457,19	4 571,90	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	15,000	308,00	4 620,00	
152	M	348144390.7	N-NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, 230V, 1W, S VEST.AUT.SPÍNANÝM ŽÁL.ZDROJEM 1H, IP44	kus	15,000	1 039,50	15 592,50	
0	K	Pol26	Mapování a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000	20 446,36	20 446,36	
0	K	Pol27	Oprava stávající elektroinstalace po demontáži SDK stropu	kpl	1,000	17 525,45	17 525,45	
0	K	Pol28	Zpětná montáž a kompletace gastro zařízení	kpl	1,000	14 020,36	14 020,36	

D		D1-07	Úpravy 1.NP - Výměna svítidel u umyvadel v jídelně				3 917,56	
0	K	Pol25	Demontáž svítidel	kus	2,000	457,19	914,38	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	2,000	308,00	616,00	
0	M	Pol29	Svítidlo nad umyvadlo	kus	2,000	1 193,59	2 387,18	

D		D1-08	Úpravy 1.NP - Výměna svítidel v jídelně				25 207,38	
---	--	-------	---	--	--	--	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol25	Demontáž svítidel	kus	6,000	457,19	2 743,14	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	6,000	308,00	1 848,00	
181	M	348212751.6	EL6, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	6,000	2 574,00	15 444,00	
0	M	Pol30	Rámeček pro montáž do SDK	kus	6,000	862,04	5 172,24	
D		D1-09	Úpravy 1.NP - Revize a PD				13 860,00	
153	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00	
155	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: ZBV_3
 Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Datum: 5. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
10/ 10-3	Montáž a dodávka dveří v 1.NP		
AI_sokl	AI sokl	m	462,110
	D.1.1.1.01 Technická zpráva		0,000
	D.1.1.1.17 Skladby konstrukcí		0,000
	Skladba S09		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"203" 13,4		13,400
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"306"12		12,000
	D.1.1.1.11 Púdorys 4.NP - nový stav		0,000
	"408" 10,1		10,100
	Skladba S10		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"202" 49,5		49,500
	"204"22		22,000
	"205" 21,1		21,100
	"206" 13,4		13,400
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"302" 28,8		28,800
	"303" 8,3		8,300
	"304" 38,8		38,800
	"305" 22,2		22,200
	Skladba S12		0,000
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"307" 27,2		27,200
	D.1.1.1.11 Púdorys 4.NP - nový stav		0,000
	"403" 21,6		21,600
	"404" 17,1		17,100
	"405" 21,3		21,300
	"406" 23,1		23,100
	"409" 22		22,000
	"410" 21,11		21,110
	"411" 14		14,000
	"418" 19,6		19,600
	Skladba S16		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"214" 29		29,000
	Skladba S17		0,000
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"313" 6,5		6,500
AI_sokl	Součet		462,110
malba	malba	m2	104,991
	SDK_podhledy		66,315
	Malba_SDK_předsaz		15,255
	VOM		17,724
	"SDK kastlíky" 2*3,165*(3*0,3)		5,697
malba	Součet		104,991
Malba_SDK_předsaz	Malba SDK předsazen	m2	15,255
	D.1.1.1.05 Púdorys 1.NP - nový stav		0,000
	"108" (2*0,42+2,22)*3,165		9,685

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"111" (1,16+0,6)*3,165		5,570
Malba_SDK_předsaz	Součet		15,255
Malba_SDK_předsaz_1	Malba SDK předsazen	m2	218,102
malba_SDK_příčky	malba SDK příčky	m2	421,296
marmoleum	marmoleum	m2	636,760
	D.1.1.1.01 Technická zpráva		0,000
	D.1.1.1.17 Skladby konstrukcí		0,000
	Skladba S09		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"203" 6,77		6,770
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"306" 6,04		6,040
	D.1.1.1.11 Púdorys 4.NP - nový stav		0,000
	"408" 6,03		6,030
	Skladba S10		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"202" 122,61		122,610
	"204" 26,53		26,530
	"205" 27,95		27,950
	"206" 10,04		10,040
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"302" 46,75		46,750
	"303" 4,33		4,330
	"304" 68,51		68,510
	"305" 26,46		26,460
	Skladba S12		0,000
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"307" 38,81		38,810
	D.1.1.1.11 Púdorys 4.NP - nový stav		0,000
	"403" 28,68		28,680
	"404" 15,44		15,440
	"405" 23,44		23,440
	"406" 30,90		30,900
	"409" 25,29		25,290
	"410" 26,73		26,730
	"411" 10,73		10,730
	"418" 22,85		22,850
	Skladba S16		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"214" 48		48,000
	Skladba S17		0,000
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"313" 13,87		13,870
marmoleum	Součet		636,760
Nátěr_zárubně	nátěr zárubně	m2	24,150
	"záruběň š. 60 cm" 2*(0,6+2*2)*0,5		4,600
	"záruběň š. 80 cm" 1*(0,8+2*2)*0,5		2,400
	"záruběň š. 90 cm" 7*(0,9+2*2)*0,5		17,150
Nátěr_zárubně	Mezisoučet		24,150
Použití figury:			
783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	24,150
783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,150
783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,150
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,150
PVC_sokl	PVC sokl	m	26,600
	26,6		26,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
PVC_sokl	Součet		26,600
SDK_DF_pohled	SDK DF pohled	m2	230,860
SDK_DF_Spodhled	SDK protipožární pdohled samonosný	m2	23,280
SDK_pohled_A	SDK pohled	m2	691,960
SDK_pohled_H2	SDK pohled H2	m2	66,315
	Podhledy 1.NP		0,000
	"108" 20,77+1,7*0,75		22,045
	"109" 6,16		6,160
	"110" 1,82		1,820
	"111" 4,75		4,750
	"112" 8,12		8,120
	"113" 10,98		10,980
	"114" 6,47		6,470
	"115" 2,54		2,540
	"116" 1,44		1,440
	"117" 1,99		1,990
SDK_pohled_H2	Součet		66,315
SDK_pohledy	SDK pohledy	m2	66,315
	SDK_pohled_H2		66,315
SDK_pohledy	Součet		66,315
SDK_pohledy_1	SDK pohledy	m2	1 050,340
SDK_předsazen_A	SDK Předsazen		31,423
SDK_předsazen_DF	SDK předsazenka DF	m2	95,139
SDK_předsazen_H2	SDK předsazen H2	m2	20,060
Skladba_S04	Skladba S04	m2	4,810
Skladba_S07	Skladba S07	m2	36,170
Skladba_S09	Skladba S09	m1	18,840
	D.1.1.1.01 Technická zpráva		0,000
	D.1.1.1.17 Skladby konstrukcí		0,000
	Skladba S09		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"203" 6,77		6,770
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"306" 6,04		6,040
	D.1.1.1.11 Púdorys 4.NP - nový stav		0,000
	"408" 6,03		6,030
Skladba_S09	Mezisoučet		18,840
Skladba_S10	Skladba S10	m2	333,180
	Skladba S10		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"202" 122,61		122,610
	"204" 26,53		26,530
	"205" 27,95		27,950
	"206" 10,04		10,040
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"302" 46,75		46,750
	"303" 4,33		4,330
	"304" 68,51		68,510
	"305" 26,46		26,460
Skladba_S10	Mezisoučet		333,180
Skladba_S12	Skladba S12	m2	222,870
	Skladba S12		0,000
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"307" 38,81		38,810
	D.1.1.1.11 Púdorys 4.NP - nový stav		0,000
	"403" 28,68		28,680
	"404" 15,44		15,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"405" 23,44		23,440
	"406" 30,90		30,900
	"409" 25,29		25,290
	"410" 26,73		26,730
	"411" 10,73		10,730
	"418" 22,85		22,850
Skladba_S12	Mezisoučet		222,870
Skladba_S16	Skladba S16	m2	48,000
	Skladba S16		0,000
	D.1.1.1.07 Púdorys 2.NP - nový stav		0,000
	"214" 48		48,000
Skladba_S16	Mezisoučet		48,000
Skladba_S17	Skladba S17	m2	13,870
	Skladba S17		0,000
	D.1.1.1.09 Púdorys 3.NP - nový stav		0,000
	"313" 13,87		13,870
Skladba_S17	Mezisoučet		13,870
Šachta_125	Šachta 125 mm	m2	39,348
šachta_130	šachta 130 mm	m2	4,583
štuk	štuk	m2	1 895,564
VOM	vnitřní omítka	m2	17,724
	Sloupy mezi místnostmi 106-107		0,000
	2*2*(0,7+0,85)*3,165		19,623
	Odpčet plochy v místě SDK kastlíků		0,000
	-2*0,3*3,165		-1,899
VOM	Součet		17,724
VOM_sloup	VOM sloupů	m2	33,280
VOM_strop	VOM strop	m2	174,190
VOM_výtah	VOM výtahové šachty	m2	138,974

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov																																									
reg.č.projektu:	0331000006 Vznik kulturního a kreativního centra v Broumově - Městská knihovna v Broumově		číslo ZL: 11																																						
smlouva:	SOD ze dne 21.6.2024, Dodatek č. 1 ze dne 8.1.2025																																								
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov																																								
zhotovitel:	Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303																																								
název ZL:	Změna typu nadsvětliku a chodbového okna a zrušení návratového boxu																																								
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU																																								
předmět změny: Předmětem změny je provedení úpravy stávajícího světliku vykazující značnou degradaci materiálu včetně změny chodbového okna prosvětlující chodbu ve 4NP, které je součástí požárního úseku. Dále z důvodů nemožnosti umístění návratového boxu v interiéru bude z řešení vypuštěn. zdůvodnění nezbytnosti změny: V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi a zjištěním aktuálního stavu střešního světliku byl zjištěn značný stupeň degradace ocelové konstrukce včetně tmelení drátoskla předmětného světliku. Tento stav již nyní vykazuje značnou poruchovost a propustnost srážkových vod, což je nepřipustné pro nově rekonstruovaný prostor, který je nyní otevřen od střešního pláště po 3.NP. V této souvislosti došlo ke změně umístění vodorovného prosvětlovacího prvku uzavírající požární prostor v 3 NP, tak aby vznikla požární vodorovná clona ve světliku pro požární úsek ve 4.NP. Tímto došlo k záměně stávajícího okna v chodbě ve 4.NP secesního typu, jako truhlářského prvku, za prvek s hliníkovým s požární odolností. Zároveň je zajištěno denní osvětlení tohoto prostoru. Dále při celkové revizi navrženého řešení byl zjištěn nesoulad v návrhu a stavebního povolení, který neobsahuje umístění návratového boxu. Jelikož se jedná o prvek zbytný, který nelze umístit dodatečně v interiéru řešeného objektu se objednatel přiklonil k jeho vypuštění z předmětu dodávky stavby. V těchto souvislostech byl zhotovitel vyzván k předložení změnového výkazu výměr reflektující tyto změny, které byly řádně konzultovány nejen s AD ale i TDS. Následně zhotovitel předložil změnový výkaz výměr k odsouhlasení TDS. TDS změnový výkaz výměr zkontroloval a doporučil objednateli k jeho přijetí. Objednatel následně tyto změny přijal i přesto, že se jedná o vícepráce a méně práce. Tyto změny budou reflektovány do dokumentace <u>skutečného provedení</u>. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn skutečný stav střešního nadsvětliku prosvětlující celý světlík situovaný ve východní části řešeného objektu v prostoru recepcce 3.NP a prosvětlení chodby v 4.NP. Dále v této souvislosti v rámci revize rozpočtu a celkového řešení s vazbou na změnu stavby před dokončením č.1 došlo k námětu ke zrušení návratového boxu, jelikož návrh PD pro rekonstrukci objektu nezahrnoval umístění in situ. Tedy v souvislosti s vydaným stavební povolením byl zjištěn nesoulad, kdy návratový box není kde umístit a svou podstatou je zbytný pro navržený provoz. Funkce návratového boxu je kýžená v exteriéru, ovšem nyní není možné jej vhodně umístit do veřejného prostoru. Tedy objednatel vyhodnotil vhodnost umístění dle potřeb nového provozu po zjištění skutečných potřeb, kde tento box lze dodatečně umístit. Po zpracování změnového výkazu výměr byly tyto změny objednateli po kontrole TDS doporučeny k jejich přijetí. Objednatel tyto změny přijal, i když se jedná o méně práce a vícepráce. Dodatečné provedení není svým charakterem možným v rámci užívání objektu přípustné. Dodatečné provedení by bylo ekonomicky značně nákladné a znamenalo by výrazné ovlivnění celého provozu v daném objektu, což svým charakterem užívání je zcela nepřipustné jelikož se jedná o stravování zejména dětí. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce a méně práce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákon 134/2016 v aktuálně platném znění) §222 odst. 4 a), b), c), uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst. 4 a), b), c), samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení. zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst. 4. Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vícepráce. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>bez DPH</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">méněpráce</td> <td></td> <td>170 182,54</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>35 738,33</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>205 920,87</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td></td> <td>174 977,29</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>36 745,23</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>211 722,52</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td> <td></td> <td>345 159,83</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>72 483,56</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>417 643,39</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkový dopad do ceny díla</td> <td>bez DPH</td> <td>4 794,75</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table> vliv na termín dokončení: Nemá vliv na termín dokončení. jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna má vliv na úpravu PD. vyjádření AD: Viz zápis z KD včetně příloh. vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou.					bez DPH			méněpráce		170 182,54	Kč	21%DPH	35 738,33	Kč	celkem	205 920,87	Kč	vícepráce		174 977,29	Kč	21%DPH	36 745,23	Kč	celkem	211 722,52	Kč	celková bilance méněprací a víceprací		345 159,83	Kč	21%DPH	72 483,56	Kč	celkem	417 643,39	Kč	celkový dopad do ceny díla	bez DPH	4 794,75	Kč
	bez DPH																																								
méněpráce		170 182,54	Kč																																						
	21%DPH	35 738,33	Kč																																						
	celkem	205 920,87	Kč																																						
vícepráce		174 977,29	Kč																																						
	21%DPH	36 745,23	Kč																																						
	celkem	211 722,52	Kč																																						
celková bilance méněprací a víceprací		345 159,83	Kč																																						
	21%DPH	72 483,56	Kč																																						
	celkem	417 643,39	Kč																																						
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	4 794,75	Kč																																						

vyjádření objednatele:	
Objednatel souhlasí s touto změnou.	
další vyjádření:	
Přílohy:	
Příloha č.1	Soupis prací
Příloha č.2	Vyjádření AD
za zhotovitele:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.
za AD:	Ins spol. s r.o.
za TDI:	Dabona s.r.o.
za objednatele:	Město Broumov

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV_3
Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt: ZL11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu
Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			4 794,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 794,75	1 006,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 801,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZBV_3

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 794,75	5 801,65
11	Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu	4 794,75	5 801,65
11-1	Střešní světlík a změna okna	104 344,75	126 257,15
11-2	Odpočet návratového samoobslužného boxu pro knihy	-99 550,00	-120 455,50

Strana 2 z 8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu
Soupis:
11-1 - Střešní světlík a změna okna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 344,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 344,75	21,00%	21 912,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			126 257,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu

Soupis:

11-1 - Střešní světlík a změna okna

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 344,75
PSV - Práce a dodávky PSV	104 344,75
766 - Konstrukce truhlářské	-70 632,54
767 - Konstrukce zámečnické	174 977,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu

Soupis:

11-1 - Střešní světlík a změna okna

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem104 344,75

DPSVPráce a dodávky PSV104 344,75

D766Konstrukce truhlářské-70 632,54

1	K	766_T25	Kompletní dodávka a montáž dřevěného okna, pevně zaskleného, děleného , montováno horizontálně do světlíku, 2000x1300 mm, na sklo nalepená mléčná fólie, izolační dvojsklo U=1,0 W/M2K, včetně povrchové úpravy a kování, v provedení dle PD	kus	-1,000	17 483,54	-17 483,54	
---	---	---------	--	-----	--------	-----------	------------	--

VV			D.1.1.1. Technická zpráva					
VV			D.1.1.1.22 Výrobky					
VV			"T25" -1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			

2	K	766_T26	Kompletní dodávka a montáž dřevěného sedmikřídlého okna s poutcem, štulpem a sloupky, 2000x2000 mm, izolační dvojsklo U=1,0 W/M2K, včetně povrchové úpravy a kování, v provedení dle PD	kus	-1,000	52 720,75	-52 720,75	
---	---	---------	---	-----	--------	-----------	------------	--

VV			D.1.1.1. Technická zpráva					
VV			D.1.1.1.22 Výrobky					
VV			"T26" -1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			

3	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-702,043	0,61	-428,25	
---	---	-----------	--	---	----------	------	---------	--

D767Konstrukce zámečnické174 977,29

4	K	767_N01	Sedlový střešní světlík, vč. plechování, bez boků, barva bílá, izolační dvojsklo, rozměr 1450 x 1720 mm	kus	1,000	101 784,00	101 784,00	
---	---	---------	---	-----	-------	------------	------------	--

5	K	767_N02	Hliníkové okno pevné, dělené na 1/2, požární odolnost EI 30, barva bílá, jednoduché bezpečnostní sklo, rozměr 1910 x 1920 mm	kus	1,000	71 478,00	71 478,00	
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

6	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 732,620	0,99	1 715,29	
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu
Soupis:
11-2 - Odpočet návratového samoobslužného boxu pro knihy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-99 550,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-99 550,00	21,00%	-20 905,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-120 455,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu

Soupis:

11-2 - Odpočet návratového samoobslužného boxu pro knihy

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-99 550,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-99 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-99 550,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

11 - Změna typu nadsvětlíku a chodbového okna a zrušení návratového boxu

Soupis:

11-2 - Odpočet návratového samoobslužného boxu pro knihy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-99 550,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				-99 550,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-99 550,00	
1	K	985_O08	Kompletní dodávka a osazení návratového samoobslužného boxu pro knihy, 800x800x1100 mm, nerezová ocel, poleb dle grafického návrhu, v provedení dle PD	kus	-1,000	99 550,00	-99 550,00	
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		D.1.1.1.22 Výrobky					
	VV		"O08" -1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov																																											
reg.č.projektu:	0331000006 Vznik kulturního a kreativního centra v Broumově - Městská knihovna v Broumově		číslo ZL:																																								
smlouva:	SOD ze dne 21.6.2024, Dodatek č. 1 ze dne 8.1.2025	12																																									
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov																																										
zhotovitel:	Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303																																										
název ZL:	Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy																																										
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU																																										
předmět změny: Předmětem změny je provedení nezbytných úprav z pohledu požární ochrany objektu v rámci zajištění bleskosvodné soustavy a zajištění plné automatizace odvodu spalin reflektující nové PBŘ objektu.																																											
zdůvodnění nezbytnosti změny: V souvislosti s přepracování systému odvětrání v prostoru 1 NP a zároveň zajištění plné automatizace odvětrání na okenní výplni v prostoru 4NP, tedy v rámci požární ochrany byl zpracován dodatek k PBŘ, které bylo součástí stavebního povolení pro rekonstrukci objektu. Zároveň bylo nutné zajistit celkovou obnovu funkčnosti svodné soustavy, tak aby byla zajištěna plná bezpečnost objektu z pohledu požáru. Tyto změny jsou nezbytné pro budoucí funkci objektu a jeho řádné dokončení a bezzávadného užívání. Jelikož se jedná o dodatečné změny propisující se do změny stavby před dokončením jako nezbytné pro provedení mající přímý vliv na kolaudaci díla. AD zapracoval změny do změnové dokumentace a následně byl zhotovitel vyzván k předložení změnového výkazu výměr reflektující předmětné změny. Zhotovitel předložil změny ke schválení TDS, který je zkontroloval a doporučil objednateli k jejich přijetí. Objednatel tyto změny přijal i když tyto změny generují vícepráce a navyšují cenu díla. Uvedené změny budou reflektovány v dokumentaci skutečného provedení.																																											
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Objednatel jednající s péčí řádného hospodáře klade důraz na zajištění plné funkčnosti celého objektu, s cílem maximální udržitelnosti. U vedené změny jsou nezbytné k provedení s ohledem na celkový termín dokončení a nutné provedení úpravy VZT pro provoz v 1NP není pro objednatele ekonomicky i technicky možné tyto změny provést formou změny dodavatele, jelikož se jedná o značnou provázanost technických i prostorových parametrů. Také si objednatel uvědomuje značnou obtížnost uvedení do provozu či výrazné ekonomické zvýšení za provozu zbylých provozů umístěných v objektu. Dodatečné provedení není svým charakterem možné v rámci užívání objektu přípustné. Dodatečné provedení by bylo ekonomicky značně nákladné a znamenalo by výrazné ovlivnění celého provozu v daném objektu, což svým charakterem užívání je zcela nepřipustné jelikož se jedná o stravování zejména dětí. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce a méně práce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálním platném znění) §222 odst. 5 a), b), c), uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.																																											
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst. 5 a), b), samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky nefešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.																																											
zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst. 5, Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vícepráce.																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">méněpráce</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">271 500,02</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">57 015,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">328 515,02</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">271 500,02</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">57 015,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">328 515,02</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celkový dopad do ceny díla</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">271 500,02</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>				méněpráce	bez DPH	0,00	Kč		21%DPH	0,00	Kč		celkem	0,00	Kč	vícepráce	bez DPH	271 500,02	Kč		21%DPH	57 015,00	Kč		celkem	328 515,02	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	271 500,02	Kč		21%DPH	57 015,00	Kč		celkem	328 515,02	Kč	celkový dopad do ceny díla	bez DPH	271 500,02	Kč
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč																																								
	21%DPH	0,00	Kč																																								
	celkem	0,00	Kč																																								
vícepráce	bez DPH	271 500,02	Kč																																								
	21%DPH	57 015,00	Kč																																								
	celkem	328 515,02	Kč																																								
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	271 500,02	Kč																																								
	21%DPH	57 015,00	Kč																																								
	celkem	328 515,02	Kč																																								
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	271 500,02	Kč																																								
vliv na termín dokončení: Nemá vliv na termín dokončení.																																											
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna má vliv na úpravu PD.																																											
vyjádření AD: Viz zápis z KD včetně příloh.																																											
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou.																																											
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s touto změnou.																																											
další vyjádření:																																											
Přílohy: Příloha č.1 Soupis prací Příloha č.2 Vyjádření AD																																											

za zhotovitele:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Miroslav Netik v za
za AD:	Ins spol. s r.o.	Ing. Pavel Tůma v z
za TDI:	Ďabona s.r.o.	Jan Seidl
za objednatele:	Město Broumov	Kamil Šlezák
		Ing. Lucie Hurdálková

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV_3
Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt: ZL12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy
Místo:

Datum: 12.04.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			271 500,02
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	271 500,02	57 015,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			328 515,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZBV_3

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Místo:

Datum:

12.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		271 500,02	328 515,02
12	Uprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy	271 500,02	328 515,02
12-1	Automatizace otevírání okna - chráněná úniková cesta	73 651,55	89 118,38
12-2	Hromosvod	197 848,47	239 396,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:
12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy

Soupis:
12-1 - Automatizace otevírání okna - chráněná úniková cesta

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.04.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			73 651,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 651,55	21,00%	15 466,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			89 118,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy

Soupis:

12-1 - Automatizace otevírání okna - chráněná úniková cesta

Místo:

Datum: 12.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 651,55
PSV - Práce a dodávky PSV	73 651,55
766 - Konstrukce truhlářské	73 651,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy

Soupis:

12-1 - Automatizace otevírání okna - chráněná úniková cesta

Místo:

Datum:

12.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 651,55	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				73 651,55	
D		766	Konstrukce truhlářské				73 651,55	
1	K	AUT. O.01	Automatizace otevírání okna - chráněná úniková cesta	kplt	1,000	73 205,00	73 205,00	
2	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	732,050	0,61	446,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:
12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy
Soupis:
12-2 - Hromosvod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 848,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	197 848,47	21,00%	41 548,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	239 396,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy

Soupis:

12-2 - Hromosvod

Místo:

Datum: 12.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	197 848,47
D1 - Vícepráce č. 3	197 848,47
D1-10 - Oprava hromosvodu	197 848,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

12 - Úprava chráněné únikové cesty a zajištění svodné soustavy

Soupis:

12-2 - Hromosvod

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

12.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							197 848,47	
D D1 Vícepráce č. 3							197 848,47	
D D1-10 Oprava hromosvodu							197 848,47	
0	K	Pol31	Zaváděcí tyč. vč. příchytok	ks	6,000	940,98	5 645,88	
0	K	Pol32	Připojení na stávající uzemnění vč. odkopání	kpl	1,000	10 159,68	10 159,68	
0	K	Pol33	Zkušební svorka nerez	ks	6,000	225,58	1 353,48	
0	K	Pol34	Štítek k označení svodu	ks	6,000	88,81	532,86	
0	K	Pol35	Podpěra vedení PV17 nerez	ks	90,000	97,48	8 773,20	
0	K	Pol36	Drát AlMgSi 8	m	405,000	256,56	103 906,80	
0	K	Pol37	Svorka SR03	ks	18,000	161,78	2 912,04	
0	K	Pol38	Svorka okapová ner.	ks	13,000	157,28	2 044,64	
0	K	Pol39	Svorka SS ner.	ks	70,000	147,02	10 291,40	
0	K	Pol40	Svorka SK ner.	ks	30,000	251,50	7 545,00	
0	K	Pol41	Podpěra vedení PV21	ks	250,000	22,10	5 525,00	
0	K	Pol42	Podpěra vedení PV22 ner	ks	30,000	96,70	2 901,00	
0	K	Pol43	Svorka SJ ner.	ks	7,000	269,42	1 885,94	
0	K	Pol44	Jímací tyč 2m vč. podstavce	ks	3,000	1 216,20	3 648,60	
0	K	Pol45	Jímací tyč 3m vč. trojnožky	ks	4,000	5 236,66	20 946,64	
0	K	Pol46	Izolační tyč 1m vč. objímky	ks	3,000	528,77	1 586,31	
153	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	
155	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov																																																																																																																							
reg.č.projektu:	0331000006 Vznik kulturního a kreativního centra v Broumově - Městská knihovna v Broumově		číslo ZL:																																																																																																																				
smlouva:	SOD ze dne 21.6.2024, Dodatek č. 1 ze dne 8.1.2025		13																																																																																																																				
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov																																																																																																																						
zhotovitel:	Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 28, 550 01 Broumov IČO:46504303																																																																																																																						
název ZL:	Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP																																																																																																																						
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU																																																																																																																						
předmět změny: Předmětem změny je provedení nezbytných úprav elektronstalce díky změně umístění ovládacích prvků podlahového vytápění v prostoru 2.NP a 3.NP, včetně úpravy EL+SLP rozvodů jelikož tato část nebyla zahrnuta do celkové koncepce SLP v objektu včetně zajištění systému PZS. zdůvodnění nezbytnosti změny: Při celkové revizi umístění nábytkových kusů byl zjištěn nesoulad umístění nábytkových kusů s umístěním ovládacích prvků podlahového vytápění. Tyto prvky je třeba situovat tak, aby byly trvale přístupné obsluze, tedy není možné je situovat za nábytkové kusy. V souvislosti s nízkou variabilitou prostoru pro umístění knih či jiných výtisků byl vznesen požadavek od objednatele na žádost provozovatele o přesun těchto ovládacích prvků. Dále bylo nutné dospecifikovat rozvody SLP včetně koncových prvků a rozvody zabezpečovacího systému včetně kamerového systému a doplnění nouzových světel zejména ve schodišťovém prostoru. Následně objednatel vyzval zhotovitele k předložení ZBV po tyto změny. Zhotovitel předložil zpracované ZBV ke kontrole TDS, který je přijal, zkontroloval a doporučil objednateli k jeho přijetí. Objednatel tyto změny přijal, ikdyž tyto změny generují vícepráce a navyšují cenu díla. Uvedené změny budou reflektovány v dokumentaci skutečného provedení. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Objednatel jednající s péčí řádného hospodáře klade důraz na zajištění plné funkčnosti celého objektu a příznivou užitelnost s cílem maximální udržitelnosti. U vedené změny jsou nezbytné k provedení s ohledem na celkový termín dokončení a nutné provedení úpravy el. rozvodů pro ovládání podlahového vytápění ve veřejných prostorách, kde došlo ke kolizi navrženého inventáře pro knižní výtisky a situování ovládacích prvků pro podlahové vytápění. V souvislosti s nutností specifikace SLP a koncových prvků, které chyběly v návrhu PD bylo nutné toto doplnit pro zajištění výsledné funkce účelu užívání. Dále bylo nutné doplnit zabezpečovací systém včetně nouzových světel, které byly opomenuty v PD. Dodatečné provedení není svým charakterem možným v rámci užívání objektu přípustné. Dodatečné provedení by bylo ekonomicky značně nákladné a znamenalo by výrazné ovlivnění celého provozu v daném objektu, což svým charakterem užívání je zcela nepřipustné, jelikož se jedná o zabudovanou technologii. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2018 v aktuálně platném znění) §222 odst. 4 a),b), uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst. 4 a), b), samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení. zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst. 4. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méně práce. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>bez DPH</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>méněpráce</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bez DPH</td> <td>1 835,48</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>343,45</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>1 878,93</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bez DPH</td> <td>611 634,94</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>128 443,34</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>740 078,28</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celková bilance méněprací a víceprací</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bez DPH</td> <td>613 270,42</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>128 786,79</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>742 057,21</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkový dopad do ceny díla</td> <td>bez DPH</td> <td>609 999,46</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>vliv na termín dokončení:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Nemá vliv na termín dokončení.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Změna má vliv na úpravu PD.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>vyjádření AD:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Viz zápis z KD včetně příloh.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>vyjádření TDI:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>vyjádření objednatele:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Objednatel souhlasí s touto změnou.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>další vyjádření:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Přílohy:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Příloha č.1</td> <td>Soupis prací</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Příloha č.2</td> <td>Vyjádření AD</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>za zhotovitele:</td> <td>Broumovské stavební sdružení s.r.o.</td> <td>Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					bez DPH			méněpráce					bez DPH	1 835,48	Kč		21%DPH	343,45	Kč		celkem	1 878,93	Kč	vícepráce					bez DPH	611 634,94	Kč		21%DPH	128 443,34	Kč		celkem	740 078,28	Kč	celková bilance méněprací a víceprací					bez DPH	613 270,42	Kč		21%DPH	128 786,79	Kč		celkem	742 057,21	Kč	celkový dopad do ceny díla	bez DPH	609 999,46	Kč	vliv na termín dokončení:				Nemá vliv na termín dokončení.				jiné vlivy (na změnu PD apod.):				Změna má vliv na úpravu PD.				vyjádření AD:				Viz zápis z KD včetně příloh.				vyjádření TDI:				TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou.				vyjádření objednatele:				Objednatel souhlasí s touto změnou.				další vyjádření:				Přílohy:				Příloha č.1	Soupis prací			Příloha č.2	Vyjádření AD			za zhotovitele:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír	
	bez DPH																																																																																																																						
méněpráce																																																																																																																							
	bez DPH	1 835,48	Kč																																																																																																																				
	21%DPH	343,45	Kč																																																																																																																				
	celkem	1 878,93	Kč																																																																																																																				
vícepráce																																																																																																																							
	bez DPH	611 634,94	Kč																																																																																																																				
	21%DPH	128 443,34	Kč																																																																																																																				
	celkem	740 078,28	Kč																																																																																																																				
celková bilance méněprací a víceprací																																																																																																																							
	bez DPH	613 270,42	Kč																																																																																																																				
	21%DPH	128 786,79	Kč																																																																																																																				
	celkem	742 057,21	Kč																																																																																																																				
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	609 999,46	Kč																																																																																																																				
vliv na termín dokončení:																																																																																																																							
Nemá vliv na termín dokončení.																																																																																																																							
jiné vlivy (na změnu PD apod.):																																																																																																																							
Změna má vliv na úpravu PD.																																																																																																																							
vyjádření AD:																																																																																																																							
Viz zápis z KD včetně příloh.																																																																																																																							
vyjádření TDI:																																																																																																																							
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou.																																																																																																																							
vyjádření objednatele:																																																																																																																							
Objednatel souhlasí s touto změnou.																																																																																																																							
další vyjádření:																																																																																																																							
Přílohy:																																																																																																																							
Příloha č.1	Soupis prací																																																																																																																						
Příloha č.2	Vyjádření AD																																																																																																																						
za zhotovitele:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír																																																																																																																					

za AD:	Ins spol. s r.o.	Ing. Pavel Tůma v za
za TDI:	Dabona s.r.o.	Jan Seifl
za objednatele:	Město Broumov	Kamil Slezák
		Ing. Lucie Hurdálková

REKAPITULACE STAVBY

Kód:ZBV_3

Stavba:St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Stavba:ZL13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Místo:

Datum:5. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			609 999,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	609 999,46	128 099,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			738 099,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZBV_3

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		609 999,46	738 099,35
13	Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP	609 999,46	738 099,35
13-1	Vicepráce č. 1	306 758,06	371 177,25
13-2	Vicepráce č. 2	282 600,71	341 946,86
13-3	Vicepráce č. 3	20 640,69	24 975,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt: 13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis: 13-1 - Vícepráce č. 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 5. 4. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		306 758,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	306 758,06	21,00%	64 419,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	371 177,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis:

13-1 - Vícepráce č. 1

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	306 758,06
D1 - Vícepráce č. 1	287 088,06
D1-01 - Výměna elektroměrového rozvaděče v souladu s PBŘ	93 879,51
D1-02 - Doplnění nouzových svítidel na podestách schodiště (CHÚC)	17 861,87
D1-03 - Doplnění podlahové krabice	8 515,49
D1-04 - Změna vývodu pro klimatizační jednotku 4.NP	2 498,65
D1-05 - Úprava elektroinstalace v souvislosti se zrušením příčky mezi m.č. 403, 404	3 305,50
D1-06 - Příprava pro dataprojektor m.č. 403	6 723,20
D1-07 - Příprava pro Wi-Fi m.č. 403	6 038,44
D1-08 - Příprava pro kuchyňku m.č. 403	7 354,01
D1-09 - Přesun zásuvek v m.č. 403	7 003,73
D1-10 - Doplnění 2x LED osvětlení kuchyňské linky	6 940,48
D1-11 - Příprava pro dataprojektor 3.NP	10 013,51
D1-12 - Přesun hotové kabeláže v m.č. 304	16 413,35
D1-13 - Nové osvětlení schodiště z 2.NP do 3.NP (z m.č. 204 do 304)	29 182,70
D1-14 - Doplnění stoupací trasy SLP rozvodu	7 273,20
D1-15 - Doplnění zásuvek v m.č. 204	14 760,77
D1-16 - Doplnění LED pásku v m.č. 202	4 354,46
D1-17 - Doplnění svítidel na stěnu schodiště (CHÚC)	44 969,19
HSV - Práce a dodávky HSV	19 670,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis:

13-1 - Vícepráce č. 1

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

306 758,06

D D1 Vícepráce č. 1

287 088,06

D D1-01 Výměna elektroměrového rozvaděče v souladu s PBŘ

93 879,51

0	K	Pol1	RE s požární odolností, vč. vypínacích prvků pro central a total stop	ks	1,000	87 783,70	87 783,70	
0	K	Pol2	Demontáž stávajícího a montáž nového rozvaděče vč. zapojení	ks	1,000	6 095,81	6 095,81	

D D1-02 Doplnění nouzových svítidel na podestách schodiště (CHÚC)

17 861,87

139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	4,000	308,00	1 232,00	
152	M	348144390.7	N-NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, 230V, 1W, S VEST.AUT.SPÍNANÝM ŽÁL.ZDROJEM 1H, IP44	kus	4,000	1 039,50	4 158,00	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	65,000	38,50	2 502,50	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	65,000	16,61	1 079,65	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	8 889,72	8 889,72	

D D1-03 Doplnění podlahové krabice

8 515,49

0	K	Pol3	Podlahová krabice 12M - 4x zásuvka 230V - 2x datová zásuvka RJ45 - 1x HDMI	kpl	1,000	8 515,49	8 515,49	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

D D1-04 Změna vývodu pro klimatizační jednotku 4.NP

2 498,65

46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-59,000	27,72	-1 635,48	
0	M	Pol4	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2	m	59,000	70,07	4 134,13	

D D1-05 Úprava elektroinstalace v souvislosti se zrušením příčky mezi m.č. 403, 404

3 305,50

41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	15,000	38,50	577,50	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15,000	16,61	249,15	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,25	41,25	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	1,000	6,60	6,60	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	66,00	66,00	
107	M	345355150	spínač 01 jednopólový 10A bílý, komplet, 230V, IP20	kus	1,000	187,00	187,00	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	1,000	308,00	308,00	
142	M	348212751.3	EL3, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	

D D1-06 Příprava pro dataprojektor m.č. 403

6 723,20

7	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	8,000	42,90	343,20	
8	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	8,000	22,00	176,00	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	25,000	39,60	990,00	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	25,000	27,72	693,00	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	1,000	121,00	121,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	1,000	140,80	140,80	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,25	41,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	1,000	6,60	6,60	
30	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	1,000	30,25	30,25	
31	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	1,000	96,80	96,80	
32	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	1,000	84,70	84,70	
77	M	SKS.2022051702 1	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	82,000	19,25	1 578,50	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	82,000	28,05	2 300,10	
38	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000	96,80	96,80	
36	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	1,000	24,20	24,20	

D D1-07 Příprava pro Wi-Fi m.č. 403 6 038,44

26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000	41,25	82,50	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	2,000	6,60	13,20	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	1,000	121,00	121,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	1,000	140,80	140,80	
30	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	2,000	30,25	60,50	
31	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	2,000	96,80	193,60	
32	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	2,000	84,70	169,40	
77	M	SKS.2022051702 1	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	42,000	19,25	808,50	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	42,000	28,05	1 178,10	
37	M	SKS1942138	Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	2,000	60,50	121,00	
38	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	96,80	193,60	
39	M	ABB.5014EA001 0003	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	1,000	82,50	82,50	
40	M	ABB.5014EB010 18	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	kus	1,000	35,20	35,20	
41	M	ABB.3901FA001 1003	rámeček jednonásobný	kus	1,000	35,20	35,20	
42	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	42,35	42,35	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	8,000	39,60	316,80	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	8,000	27,72	221,76	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	2 222,43	2 222,43	

D D1-08 Příprava pro kuchyňku m.č. 403 7 354,01

45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	26,000	39,60	1 029,60	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	26,000	27,72	720,72	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	7,000	41,25	288,75	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	7,000	6,60	46,20	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	6,000	121,00	726,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	6,000	140,80	844,80	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	16,000	38,50	616,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	16,000	16,61	265,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	66,00	66,00	
107	M	345355150	spínač 01 jednopólový 10A bílý, komplet, 230V, IP20	kus	1,000	187,00	187,00	
0	K	Pol8	Doplnění rozvaděče - 4x jistič 16B/1 - 1x chránič 40/4/003	kpl	1,000	2 563,18	2 563,18	

D D1-09 Přesun zásuvek v m.č. 403 7 003,73

7	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	5,000	42,90	214,50	
8	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	5,000	22,00	110,00	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	13,000	39,60	514,80	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	13,000	27,72	360,36	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	3,000	121,00	363,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	3,000	140,80	422,40	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	4,000	41,25	165,00	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	4,000	6,60	26,40	
30	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	2,000	30,25	60,50	
31	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	2,000	96,80	193,60	
32	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	2,000	84,70	169,40	
77	M	SKS.2022051702 1	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	51,000	19,25	981,75	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	51,000	28,05	1 430,55	
37	M	SKS1942138	Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	2,000	60,50	121,00	
38	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	96,80	193,60	
39	M	ABB.5014EA001 0003	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	1,000	82,50	82,50	
40	M	ABB.5014EB010 18	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	kus	1,000	35,20	35,20	
41	M	ABB.3901FA001 1003	rámeček jednonásobný	kus	1,000	35,20	35,20	
42	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	42,35	42,35	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	1 481,62	1 481,62	

D D1-10 Doplnění 2x LED osvětlení kuchyňské linky 6 940,48

41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	22,000	38,50	847,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	22,000	16,61	365,42	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	66,00	132,00	
107	M	345355150	spínač 01 jednopólový 10A bílý, komplet, 230V, IP20	kus	2,000	187,00	374,00	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000	41,25	82,50	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	2,000	6,60	13,20	
0	K	Pol9	Komplet LED pásek 1,8m vč. motáže - LED pásek 16W/m - Al profil - difuzor - zdroj	kus	2,000	2 563,18	5 126,36	

D D1-11 Příprava pro dataprojektor 3.NP 10 013,51

7	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	8,000	42,90	343,20	
8	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	8,000	22,00	176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	24,000	39,60	950,40	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	24,000	27,72	665,28	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	1,000	121,00	121,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	1,000	140,80	140,80	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,25	41,25	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	1,000	6,60	6,60	
30	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	1,000	30,25	30,25	
31	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očíštění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	1,000	96,80	96,80	
32	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	1,000	84,70	84,70	
77	M	SKS.2022051702 1	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	106,000	19,25	2 040,50	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	106,000	28,05	2 973,30	
38	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000	96,80	96,80	
36	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	1,000	24,20	24,20	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	2 222,43	2 222,43	

D D1-12 Přesun hotové kabeláže v m.č. 304 16 413,35

41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	12,000	38,50	462,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	12,000	16,61	199,32	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	66,00	66,00	
107	M	345355150	spínač 01 jednopólový 10A bílý, komplet, 230V, IP20	kus	1,000	187,00	187,00	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,25	41,25	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	1,000	6,60	6,60	
0	K	Pol10	Demontáž a zpětná montáž kabeláže	kpl	1,000	5 079,84	5 079,84	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	10 371,34	10 371,34	

D D1-13 Nové osvětlení schodiště z 2.NP do 3.NP (z m.č. 204 do 304) 29 182,70

41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	88,000	38,50	3 388,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	88,000	16,61	1 461,68	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	2,000	308,00	616,00	
152	M	348144390.7	N-NOUŽOVÉ SVÍTIDLO LED, 230V, 1W, S VEST.AUT.SPÍNANÝM ŽÁL.ZDROJEM 1H, IP44	kus	2,000	1 039,50	2 079,00	
20	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	2,000	90,20	180,40	
21	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm (např. KO97/5)	kus	2,000	33,00	66,00	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	66,00	132,00	
187	M	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus	2,000	1 606,00	3 212,00	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	2,000	308,00	616,00	
182	M	348212751.8	EL8, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	2,000	7 975,00	15 950,00	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	1 481,62	1 481,62	

D D1-14 Doplnění stoupací trasy SLP rozvodu 7 273,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	4,000	41,25	165,00	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	4,000	6,60	26,40	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	121,00	484,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	4,000	140,80	563,20	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	45,000	39,60	1 782,00	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	45,000	27,72	1 247,40	
7	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	22,000	42,90	943,80	
8	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	22,000	22,00	484,00	
46	M	8500170760	Krabice pod omítku s víčkem, KT 250/1	kus	4,000	237,05	948,20	
47	K	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných	kus	4,000	157,30	629,20	

D		D1-15	Doplnění zásuvek v m.č. 204				14 760,77	
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	4,000	41,25	165,00	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	4,000	6,60	26,40	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	3,000	121,00	363,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	3,000	140,80	422,40	
30	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	2,000	30,25	60,50	
31	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	2,000	96,80	193,60	
32	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	2,000	84,70	169,40	
77	M	SKS.20220517021	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	131,000	19,25	2 521,75	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	131,000	28,05	3 674,55	
37	M	SKS1942138	Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	2,000	60,50	121,00	
38	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	96,80	193,60	
39	M	ABB.5014EA0010003	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	1,000	82,50	82,50	
40	M	ABB.5014EB01018	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	kus	1,000	35,20	35,20	
41	M	ABB.3901FA0011003	rámeček jednonásobný	kus	1,000	35,20	35,20	
42	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	42,35	42,35	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	28,000	39,60	1 108,80	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	28,000	27,72	776,16	
7	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	5,000	42,90	214,50	
8	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	5,000	22,00	110,00	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	4 444,86	4 444,86	

D		D1-16	Doplnění LED pásku v m.č. 202				4 354,46	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	30,000	38,50	1 155,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	30,000	16,61	498,30	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	66,00	66,00	
107	M	345355150	spínač 01 jednopólový 10A bílý, komplet, 230V, IP20	kus	1,000	187,00	187,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,25	41,25	
27	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např. KP 68/2)	kus	1,000	6,60	6,60	
0	K	Pol11	Komplet LED pásek 1,5m vč. montáže - LED pásek 16W/m - Al profil - difuzor - zdroj	kus	1,000	2 400,31	2 400,31	

D D1-17 Dopnění svítidel na stěnu schodiště (CHÚC) 44 969,19

41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	82,000	38,50	3 157,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	82,000	16,61	1 362,02	
20	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	3,000	90,20	270,60	
21	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm (např. KO97/5)	kus	3,000	33,00	99,00	
106	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	66,00	198,00	
187	M	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus	3,000	1 606,00	4 818,00	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	3,000	308,00	924,00	
182	M	348212751.8	EL8, svítidlo dle PD, vč. sv. zdrojů	kus	3,000	7 975,00	23 925,00	
0	K	Pol12	Doplnění rozvaděče - 3x relé	kpl	1,000	2 807,47	2 807,47	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	7 408,10	7 408,10	

D HSV Práce a dodávky HSV 19 670,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 670,00

188	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	35,000	562,00	19 670,00	
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt: 13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis: 13-2 - Vícepráce č. 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 5. 4. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		282 600,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	282 600,71	21,00%	59 346,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	341 946,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis:

13-2 - Vícepráce č. 2

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	282 600,71
D1 - Vícepráce č. 2	278 385,71
D1-01 - Doplnění strukturované kabeláže	119 299,45
D1-02 - Doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému	152 075,86
D1-03 - Doplnění kamerového systému	7 010,40
HSV - Práce a dodávky HSV	4 215,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 215,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis:

13-2 - Vícepráce č. 2

Místo:

Datum:

5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 600,71	
D		D1	Vícepráce č. 2				278 385,71	
D		D1-01	Doplnění strukturované kabeláže				119 299,45	
12	M	SCH.2306001	19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá	ks	1,000	169,40	169,40	
13	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	121,00	121,00	
27	M	SKS1942129	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 UTP Cat.6 (třída E) 250 MHz, 1U, RAL 7035 šedá, zářezové svorkovnice typu KRONE LSA, pro kabely s průměrem vodiče AWG 26 – AWG 22, zapojení TIA 568 A/B, montážní sada součástí balení, normy ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173-1	ks	1,000	1 911,80	1 911,80	
28	K	SKS1942124.1	Patch panel (222 29-0971.R00)	ks	1,000	66,55	66,55	
29	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000	145,20	145,20	
30	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	18,000	30,25	544,50	
31	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	18,000	96,80	1 742,40	
32	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	18,000	84,70	1 524,60	
77	M	SKS.20220517021	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	1 530,000	19,25	29 452,50	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 530,000	28,05	42 916,50	
36	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	1,000	24,20	24,20	
37	M	SKS1942138	Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	36,000	60,50	2 178,00	
38	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	37,000	96,80	3 581,60	
39	M	ABB.5014EA0010003	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	9,000	82,50	742,50	
40	M	ABB.5014EB01018	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	kus	9,000	35,20	316,80	
41	M	ABB.3901FA0011003	rámeček jednonásobný	kus	9,000	35,20	316,80	
42	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	9,000	42,35	381,15	
43	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	9,000	12,10	108,90	
44	M	34571451	krabice pod omítku PVC přistrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	9,000	36,85	331,65	
45	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	9,000	84,70	762,30	
79	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	17,000	75,90	1 290,30	
80	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	14,000	139,15	1 948,10	
81	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	31,000	47,85	1 483,35	
52	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	29,000	26,95	781,55	
54	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	29,000	70,40	2 041,60	
55	M	34571828	mikrotubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm	m	15,000	11,00	165,00	
56	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	15,000	24,20	363,00	
68	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	630,00	630,00	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	14 816,20	14 816,20	
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 890,00	1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 260,00	1 260,00	
72	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	1 512,00	1 512,00	
73	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	3 780,00	3 780,00	
D D1-02 Doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému							152 075,86	
4	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	13,000	181,50	2 359,50	
5	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	13,000	121,00	1 573,00	
6	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	5 445,00	5 445,00	
9	M	PZTS2010003	Sběrníkový spínací zdroj - napájení 16Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss / max.2,5A (při nabíjecím proudu 300mA do Aku), dobíjení Aku 300 / 1200mA, 1x vstup (tamper zdroje), doporučený Aku 12V - 7Ah / 18Ah, LED sign	ks	1,000	1 197,90	1 197,90	
10	M	PZTS2010002	veľký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny PZTS, zemní svorky s osazenou kabeláží dle normy, možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat, místo pro 7Ah i 17Ah, TAMPER, rozměry v 397 x 532 x h 90mm	ks	1,000	3 569,50	3 569,50	
11	K	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	kus	2,000	968,00	1 936,00	
12	M	ADI.0033228.UR S	Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT 3 až 5 let, VdS	kus	1,000	1 076,90	1 076,90	
13	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	181,50	181,50	
18	M	A1C.E00183	Sběrníkový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón), 1x PGM výstup (50mA)	ks	2,000	350,90	701,80	
20	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	2,000	544,50	1 089,00	
21	M	PZTS2010004	LCD alfanumerická klávesnice s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, napájení 11-16Vss, odběr 130mA. Nový design.	ks	2,000	2 662,00	5 324,00	
22	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	726,00	1 452,00	
23	M	VAR.1606-004	Univerzální plechový box pro klávesnice LED/LCD pro zapuštění do zdi. V boxu je umístěn vyjímatelný plech pro snadnou montáž klávesnice. Dvířka jsou uchycena pomocí pantů a spojena s krycím "límecem", který překryje nerovnosti vzniklé při zapuštění spodní	ks	2,000	1 197,90	2 395,80	
25	M	ADI.0050284.UR S	PIR detektor, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost, stupeň zabezpečení 2	kus	8,000	726,00	5 808,00	
27	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	8,000	181,50	1 452,00	
28	M	ADI.00332485.UR S	MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm, Délka přívodního kabelu 3 m, stupeň zabezpečení 3	kus	3,000	762,30	2 286,90	
29	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	3,000	544,50	1 633,50	
30	M	ADI.0033281.UR S	Propojovací krabice, 16+2 šroubovací svorky do krabice KU68	kus	3,000	302,50	907,50	
31	K	742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	3,000	302,50	907,50	
32	M	Pol13	Teplotní požární detektor bez patice s certifikátem EN 54-7, detekční plocha 7,5m, montážní výška max.11m, napájení 8 - 30Vss, odběr 0,075 / 80mA (klid/poplach), IP43, -30 až +70°C.	kus	2,000	1 121,40	2 242,80	
33	M	ADI.0035596.UR S	Std. patice pro hlásiče ECO1000, reléová samoresetovací 12 V	kus	2,000	749,10	1 498,20	
34	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	2,000	614,90	1 229,80	
35	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000	544,50	1 089,00	
47	M	PZTS2010018	Kabel stíněný - lanko 6 x 0,22mm2 ,každý vodič barevně odlišen, průřez lanka 0,22mm2, pro uložení pod omítku	m	760,000	24,20	18 392,00	
48	M	PZTS2010019	Kabel stíněný - lanko 2 x 0,5mm2 + 4 x 0,22mm2, každý vodič barevně odlišen, průřez 0,22mm2 + 2 zesílené vodiče pro napájení 0,5mm2, pro uložení pod omítku	m	150,000	22,00	3 300,00	
49	M	VAR.1402-035	Nestíněný kabel 2x1,0 - typu "lanko", 2 žíly, průřez lanka 1 mm2, pro dvouvodičové vedení, značení délky na plášti kabelu.	m	230,000	12,10	2 783,00	
50	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 140,000	28,05	31 977,00	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	33,000	38,50	1 270,50	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	33,000	16,61	548,13	
55	M	1181007	Svazkový kabelový držák 15x kabel 3x1,5, pásové zinkováno	kus	150,000	30,25	4 537,50	
56	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	150,000	35,20	5 280,00	
79	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	12,000	75,90	910,80	
81	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	12,000	47,85	574,20	
52	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	47,000	26,95	1 266,65	
54	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	47,000	70,40	3 308,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	1 764,00	1 764,00	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné, bourací a zednické práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	14 816,20	14 816,20	
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 150,00	3 150,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 767,98	1 767,98	
66	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 032,00	4 032,00	
67	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	5 040,00	5 040,00	
D D1-03 Doplnění kamerového systému							7 010,40	
15	M	ADI.0030348.URS	IP ball kamera, 2MP, f=2.8mm, WDR 120dB, IR 20m WDR Forensic Capture (120dB), fixní objektiv se záběrem 105° a IR přísvitem do 20m. Napájení kamery PoE (IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3). Provedení kamery venkovní z odolné, IP66, IK8	kus	1,000	3 375,90	3 375,90	
16	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	1,000	544,50	544,50	
9	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	1,000	1 452,00	1 452,00	
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	567,00	567,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	567,00	567,00	
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	504,00	504,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 215,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 215,00	
161	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	7,500	562,00	4 215,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt: 13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis: 13-3 - Vícepráce č. 3

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 5. 4. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			20 640,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 640,69	21,00%	4 334,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			24 975,23
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis:

13-3 - Vícepráce č. 3

Místo:

Datum: 5. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 640,69
D1 - Vícepráce č. 3	20 640,69
D1-11 - Doplnění elektroinstalace pro podlahové topení 2 a 3.NP	20 640,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

13 - Doplnění nezbytné elektroinstalace EL + SLP včetně úpravy pro podlahové vytápění v 2.NP a 3.NP

Soupis:

13-3 - Vícepráce č. 3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5. 4. 2025

Projektant:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 640,69	
D		D1	Vícepráce č. 3				20 640,69	
D		D1-11	Doplnění elektroinstalace pro podlahové topení 2 a 3.NP				20 640,69	
48	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	75,000	50,60	3 795,00	
49	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	75,000	28,05	2 103,75	
114	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	m	52,000	25,30	1 315,60	
54	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	52,000	70,40	3 660,80	
0	K	Pol47	Doplnění rozvaděče - 2x jistič 10B/1	kpl	1,000	858,77	858,77	
0	K	Pol48	Zapojení hlavíc v rozdělovačích	kpl	1,000	6 095,81	6 095,81	
0	K	Pol49	Zapojení termostatu (dodavka ÚT)	ks	2,000	761,98	1 523,96	
52	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	4,000	84,70	338,80	
53	M	8500170760	Krabice pod omítku s víčkem, KT 250/1	kus	4,000	237,05	948,20	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov			
reg.č.projektu:	0331000006 Vznik kulturního a kreativního centra v Broumově - Městská knihovna v Broumově		číslo ZL:
smůlouna:	SOD ze dne 21.6.2024, Dodatek č. 1 ze dne 8.1.2025		14
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov		
zhotovitel:	Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303		
název ZL:	Oprava nezbytné elektroinstalace v rámci nutných sanačních prací v 1.PP		
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU		
předmět změny:			
Předmětem změny je provedení oprav elektroinstalací v 1.PP v souvislosti s prováděnými sanačními opatřeními - vazba na ZL.08.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
V rámci provádění sanačních opatření – viz ZL. 08 je nutné provést nezbytné opravy stávajících rozvodů elektroinstalací. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti v souvislosti s obnažením podkladních vrstev podlahy a podloží v 1.PP. S ohledem na zjištěný stav je nezbytné tyto elektroinstalace opětovně provést z důvodu zajištění funkčnosti stávajících užitelných prostor v 1.PP. Zbýroven je nutné osazení nouzového osvětlení k zajištění bezpečnosti provozu. Následně objednatel vyzval zhotovitele k předložení ZBV po tyto nezbytné změny. Zhotovitel předložil zpracované ZBV ke kontrole TDS, který je přijal, zkontroloval a doporučil objednateli k jeho přijetí. Tato změna generuje vícepráce v nezbytně nutném rozsahu a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Objednatel jednající s péčí řádného hospodáře klade důraz na zajištění plné funkčnosti celého objektu a při zjištění značné vlhkosti a degradace materiálu bylo nutné provést sanační opatření v prostoru 1.PP – viz ZL08. V této souvislosti a při odkrytí podlahových vrstev byl zjištěn stav provedení, který je nepřijatelný z dlouhodobého hlediska a značně poruchový, jehož příčinou no koncentrace podzemních vod na skalnatém podloží v rámci puklin dochází k lokálnímu zvýšení hydrotechnického namáhání spodních vrstev podlah a následně se toto namáhání šíří do konstrukcí svislých, vedoucích až na úroveň 1.NP, kde je situován provoz jídel a výskyt plísní není přípustný. Dodatečné provedení není svým charakterem možným v rámci užívání objektu přípustné. Dodatečné provedení by bylo ekonomicky značně nákladné a znamenalo by výrazné ovlivnění celého provozu v daném objektu, což svým charakterem užívání je zcela nepřijatelné, jelikož se jedná o zásah do nosných svislých a vodorovných konstrukcí. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákon 134/2016 v aktuálně platném znění) §222 odst. 5 a), b), c) uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst. 5 a), b), c) samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222, odst. 5. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	135 401,94	Kč
	21%DPH	28 434,41	Kč
	celkem	163 836,35	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	135 401,94	Kč
	21%DPH	28 434,41	Kč
	celkem	163 836,35	Kč
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	135 401,94	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna má vliv na úpravu PD.			
vyjádření AD:			
Viz zápis z KD včetně příloh.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objednatel a souhlasí se změnou.			
vyjádření objednatel:			
Objednatel souhlasí s touto změnou.			
další vyjádření:			
Přílohy:			
Příloha č.1	Soupis prací		
Příloha č.2	Vyjádření AD		
za zhotovitele:	Broumovské stavební sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudeřka		

za AD:	Ins spol. s r.o.	
za TDI:	Dabona s.r.o.	
za objednatele:	Město Broumov	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL14 - Oprava nezbytné elektroinstalace v rámci nutných sanačních prací v 1.PP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.04.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			135 401,94
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 401,94	21,00%	28 434,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	163 836,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. ú. objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov - Dodatek č. 3

Objekt:

ZL14 - Oprava nezbytné elektroinstalace v rámci nutných sanačních prací v 1.PP

Místo:

Datum: 12.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 401,94

D		D1-12y	Opravy kabelů v místnostech s vybouranými podlahami 1.PP - nová kabe				135 401,94	
41	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	377,000	38,50	14 514,50	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	377,000	16,61	6 261,97	
45	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	364,000	39,60	14 414,40	
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	364,000	27,72	10 090,08	
160	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, tvorba drážek	kpl	1,000	22 224,30	22 224,30	
0	K	Pol50	Spojka kabelu do 3x2,5	ks	18,000	727,87	13 101,66	
0	K	Pol53	Zapojení stávajících zásuvek	kpl	1,000	7 619,76	7 619,76	
0	K	Pol52	Demontáž zásuvek domovních	kus	15,000	101,59	1 523,85	
117	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	15,000	121,00	1 815,00	
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A, 230V, bílá, komplet, IP20	kus	15,000	140,80	2 112,00	
0	K	Pol25	Demontáž svítidel	kus	18,000	457,19	8 229,42	
139	K	741370005	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje	kus	18,000	308,00	5 544,00	
152	M	348144390.7	N-NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, 230V, 1W, S VEST.AUT.SPÍNANÝM ŽÁL.ZDROJEM 1H, IP44	kus	18,000	1 039,50	18 711,00	
52	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	70,000	52,80	3 696,00	
174	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	70,000	79,20	5 544,00	