



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 24047_ZVS - I/20 HNEVKOV - SEDLICE - ZVS

Celková cena bez DPH: 1 010 100,00

Celková cena s DPH: 1 222 221,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ			
002	OBVOD STAVBY			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

24047_ZVS I/20 HNĚVKOV - SEDLICE - ZVS

Objekt:

SO 001 ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍŤ

Rozpočet:

001 ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍŤ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3				
			zemina, kamení					
			dle pol.č. 17120: 5,969m3 = 5,969 [A]					
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ					
			1 = 1,000 [A]					
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL				
			preliminář 50 000,- Kč					
			vyvěšení nebo dočasná ochrana neočekávaně se vyskytнувších podzemních vedení					
			položka se použije jen se souhlasem investora					
			1 = 1,000 [A]					
4	02914		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍŤE	KUS				
			polohové a výškové zaměření bodů					
			body s hloubkovou stabilizací: 10ks = 10,000 [A]					
			body s těžkou stabilizací: 18ks = 18,000 [B]					
			Celkem: A+B = 28,000 [C]					
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL				
			dokumentace základní vytyčovací sítě					
			1 = 1,000 [A]					
	1		Zemní práce					
6	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3				
			přebytečná zemina se rozprostře v okolí výkopu					
			"pro šachty"					
			(10ks+18ks)*0,90*0,70*0,40 = 7,056 [A]					
			"pro ochranné tyče"					
			(10ks+18ks)*0,50*0,50*0,40 = 2,800 [B]					
			Celkové množství = 9,856					
7	17120		ULOŽENÍ ŠPANINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3				
			materiály ukládané na skládku					
			"z vývrtu pilot"					
			hloubková stabilizace: 10ks*3,80*(3,14*0,20*0,20) = 4,773 [A]					
			těžká stabilizace - strojní: 18ks*1,60*(3,14*0,115*0,115) = 1,196 [B]					
			Celkové množství = 5,969					
8	17411		ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3				
			dle položky 13373, v místě šachet: 9,856m3-(10ks+18ks)*0,50*0,30*0,40 = 8,176 [A]					
9	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				
			ze šterkopisku					
			obsyp bodů ZVS proti vymrzání: (10ks+18ks)*0,40*(0,50*0,30-3,14*0,075*0,075) = 1,482 [A]					
10	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3				
			úprava terénu kolem ochranných šachet a tyčových znaků					
			dle pol.č.13373: 9,856m3 = 9,856 [A]					
	2		Základy					
11	224315.R		PILOTY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3				
			těžká stabilizacestrojní: 18ks*(3,14*0,115*0,115)*1,60 = 1,196 [A]					
12	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3				
			hloubková stabilizace: 10ks*3,80*(3,14*0,175*0,175) = 3,654 [A]					
13	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B	T				
			hloubková stabilizace: 10ks*7,4kg/ks/1000 = 0,074 [A]					
14	264715		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM	M				
			D 225MM					
			těžká stabilizace - strojní: 18ks*1,60 = 28,800 [A]					
15	264716		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM	M				
			D 350MM					
			hloubková stabilizace: 10ks*3,80 = 38,000 [A]					
16	27231A		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3				
			základy pro ochranné tyče: (10ks+18ks)*0,50*0,50*0,40 = 2,800 [A]					
	8		Potrubí					
17	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M				
			novodurová trubka DN 150 osazená do vrtu					
			hloubková stabilizace: 10ks*1,10 = 11,000 [A]					
			těžká stabilizace - strojní: 18ks*1,30 = 23,400 [B]					
			Celkové množství = 34,400					
18	894846.R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ	KUS				
			plastová šachta s poklopem - atyp, 500/300, plastový poklop					
			těžká stabilizace: 18ks = 18,000 [A]					
			hloubková stabilizace: 10ks = 10,000 [B]					
			Celkové množství = 28,000					
19	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS				
			SKRUŽ DN1000, VÝŠKY 0,50M					
			těžká stabilizace: 18ks = 18,000 [A]					
			hloubková stabilizace: 10ks = 10,000 [B]					
			Celkové množství = 28,000					
	9		Ostatní konstrukce a práce					
20	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS				
			nerozová hřebová nivelační značka H3 - dodání a osazení zařízení					
			těžká stabilizace: 18ks = 18,000 [A]					
			hloubková stabilizace: 10ks = 10,000 [B]					
			Celkové množství = 28,000					
21	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG				
			tyče ROXOR					
			"ROXOR průměr 10mm"					
			těžká stabilizace: 18ks*1,40*0,62kg/m = 15,624 [A]					
			hloubková stabilizace: 10ks*(0,60*2ks)*0,62kg/m = 7,440 [B]					
			Celkové množství = 23,064					
22	93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS				
			ochranné tyče značení dl.2,0m červenobílé, vč. výstražné tabulky "GEODETICKÝ BOD"					

těžká stabilizace: 18ks = 18,000 [A]
hloubková stabilizace: 10ks = 10,000 [B]
Celkové množství = 28,000



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

24047_ZVS I/20 HNĚVKOV - SEDLICE - ZVS

Objekt:

SO 002 OBVOD STAVBY

Rozpočet:

002 OBVOD STAVBY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
vytyčení staveniště 1 = 1,000 [A]								