



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková
organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Budova: X4

Věc: Výměna části odpadní stoupačky a ležaté
kanalizace



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Na základě provedené kontroly Vám předkládáme cenovou nabídku výměny části odpadní stoupačky a ležaté kanalizace v budově X4 v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsahu:

- Zjištění rozsahu prací, zaměření a objednávka materiálu.
- Bourací a výkopové práce v rozsahu cca 1,5 x 0,8 m do hloubky cca 0,8 m.
- Vybourání části stávající odpadní stoupačky a ležaté odpadní kanalizace v celkové délce cca 2,5 m vč. vybourání patního kolene.
- Provedení pískového lože a jeho spádování.
- Provedení nové části odpadní stoupačky a ležaté kanalizace systém HT OSMA DN 110-125 v celkové délce cca 2,5 m, vč. čistícího kusu, betonáže patního kolene a dopojení na stávající potrubí kanalizace.
- Zásyp, obsyp potrubí a jeho zhutnění.
- Betonáž podlahy tl. cca 20 cm vč. doplnění betonářské výztuže a hydroizolace v rozsahu cca 1,5 x 0,8 m.
- Dodávka a pokládka dlažby v rozsahu cca 2 x 1 m.
- Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Zjištění rozsahu prací, zaměření a objednávka materiálu	900 Kč	+DPH
Bourací a výkopové práce v rozsahu cca 1,5 x 0,8 m do hloubky cca 0,8 m	9 800 Kč	+DPH
Vybourání části stávající odpadní stoupačky a ležaté odpadní kanalizace v celkové délce cca 2,5 m vč. vybourání patního kolene	2 450 Kč	+DPH
Provedení pískového lože a jeho spádování	600 Kč	+DPH
Provedení nové části odpadní stoupačky a ležaté kanalizace systém HT OSMA DN 110-125 v celkové délce cca 2,5 m, vč. čistícího kusu, betonáže patního kolene a dopojení na stávající potrubí kanalizace	11 800 Kč	+DPH
Zásyp, obsyp potrubí a jeho zhutnění	4 200 Kč	+DPH
Betonáž podlahy tl. cca 20 cm vč. doplnění betonářské výztuže a hydroizolace v rozsahu cca 1,5 x 0,8 m	12 940 Kč	+DPH
Dodávka a pokládka dlažby v rozsahu cca 2 x 1 m	9 100 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu	3 200 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	54 990 Kč	+DPH

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 10 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele

Za objednatele.....