

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 98/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.05.2023

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

pokyn k vyhotovení díla

„Výstavba VO Pláničkova“

1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Předmětem projektu je výstavba nového osvětlení v ulici Pláničkova. Nové VO bude napojeno na stávající rozvody VO z ZM 0329. Bude postaveno celkem 6ks nových stožárů o výšce 6 m a na ně budou osazena nová LED svítidla.

Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr


V Praze dne

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne


pověřená řízením odboru hospodaření
s majetkem

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**Datum: **13.06.2025**Uchazeč: **EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1**Akce: **Název akce: Výstavba VO Pláničkova**Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 6ks VO****POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	82 215,08 Kč
Montáž	1 219 586,59 Kč
- demontáže	256,53 Kč
- elektromontáže	113 686,52 Kč
- zemní práce	1 002 863,01 Kč
- ostatní práce	102 780,53 Kč
CELKEM zhotovitel	1 301 801,67 Kč
- materiál THMP	81 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	92 000,00 Kč
CELKEM náklady	1 474 801,67 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	1 696 021,92 Kč

Místo: Praha

13.06.2025

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Akce: Název akce: Výstavba VO Pláničkova

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zak RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubcové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	7,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	36,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	200,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	172,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	200,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	34,00		
Celkem za Materiál					82 215,08 Kč

Místo: Praha

Zadavatel THMP, a.s.

Účastník EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Akce: Název akce: Výstavba VO Pláničkova

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
Celkem za demontáže					256,53 Kč

2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	6,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	6,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	200,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	172,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřšťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
Celkem za elektromontáže					113 686,52 Kč

3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	145,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	17,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	60,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	70,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	74,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	60,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	70,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	74,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	50,00		
3.1.20.	Prořeznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	34,00		
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	19,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	6,00		
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	4,00		
Celkem za zemní práce					1 002 863,01 Kč

4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	170,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,20		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	7,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	7,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	2,00		
Celkem za ostatní práce					102 780,53 Kč

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Akce: Název akce: Výstavba VO Pláničkova

13.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár 6m	ks	6,00		
	Svítlidlo LED	ks	6,00		
	Celkem za materiál ze skladu THMP				81 000,00 Kč
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Projekce a inženýring				
	Inženýring	kpl	66 000,00		
	Projekt THMP	kpl	26 000,00		
	Celkem za práce THMP				92 000,00 Kč